ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалы
директорының м.а.

..... А. Горшков

«БҚО Киров мемлекеттік аңшылық шаруашылығы аумағындағы Көшім өзенінің жағалауын тереңдету»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 15 қазандағы № 09-0560/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«БҚО табиғи ресурстар
және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Уралводпроект» ЖШС
Орал қаласы

Орал қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО Киров мемлекеттік аңшылық шаруашылығы аумағындағы Көшім өзенінің жағалауын тереңдету» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

И.о. директора
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....А. Горшков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0560/14 от 15 октября 2014 года

по рабочему проекту
«Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Уралводпроект»
г.Уральск

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение по рабочему проекту **«Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО»** разработан в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 30 сентября 2014 года №0495 между Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и ТОО «Уралводпроект».

2. ЗАКАЗЧИК - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ТОО «Уралводпроект». (Государственная лицензия ГСЛ № 006061 от 19.07.2001 года. I категория.

ГИП - Окашев К.О. (Приказ о назначении № 64 от 29.07.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ – государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку проектно-сметной документации от 22.07.2014 года, утверждённое заказчиком;

акт обследования берега реки Кушум от 18.02.2014 года;

письмо ЗКФ РГП «Казводхоз» от 13.08.2014 года № 17-15-24/923;

согласование ЗКФ РГП «Казводхоз» от 22.09.2014 года № 17-15-24/1070;

согласование ТОО «ХОЗУ аппарата Акима ЗКО» от 23.10.2014 года № 184-1/01;

письмо РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства» от 24.09.2014 года № 04-494;

письмо Уральского ГУ по охране лесов и животного мира от 24.09.2014 года № 487;

согласование Западно-Казахстанского отдела Урало-Каспийского БВУ от 26.09.2014 года № 17-18-07-18/453;

протокол технического совещания от 10.10.2014 года по вопросу согласования стоимости оборудования (понтона), отсутствующего в сметно-нормативной базе, утверждённый представителем Заказчика – заместителем руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" Жабасовой Н.Е.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

РГУ «Департамент по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области Агенства РК по защите прав потребителей» санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.09.2014 года № 58.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка, рабочие чертежи, сметы.

5.4 Основные цели и задачи берегоукрепительных работ

Целью проекта является улучшение экологического состояния реки Кушум.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Современное положение рассматриваемого участка отражено в акте обследования от 28.02.2014 года.

На водном участке по левой береговой линии р.Кушум (водохранилища) имеются довольно обширные тростниковые заросли, донные и иловые отложения, что привело к цветению воды, понижению содержания кислорода в воде и как следствие неприятного запаха перегнойного содержания.

Все эти негативные факторы привели к необходимости разработке-расчистке береговой части р.Кушум в пределах 190 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Объект строительства находится на территории «Государственного охотничьего хозяйства Кировский» в пределах зоны влияния Кировского водохранилища и находится в 92 км от областного центра ЗКО, в том числе от с. Янайкино Зеленовского района в 13 км.

Для выполнения проектных работ по заданию ТОО «Уралводпроект» выполнены топографические работы, т.е. выполнена съемка поперечниками левого берега поймы реки Кушум (с промерами глубин) через 25-30м.

Общая площадь съемки составляет около 11,4 га в т.ч. по зоне расчистки 4,8га.

Проектом использованы архивные материалы «Правила эксплуатации» Кировского водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.

Природно-климатические условия площадки

Рассматриваемая территория расположена в южной части ЗКО, она приурочена к северо-западной части Прикаспийской низменности в абсолютных отметках 22,0 по Балтийской системе высот.

Климат территории - резко континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Среднегодовая температура воздуха +6.1°С. Абсолютный максимум температуры достигает +44°С, абсолютный минимум минус 43°С.

Средняя продолжительность безморозного периода - 152 дня. Зима продолжительная, длится 4-5 месяцев. Максимальная глубина промерзания почвогрунтов - 160см.

На территории массива распространены четвертичные отложения современного возраста и образования, представлены суглинками, супесями и песком с коэффициентом фильтрации (Кф=0,04-0,08; 0,02-1,7; 1-3 м/сутки).

Река (приток, Кушум канал) Кушум является древним рукавом Урала. Река Кушум является единственным водотоком, по которому транспортируется вода на обводнение и орошение Урало-Кушумского массива.

Кировское водохранилище на реке Кушум расположено в Акжайыкском районе ЗКО. Створ плотины находится в 17,5км от с. Бударино.

Водохранилище русловое, наливное, сезонного регулирования с прибрежным затоплением степей.

При разработке настоящего проекта приняты во внимание горизонты воды в водохранилище в осенний период при подачи воды на обводнение (письмо ЗКФ РГП «Казводхоз» от 13.08.2014 года №17-15/24/923).

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается:

дноуглубительные работы в пределах 150+200м по береговой линии;

дополнительные виды работ, вытекающие при разработке грунта (определение места резерва, рекультивация, ввоз и вывоз грунта автотранспортом, подъездные дороги и т.д.).

Расчистку и дноуглубительные работы необходимо производить при отметке 21.2+21.4м в водохранилище в осенний период, в срок подачи воды на обводнение.

В результате конкретно указываемого горизонта воды в водохранилище 21.2+21.4м предусмотрен следующий вариант разработки дноуглубительных работ на длине 190м:

устройство временных дамб методом отсыпки земли в воду (для каждой стоянки);

дноуглубительные работы экскаватором с расположением его на понтоне, с захватом разработки по ширине до 20м в каждую сторону от дамбы и по длине от 40 до 80м с последующей погрузкой на автотранспорт.

Объем земляных работ в сумме дноуглубительных и разборка временных дамб составляет - 16860м^3.

Увеличение разработки земляных работ по дноуглублению далее, не даст желаемого результата, а наоборот приведет к большим затратам.

Дноуглубительные работы необходимо производить только в осенний период при низком горизонте воды в водохранилище.

Настоящее строительное решение разработано именно на этот горизонт, т.к. при высоком горизонте воды выполнение работ невозможно из-за отсутствия специализированной техники для работ под водой.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

По топографическим материалам и поперечникам выполненных по пойме (от берега к центру реки) с промерами глубин видно, что дноуглубительные работы возможны только в пределах до 200м от существующего понтона по течению воды.

Глубина выемки по дну до 2м от существующего дна поймы, примерная ширина разработки от берега к руслу 40+80м.

Количество стоянок составляет - 7шт через 25+30 м .

Последовательность производства работ следующая:

- изготовление понтона, транспортировка, сборка на месте строительства, спуск на воду и зафиксирование по участку разработки в сторону дамб (изготовление понтона должна осуществлять организация, имеющая лицензию);
- срезка растительного грунта, t=0,3М с резерва на площади 1,12га (размер резерва 70х160м);
- выемка грунта с резерва для устройства временных дамб;
- наполнение водой понтона для устойчивости при работе экскаватора;
- дноуглубительные работы (выемка грунта из под воды) с погрузкой на автотранспорт, транспортировка до места разгрузки, т.е. до кавальера;
- далее повторяется то же самое до завершения работ.

Всего стоянок - 7шт, на длине 190м.

Изготовление понтона принято по ценовому предложению ТОО «Дизельпром» №70 от 26.08.2014г.

Объемы подготовительных, земляных работ по углублению, рекультивации кавальера и приведение в порядок береговой линии после строительных работ указаны в «Ведомости объемов работ».

6.3 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан в соответствии с СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Согласно СНиП РК 2.04-01-2010 район строительства относится к климатическому району III А.

Срок строительства определен согласно СНиП РК 1.04-03-2008 «Нормы продолжительности строительства» и составляет 4,5 месяца.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с "Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" СН РК 1.02-03-2011, введенным в действие с 15.08.2012 года приказом № 411.

Сметная документация на строительство (капитальный ремонт) составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введённых в действие с 1.10.2003 года приказом Комитета по делам строительства МИТ РК за № 261 от 30.06.2003 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан";

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства № 791 от 11.09 2007 года переход к текущей стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014 г. согласно изменениям и дополнениям № 496-IV в Законе "О республиканском бюджете на 2012 -2014 годы" от 24.11.2011 года, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 04.04.2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7 ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 разработчиком проекта установлен второй (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО»** выполнен в необходимом объеме и в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Углубление берега реки позволит стабилизировать береговую линию и улучшить экологическое состояние реки Кушум.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 1

/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение, - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекоменд. к утверждению	
	Площадь дноуглубительных работ	тыс. $м^2$	12,35	12,35	
	Общая сметная стоимость строительства				
	в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	15,651	15,651	-
	в том числе СМР		10,228	10,228	-
	оборудование		5,287	5,287	-
	прочие затраты		0,136	0,136	-
	Общая сметная стоимость строи-				

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

	тельства в уровне цен 2014-2015 г. г. в том числе СМР оборудование прочие затраты Общая сметная стоимость строительства, в том числе в ценах 2014 г. (33 % объема работ) в ценах 2015 г. (67 % объема работ)	млн. тенге	50,426 25,589 13,227 11,610 19,320 31,106	50,426 25,589 13,227 11,610 19,320 31,106	- - - - - -
	Продолжительность строительства	мес	4,5	4,5	-

8. ВЫВОДЫ:

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь дноуглубительных работ	12,35 тыс. $м^2$
Общая сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 г.	15,651 млн. тенге
в том числе СМР	10,228 млн. тенге
оборудование	5,287 млн. тенге
прочие затраты	0,136 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства	
в уровне цен 2014-2015 г. г.	50,426 млн. тенге
в том числе СМР	25,589 млн. тенге
оборудование	13,227 млн. тенге
прочие затраты	11,610 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства, в том числе	
в ценах 2014 г. (33 % объема работ)	19,320 млн. тенге
в ценах 2015 г. (67 % объема работ)	31,106 млн. тенге
Продолжительность строительства	4,5 мес

2. Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных) утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Уралводпроект» в соответствии с условиями договора от 30 сентября 2014 года №0495.

3. Заказчику при строительстве получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению

5. Заказчику, во исполнение Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Киров мемлекеттік аңшылық шаруашылығы аумағындағы Көшім өзенінің жағалауын тереңдету»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Тереңдету жұмысының аумағы	12,35 мың м^2
2001 ж.базалық бағадағы құрылыстың	
жалпы сметалық құны	15,651 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	10,228 млн. теңге
жабдықтар	5,287 млн. теңге
басқа шығындар	0,136 млн. теңге
2014 – 2015 жж. ағымдағы және болжамды деңгей	
бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	50,426 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	25,589 млн. теңге
жабдықтар	13,227 млн. теңге
басқа шығындар	11,610 млн. теңге
Құрылыстың жалпы сметалық құны,	
соның ішінде	
2014 ж. бағамен (33 % жұмыс көлемі)	19,320 млн. теңге
2015 ж. бағамен (67 % жұмыс көлемі)	31,106 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	4,5 ай

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 09-0495 шарттың талаптарына сәйкес «Уралводпроект» ЖШС кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы құрылыс кезінде бақылау-қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін..

5. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Өндірістік бөлімнің басшысы
аттестат ҚТКШІА № 00212 — **В. Кобин**

Сараптау тобының жетекшісі
аттестат ҚТКШІА № 00207 — **В. Плужников**

Сарапшы
аттестат ҚТКШІА № 00213 — **М. Стефанишина**

Жетекші маман
(Құрлыстағы баға мониторингі) — **Н.Хаирова**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА