1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
127	142	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,052	50900		2647				
				т							
128	143	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,5794	44900		26015				
				т							
129	144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0191	41200		787				
				т							
130	145	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2,5	12613,04	407,3	31533	1018	6665	14,4	36
				м3	2385	153,86	5963	385	105	0,75	2
131	146	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0889	47400		4214				
				т							
132	147	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,052	50900		2647				
				т							
133	148	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1443	45800		6609				
				т							
134	149	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2967	44900		13322				
				т							
135	150	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1,1	12613,04	407,3	13874	448	2932	14,4	16
				м3	2385	153,86	2624	169	105	0,75	1
136	151	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0335	47400		1588				
				т							
137	152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0563	50900		2866				
				т							
138	153	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0988	45800		4525				
				т							
139	154	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2,5	12613,04	407,3	31533	1018	6665	14,4	36
				м3	2385	153,86	5963	385	105	0,75	2
140	155	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0646	47400		3062				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	156	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,005 т	50900		255				
142	157	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,0581 т	48300		2806				
143	158	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0722 т	45800		3307				
144	159	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2967 т	44900		13322				
145	160	Е0106-18-2	Устройство ригелей	4,4 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	55497 10494	1792 677	11730 105	14,4 0,75	63 3
146	161	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,2302 т	47400		10911				
147	162	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0102 т	50900		519				
148	163	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,4859 т	45800		22254				
149	164	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6818 т	44900		30613				
150	165	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0382 т	41200		1574				
151	166	Е0106-18-2	Устройство ригелей	15 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	189196 35775	6110 2308	39987 105	14,4 0,75	216 11
152	167	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,7594 т	47400		35996				
153	168	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6299 т	51000		32125				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
154	169	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,0524 т	48300		2531				
155	170	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,7136 т	45800		32683				
156	171	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,705 т	44900		76537				
157	172	Е0106-18-2	Устройство ригелей	9,6 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	121085 22896	3910 1477	25592 105	14,4 0,75	138 7
158	173	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,2678 т	47400		12694				
159	174	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1459 т	50900		7426				
160	175	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2291 т	45800		10493				
161	176	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,301 т	44900		58392				
162	177	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0758 т	41200		3123				
163	178	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1365 1т	64092,87 3330	304,24 114,75	8749 455	42 16	494 105	20 0,56	3 0
164	179	Е0106-18-2	Устройство ригелей	8,4 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	105950 20034	3421 1292	22393 105	14,4 0,75	121 6
165	180	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,2352 т	47400		11148				
166	181	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1041 т	50900		5299				
167	182	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,7937 т	45800		36351				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
168	183	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2,5	12613,04	407,3	31533	1018	6665	14,4	36
				м3	2385	153,86	5963	385	105	0,75	2
169	184	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0668	47400		3166				
				т							
170	185	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0571	50900		2906				
				т							
171	186	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0591	45800		2707				
				т							
172	187	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,3409	44900		15306				
				т							
173	188	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0213	41200		878				
				т							
174	189	Е0106-18-2	Устройство ригелей	4,4	12613,04	407,3	55497	1792	11730	14,4	63
				м3	2385	153,86	10494	677	105	0,75	3
175	190	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1336	47400		6333				
				т							
176	191	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1142	50900		5813				
				т							
177	192	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1181	45800		5409				
				т							
178	193	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6818	44900		30613				
				т							
179	194	Е0106-18-2	Устройство ригелей	5	12613,04	407,3	63065	2037	13329	14,4	72
				м3	2385	153,86	11925	769	105	0,75	4
180	195	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1293	47400		6129				
				т							
181	196	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,104	50900		5294				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	197	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,115 т	45800		5267				
183	198	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,5934 т	44900		26644				
184	199	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0382 т	41200		1574				
185	200	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2,1 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	26487 5009	855 323	5598 105	14,4 0,75	30 2
186	201	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0646 т	47400		3062				
187	202	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,052 т	50900		2647				
188	203	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0575 т	45800		2633				
189	204	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2967 т	44900		13322				
190	205	Е0106-18-2	Устройство ригелей	5 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	63065 11925	2037 769	13329 105	14,4 0,75	72 4
191	206	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1336 т	47400		6333				
192	207	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0924 т	50900		4703				
193	208	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1482 т	45800		6788				
194	209	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6818 т	44900		30613				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
195	210	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0425	41200		1751				
				т							
196	211	Е0106-18-2	Устройство ригелей	9,6	12613,04	407,3	121085	3910	25592	14,4	138
				м3	2385	153,86	22896	1477	105	0,75	7
197	212	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,2678	47400		12694				
				т							
198	213	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1459	50900		7426				
				т							
199	214	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2291	45800		10493				
				т							
200	215	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,301	44900		58392				
				т							
201	216	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0758	41200		3123				
				т							
202	217	Е0106-18-2	Устройство ригелей	5	12613,04	407,3	63065	2037	13329	14,4	72
				м3	2385	153,86	11925	769	105	0,75	4
203	218	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1336	47400		6333				
				т							
204	219	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1408	50900		7167				
				т							
205	220	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6818	44900		30613				
				т							
206	221	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0425	41200		1751				
				т							
207	222	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3539	64092,87	304,24	22682	108	1280	20	7
				1т	3330	114,75	1178	41	105	0,56	0
208	223	Е0106-18-2	Устройство ригелей	9,6	12613,04	407,3	121085	3910	25592	14,4	138
				м3	2385	153,86	22896	1477	105	0,75	7

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
209	224	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,2722 т	47400		12902				
210	225	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01 т	50900		509				
211	226	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,0342 т	48300		1652				
212	227	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,6144 т	45800		28140				
213	228	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,301 т	44900		58392				
214	229	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0758 т	41200		3123				
215	230	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	25226 4770	815 308	5332 105	14,4 0,75	29 2
216	231	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0607 т	47400		2877				
217	232	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0761 т	50900		3873				
218	233	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2081 т	45800		9531				
219	234	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6502 т	44900		29194				
220	235	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0154 т	41200		634				
221	236	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1,8 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	22703 4293	733 277	4798 105	14,4 0,75	26 1

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
222	237	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0607	47400		2877				
				т							
223	238	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0315	51000		1607				
				т							
224	239	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0286	50900		1456				
				т							
225	240	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2081	45800		9531				
				т							
226	241	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1,8	12613,04	407,3	22703	733	4798	14,4	26
				м3	2385	153,86	4293	277	105	0,75	1
227	242	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0607	47400		2877				
				т							
228	243	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0186	51000		949				
				т							
229	244	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0044	50900		224				
				т							
230	245	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,261	45800		11954				
				т							
231	246	Е0106-18-2	Устройство ригелей	3,8	12613,04	407,3	47930	1548	10130	14,4	55
				м3	2385	153,86	9063	585	105	0,75	3
232	247	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1126	47400		5337				
				т							
233	248	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0569	51000		2902				
				т							
234	249	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0554	50900		2820				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3622 т	45800		16589				
236	251	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,032 т	41200		1318				
237	252	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1,7 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	21442 4055	692 262	4532 105	14,4 0,75	24 1
238	253	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0448 т	47400		2124				
239	254	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0181 т	51000		923				
240	255	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0041 т	50900		209				
241	256	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,2272 т	45800		10406				
			Итого по разделу: КаркасОтметка -0,100				4651755				
			Раздел: Перекрытие и покрытие								
242	257	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	22,8 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	235289 29241	5497 2077	32884 105	8,06 0,44	184 10
243	258	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2016 т	47400		9556				
244	259	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346 т	50600		1751				
245	260	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,868 т	51000		146253				
246	261	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,443 т	52400		75613				

1	2	3	4	5	6	7	[redacted]	9	10	11	12
247	262	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,2681 т	48300		12949				
248	263	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	26 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	268312 33345	6269 2368	37499 105	8,06 0,44	210 12
249	264	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2016 т	47400		9556				
250	265	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0581 т	50600		2940				
251	266	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9533 т	53000		50525				
252	267	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,228 т	51000		62618				
253	268	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6103 т	53600		32712				
254	269	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(Кр1)	0,0581 т	65000		3776				
255	270	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(Кр1)	0,0078 т	61300		478				
256	271	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(Кр1)	0,253 т	58700		14851				
257	272	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	31,8 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	328166 40784	7667 2896	45864 105	8,06 0,44	256 14
258	273	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2016	47400		9556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
259	274	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346	50600		1751				
				т							
260	275	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,78	53600		95424				
				т							
261	276	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8955	52400		46924				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие				1409000				
			ИТОГО:				11 142 914	603 113			5 403
							885 036	181 370			780
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 106 339				
			Всего накладных расходов:				1 106 339				
			Итого с накладными				12 249 253				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				734 955				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 984 208				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53 %				13 182 866				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13 360 835				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 413 566				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13 545 395				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				34 641 255				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				692 825				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35 334 080				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 240 090				
			Итого с НДС				39 574 170				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.

(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____

(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Жунахан Б.

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

Кожахова Г.К.
(за применение коэф-та)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Утверждаю
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 05 2012г
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Наименование строительства и его адрес: Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за 09 апреля 2018 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 37	19.06.2017г.				
		д/с № 3	14.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге): Строительно-монтажные работы (в сметных, базовых ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах 2001г)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	144 421 586,00	80 460 140							9 655 217	90 115 357

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы
Зам.Руководителя _____ **Караласов С.М.**
09.04.2018 г.

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"
Директор _____ **Бекетов М.Б.**
09.04.2018 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540013781

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 404/67, к.302**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 14.02.2018 г. к Договору № 37 от 19.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
10000000002	09.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг): количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройки учебного корпуса, спортивного и актового зала, общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа № 1" расположенного по ул.Шемякина, 131 в Турксибском районе г. Алматы			усл	1	90 115 357,00	90 115 357,00
				Итого	1	x	90 115 357,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.04.2018

М.П.

Реестр

Актов выполненных работ за апрель месяц 2018 года по объекту: Пристройка учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" раположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

№ п/п	Шифр сметы	№ акта выполненных работ	Наименование сметы	Сметная стоимость по Акту выполненных работ с НДС /тенге/	№ исходных данных	
					по смете	по форме 2
1	02-01-02		Учебный корпус. Общестроительные работы АР	18 367 212	35 010	1 710
2	02-02-02		Здание общежития. Общестроительные работы АР	68 082 097	35 510	1 720
3	02-03-02		Здание столовой. Общестроительные работы АР	3 666 048	3 010	1 830
			ВСЕГО за месяц:	**90 115 357,00**		

ТОО «Кельма 05»
Инженер ПТО

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Учебный корпус**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-01-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
1	22	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1620,4	7,13	0,09	11553	146	10811	0,05	79
				м2	7,04	0,02	11408	32	94,5	0	0
2	23	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	405,1	71,96		29151				
				кг							
3	24	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей, потолков	2040,3	221,4	3,94	451722	8039	221944	0,55	1129
				м2	102,11	1,49	208335	3040	105	0,01	15
4	29	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	4058,3	279,9	4,07	1135927	16499	582295	0,74	3003
				м2	135,68	0,97	550630	3937	105	0,05	210
5	30	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	64,79	575,7	6,33	37300	410	21439	1,79	116
				м2	312,75	2,39	20263	155	105	0,01	1
6	31	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	3364,23	7,13	0,09	23987	303	22445	0,05	165
				м2	7,04	0,02	23684	67	94,5	0	1
7	32	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	841,0575	71,96		60522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
8	33	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	3913,15	192,48	3,43	753203	13422	308325	0,46	1781
				м2	73,73	1,31	288517	5126	105	0,01	25
9	34	C11011-764	Сетка малярная	3913,15	142		555667				
				м2							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				3059033				
			Раздел: Полы								
10	39	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,84	4783,82	0	37505	0	5468	3,66	29
				м3	567	0	4445	0	123	0	0
11	40	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98	187,05	9,95	18331	975	6743	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5116	367	123	0,02	2
12	41	E0106-36-4	Железнение поверхности	98	55,56	0,23	5445	23	5288	0,29	28
				м2	51,3	0,09	5027	9	105	0	0
13	42	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,592	4783,82	0	160698	0	23427	3,66	123
				м3	567	0	19047	0	123	0	0
14	43	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.60мм	10,248	5447,36	261,86	55825	2684	7544	3,44	35
				м3	499,5	99	5119	1015	123	0,48	5
15	47	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	7,348	5447,36	261,86	40027	1924	5409	3,44	25
				м3	499,5	99	3670	727	123	0,48	4
16	48	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	183,7	187,05	9,95	34361	1828	12640	0,36	65
				м2	52,2	3,74	9589	687	123	0,02	3
17	49	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	183,7	96,87	0,67	17794	123	626	0,02	3
				м2	2,52	0,25	463	46	123	0	1
18	52	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	2,652	5447,36	261,86	14446	694	1952	3,44	9
				м3	499,5	99	1325	263	123	0,48	1
19	53	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	66,3	187,05	9,95	12401	660	4562	0,36	24
				м2	52,2	3,74	3461	248	123	0,02	1
20	54	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,3	96,87	0,67	6422	44	226	0,02	1
				м2	2,52	0,25	167	17	123	0	0
21	57	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	0,736	5447,36	261,86	4009	193	542	3,44	3
				м3	499,5	99	368	73	123	0,48	0
22	58	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	18,4	187,05	9,95	3442	183	1266	0,36	7
				м2	52,2	3,74	960	69	123	0,02	0
23	59	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,4	96,87	0,67	1782	12	63	0,02	0
				м2	2,52	0,25	46	5	123	0	0
24	62	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.50мм	1,835	5447,36	261,86	9996	481	1351	3,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	499,5	99	917	182	123	0,48	1
25	63	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	36,7	187,05	9,95	6865	365	2525	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1916	137	123	0,02	1
26	64	E0111-11-2#к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,7	48,77	0,67	1790	25	68	0,01	0
				м2	1,26	0,25	46	9	123	0	0
27	65	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,7	794,05	18,42	29142	676	4192	0,42	15
				м2	85,95	6,91	3154	254	123	0,03	1
28	68	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.60мм	6,048	5447,36	261,86	32946	1584	4452	3,44	21
				м3	499,5	99	3021	599	123	0,48	3
29	72	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	11,032	5447,36	261,86	60095	2889	8121	3,44	38
				м3	499,5	99	5510	1092	123	0,48	5
30	73	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	275,8	187,05	9,95	51589	2744	18977	0,36	98
				м2	52,2	3,74	14397	1031	123	0,02	5
31	74	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	275,8	96,87	0,67	26716	185	940	0,02	5
				м2	2,52	0,25	695	69	123	0	1
32	77	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	2,696	5447,36	261,86	14686	706	1985	3,44	9
				м3	499,5	99	1347	267	123	0,48	1
33	78	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	67,4	187,05	9,95	12607	671	4638	0,36	24
				м2	52,2	3,74	3518	252	123	0,02	1
34	79	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,4	96,87	0,67	6529	45	230	0,02	1
				м2	2,52	0,25	170	17	123	0	0
35	82	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.50мм	1,53	5447,36	261,86	8334	401	1126	3,44	5
				м3	499,5	99	764	151	123	0,48	1
36	83	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	30,6	187,05	9,95	5724	304	2105	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1597	114	123	0,02	1
37	84	E0111-11-2#к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,6	48,77	0,67	1492	21	57	0,01	0
				м2	1,26	0,25	39	8	123	0	0
38	85	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,6	794,05	18,42	24298	564	3495	0,42	13
				м2	85,95	6,91	2630	211	123	0,03	1
39	88	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.60мм	5,904	5447,36	261,86	32161	1546	4346	3,44	20
				м3	499,5	99	2949	584	123	0,48	3
40	92	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	13,768	5447,36	261,86	74999	3605	10135	3,44	47
				м3	499,5	99	6877	1363	123	0,48	7
41	93	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	344,2	187,05	9,95	64383	3425	23683	0,36	123
				м2	52,2	3,74	17967	1287	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	94	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	344,2	96,87	0,67	33342	231	1173	0,02	6
				м2	2,52	0,25	867	86	123	0	2
43	97	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.50мм	1,53	5447,36	261,86	8334	401	1126	3,44	5
				м3	499,5	99	764	151	123	0,48	1
44	98	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	30,6	187,05	9,95	5724	304	2105	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1597	114	123	0,02	1
45	99	E0111-11-2#к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,6	48,77	0,67	1492	21	57	0,01	0
				м2	1,26	0,25	39	8	123	0	0
46	100	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,6	794,05	18,42	24298	564	3495	0,42	13
				м2	85,95	6,91	2630	211	123	0,03	1
47	103	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.60мм	5,814	5447,36	261,86	31671	1522	4280	3,44	20
				м3	499,5	99	2904	576	123	0,48	3
48	107	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	14,448	5447,36	261,86	78703	3783	10636	3,44	50
				м3	499,5	99	7217	1430	123	0,48	7
49	108	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	361,2	187,05	9,95	67563	3594	24853	0,36	129
				м2	52,2	3,74	18855	1351	123	0,02	7
50	109	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	361,2	96,87	0,67	34988	242	1231	0,02	6
				м2	2,52	0,25	910	90	123	0	2
51	112	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.50мм	1,53	5447,36	261,86	8334	401	1126	3,44	5
				м3	499,5	99	764	151	123	0,48	1
52	113	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	30,6	187,05	9,95	5724	304	2105	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1597	114	123	0,02	1
53	114	E0111-11-2#к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,6	48,77	0,67	1492	21	57	0,01	0
				м2	1,26	0,25	39	8	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	115	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,6	794,05	18,42	24298	564	3495	0,42	13
				м2	85,95	6,91	2630	211	123	0,03	1
55	118	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	90,2	187,05	9,95	16872	897	6206	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4708	337	123	0,02	2
56	119	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,2	96,87	0,67	8737	60	307	0,02	2
				м2	2,52	0,25	227	23	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				1228414				
			ИТОГО:				4 287 444	81 304			7 415
							1 274 902	28 371			334
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 397 694				
			Всего накладных расходов:				1 397 694				
			Итого с накладными				5 685 138				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				341 108				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 026 246				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53 %				6 118 448				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				6 201 047				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 225 521				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 286 705				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				16 077 741				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				321 555				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16 399 296				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 967 916				
			Итого с НДС				18 367 212				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»
Жумаханов Б.
(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»
Бижанова Г.К
(за промышленные объекты)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 85»
_____ Бектов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю).

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание общежития**

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-02-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
1	30	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	5867,63	7,13	0,09	41836	528	39147	0,05	288
				м2	7,04	0,02	41308	117	94,5	0	1
2	31	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	1466,9075	71,96		105559				
				кг							
3	32	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей, потолков	5867,63	221,4	3,94	1299093	23118	638281	0,55	3248
				м2	102,11	1,49	599144	8743	105	0,01	43
4	35	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	13770,69	279,9	4,07	3854447	55984	1975853	0,74	10190
				м2	135,68	0,97	1868407	13358	105	0,05	712
5	36	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	11816,17	7,13	0,09	84249	1063	78834	0,05	579
				м2	7,04	0,02	83186	236	94,5	0	2
6	37	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	2954,0425	71,96		212573				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	11896,17	192,48	3,43	2289775	40804	937323	0,46	5415
				м2	73,73	1,31	877105	15584	105	0,01	75
8	39	С11011-764	Сетка малярная	11816,17	142		1677896				
				м2							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				9565428				
			Раздел: Полы								
9	51	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1245,93	187,05	9,95	233052	12397	85728	0,36	444
				м2	52,2	3,74	65038	4660	123	0,02	23
10	52	E0106-36-4	Железнение поверхности	1245,93	55,56	0,23	69220	287	67230	0,29	360
				м2	51,3	0,09	63916	112	105	0	0
11	53	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	322	27,95	0,22	8999	71	7363	0,1	33
				м	18,5	0,09	5957	29	123	0	0
12	54	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	156,8	323,65	18,42	50748	2888	17909	0,42	65
				м2	85,95	6,91	13477	1083	123	0,03	5
13	55	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.60мм	9,408	9899,19	207,16	93132	1949	6575	3,63	34
				м3	508,5	78,75	4784	741	119	0,38	4
14	56	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,8	187,05	9,95	29330	1560	10789	0,36	56
				м2	52,2	3,74	8185	586	123	0,02	3
15	59	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.70мм	44,2988	9899,19	207,16	438522	9177	30957	3,63	161
				м3	508,5	78,75	22526	3489	119	0,38	17
16	60	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	632,84	187,05	9,95	118373	6297	43543	0,36	225
				м2	52,2	3,74	33034	2367	123	0,02	12
17	61	E0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	632,84	469,45	48,65	297086	30788	90901	0,6	380
				м2	98,55	18,23	62366	11537	123	0,09	56
18	64	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.75мм	26,991	9899,19	207,16	267189	5591	18862	3,63	98
				м3	508,5	78,75	13725	2126	119	0,38	10
19	65	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	359,88	187,05	9,95	67316	3581	24762	0,36	128
				м2	52,2	3,74	18786	1346	123	0,02	7
20	69	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	7,8	187,05	9,95	1459	78	537	0,36	3
				м2	52,2	3,74	407	29	123	0,02	0
21	70	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,8	96,87	0,67	756	5	27	0,02	0
				м2	2,52	0,25	20	2	123	0	0
22	73	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,58	187,05	9,95	7778	414	2861	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2170	156	123	0,02	1
23	87	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	520,92	323,65	18,42	168595	9595	59498	0,42	217
				м2	85,95	6,91	44773	3600	123	0,03	18
24	88	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.60мм	31,2552	9899,19	207,16	309401	6475	21842	3,63	113
				м3	508,5	78,75	15893	2461	119	0,38	12
25	89	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	520,92	187,05	9,95	97439	5183	35843	0,36	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	27192	1948	123	0,02	9
26	92	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.70мм	137,0628	9899,19	207,16	1356811	28394	95783	3,63	498
				м3	508,5	78,75	69696	10794	119	0,38	52
27	93	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1958,04	187,05	9,95	366253	19482	134725	0,36	697
				м2	52,2	3,74	102210	7323	123	0,02	36
28	97	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном толщ.75мм	64,566	9899,19	207,16	639151	13375	45120	3,63	234
				м3	508,5	78,75	32832	5085	119	0,38	25
29	98	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	860,88	187,05	9,95	161028	8566	59234	0,36	306
				м2	52,2	3,74	44938	3220	123	0,02	16
30	102	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	23,4	187,05	9,95	4377	233	1610	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1221	88	123	0,02	0
31	103	E0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,4	96,87	0,67	2267	16	80	0,02	0
				м2	2,52	0,25	59	6	123	0	0
32	106	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,74	187,05	9,95	23333	1241	8583	0,36	44
				м2	52,2	3,74	6511	467	123	0,02	2
			Итого по разделу: Полы				4811614				
			Раздел: Окна								
33	111	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	186	472,81	19	87943	3535	49978	1,3	242
				м2	217,73	6,18	40498	1150	120	0,03	6
34	112	E0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	57	346,04	18,87	19724	1076	9770	0,82	47
				м2	136,44	6,39	7777	364	120	0,03	2
35	113	C12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	243	6022		1463346				
				м2							
36	114	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	243	2800		-680400				
				м2							
37	115	C11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	243	4963		1206009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
			Итого по разделу: Окна				2096622				
			ИТОГО:				16 473 665	293 751			24 315
							4 177 141	102 807			1 148
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4 599 546				
			Всего накладных расходов:				4 599 546				
			Итого с накладными				21 073 211				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 264 393				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22 337 604				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53 %				22 679 369				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				22 985 540				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23 076 257				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23 303 051				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				59 595 674				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 191 913				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				60 787 587				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 294 510				
			Итого с НДС				68 082 097				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»
Жумохон Б.
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»
Божакова Г.К.
(за применение коэф-т)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Кельма Д"

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание столовой**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-03-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
1	39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	296,101	192,48	3,43	56994	1016	23330	0,46	135
				м2	73,73	1,31	21832	388	105	0,01	2
2	40	С11011-764	Сетка малярная	296,101	142		42046				
				м2							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				99040				
			Раздел: Полы								
3	45	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200мм,шириной 2000мм	7,5	5016,02	245,72	37620	1843	4237	2,71	20
				м3	382,5	92,25	2869	692	119	0,45	3
4	46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,7	187,05	9,95	18088	962	6654	0,36	34
				м2	52,2	3,74	5048	362	123	0,02	2
5	47	Е0106-36-4	Железнение поверхности	96,7	55,56	0,23	5372	22	5218	0,29	28
				м2	51,3	0,09	4961	9	105	0	0
6	48	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	1,152	5447,36	261,86	6275	302	848	3,44	4
				м3	499,5	99	575	114	123	0,48	1
7	49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	28,8	187,05	9,95	5387	287	1982	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	1503	108	123	0,02	1
8	50	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,8	96,87	0,67	2790	19	98	0,02	1
				м2	2,52	0,25	73	7	123	0	0
9	53	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	4,804	5447,36	261,86	26169	1258	3536	3,44	17
				м3	499,5	99	2400	476	123	0,48	2
10	54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	120,1	187,05	9,95	22465	1195	8264	0,36	43
				м2	52,2	3,74	6269	449	123	0,02	2
11	55	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,1	96,87	0,67	11634	80	409	0,02	2
				м2	2,52	0,25	303	30	123	0	1
12	58	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.50мм	9,155	5447,36	261,86	49871	2397	6740	3,44	31
				м3	499,5	99	4573	906	123	0,48	4
13	59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	183,1	187,05	9,95	34249	1822	12598	0,36	65
				м2	52,2	3,74	9558	685	123	0,02	3
14	60	Е0111-11-2#к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	183,1	48,77	0,67	8929	123	340	0,01	2
				м2	1,26	0,25	231	46	123	0	0
15	64	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,44	2050,1	0	9102	0	2900	3,24	14
				м3	531	0	2358	0	123	0	0
16	65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,44	4783,82	0	21240	0	3097	3,66	16
				м3	567	0	2517	0	123	0	0
17	69	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	6,0348	5447,36	261,86	32874	1580	4443	3,44	21
				м3	499,5	99	3014	597	123	0,48	3
18	70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	150,87	187,05	9,95	28220	1501	10381	0,36	54
				м2	52,2	3,74	7875	564	123	0,02	3
19	71	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	150,87	96,87	0,67	14614	101	514	0,02	3
				м2	2,52	0,25	380	38	123	0	1
20	74	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.40мм	0,624	5447,36	261,86	3399	163	459	3,44	2
				м3	499,5	99	312	62	123	0,48	0
21	75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	15,6	187,05	9,95	2918	155	1073	0,36	6
				м2	52,2	3,74	814	58	123	0,02	0
22	76	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,6	96,87	0,67	1511	10	53	0,02	0
				м2	2,52	0,25	39	4	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				342728				
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	80	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,7	472,81	19	1277	51	725	1,3	4
				м2	217,73	6,18	588	17	120	0,03	0
24	81	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	65,24	387,83	18,74	25302	1223	12404	0,91	59
				м2	152,26	6,18	9933	404	120	0,03	2
25	82	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	67,94	6022		409135				
				м2							
26	83	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	67,94	2800		-190232				
				м2							
27	84	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	67,94	4963		337186				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				582668				
			ИТОГО:				1 024 435	16 115			571
							88 025	6 016			31
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				110 304				
			Всего накладных расходов:				110 304				
			Итого с накладными				1 134 739				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68 084				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 202 823				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53 %				1 221 226				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 237 713				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 242 598				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 254 810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 209 075				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64 182				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 273 257				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				392 791				
			Итого с НДС				3 666 048				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

Кар- Бокаева Г.К.
(за примечание коэф-т)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельмя 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельм
Город Республик

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельм
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Утверждаю
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 05 2012г
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Наименование строительства и его адрес: Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23 апреля 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 37	19.06.2017г.				
		д/с № 3	14.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			Строительно-монтажные работы (в сметных, базовых ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретене материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	201 712 778,00	51 152 850							6 138 342	57 291 192

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы
Зам.Руководителя _____ **Караласов С.М.**
23.04.2018 г.

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"
Директор _____ **Бекетов М.Б.**
23.04.2018 г.

Реестр

Актов выполненных работ за апрель месяц 2018 года по объекту: Пристройка учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" раположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

№ п/п	Шифр сметы	№ акта выполненных работ	Наименование сметы	Сметная стоимость по Акту выполненных работ с НДС /тенге/	№ исходных данных	
					по смете	по форме 2
1	02-01-05		Учебный корпус. Электромонтажные работы	23 463 023	35 040	3 530
2	02-02-05		Здание общежития. Электромонтажные работы	28 453 636	35 540	3 520
3	02-03-05		Здание столовой. Электромонтажные работы	5 374 533	35 640	3 510
			ВСЕГО за месяц:	**57 291 192,00**		

ТОО «Кельма 05»
Инженер ПТО

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Учебный корпус**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-01-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-1,2,3,4	4 / шт	12114,61		48458				
2	5	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩАО-1	1 / шт	5097,21		5097				
3	6	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩАО-2	1 / шт	4922,65		4923				
4	7	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩР-1	1 / шт	11500,15		11500				
5	8	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩР-2,3,4	3 / шт	12710,92		38133				
6	9	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩР-5	1 / шт	13722,68		13723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩГП	1 шт	16695,12		16695				
8	11	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСН	1 шт	9939,57		9940				
9	12	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСВ-1	1 шт	9013,69		9014				
10	13	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСВ-2	1 шт	13186,42		13186				
11	14	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩТП	1 шт	4794,87		4795				
12	15	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩЛФ1	1 шт	5957,46		5957				
13	16	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩЭ-14	1 шт	8223,97		8224				
14	18	СПрайс-лист ООО "Электроснаб"	Трансформатор понижающий ОСОВ-0,63 220/24-	1 шт	9499,15		9499				
15	20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4 шт	4720		18880				
16	22	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями типа Я 5410-2074 УХЛ 4	1 шт	38300		38300				
			Отпускная цена		38300		38300				
			Сметная стоимость оборудования				*38300*				
17	24	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	1 шт	223200		223200				
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
18	37	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	2 шт	461		922				
19	40	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	28,56 шт	66		1885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	42	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	129,54	226		29276				
				шт							
21	44	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	98,94	156		15435				
				шт							
22	46	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9,18	134		1230				
				шт							
23	47	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	373	92,4	0	34465	0	30213	0,5	187
				шт	90	0	33570	0	90	0	0
24	48	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,15	18000		2700				
				1000шт							
25	49	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,223	16300		3635				
				1000шт							
26	51	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.PRS 236	206	2852,35		587583				
				шт							
27	52	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 236	28	2852,35		79866				
				шт							
28	53	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 218	16	2180,28		34884				
				шт							
29	54	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 418	15	2913,44		43702				
				шт							
30	55	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 418	16	4416,42		70663				
				шт							
31	56	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,ASM/S 136	34	2883,77		98048				
				шт							
32	57	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В, CD 218	21	4688,74		98464				
				шт							
33	58	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В,С 360	33	3224,16		106397				
				шт							
34	59	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В,RKL 160	1	2311,2		2311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
35	60	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 36Вт TL-D-36W/54,33/G13 PHiliPs	512,04	57,61		29496				
				шт							
36	61	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 18Вт TL-D-18W/54,33/G13 PHiliPs	157,08	48,88		7678				
				шт							
37	62	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, 18Вт,MAsTEr PL-L 18W/840/4P 2G11 PHiliPs	42,84	288,03		12339				
				шт							
38	63	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, TL-E CirCulAr 32W/54-765 PHiliPs	33,66	480,05		16158				
				шт							
39	64	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В,GEniE 14W/827 E27 230-240V PHiliPs	1,02	162,34		166				
				шт							
40	65	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	656	14		9184				
				шт							
41	66	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Блок аварийного питания CONVERSION KIT-303	30	4213,93		126418				
				шт							
42	69	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	5483	93,4	32,3	512112	177101	199499	0,2	1097
				м	31,3	7	171618	38381	95	0,04	223
43	70	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	220	113,2	42,7	24904	9394	10408	0,25	55
				м	40,5	9,3	8910	2046	95	0,05	12
44	71	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	3,494	39710		138727				
				км							
45	72	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,142	62459		71353				
				км							
46	73	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0255	26670		680				
				км							
47	74	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	66166		675				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	75	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0796	102190		8134				
				км							
49	76	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	389159		71450				
				км							
50	77	С151603-510Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,3774	55166		20820				
				км							
51	78	С151603-524Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0306	90350		2765				
				км							
52	79	С151603-531Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,102	132457		13511				
				км							
53	80	С151603-289Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х0,75 ГОСТ 1508-78	0,1326	53574		7104				
				км							
54	81	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	331,5	10001		3315332				
				км							
55	82	Ц0108-410-1	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	3428	34,2	1,2	117238	4114	76204	0,14	480
				м	23,2	0,2	79530	686	95	0	4
56	83	С130804-29	Трубы гофрированные трудносгораемые, диаметр 16 мм	3,497	86200		301407				
				1000м							
57	84	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1462	108,6	48,9	158773	71492	71945	0,22	322
				м	39,6	12,2	57895	17836	95	0,07	103
58	85	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	130,764	777		101604				
				10м							
59	86	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	18,36	999		18342				
				10м							
60	87	Ц0108-408-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	50	231,7	115	11585	5750	6213	0,53	27
				м	102	28,8	5100	1440	95	0,17	8
61	88	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	51	104		5304				
				м							
62	89	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200		12000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
63	91	Ц0108-411-1	Лотки кабельные	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
				м	48,8	0,5	1952	20	95	0	0
64	92	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Металлический лоток неперфорированный 400х50х2500,ЛНМЗТ-400Х50пр,OSTEC	12,5	695,11		8689				
				м							
65	93	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к лотку 400х50х2500,КТЛЗ-400пр,OSTEC	12,5	686,03		8575				
				м							
66	94	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Металлический лоток неперфорированный 300х50х2500,ЛПМЗТ(М)-300Х50пр,OSTEC	27,5	450,37		12385				
				м							
67	95	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к лотку 300х50х2500,КТЛЗ-300пр,OSTEC	27,5	387,53		10657				
				м							
68	96	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Ответвитель горизонтальный 300х50,ОГп-30х50,OSTEC	1	988,02		988				
				шт							
69	97	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Угол плоский плавный 90град. к лотку 400х50,УПТп-400х50,OSTEC	1	1093,46		1093				
				шт							
70	98	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к углу плоскому плавному 90град. к лотку 400, КУПТп-400,OSTEC	1	483,19		483				
				шт							
71	99	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Т-отвод плавный к лотку 400х50,ТТп-400х50,OSTEC	1	1449,21		1449				
				шт							
72	100	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крыша к Т-отводу плавному к лотку 400,КТТп-400,OSTEC	1	613,06		613				
				шт							
73	101	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Угол плоский плавный 90град. к лотку 300х50,УПТп-300х50,OSTEC	3	873,86		2622				
				шт							
74	102	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к углу плоскому плавному 90град. к лотку 300, КУПТп-300,OSTEC	3	356,11		1068				
				шт							
75	103	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Соединитель лотковый универсальный длялотка высотой 50мм,СЛУ-50,OSTEC	24	23,39		561				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	104	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Анкер забиваемый М8х30,АЗМ830к	76 шт	7,33		557				
77	105	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Шпилька М8х2000мм,ШП8-2к	52 шт	40,85		2124				
78	106	СПрайс лист ТД "Строительство и безопасность"	Лента перфорированная ЛП20х0,7 OSTEC (рулон 50м)	12 рул.	987,04		11845				
79	107	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	64 шт	20,14 19,91	0,23 0,09	1289 1274	15 6	1152 90	0,12 0	8 0
80	108	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Болт полнонарезной М8х35,БМ835ПНк	64 шт	5,24		335				
81	109	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Винт М6х12,ВМ612к	144 шт	1,75		251				
82	110	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М6,ГМ6к	38 шт	0,7		27				
83	111	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М8,ГМ8к	104 шт	2,09		218				
84	112	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Шайба ШМ8,ШМ8к	104 шт	1,05		109				
85	113	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Кронштейн потолочный С-образный,КППЛС,OSTEC	52 шт	79,95		4157				
86	114	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	26 м	24,32 21,92	0,42 0,16	632 570	11 4	517 90	0,13 0	3 0
87	115	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Профиль перфорированный П-образный 32х20х3000х2,ПП-П,OSTEC	26 м	291,52		7579				
88	116	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М8 со стопорн. буртиком,ГМ8СБк	104 шт	2,09		218				
89	117	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М6 со стопорн. буртиком,ГМ6СБк	106 шт	0,7		74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**6 889 423**	**268 188**			**2 189**
							360 419	**60 419**			**350**
			- оборудования				**261 500**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**396 356**				
			На металломонтажные работы				**1 669**				
			Всего накладных расходов:				**398 025**				
			Итого с накладными				**7 287 448**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**421 557**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7 709 005**				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				**7 822 952**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**7 925 032**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7 955 278**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8 030 893**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**20 538 361**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**410 767**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20 949 128**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 513 895**				
			Итого с НДС				**23 463 023**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

Рассмотрено соотв.

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»
_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»
_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05»
_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

2

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание общежития**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-02-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-1	1 / шт	30095,21		30095				
2	5	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-2	1 / шт	23178,36		23178				
3	6	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-3,5,7	3 / шт	23205,59		69617				
4	7	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-4,6,8	3 / шт	23553,32		70660				
5	8	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩАО-1	1 / шт	5094,42		5094				
6	9	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩАО-2	1 / шт	4920,56		4921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСк-1	1 шт	11500,15		11500				
8	11	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСк-2	1 шт	9078,63		9079				
9	12	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСк-3,5,7	3 шт	10289,39		30868				
10	13	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСк-4,6,8	3 шт	11500,15		34500				
11	14	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩГП	3 шт	12710,92		38133				
12	15	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСх-1,2	2 шт	7448,92		14898				
13	16	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСх-3,5,6,4,6,8	6 шт	9078,63		54472				
14	17	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСу-1	1 шт	9078,63		9079				
15	18	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСу-2,3,4	3 шт	10289,39		30868				
16	19	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩТП	1 шт	4939,41		4939				
17	20	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСВ	1 шт	11630,03		11630				
18	21	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСп	1 шт	9426,36		9426				
19	22	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩСН	1 шт	9939,57		9940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	24	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
21	26	75-6-22	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5425-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	49700		49700				
				шт							
			Отпускная цена		49700		49700				
			Сметная стоимость оборудования				*49700*				
22	28	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	1	223200		223200				
				шт							
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
23	43	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	31,62	66		2087				
				шт							
24	45	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	614,04	226		138773				
				шт							
25	47	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	212,16	156		33097				
				шт							
26	49	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	155,04	182		28217				
				шт							
27	51	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	11,22	134		1503				
				шт							
28	53	С151801-104	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 2	4	782		3128				
				шт							
29	54	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1203	92,4	0	111157	0	97443	0,5	602
				шт	90	0	108270	0	90	0	0
30	55	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,28	18000		5040				
				1000шт							
31	56	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,923	16300		15045				
				1000шт							
32	58	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 236	12	2852,35		34228				
				шт							
33	59	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 218	81	2180,28		176603				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	60	СПрайс лист ООО "Световые технологии"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,WRS 418	48 шт	2090,32		100335				
35	61	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 418	34 шт	4416,42		150158				
36	62	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В, CD 218	34 шт	4688,74		159417				
37	63	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В,С 360	117 шт	3224,16		377227				
38	64	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник с компактными люминисцентными лампами 220В,RKL 160	76 шт	2311,2		175651				
39	66	СПрайс лист "Электрокомплекс"	Люстра трехрожковая	151 шт	4184,25		631822				
40	67	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 36Вт TL-D-36W/54,33/G13 PHiliPs	24,48 шт	57,61		1410				
41	68	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 18Вт TL-D-18W/54,33/G13 PHiliPs	499,8 шт	48,88		24429				
42	69	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, 18Вт,MAsTEr PL-L 18W/840/4P 2G11 PHiliPs	69,36 шт	288,03		19978				
43	70	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, TL-E CirCulAr 32W/54-765 PHiliPs	119,34 шт	480,05		57289				
44	71	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В,GEniE 14W/827 E27 230-240V PHiliPs	539,58 шт	162,34		87597				
45	72	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	514 шт	14		7196				
46	73	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Блок аварийного питания CONVERSION KIT-303	42 шт	4213,93		176985				
47	76	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	3273	93,4	32,3	305698	105718	119088	0,2	655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	31,3	7	102445	22911	95	0,04	133
48	77	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	336	113,2	42,7	38035	14347	15896	0,25	84
				м	40,5	9,3	13608	3125	95	0,05	18
49	78	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,612	39710		183158				
				км							
50	79	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,437	62459		277131				
				км							
51	80	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,408	26670		10881				
				км							
52	81	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0826	66166		5465				
				км							
53	82	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4264	102190		43574				
				км							
54	83	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	228701		41990				
				км							
55	84	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,306	621362		190137				
				км							
56	85	С151603-510Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,7956	55166		43890				
				км							
57	86	С151603-524Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,6324	90350		57137				
				км							
58	87	С151603-531Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,204	132457		27021				
				км							
59	88	С151603-289Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х0,75 ГОСТ 1508-78	1,326	53574		71039				
				км							
60	89	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	234,6	10001		2346235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							
61	90	Ц0108-410-1	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	1521	34,2	1,2	52018	1825	33812	0,14	213
				м	23,2	0,2	35287	304	95	0	2
62	91	С130804-29	Трубы гофрированные трудносгораемые, диаметр 16 мм	5,172	86200		445861				
				1000м							
63	92	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1434	108,6	48,9	155732	70123	70567	0,22	315
				м	39,6	12,2	56786	17495	95	0,07	101
64	93	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	487,56	777		378834				
				10м							
65	94	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	795	147,3	73	117104	58035	51206	0,29	231
				м	49,5	18,3	39353	14548	95	0,11	84
66	95	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	41,31	999		41269				
				10м							
67	96	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	39,78	1420		56488				
				10м							
68	97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200		16000				
				кг							
69	99	Ц0108-411-1	Лотки кабельные	62	114,4	7,8	7093	484	2904	0,29	18
				м	48,8	0,5	3026	31	95	0	0
70	100	СПрайс лист АС grOuP	Лоток перфорированный из оцинкованной стали 300x100x2000,DKC,35334	24	1703,03		40873				
				м							
71	101	СПрайс лист АС grOuP	Лоток перфорированный из оцинкованной стали 500x100x2000,DKC,35336	2	23132,97		46266				
				м							
72	102	СПрайс лист АС grOuP	Лоток перфорированный из оцинкованной стали 200x100x2000,DKC,35333	26	1127,32		29310				
				м							
73	103	СПрайс лист АС grOuP	Лоток перфорированный из оцинкованной стали 400x100x2000,DKC,35335	10	2228,46		22285				
				м							
74	104	СПрайс лист АС grOuP	Крышка на лоток прямая, сталь оцинкованная с заземлением осн.300мм L 2000м,35515	24	648,32		15560				
				м							
75	105	СПрайс лист АС grOuP	Крышка на лоток прямая, сталь оцинкованная с заземлением осн.200мм L 2000м,35514	26	463,99		12064				
				м							
76	106	СПрайс лист АС grOuP	Крышка на лоток прямая, сталь оцинкованная с заземлением осн.400мм L 2000м,35516	10	951,01		9510				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	107	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Стальной забивной анкер M8,DKC CM400830	68 шт	18,5		1258				
78	108	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Гайка с насечкой,препятствующей откручиванию,оцинкованная сталь M6,DKC CM100600INOX	423 шт	14,31		6055				
79	109	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Гайка белого цвета шестигранная M8,гальванически оцинкованная сталь,DKC CM110800	136 шт	3,14		427				
80	110	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Шайба белого цвета M8 кузовная DIN9021,гальванически оцинкованная сталь,DKC CM120800	136 шт	3,84		522				
81	111	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Шпилька резьбовая M8x1000,гальванически оцинкованная сталь,DKC CM200801	68 шт	131,27		8926				
82	112	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Винт для электрического соединения крышек M5x8, оцинкованная сталь,DKC CM030508INOX	65 шт	27,93		1815				
83	113	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Винт с крестообразным шлицем M6x10,нержавеющий,DKC CM010610INOX	423 шт	33,17		14030				
84	114	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Угол горизонтальный 90гр., оцинкованная сталь,CPO 90 300x100,DKC 36044	4 шт	1882,48		7530				
85	115	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Переходник RRC 500/300 H 100, оцинкованная сталь,DKC 36329	1 шт	2184,12		2184				
86	116	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Ответвитель горизонтальный T-образный, оцинкованная сталь,DRT,500x100,DKC 36166	1 шт	3388,25		3388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	117	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Ответвитель горизонтальный Т-образный, оцинкованная сталь,DRT,200x100,DKC 36163	1 шт	2153,75		2154				
88	118	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Переходник RRC 400x200 H 100, оцинкованная сталь,DKC 36326	2 шт	2137,69		4275				
89	119	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Переходник RRC 500x400 H 100, оцинкованная сталь,DKC 36330	1 шт	2139,08		2139				
90	120	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Крышка угла горизонталь, оцинкованная сталь CPO 90 осн.300мм,DKC 38005HDZ	4 шт	1222,63		4891				
91	121	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Крышка Т-ответ. горизонталь, оцинкованная сталь DPT осн.200мм,DKC 38044HDZ	1 шт	1100,09		1100				
92	122	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	П-образный профиль PSL,L400мм,толщ.1,5мм, оцинкованная сталь,DKC BPL2904	13 шт	198,65		2582				
93	123	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	П-образный профиль PSL,L600мм,толщ.1,5мм, оцинкованная сталь,DKC BPL2906	15 шт	298,15		4472				
94	124	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	П-образный профиль PSL,L500мм,толщ.1,5мм, оцинкованная сталь,DKC BPL2905	6 шт	248,58		1491				
95	125	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Пластина крепежная, оцинкованная сталь,GTO H100,DKC 37305	44 шт	84,84		3733				
96	126	СПрайс лист TOO"SOnET NETwOrK GrOuP.LTd"	Пластина PTSE для заземлления, медь,DKC 37501	41 шт	82,74		3392				
			ИТОГО:				8 442 351 358 774	250 532 58 414			2 117 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				**272 900**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**390 916**				
			Всего накладных расходов:				**390 916**				
			Итого с накладными				**8 833 267**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**513 622**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9 346 889**				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				**9 485 721**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**9 610 094**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9 646 945**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9 739 073**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**24 906 894**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**498 138**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25 405 032**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 048 604**				
			Итого с НДС				**28 453 636**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
_____ Усманов Е.А
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:
Расценки соотв.
_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»
_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»
_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

3

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание столовой**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

ЛС 02-03-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	4	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит навесного типа ЩТ-1	1 шт	23915,01		23915						
2	5	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит навесного типа ЩХ-1	1 шт	16164,45		16164						
3	6	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит навесного типа ЩМ-1	1 шт	17351,48		17351						
4	7	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩО-1	1 шт	9740,57		9741						
5	8	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа ЩАО-1	1 шт	5812,92		5813						
6	9	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит встроенного типа Щбф-1	1 шт	12847,77		12848						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	СПрайс-лист ТОО"Электросервис"	Щит навесного типа ЩВ-1	1	37321,38		37321				
				шт							
8	12	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	1	223200		223200				
				шт							
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
9	14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
10	15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	3	467,4	9,4	1402	28	750	2	6
				шт	263	0	789	0	95	0	0
11	16	СПрайс-лист ТОО"NRG COMPАпУ"	Пост управления кнопочный двухштивтовый КУ-92	3	1221,93		3666				
				шт							
12	17	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	5	598,8	14,8	2994	74	1379	2	10
				шт	288	2,3	1440	12	95	0,01	0
13	18	С151801-63	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ4-25 М3Б	5	675		3375				
				шт							
14	29	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп LZ 236	25	4018,42		100461				
				шт							
15	30	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп LZ 136	3	3465,06		10395				
				шт							
16	31	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп,PRB/S 418	20	3836,88		76738				
				шт							
17	32	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп,АОТ.OPL 418	2	4416,42		8833				
				шт							
18	33	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп,АОТ.OPL 136	2	2749,35		5499				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	34	СПрайс лист ТОО"Казахский свет""	Светильник потолочный для люминисцентных ламп, ARS/S 418	2 шт	2714,44		5429				
20	35	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп,OPL/S 218	14 шт	2035,39		28496				
21	36	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для люминисцентных ламп,PC 180	4 шт	5425,39		21702				
22	37	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для компактных люминисцентных ламп,C 360/132	16 шт	3224,16		51587				
23	38	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Светильник потолочный для компактных люминисцентных ламп,CD 218	18 шт	4688,74		84397				
24	39	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 36Вт TL-D-36W/54,33/G13 PHiliPs	59,16 шт	57,61		3408				
25	40	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Лампа люминисцентная,мощностью 18Вт TL-D-18W/54,33/G13 PHiliPs	130,56 шт	48,88		6381				
26	41	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, TL-E CirCulAr 32W/54-765 PHiliPs	16,32 шт	480,05		7834				
27	42	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Компактная лампа люминисцентная,220В, 18Вт,MAsTEr PL-L 18W/840/4P 2G11 PHiliPs	36,72 шт	288,03		10576				
28	43	СПрайс лист ТОО"Казахский свет"	Блок аварийного питания CONVERSION KIT-303	7 шт	4213,93		29498				
29	45	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1 шт	561		561				
30	47	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	39,78 шт	156		6206				
31	49	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2,04 шт	182		371				
32	51	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	30,6	134		4100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
33	53	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	16,32	66		1077				
				шт							
34	54	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	8	212		1696				
				шт							
35	56	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	6,12	226		1383				
				шт							
36	57	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	139	92,4	0	12844	0	11259	0,5	70
				шт	90	0	12510	0	90	0	0
37	58	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,08	18000		1440				
				1000шт							
38	59	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,059	16300		962				
				1000шт							
39	60	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	1560	45	6,7	70200	10452	50092	0,19	296
				м	32,2	1,6	50232	2496	95	0,01	14
40	61	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	60,4	15,6	1812	468	1211	0,24	7
				м	38,7	3,8	1161	114	95	0,02	1
41	62	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	205	93,4	32,3	19147	6622	7459	0,2	41
				м	31,3	7	6417	1435	95	0,04	8
42	63	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	125	113,2	42,7	14150	5338	5914	0,25	31
				м	40,5	9,3	5063	1163	95	0,05	7
43	64	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	40	135,1	55,3	5404	2212	2345	0,32	13
				м	49,7	12	1988	480	95	0,07	3
44	65	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,122	39710		44555				
				км							
45	66	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3774	62459		23572				
				км							
46	67	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2091	102190		21368				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	68	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1377	158694		21852				
				км							
48	69	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	228701		4666				
				км							
49	70	СПрайс лист ТОО "ТКЗ"	Кабели силовые не распространяющие горение, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х70мм2	40,8	2062,63		84155				
				м							
50	71	С151603-517Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0918	68510		6289				
				км							
51	72	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1450	34,2	1,2	49590	1740	32234	0,14	203
				м	23,2	0,2	33640	290	95	0	2
52	73	С130804-29	Трубы гофрированные трудносгораемые, диаметр 20 мм	0,7446	86200		64185				
				1000м							
53	74	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	73,44	777		57063				
				10м							
54	75	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	110	39	1,5	4290	165	2727	0,16	18
				м	25,9	0,2	2849	22	95	0	0
55	76	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	11,22	999		11209				
				10м							
56	77	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	30	41,8	2,2	1254	66	778	0,16	5
				м	27	0,3	810	9	95	0	0
57	78	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	3,06	2590		7925				
				10м							
58	79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
59	97	Ц0108-411-1	Лотки кабельные	50	114,4	7,8	5720	390	2342	0,29	15
				м	48,8	0,5	2440	25	95	0	0
60	98	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Металлический лоток неперфорированный 400х50х2500,ЛНМ3Т-400Х50пр,OSTEC	40	695,11		27804				
				м							
61	99	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к лотку 400х50х2500,КТЛ3-400пр,OSTEC	40	686,03		27441				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	100	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Металлический лоток неперфорированный 300х50х2500,ЛПМ3Т(М)-300Х50пр,OSTEC	10 м	450,37		4504				
63	101	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к лотку 300х50х2500,КТЛ3-300пр,OSTEC	10 м	387,53		3875				
64	102	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Угловой соединитель плоский к лотку 400х50, УСП-400х50,OSTEC	3 шт	1093,46		3280				
65	103	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к угловому соединителю плоскому к лотку 400,КУСП-400,OSTEC	3 шт	483,19		1450				
66	104	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Угловой соединитель крестообразный к лотку 400х50, УСХ-400х50,OSTEC	1 шт	1152,81		1153				
67	105	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к угловому соединителю крестообразному к лотку 400,КУСПХ-400,OSTEC	1 шт	1140,24		1140				
68	106	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Переход прямой левый 400х300,ППЛ400х300,OSTEC	1 шт	1033,06		1033				
69	107	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Соединительная планка универсальная для лотка Н 50 0,7мм,СПУOSTEC	20 шт	29,68		594				
70	108	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50мм,СЛУ-50,OSTEC	4 шт	23,39		94				
71	109	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Анкер забиваемый М8х30,АЗМ830к	100 шт	7,33		733				
72	110	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Шпилька М8х2000мм,ШП8-2к	100 шт	40,85		4085				
73	111	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80 шт	20,14	0,23	1611	18	1440	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	90	0	0
74	112	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Болт полнонарезной М8х35,БМ835ПНк	80 шт	5,24		419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	113	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Винт М6х12,ВМ612к	50	1,75		87				
				шт							
76	114	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М6,ГМ6к	50	0,7		35				
				шт							
77	115	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М8,ГМ8к	200	2,09		419				
				шт							
78	116	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Шайба ШМ8,ШМ8к	200	1,05		209				
				шт							
79	117	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Кронштейн потолочный С-образный,КППЛС,OSTEC	80	79,95		6396				
				шт							
80	118	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	50	24,32	0,42	1216	21	994	0,13	6
				м	21,92	0,16	1096	8	90	0	0
81	119	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Профиль перфорированный П-образный 32х20х3000х2,ПП-П,OSTEC	50	291,52		14576				
				м							
82	120	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Гайка М8 со стопорн. буртиком,ГМ8СБк	160	2,44		391				
				шт							
83	121	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Винт М6х10,ВМ610к	121	1,75		211				
				шт							
84	122	СПрайс лист ТОО"СтройЭлектро"	Крышка к лотку 400х15х2500	121	686,03		83010				
				шт							
			ИТОГО:				1 563 996	27 593			730
							122 026	6 061			35
			- оборудования				223 200				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				118 488				
			На металломонтажные работы				2 434				
			Всего накладных расходов:				120 922				
			Итого с накладными				1 684 918				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				87 703				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 772 621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				**1 796 327**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 817 564**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 823 857**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 839 588**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4 704 598**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**94 092**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 798 690**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**575 843**				
			Итого с НДС				**5 374 533**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

Расценки соотв.

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)