Договор №12

с.Тугыл 7 июня 2010г.

ГУ « Аким Тугылского поселкового округа», в лице Акима Закариянова Т.С., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, и ТОО «Айзат-Курылыс», действующий на основании свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 168-1917-10-ТОО, бизнес идентификационный номер 070140010657 от 16.01.2007 г. именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице руководителя Кунафиянова Бакытжана Калымовича, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком работы по устройству кровли здания поселкового Акимата в с.Тугыл Тарбагатайского района ВКО согласно Постановления Акима Тарбагатайского района от 18.05.2010г №131 в связи с ликвидацией чрезвычайных ситуаций произошедших в с.Тугыл 19-20 апреля 2010г. Проектно-сметная документация является неотъемлимой частью настоящего договора.

2. Сдача и приемка работ

2.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему договору работ, обязан немедленно организовать приемку выполненных работ.

2.2. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

2.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком ежемесячно осуществляет оценку содержания и приемку выполненных работ. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа по всем видам исполнительной документации при проведении работ.

2.5. Срок выполнения работ – июнь-июль 2010г.

3. Стоимость и порядок расчета

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет **4000000 (четыре миллион)** тенге с учетом НДС.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления суммы договора на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Затраты по оплате работ производится Заказчиком.

3.4. Оплата производится ежемесячно согласно акта выполненных работ по форме Ф2В.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным с момента его регистрации в районном отделе Казначейства, и действует до окончания работ

5. Заключительные положения

5.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5.3. все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

5.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ «Аким Тугылского сельского поселкового округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»
Адрес:ВКО Тарбагатайский район
с. Тугыл ул. Б. Момышулы 9
Тел./факс 8 723 4422123
РНН 181000002181
БИН 980840003749
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
в ГУ «Тарбагатайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Закариянов **Закариянов Т.С.**

Подрядчик:

ТОО «Айзат-Курылыс»
Адрес ВКО Тарбагатайский район
с.Акжар ул.Жамбыла 11
Тел/факс 8 723 4420040
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
г.Семей Региональный филиал «Семей» 269900 АО «Народный Банк Казахстана»

Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аким Тугылского поселкового округа" Тарбагатайского района ВКО.

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата Тугульского поселкового округа.

Адрес: с. Тугыл Тарбагатайский район

Договор № 12 от 07 июня 2010 года

SANA-2001 Версия 9-2.12 от 22.04.09 г

Акт №1

выполненных работ за Июнь 2010года от 07.07. 2010 года

(локальная смета 1-1-1)

Текущий ремонт кровли в здании акимата Тугульского п/о Тарбагатайского района.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	1	549,36	44,86	549	45	609	3,413	3
		окон		504,5	7,09	505	7	119	0,061	–
2	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	770	48,37	4,36	37245	3357	40950	0,2875	221
		м2 кровли		44,01	0,68	33888	524	119	0,005	4
3	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	770	24,15	2,64	18596	2033	20123	0,1516	117
		м2 кровли		21,51	0,45	16563	347	119	0,0046	4
4	E58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	770	36,77	1,67	28313	1286	32428	0,2268	175
		м2 кровли		35,1	0,29	27027	223	119	0,0029	2

5	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	770	11,24	1,59	8655	1224	9090	0,0673	52
		м2 кровли		9,65	0,27	7431	208	119	0,0027	2
6	Е10-14-1	Установка стропил	23,2	21304,82	334,28	494272	7755	98094	22,1	513
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	78822	2923	120	0,62	14
7	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
8	Е10-3-5	Устройство карнизов	95,9	767,86	7,54	73638	723	25031	1,43	137
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	20585	274	120	0,0139	1
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	30	573,75	28,11	17213	843	4836	0,78	23
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	3713	317	120	0,052	2
10	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	936	164,33	2,55	153813	2387	32513	0,1959	183
		м2		28,78	0,41	26938	384	119	0,0051	5
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	936	567,59	8,2	531264	7675	78871	0,424	397
		м2 кровли		67,73	3,08	63395	2883	119	0,015	14
		Всего прямые затраты				**1366639**	**27410**			**1827**
						279830	**8122**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1059401				
		Накладные расходы, тенге				343739				
		- заработная плата, тенге				51561				
		- трудоемкость, чел-ч				172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102623				
		Всего				**1813001**				

Временные здания и сооружения (1,8%)	32634
- сметная заработная плата, тенге	4601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18456
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7383
Транспорт привозных материалов	32607
Проектно изыскательные работы	16600
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1920681
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3501401**
- материалы, тенге	1931288
- сметная заработная плата, тенге	674424
Налог(2%)	70028
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3571429**
НДС(12%)	428571
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4000000**

Заказчик:

ГУ "Аким Тугульского сельского поселкового
округа Тарбагатайского района ВКО
с.Тугыл ул.Б.Момышулы 9
РНН 181000002181
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
в ГУ "Тарбагатайское районное Управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Закариянов

Закариянов Т.С

Подрядчик.

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Кунафиянов Б.К.