ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕДЕМОТЕОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-нын Солтүстік
Қазақстан облысы бойынша филиалы
директоры

..... В.И.Дорошенко

«Қостанай облысының 1-ші ықшам ауданы, Қашар кентінде «№1 Қашар орта мектебі» КММ күрделі жөндеу (ғимаратты сыртқы өрлеу)» (түзету)
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 17 қазандағы №17-0422/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«№1 Қашар орта мектебі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СК ВАМПроект» ЖШС
Петропавл қаласы

Петропавл қаласы

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК
СОЛТҮСТІК КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Утверждаю
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Северо-Казахстанской области

..... В.И.Дорошенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№17-0422/13 от 17 октября 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1» п.Качар, 1 микрорайон Костанайской области (наружная отделка здания)» (корректировка)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Качарская средняя школа №1»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СК ВАМПроект»
г. Петропавловск

г. Петропавловск

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1», п.Качар, 1 микрорайон Костанайской области (наружная отделка здания)» (корректировка) разработан в 2013 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №349 от 03.10.2013 года, заключенным между Филиалом РГП «Госэкспертиза» по СКО и ТОО «СК ВАМПроект» на основании письма заказчика №267 от 26.09.2013 года, на проведение государственной экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1», п.Качар, 1 микрорайон Костанайской области (наружная отделка здания)» (корректировка).

Ранее выданы заключения:

№17-584/10 от 15 ноября 2010 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГУ «Качарская средняя школа» в п. Качар, 1 микрорайон Костанайской области» (наружная отделка здания).

№17-588/10 от 17 ноября 2010 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГУ «Качарская средняя школа» в п. Качар,1 микрорайон Костанайской области (благоустройство территории)».

№17-421/13 от 17 октября 2013 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1» п. Качар,1 микрорайон Костанайской области (благоустройство территории)» (корректировка).

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Качарская средняя школа №1»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СК ВАМПроект»
Государственная лицензия 16-ГСЛ №000485 от 02.09.2009 г.
Проектная деятельность - III категория.
Дата выдачи приложения к лицензии 18.06.2012 г.
ГИП – Мамашарипов Е.К., приказ № 76 от 04.09.2013 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции, выделяемые в рамках программы 421.067.015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное директором КГУ «Качарская средняя школа №1» 03.09.2013 года;

заключение по обследованию здания школы, выполненное ТОО «Құрылыста экспертиза» в 2010 году;

письмо КГУ «Качарская средняя школа №1» №266 от 26.09.2013 года – О программе финансирования и сроках выполнения работ;

письмо КГУ «Качарская средняя школа №1» №283 от 30.09.2013 года – По ранее выданному заключению работы не выполнялись;

письмо КГУ «Качарская средняя школа №1» №282 от 30.09.2013 года – О цели корректировки;

письмо КГУ «Качарская средняя школа №1» №271 от 26.09.2013 года – О затратах на командировочные расходы;

письмо администратора программы ГУ «Рудненский городской отдел образования» акимата города Рудного №2302 от 16 октября 2013 года - О плановых суммах на данный ремонт;

фасады здания, согласованные главным архитектором города Рудный;

письмо КГУ «Качарская средняя школа №1» №315 от 17.10.2013 года - О переименовании ГУ «Качарская средняя школа» на КГУ «Качарская средняя школа №1» на основании Постановления акимата города Рудного Костанайской области №1777 от 12.09.2013 года;

МЕМСАРАЛТА МА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком 30.09.2013 года.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:
том 1. Общая пояснительная записка;
том 2. Сметы;
том 3. Альбом. Архитектурно-строительные чертежи.

5.3. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность его капитального ремонта:

Необходимость капитального ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием наружной отделки здания, с целью восстановления работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.

5.4. Цель корректировки

Целью корректировки является применение современных отделочных строительных материалов для улучшения энергоэффективности здания.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место расположения объекта

Здание средней школы, подлежащее капитальному ремонту, находится в п. Качар, 1-ом микрорайоне Костанайской области.

Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – 36°С.
Вес снегового покрова – 0,7 кПа.
Скоростной напор ветра – 0,38 кПа.
Нормативная глубина промерзания – 1,66 м.
Господствующее направление ветров – юго-западное.

6.1.1. Характеристика существующего здания

Здание средней школы – 1976 года постройки, разно этажное, в плане сложной конфигурации, с несущими продольными и поперечными стенами.

Высота этажей 3,0м, спортивного зала 6,4м, актового зала 4,55м.
Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – II.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Перегородки – кирпичные.
Перекрытия – сборные железобетонные плиты.
Крыша – совмещенная, с кровлей из рулонных материалов.

6.1.2. Инженерное обеспечение

Теплоснабжение – существующее.
Водоснабжение и канализация - существующие.
Вентиляция – существующая.
Электроснабжение – существующее.

6.2. Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается облицовка наружных стен здания, устройство пандуса.

МЕМСАРАДТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2.1. Основные виды выполняемых общестроительных работ

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 3.02-25-2004* «Общеобразовательные учреждения» и СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Демонтажные работы;

Облицовка наружных стен здания керамогранитными плитками по металлическому каркасу с утеплением минераловатными плитами «Isover ВентФасад Оптима» объемным весом 30 кг/м³ толщиной 100мм, устройство наружных откосов;

Устройство фундаментов пандуса из монолитного ростверка из бетона класса В12.5 по буронабивным сваям диаметром 350 мм из бетона класса В7.5, армирование свай и ростверка стержнями по ГОСТ 5781-82*;

Устройство стенок пандуса из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2007 с облицовкой керамогранитной плиткой;

Устройство покрытия пандуса из керамогранитных плиток с шероховатой поверхностью, установка металлического ограждения;

Прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

6.2.2. Антикоррозийная защита

Защита строительных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Металлические элементы защищаются от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунтовке ПФ 0142 ТУ 6-10-1698-78.

6.3. Противопожарные мероприятия

Степень огнестойкости здания – II.

Все мероприятия предусмотрены на основании требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП РК 3.02-25-2004* «Общеобразовательные учреждения».

6.4. Охрана окружающей среды

Вредное производство в помещениях не предусматривается, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы в водные объекты отсутствуют. Для сбора бытового мусора на дворовой территории установлены контейнеры, хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в дворовые сети канализации.

Вывоз строительного мусора в процессе ремонта намечено осуществлять автотранспортом в специально отведенные для этого места.

6.5. Указания по производству работ и технике безопасности

Ремонтно-строительные работы выполняются в соответствии с требованиями СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и соответствующие надписи.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.4.3) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по

ТОО ЭКСПЕРТИЗА ЛАДТАМА

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктам 2,1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использовано:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-16;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 30 сентября 2013 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.6 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на командировочные расходы (СН РК 8.02-02-2002 и письма заказчика №271 от 26 сентября 2013 года).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на 2013 год согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на 2014 год через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по СКО в рабочий проект «Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1» п.Качар, 1 микрорайон Костанайской области (наружная отделка здания)» (корректировка) внесены следующие изменения и дополнения:

ГОСЭКСПЕРТИЗА
NLMCAPAHTAMA

Архитектурно-строительная часть

1. Указан объемный вес минераловатных плит «Isover», предусмотрено устройство пандуса.

Сметная документация

1. Откорректированы затраты по экспертизы.
2. Исправлена арифметическая ошибка в сметном расчете.
3. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 1

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь	м²	4092,2	4092,2	-
2	Число этажей	этаж	3/2	3/2	-
3	Строительный объем	м³	30511,0	30511,0	-
4	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	21,643 19,506 2,137	22,086 20,691 1,395	+ 0,443 + 1,185 - 0,742
5	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2013-2014 годов, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	60,746 46,613 14,133	62,048 49,446 12,602	+ 1,302 + 2,833 - 1,531
	Из них: 2013 год (ПИР и экспертиза) 2014 год	млн. тенге	0,745 60,001	0,817 61,231	+ 0,072 + 1,230
6	Нормативная трудоемкость	чел.час	17790	18820	+ 1030
7	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	4,0	4,0	-

Примечание: Увеличение сметной стоимости капитального ремонта возникло из-за корректировки объемов и видов работ по замечаниям экспертов.

Сравнительный анализ основных технико-экономических показателей

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели ТЭП		Изменения: + увеличение - снижение
			по ранее выданному заключению экспертизы №17-0584/10 от 15.11.2010 г.	Рекомендуемые к утверждению настоящим заключением	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	16,187 15,982 0,205	22,086 20,691 1,395	+ 5,899 + 4,709 + 1,190

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ГОСЭКСПЕРТИЗА

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах годов, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	2010-2011 35,668 30,478 5,190	2013-2014 62,048 49,446 12,602	 + 26,380 + 18,968 + 7,412
3	Нормативная трудоемкость	чел.час	17506	18820	+ 1314
4	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	2,0	4,0	+ 2,0

Примечание: Увеличение сметной стоимости возникло ввиду подхода истечения срока действия ранее выданного заключения №17-0584/10 от 15.11.2010 г, а именно из-за расчета сметы в прогнозные цены с соответствующим МРП и корректировки объемов и видов работ и применения современных материалов.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт КГУ «Качарская средняя школа №1» п.Качар, 1 микрорайон Костанайской области (наружная отделка здания)» (корректировка) соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года – 22,086 млн. тенге, в том числе: СМР – 20,691 млн. тенге, прочие затраты – 1,395 млн. тенге.
2. Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2013-2014 годов – 62,048 млн. тенге, в том числе: СМР – 49,446 млн. тенге, прочие затраты – 12,602 млн. тенге,
3. Нормативная продолжительность выполнения работ – 4,0 мес.

8.2. С выходом настоящего заключения аннулировано ранее выданное заключение №17-584/10 от 15.11.2010 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГУ «Качарская средняя школа» в п. Качар, 1 микрорайон Костанайской области» (наружная отделка здания).

8.3. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «СК-ВАМПроект» в соответствии с условиями договора от 03.10.2013 года №349.

8.4. Проектно-сметная документация должна быть представлена на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы. Заказчику необходимо уведомить государственную экспертизу в случае отказа и несогласования удорожания.

8.5. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проектно-сметная документация подлежит проверке на соответствие ее с настоящим заключением экспертизы.

8.6. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689.05-12 при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

8.1. Сараптаманың ескертулері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай облысының 1-ші ықшам ауданы, Қашар кентінде «№1 Қашар орта мектебі» КММ күрделі жөндеу (ғимаратты сыртқы өрлеу)» (түзету) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік

ЖМЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен негізгі технико-экономикалық керсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

1. 2001 жылғы базалық бағамен күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны – 22,086 млн. теңге, соның ішінде: ҚЮК – 20,691 млн. теңге, басқа шығындар – 1,395 млн.теңге.
2. 2013-2014 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағамен күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны – 62,048 млн.теңге, соның ішінде: ҚЮК – 49,446 млн. теңге, басқа шығындар – 12,602 млн.теңге.
3. Жұмыстарды орындаудың нормативтік мерзімі – 4,0 ай.

8.2. Осы қорытындының шығуына байланысты «Қостанай облысы 1-ші ықшам ауданы, Қашар кентінде «Қашар орта мектебі» ММ күрделі жөндеу» (ғимаратты сыртқы өрлеу) жұмыс жобасы бойынша бұдан бұрын берілген 15.11.2010 жылғы №17-584/10 қорытындының күші жойылды.

8.3. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 03 қазандағы №349 шарттың талаптарына сәйкес «СК-ВАМПроект» ЖШС кепілдік етеді.

8.4. Жобалау-сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған сеттен үш айдан кешіктірмей бекітілуге ұсынылуы тиіс. Қымбаттаудан бас тарту және келіспеген жағдайда тапсырысшы мемлекеттік сараптамаға хабарлауы тиіс.

8.5. Жұмыстарды бекітіп, өндіріске тапсыру барысында жобалау-сметалық құжаттамасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

8.6. Тапсырысшы Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689 05-12 Хаттамалық шешімінің 5-ші тармағын орындауда күрделі жөндеу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрылымдарын барынша пайдалансын.

Жауапты орындаушылар

Өндірістік бөлімнің бастығы **Радченко Л.В.**

Смета-экономикалық секторының жетекшісі **Федченко М. В.**

Жетекші маман **Чищенко О.В.**

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМЕМАРАПТАМА