Договор по выполнению ремонтно-восстановительных работ

№ 171

г. Уральск «27» сентября 2012 года

ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно - Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **«Плательщик»**, в лице и. о. начальника управления Ним В. В., действующего на основании Положения, с одной стороны; **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Беккайыр Н. М., действующего на основании Положения, с другой стороны; **ТОО «Таскала Транс Газ»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Махметова Т. М., действующего на основании Устава, с третьей стороны; далее совместно именуемые «Стороны» на основании Закона Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 1996 года № 19, пп. 28) п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303, протокола заседания областной комиссии по выделению спонсорских и благотворительных финансов, направленных на ликвидацию последствий паводка, № 14 от 26.09.2012 года заключили настоящий договор о нижеследующем.

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Субподрядчик" – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Объекте;

2) "Технадзор" – лицо, назначенное Заказчиком и сообщённое Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

3) "Объект" – участки автомобильной дороги Теректинского района, ЗКО: «Тонкерис – Алгабас», 15 км; «Тонкерис – Алгабас», 30 км; «Федоровка-Кабылтобе», 5 км, подлежащие капитальному ремонту и передаваемые Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) "Участок" – территория, отведённая для капитального ремонта Объекта и производства работ;

5) "Материалы" – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;

6) "Оборудование" – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения капитального ремонта;

7) "Срок продолжительности капитального ремонта" – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по капитальному ремонту Объекта и передать Объект в эксплуатацию;

8) "Дефект" – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

9) "Период устранения недоделок и дефектов" – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт водопропускных труб на автодорогах Теректинского района, ЗКО по следующим объектам:

№	Наименование работ, объект	Генеральный проектировщик	Заключение гос.экспертизы	Сумма, тенге
1	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Тонкерис – Алгабас», 15 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тонкерис – Алгабас, 15 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка	ТОО «Жана	№ 09-0342/11 от 23.05.2011 года	**3 630 536**

	2011г) Капитальный ремонт»	Жол».		
2	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Тонкерис – Алгабас», 30 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тонкерис – Алгабас, 30 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка 2011г) Капитальный ремонт»		№ 09-0341/11 от 23.05.2011 года.	**10 350 490**
3	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Федоровка-Кабылтобе», 5 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Федоровка-Кабылтобе, 5 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка 2011г) Капитальный ремонт»		№ 09-0339/11 от 23.05.2011 года.	**6 649 177**
	Итого:			**20 630 203**

1.2. **Общая сумма договора составляет 20 630 203 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч двести три) тенге 00 тиын с учетом НДС**.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по акту выполненных работ.

Плательщик обязуется оплатить выполненные работы по настоящему договору согласно письма-заявки Заказчика об оплате выполненных работ.

1.4. Оплата за выполненные работы будет производиться с контрольного счета наличности по спонсорской благотворительной помощи пострадавшим от весеннего паводка 2011 года Западно-Казахстанской области.

1.5. Перечисленные ниже документы, и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
настоящий Договор;
2) проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы.

2. Сроки и порядок взаиморасчетов

2.1. «Плательщик» производит текущие платежи в размерах пропорционально объемам выполненных работ, согласно письма-заявки об оплате выполненных работ представленной «Заказчиком» с подтверждающими платежными документами, предоставленными «Подрядчиком» в течение 7 (семи) банковских дней. Из суммы выполненных Подрядчиком работ при оплате текущих платежей Плательщик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня замечаний и дефектов (далее – Окончательный расчет), а также после принятия объекта Актом государственной комиссии.

2.2. Окончательный расчет производится в течение 7 (семь) банковских дней при условии полного выполнения «Подрядчиком» обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, со дня получения «Плательщиком» письма-заявки «Заказчика» об оплате выполненных работ.

2.3. Расчеты за выполненные объемы работ отчетного периода производятся только, после обязательного подписания Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, заверенных представителем технического надзора.

2.4. Расчеты за выполненные объемы работ между «Плательщиком» и «Подрядчиком», производятся путем безналичного расчета.

2.5. Акты выполненных работ будут приниматься по фактическим произведенным затратам, но не выше предусмотренных сметной документацией.

2.6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и письмо-заявка «Заказчика» об оплате выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик организовывает процесс исполнения работ по настоящему договру и принимает результат выполненных работ по капитальному ремонту Объекта, представленный Подрядчиком в виде акта выполненных работ (форма № 2), справки о стоимости выполненных работ (форма № 3).

3.2. Плательщик производит своевременную оплату за выполненные работы.

3.3. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для производства работ.

3.4. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

3.5. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект в количестве одного экземпляра в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

3.6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.7. Подрядчик с письменного разрешения Плательщика, Заказчика может заключать Договоры с субподрядными организациями в объёме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Плательщика, Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Плательщиком, Заказчиком и Подрядчиком.

3.8. При наличии на Объекте субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними и по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ субподрядчиками.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

3.10. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет «Подрядчик» оплачивает в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.11. Подрядчик содержит свою территорию Участка в чистоте и обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

3.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.13. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести её в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить своё требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издаётся соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

3.14. В случае невыполнения объемов работ Подрядчиком (отставания от графика производства работ, согласованного с Заказчиком), либо за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, либо за не устранение и не принятие мер по устранению замечаний и Дефектов в течение 5 (пяти) дней со дня получения, Заказчик по согласованию с Плательщиком может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, расторгнуть договор на сумму невыполненных объемов работ.

3.15. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по восстановлению Объекта.

3.16. В случае возникновения причины срыва сроков выполнения работ, указанных в п.5.1. настоящего Договора, Подрядчик» должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика и Плательщика.

3.17. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком и Плательщиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.18. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих выполнению в следующем периоде.

3.19. Заказчик, Плательщик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.20. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после начала таких неофициальных переговоров Заказчик, Плательщик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность Сторон

4.1. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.3. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ, качество, объёмы и сроки выполнения работ на Объекте.

4.4. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед Плательщиком и Заказчиком за действия и упущения своих работников. Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.6. Подрядчик несет ответственность за заключение трудовых договоров, и иных трудовых договоров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.7. Сумма неустойки за ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе срыв сроков графика производства работ, несвоевременное окончание работ – 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Подрядчик перечисляет сумму начисленной неустойки в доход бюджета. В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки Плательщик имеет право удержать в одностороннем порядке сумму начисленной неустойки и перевести ее в доход бюджета либо взыскать её в судебном порядке.

4.8. Если Плательщик не выплачивает Подрядчику причитающуюся сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этом случае Плательщик выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

4.9. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками (дождь, снег),

наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесённые Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Плательщика.

4.10. Плательщик и Заказчик не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

4.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Плательщик, Заказчик не должны нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Плательщику, Заказчику.

4.12. В случае если Подрядчик не сможет обеспечить безопасный и бесперебойный проезд по Объекту, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроком начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта считается дата получения разрешения на выполнение капитального ремонта.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение строительно-монтажных работ по настоящему Договору в течение одного месяца с даты начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта согласно заключения государственной экспертизы.

5.3. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) «Заказчик» не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае «Заказчик» обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.
2) иные не зависящие от «Подрядчика» обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы по капитальному ремонту Объекта либо создают невозможность её завершения в срок.

6. Качество выполнения работ

6.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

6.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

6.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих её качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаётся дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6.5. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненную работу сроком на 36 месяцев.

6.6. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильное содержание объекта.

7. Форс-Мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Плательщику, Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Плательщик и Заказчик удостоверяют приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Плательщик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

8. Прочие условия

8.1. Плательщик, Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Плательщик и Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком на 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 (двадцати) дней;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

8.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Плательщик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Плательщика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Плательщика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Плательщику.

8.4. Плательщик и Заказчик могут в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 7 (семь) дней до расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы по капитальному ремонту считаются собственностью Плательщика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.7. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

8.8. Рабочая комиссия проводится с участием Заказчика, Подрядчика, Технадзора и Авторского надзора, а также прочих заинтересованных лиц в соответствии с законодательством республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности, после устранения замечаний которой, Объект передается к приемке приемочной комиссией.

8.9. Датой завершения всех видов работ по настоящему Договору является дата Акта приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии).

8.10. Официальное общение между Заказчиком, Плательщиком и Подрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8.11. Договор составляется на государственном и/или русском языках в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках в Специализированном межрайонном экономическом суде Западно-Казахстанской области. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8.12. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и регистрации его Плательщиком и действует по 31 декабря 2012 года.

9. Юридические адреса Сторон:

«Плательщик»

ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО»

ЗКО, г.Уральск, пр. Евразия, д.90.Код ГУ 2502001
РНН 270 100 226 038
БИН 050 140 004 153
ИИК KZ520 70402 25020 01001
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

И. о. начальника управления _____ **В. В. Ним**
М.П. (подпись)

«Заказчик»

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 215
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
КБе 16 УК 268200

Начальник управления _____ **Н. М. Беккайыр**
М.П. (подпись)

«Подрядчик»

ТОО «Таскала Транс Газ»

ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, ул. С. Сейфуллина, 50
РНН 271200001773
БИН 000540001189
ИИК KZ718[illegible]
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит» г. Уральск

Директор _____ **Махметов Т. М.**
М.П. (подпись)

Утвержден

_____
(дата и номер приказа, постановления и др.)

_____

_____
Фамилия, имя, отчество и должность
лица, подписавшего решение (приказ и др.)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» ноябрь 2012г. ЗКО, Теректинский район с. Төңкеріс-Алғабас 30км
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района от «27» ноября 2012г. №123
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя-Уалиев Л.Ж. заместитель Акима Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - Кажгалиев Т.К. главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии
-представителей: заказчика – Кадисов М.Н. зам.начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации – Лебедев С.Д. инженер АО «Орал жолдары»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Махметов Т.М. директор ТОО «Таскала Транс Газ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика –Барсукова Е.Е. директор ТОО «Мега проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственной противопожарной службы – Гинятов Ш.К. начальник ОЧС Теректинского района, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Куаншалиев М.Г. – начальник ОСР и Р УПТиАД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурмагамбетов С.Б. – начальник отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шукеев А.Н. – и.о. начальника отдела ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев И.К. – начальник СЭС Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Искакова З.С. – директор ТОО «Сенімді Сапа»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Майранов Т.Н. – майор полиции ОДГИ-УПД ДВД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лукпанова А.А. – начальник отдела занятости и социальных программ Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тоқкеріс-Алғабас, 30км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с. Тоқкеріс-Алғабас,**
(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении существующего права на землю от « » ноябрь 2012г №

ЗКО, Акимат Теректинского района
(наименование органа, вынесшего решение)

И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» ноября 2012г. № 184

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Таскала Транс Газ»
(наименование организации)

Выполнившим приемке **Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тоқкеріс-Алғабас, 30км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт**
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «МЕГА Проект»
(наименование организации)

(наименование организации)

Выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными проектными организациями

Сметную документацию, рабочий проект

(наименование организаций, выполнение части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

(наименование организаций, выполнение части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ТОО «МЕГА Проект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «____» _____20___ г. №____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2012 года

(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2012года

(месяц, год)

при продолжительности строительства 1мес;

по норме или по проекту организации строительства 1мес;

фактический 1 месяц;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, рабочий проект (чертежи)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	Ед.	По проекту	Фактически

производи-тельность и т.д	изме-рения	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность Вл			
Установленная мощность			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Часовой расход газа			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания

и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 10 919,0 тыс.тенге., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ т. т.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 919,0 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тоқкеріс-Алғабас, 30км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт**

(наименование объекта строительства, комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Л.Ж.Уалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Т.К.Кажгалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ М.Н.Кадисов

_____ С.Б.Нурмагамбетов

_____ А.Н.Шукеев

_____ М.Г.Куаншалиев

_____ Т.Н.Майранов

_____ М.К.Нургалиев

_____ А.А.Лукманова

_____ Е.Е.Барсукова

_____ Исакова

_____ Ш.К.Гинятов

_____ С.Д.Лебедев

_____ Т.М.Махметов

(фамилия, имя, отчества, подписи, даты, печати)

Эксперт-техникалық Исакова Замзагуль Серикқызы

"МЕГА Проект"

ОРАЛ ЖОЛДАРЫ

"Госколо Транс Газ"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

За 12 ноября месяц 2012 года

по договору	№171 от 27 сентября 2012 г
сумма по договору	20 630 203 тенге 00 тиын
По объекту	Ремонт водопропускных труб на автодороге Тонкерис - Алгабас 30 км Теректинского района ЗКО
Место расположения	ЗКО Теректинского района
Объекта строительство	ЗКО Теректинского района
Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "
РНН	271800044856
ИИК	KZ03070102KSN2701000
БИК	KKMFKZ2A
КОД	ГУ 2682001
	ГУ "Управление по мобилизационной политике, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО "
Исполнитель	ТОО "Таскала Транс Газ"
РНН	2712000001773
БИН	000540001184
ИИК	KZ718560000005015846
БИК	KCJBKZKX
Банк	УФ АО Банк ЦентрКредит

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц (включительно)	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1.Всего по стройке	20630203	20630203			
2.в.т.ч. за12 ноября месяц		9241509			
3.НДС 12%		1108981			
4.Итого за12 ноября месяц		10350490			
5.Удержание 30% аванс					
6.Удержание 5% от суммы выполненных работ		517525			
7.Возврат стоимости за текущий месяц					
8. Всего к оплате за текущий месяц		9832966			

Сумма прописью к оплате: Девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят шесть тенге

Исполнитель

ТОО «Таскала Транс Газ»

Директор Кметов Т.М.

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Беккайыр Н.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Ltd"

Дог.контр: №171 от 27 сентября 2012 года

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 года

по объекту:

Ремонт водопропускной трубы на автодороге "Тонкерис-Алгабас" 30км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.Капитальный ремонт)

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Единичная стоимость, тенге: Всего	Единичная стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч: на один	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих-строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт двухочковой ж/б круглой трубы отв.1,5м на км 30 автодороги Тонкерис-Алгабас. (1-1-1)								
		Раздел 1. Снятие растительного слоя								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	76,3	9,85	9,85	752	752	199	–	–
				–	2,69	–	205	97	0,0088	1
		м3 грунта								
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1зкс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	76,3	16,56	16,56	1264	1264	336	–	–
				–	4,53	–	346	97	0,0148	1
		м3 грунта								
		Итого по разделу 1				2 016	2 016			–
						–	551			2
						–				
		Стоимость: материалов, тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				535				
		- заработная плата, тенге				80				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				153				
		Всего по разделу, тенге				**2 704**				
		Сметная заработная плата, тенге				631				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Раздел 2. Разборка существующей трубы								
3	Е30-16-2	Разборка железобетонной кладки труб	12,3	11208,89	6945,14	137869	85425	91437	24,34	299
		м3		4263,75	2556,36	52444	31443	109	12,4853	154
4	Е30-56-7	Демонтаж двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	16,68	2957,4	1926	49329	32126	27857	6,192	103
		м3		1031,4	500,76	17204	8353	109	1,712	29
5	П9-11-1	Двухочковые трубы - погрузка	41,7	152,8	152,8	6372	6372	4460	–	–
		т		–	106,96	–	4460	100	0,22462	9
6	П9-11-2	Двухочковые трубы - разгрузка	41,7	140	140	5838	5838	4087	–	–
		т		–	98	–	4087	100	0,2058	9
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	27,2	27,1	27,1	737	737	516	–	–
		т		–	18,97	–	516	100	0,03984	1
8	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза к1трм=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	41,7	174,75	174,75	7287	7287	1457	–	–
		т		–	34,95	–	1457	100	0,0734	3
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	27,2	76,6	76,6	2084	2084	417	–	–
		т		–	15,32	–	417	100	0,03217	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				209 516	139 869			402
						69 648	50 733			206
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				130 231				
		- заработная плата, тенге				19 535				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				20 385				
		Всего по разделу, тенге				**360 132**				
		Сметная заработная плата, тенге				139 916				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				673				
		Раздел 3. Устройство тела и оголовков трубы								
10	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	286	11,19	11,19	3200	3200	849	–	–
				–	3,06	–	875	97	0,01	3
		м3 грунта								
11	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	286	18,8	18,8	5377	5377	1426	–	–
				–	5,14	–	1470	97	0,0168	5
		м3 грунта								
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	164	39,78	37,82	6524	6202	2048	0,013	2
				1,87	11	307	1804	97	0,0376	6
		м3 грунта								
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	164	3,81	3,24	625	531	255	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	79	184	97	0,00371	1
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	287	19,7	19,7	5654	5654	1131	–	–
				–	3,94	–	1131	100	0,00827	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2;	15	262,72	–	3941	–	4453	1,848	28
				262,72	–	3941	–	113	–	–
		м3 грунта								
16	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки	22,8	1191,42	33,87	27164	772	6852	1,94	44
				263,25	12,47	6002	284	109	0,0609	1
		м3								
17	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,8	3606,11	38,67	28128	302	2761	1,99	16
		м3		310,5	14,24	2422	111	109	0,0695	1
18	Е30-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 2 м	16,08	959,58	630	15430	10130	7209	1,5	24
				247,5	163,8	3980	2634	109	0,56	9
		м3								
19	30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	16,08	12000		192960				
		м3								
20	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,48	9868,59	532,08	4737	255	295	2,55	1
		м3		434,25	131,85	208	63	109	0,434	–
21	Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорога х) до 3; 3 м	20,16	12969,23	2407,5	261460	48535	42085	7,74	156
				1289,25	625,95	25991	12619	109	2,14	43
		м3								
22	30-19-51	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1600 мм, прочность труб третья	28	16200		453600				
		м								
23	Е30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	14,56	5103,9	675	74313	9828	11927	3,45	50
				576	175,5	8387	2555	109	0,6	9
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	14,56	14500		211120				
		м3								
25	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	131,88	333,1	13,7	43929	1807	15506	0,605	8
		м2		102,83	5,04	13561	665	109	0,0246	
26	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,652	1100,16	20,67	6218	117	1017	0,91	
		м2		157,5	7,61	890	43	109	0,0372	
27	Е30-10-1	Заполнение пазух бетоном	18,2	8887,48	690,89	161752	12574	9846	1,6	2
		м3		285,75	210,53	5201	3832	109	0,8739	1
28	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	67,5	32,58	30,98	2199	2091	690	0,0106	
		м3 грунта		1,53	9,01	103	608	97	0,0308	
29	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	67,5	0,49	0,05	33	3	26	0,00272	
		м3 грунта		0,39	0,02	26	1	97	0,00305	
30	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	118,125	19,7	19,7	2327	2327	465	–	
		т		–	3,94	–	465	100	0,00827	
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	61,4	21,55	4,52	1323	278	1015	0,108	
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1046	–	97	–	
32	П7-131-1	Перевозка лекальных блоков и откосных крыльев на 131-135 км, 1 класс груза	56,9	519,9	519,9	29582	29582	5916	–	
		т		–	103,98	–	5916	100	0,21836	1
33	П7-131-1	Перевозка ж/б колец и оголовков на 131-135 км, 1 класс груза к1трм=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	70,1	649,88	649,88	45557	45557	9112	–	
		т		–	129,98	–	9112	100	0,27295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - разгрузка	127	140	140	17780	17780	12446	–	
		т		–	98	–	12446	100	0,2058	
		3.1. Укрепительные работы								
35	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	15	11,19	11,19	168	168	45	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	46	97	0,01	
36	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	15	18,8	18,8	282	282	75	–	
		м3 грунта		–	5,14	–	77	97	0,0168	
37	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	
		м3 грунта		262,72	–	525	–	113	–	
38	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	3968,93	4,62	21829	25	2130	2,63	
		м упора		398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	
39	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	44	1414,05	30,59	62218	1346	8077	1,22	5
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	7970	357	97	0,037	
40	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=-2; к1трм=-2; к1зпр=-2; к1экс=-2; к1зпм=-2; к1мат=-2;	44	-200,68	-0,32	-8830	-14	-1001	-0,1524	-
				-23,32	-0,14	-1026	-6	97	-0,0006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 укрепляемой поверхности								
41	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0965	8299,96	–	801	–	847	48,4	5
				8055	–	777	–	109	–	–
		т								
42	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0965	47400		4574				
		т								
43	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1экс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9;	38	1272,64	27,53	48360	1046	6278	1,098	42
				163,02	7,3	6195	277	97	0,0333	1
		м2 укрепляемой поверхности								
44	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=-2; к1трм=-2; к1зпр=-2; к1экс=-2; к1зпм=-2; к1мат=-2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2экс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9;	38	-180,63	-0,29	-6864	-11	-779	-0,13716	-5
				-20,99	-0,13	-798	-5	97	-0,00054	–
		м2 укрепляемой поверхности								
45	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0655	8299,96	–	544	–	576	48,4	3
				8055	–	528	–	109	–	–
		т								
46	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0655	47400		3105				
		т								
47	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1экс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9;	43	1272,64	27,53	54724	1184	7104	1,098	4
				163,02	7,3	7010	314	97	0,0333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 укрепляемой поверхности								
48	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2экс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9;	43	180,63	0,29	7767	12	882	0,13716	6
				20,99	0,13	903	6	97	0,00054	–
		м2 укрепляемой поверхности								
49	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0949	8299,96	–	788	–	833	48,4	5
				8055	–	764	–	109	–	–
		т								
50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0949	47400		4498				
		т								
51	30-10-21	Асфальтовые планки	1,6	5690		9104				
		т								
		3.2. Устройство концевого элемента								
52	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	38	39,78	37,82	1512	1437	474	0,013	–
				1,87	11	71	418	97	0,0376	1
		м3 грунта								
53	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	38	3,81	3,24	145	123	59	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	18	43	97	0,00371	–
54	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	66,5	19,7	19,7	1310	1310	262	–	–
				–	3,94	–	262	100	0,00827	1
		т								
55	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2;	3,8	262,72	–	998	–	1128	1,848	7
				262,72	–	998	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к1зпм=1,2; к1мат=1,2;								
		м3 грунта								
56	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1экс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	55	1272,64 163,02	27,53 7,3	69995 8966	1514 402	9087 97	1,098 0,0333	60 2
57	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2экс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	55	180,63 20,99	0,29 0,13	9935 1154	16 7	1126 97	0,13716 0,00054	8 –
58	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,1189	8299,96 8055	– –	987 958	– –	1044 109	48,4 –	6 –
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,1189	47400		5636				
60	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы *м3 камня в деле*	6,2	432,86 432	0,86 0,32	2684 2678	5 2	2600 97	2,81 0,0015	17 –
61	99-1-12	Камень природный М-800 *м3*	6,262	2343,12		14673				
62	30-10-21	Асфальтовые планки *т*	0,885	5690		5036				
63	П7-131-1	Перевозка грузов на 131-135 км, 1 класс груза *т*	152,06832	519,9 –	519,9 103,98	79060 –	79060 15812	15812 100	– 0,21836	– 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	П7-131-1	Перевозка а/б смеси на 131-135 км, 1 класс груза	2,485	519,9	519,9	1292	1292	258	–	
		т		–	103,98	–	258	100	0,21836	
65	П8-131-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 131-135 км, 1 класс груза	86,28038	519,9	519,9	44857	44857	8971	–	
		т		–	103,98	–	8971	100	0,21836	1
66	П8-77-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами на 77 км, 1 класс груза	72,11819	356,9	356,9	25739	25739	5148	–	
		т		–	71,38	–	5148	100	0,1499	1
67	П7-131-1	Перевозка битума на 131-135 км, 1 класс груза	0,90213	519,9	519,9	469	469	94	–	
		т		–	103,98	–	94	100	0,21836	
		3.3. Засыпка трубы и восстановление гравийно-щебеночного покрытия								
68	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	25	11,19	11,19	280	280	75	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	77	97	0,01	
69	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	25	9,4	9,4	235	235	62	–	
		м3 грунта		–	2,57	–	64	97	0,0084	
70	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6886	39,78	37,82	273925	260429	85964	0,013	9
		м3 грунта		1,87	11	12877	75746	97	0,0376	25
71	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6886	3,81	3,24	26236	22311	10686	0,00332	2
		м3 грунта		0,48	1,12	3305	7712	97	0,00371	2
72	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	12050,5	19,7	19,7	237395	237395	47479	–	
		т		–	3,94	–	47479	100	0,00827	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	145	21,55	4,52	3125	655	2395	0,108	16
				17,03	–	2469	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
74	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу прицепным катком	6115	21,9	21,9	133919	133919	45139	–	–
				–	7,61	–	46535	97	0,02487	152
		м3 уплотненного грунта								
75	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка к1трр=7; к1трм=7; к1зпр=7; к1зкс=7; к1зпм=7; к1мат=7;	6115	22,42	22,42	137098	137098	46622	–	–
				–	7,86	–	48064	97	0,02569	157
		м3 уплотненного грунта								
76	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	150	403,87	34,75	60581	5213	3717	0,0556	8
				8,33	10,3	1250	1545	133	0,03623	5
		м2 площади основания								
77	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	400	8,55	4,43	3420	1772	1886	0,0279	11
				4,12	0,74	1648	296	97	0,0025	1
		м2 спланированной площади								
		Итого по разделу 3				**2 949 068**	**1 162 069**			858
						133 574	**316 825**			931
		Стоимость: материалов, тенге				1 653 425				
		Накладные расходы, тенге				453 078				
		- заработная плата, тенге				67 962				
		- трудоемкость, чел-ч				227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				204 129				
		Всего по разделу, тенге				**3 606 275**				
		Сметная заработная плата, тенге				518 361				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 016				

Раздел 4. Обстановка дороги

	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	
		шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	

				100,35	29,7	1405	416	133	0,12	
79	99-1-5	Столбики сигнальные	14	771,39		10799				
		шт								
		Итого по разделу 4				**14 634**	**1 678**			
						1 405	416			
		Стоимость: материалов, тенге				11 551				
		Накладные расходы, тенге				2 422				
		- заработная плата, тенге				363				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 023				
		Всего по разделу, тенге				**18 079**				
		Сметная заработная плата, тенге				2 184				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Всего прямые затраты				**3 175 234**	**1 305 632**			1 26
						204 627	368 525			1 14
		Стоимость: материалов, тенге				1 664 976				
		Накладные расходы, тенге				586 266				
		- заработная плата, тенге				87 940				
		- трудоемкость, чел-ч				293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				225 690			№ 1-1-2	
		Всего				**3 987 190**	Устройство временных объездов участков дороги			
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	320	39,78	37,82	12730	12102	3994	0,013	
				1,87	11	598	3520	97	0,0376	12
		м3 грунта								
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	320	3,81	3,24	1219	1037	497	0,00332	
		м3 грунта		0,48	1,12	154	358	97	0,00371	
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	576	76,6	76,6	44122	44122	8824	–	
				–	15,32	–	8824	100	0,03217	19
		т								
4	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	291	14	14	4074	4074	1355	–	
				–	4,8	–	1397	97	0,01567	5
		м3 уплотненного грунта								
5	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном	291	6,97	6,97	2028	2028	593	–	
				–	2,1	–	611	97	0,00685	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1зкс=5; к1зпм=5; к1мат=5; *м3 уплотненного грунта*								
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	480	8,55 4,12	4,43 0,74	4104 1978	2126 355	2263 97	0,0279 0,0025	
7	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	102	19,4 19,4	– –	1979 1979	– –	1920 97	0,123 –	
8	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	14	747,86 506,25	146,19 28,22	10470 7088	2047 395	9952 133	3,2 0,11	
9	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 *шт*	2	157,67 119,03	– –	315 238	– –	317 133	0,69 –	
10	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм *м*	42	196		8232				
11	99-1-6	Знак треугольной формы предупреждающий 1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23 *шт*	4	2745,84		10983				
12	99-1-7	Знак предупреждающий прямоугольной формы 1.31.1-1.31.3 *шт*	4	6773,08		27092				
13	99-1-78	Знак запрещающий круглой формы 3.1; 3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24 *шт*	6	2281,49		13689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	99-1-9	Знак информационно-указательный прямоугольной формы 5.32.1-5.32.3; 5.33 *шт*	2	2498,71		4997				
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5; *шт*	14	453,79 303,75	102,33 19,75	6353 4253	1433 277	6025 133	1,92 0,077	2
16	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	320	39,78 1,87	37,82 11	12730 598	12102 3520	3994 97	0,013 0,0376	1
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	320	3,81 0,48	3,24 1,12	1219 154	1037 358	497 97	0,00332 0,00371	1
18	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	576	19,7 –	19,7 3,94	11347 –	11347 2269	2269 100	– 0,00827	– 5
19	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	800	8,55 4,12	4,43 0,74	6840 3296	3544 592	3771 97	0,0279 0,0025	22 2
20	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	291	14 –	14 4,8	4074 –	4074 1397	1355 97	– 0,01567	– 5
21	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5; *м3 уплотненного грунта*	291	6,97 –	6,97 2,1	2028 –	2028 611	593 97	– 0,00685	– 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**190 625**	**103 101**			**13**
						20 336	**24 484**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				67 188				
		Накладные расходы, тенге				48 219				
		- заработная плата, тенге				7 233				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				14 331				
		Всего				**253 175**				
		Сметная заработная плата, тенге				52 053				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				225				

ВСЕГО ПО АКТУ:	4240365
Временные здания и сооружения 3,68%	156045
Итого:	4396410
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,23%	185968
Затраты на выполнение 1%	43964
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	17586
Итого:	4643928
Итого в текущих ценах к1,951	9060303
Налоги и сборы, обязательные платежи 2%	181206
Итого	9241509
НДС 12%	1108981
ВСЕГО ПО АКТУ:	10350490

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления [illegible] железнодорожного транспорта и автомобильных дорог [illegible]

[illegible]

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Менеджер [illegible] Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №171 от 27 сентября 2012 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 года

по объекту:

Ремонт водопропускной трубы на автодороге "Тонкерис-Алгабас" км15 Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.Капитальный ремонт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / Экспл. машин	Стоимость ед. тенге: Ш рабочих-строителей / в т.ч. Ш машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Ш рабочих-строителей / в т.ч. Ш машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. ч. рабочих-строителей: на ед. изм. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		Ремонт двухочковой ж/б круглой трубы отв.1,5м на км 15 автодороги Тонкерис-Алгабас. (1-2-1)							
		Укрепительные работы							
1	Е0101-25-2 1-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	13,2	11,19 / -	11,19 / 3,06	148 / -	148 / 40	39 / 97	- / 0,01	- / -
2	Е0101-25-10 1-25-10 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	13,2	18,8 / -	18,8 / 5,14	248 / -	248 / 68	66 / 97	- / 0,02	- / -
3	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,8	262,72 / 262,72	- / -	473 / 473	- / -	534 / 113	1,85 / -	3 / -
4	Е0101-159-3	-Устройство упоров при	5,5	3968,94	4,62	21829	25	2130	2,63	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-159-3	укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными м		398,25	1,06	2190	6	97	-	-
5	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами	44	1414,05	30,59	62218	1346	8077	1,22	54
	1-158-5	монолитными, при толщине до 10 см м2		181,13	8,11	7970	357	97	0,04	2
6	E0101-158-6	-Вычитается позиция:	44	-200,69	-0,32	-8830	-14	-1001	-0,15	-7
	1-158-6 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины м2		-23,32	-0,14	-1026	-6	97	-	-
7	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в	0,0965	8299,96	-	801	-	847	48,4	5
	30-8-1	монолитных фундаментах т		8055	-	777	-	109	-	-
8	C12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,0965	47400	-	4574	-	-	-	-
	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
9	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами	38	1272,64	27,53	48360	1046	6278	1,1	42
	1-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи м2		163,02	7,3	6195	277	97	0,03	1
10	E0101-158-6	-Вычитается позиция:	38	-180,63	-0,29	-6864	-11	-778	-0,14	-5
	1-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2		-20,99	-0,13	-798	-5	97	-	-
11	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в	0,0655	8299,96	-	544	-	575	48,4	3
	30-8-1	монолитных фундаментах т		8055	-	528	-	109	-	-
12	C12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,0655	47400	-	3105	-	-	-	-
	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
13	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи м2	43	1272,64	27,53	54723	1184	7104	1,1	47
	1-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9			163,02	7,3	7010	314	97	0,03	1
14	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 сьдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2	43	180,63	0,29	7767	12	881	0,14	6
	1-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9 К=2			20,99	0,13	902	5	97	-	-
15	Е0130-8-1 30-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,0949	8299,96	-	788	-	833	48,4	5
				8055	-	764	-	109	-	-
16	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0949	47400	-	4498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143010-21 30-10-21	-Асфальтовые планки т	1,6	5690	-	9104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Устройство концевого элемента					
18	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	36	39,78	37,82	1432	1361	449	0,01	-
	1-17-14			1,87	11	67	396	97	0,04	1
19	Е0101-20-2 1-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	36	3,81	3,24	137	117	56	-	-
				0,48	1,12	17	40	97	-	-
20	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	63	19,7	19,7	1241	1241	248	-	-
				-	3,94	-	248	100	0,01	1
21	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,7	262,72	-	972	-	1098	1,85	7
	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	972	-	113	-	-
22	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного	55	1272,64	27,53	69995	1514	9086	1,1	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотна бетонными плитами								
	1-158-5	монолитными, при толщине до		163,02	7,3	8966	401	97	0,03	2
	т.ч.	10 см горизонтальных								
	п-3.174	поверхностей насыпи								
	к=0,9	м2								
23	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного	55	180,63	0,29	9935	16	1126	0,14	8
		полотна бетонными плитами								
	1-158-6	монолитными, при толщине до		20,99	0,13	1154	7	97	-	-
	т.ч.	10 смдобавлять на каждый 1 см								
	п-3.174	изменения толщины								
	к=0,9 К=2	горизонтальных поверхностей								
		насыпи								
		м2								
24	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в	0,1189	8299,96	-	987	-	1044	48,4	6
	30-8-1	монолитных фундаментах								
		т		8055	-	958	-	109	-	-
25	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,1189	47400	-	5636	-	-	-	-
	4-1-5	собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d 8								
	доп.вып.9	мм								
	СН РК 8.	т								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
26	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски	6,2	432,86	0,86	2684	5	2600	2,81	17
		или призмы								
	1-156-1	м3		432	0,32	2678	2	97	-	-
27	99-1-12	-Камень природный М 600	6,26	2343,12	-	14673	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143010-21	-Асфальтовые планки	0,885	5690	-	5036	-	-	-	-
	30-10-21	т		-	-	-	-	-	-	-
29	Е010332-А12-	-Перевозка грузов, расстояние	152,07	477,7	477,7	72643	72643	14529	-	-
	0-1	перевозки 116-120 км, класс								
		груза 1		-	95,54	-	14529	100	0,2	31
		т								
30	Е010332-А12-	-Перевозка а/б смеси,	2,48	477,7	477,7	1187	1187	237	-	-
	0-1	расстояние перевозки 116-120								
		км, класс груза 1		-	95,54	-	237	100	0,2	-
		т								
31	Е010333-А12-	-Перевозка щебня	86,28	477,7	477,7	41216	41216	8243	-	-
	0-1	автомобилями-самосвалами,								
		расстояние перевозки 116-120								
		км, класс груза 1		-	95,54	-	8243	100	0,2	17
		т								
32	Е010333-А62-	-Перевозка ПГС	72,12	309,1	309,1	22292	22292	4458	-	-
	-1	автомобилями-самосвалами,								
		расстояние перевозки 62 км,		-	61,82	-	4458	100	0,13	9
		класс груза 1								
		т								
33	Е010332-А12-	-Перевозка битума/, расстояние	0,9021	764,32	764,32	690	690	138	-	-
	0-1К=1,6	перевозки 116-120 км, класс								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 т		-	152,86	-	138	100	0,32	-
					Засыпка трубы и восстановление гравийно-щебеночного покрытия					
34	E0101-17-14-1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	5259	39,78 / 1,87	37,82 / 11	209203 / 9834	198875 / 57838	65643 / 97	0,01 / 0,04	68 / 198
35	E0101-20-2-1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	5261	3,81 / 0,48	3,24 / 1,12	20044 / 2525	17067 / 5892	8165 / 97	- / -	17 / 20
36	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	9486,5	19,7 / -	19,7 / 3,94	186884 / -	186884 / 37377	37377 / 100	- / 0,01	- / 78
37	E0101-131-2-1-131-2	Уплотнение слоя грунта прицепными кулачковыми катками, на первый проход по одному следу м3	4938,93	21,9 / -	21,9 / 7,61	108169 / -	108169 / 37586	36459 / 97	- / 0,02	- / 123
38	E0101-131-5-1-131-5 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками м3	4938,93	22,42 / -	22,42 / 7,86	110734 / -	110734 / 38826	37661 / 97	- / 0,03	- / 127
					Обстановка дороги					
39	E0127-61-1-27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	14	273,96 / 100,35	119,85 / 29,7	3835 / 1405	1678 / 416	2422 / 133	0,64 / 0,12	9 / 2
40	99-1-5	Столбики сигнальные шт	14	771,39 / -	- / -	10799 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1103910	769675			360
			Тенге			53563	207692			614
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1078438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17813	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256625	-	-		128
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	38494	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			80104	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415166	-	-		1102
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	299749	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25472	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1528	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			27000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1442167	-	-		1102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299749	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1103910	769675			360
			Тенге			53563	207692			614
		Стоимость общестрительных работ -	Тенге			1078438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17813	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256625	-	-		128
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	38494	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			80104	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415166	-	-		1102
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	299749	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25472	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1528	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			27000	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1442167	-	-		1102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299749	-		-

НА УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕЗДОВ УЧАСТКОВ ДОРОГИ 1-2-2

1	Е0101-17-14-1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	271,2	39,78	37,82	10788	10256	3385	0,01	4
		м3		1,87	11	507	2983	97	0,04	10
2	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	271,2	3,81	3,24	1033	880	421	-	1
		м3		0,48	1,12	130	304	97	-	1
3	Е010333-А1-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	488,16	19,7	19,7	9617	9617	1923	-	-
		т		-	3,94	-	1923	100	0,01	4
4	Е0101-145-1-2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	673	8,55	4,43	5754	2979	3174	0,03	19
		м2		4,12	0,74	2773	500	97	-	2
5	Е0101-130-1-1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	247,08	14	14,01	3459	3461	1149	-	-
				-	4,8	-	1185	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 25 см м3								
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	247,08	6,97	6,97	1722	1721	502	-	-
	1-130-7 К=5			-	2,1	-	518	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32374	28912			23
			Тенге			3410	7412			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10822	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10555	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	1583	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	-		51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	12406	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45182	-	-		51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12406	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ВСЕГО ПО АКТУ:	1487349
Временные здания и сооружения 3.68%	54734
Итого:	1542084
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4.23%	65230
Затраты на выслугу лет 1%	15421
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	6168
Итого:	1628903
Итого в текущих ценах к1.951	1177990
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	63360
Итого	1241550
НДС 12%	388986
ВСЕГО ПО АКТУ:	3630536

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления ГУ"Управление пассажирского транспорта акимата города Алматы" ЖКО"

Бекжайр Н.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор