ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

..... Н.Қ. Искиндиров

«БҚО Жаңақала ауданы аумағындағы Көшім өзенінің қамыс өсінділерін айналып өту каналдары»
жұмыс жобасы бойынша

2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 09-0628/12

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«БҚО Жаңғала аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ГУ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Уралводпроект» ЖШС

Орал қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО Жаңақала ауданы аумағындағы Көшім өзенінің қамыс өсінділерін айналып өту каналдары» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....Искиндиров Н.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0628/12 от 14 декабря 2012 года

на рабочий проект
«Обходные каналы для пропуска воды по р. Кушум , минуя тростниковые заторы на территории Жангалинского района ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жангалинского района ЗКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Уралводпроект»

г.Уральс

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Обходные каналы для пропуска воды по р. Кушум , минуя тростниковые заторы на территории Жангалинского района ЗКО»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ – Рабочий проект **«Обходные каналы для пропуска воды по р. Кушум , минуя тростниковые заторы на территории Жангалинского района ЗКО»** разработан в 2012 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 06 декабря 2012 года №0664 между филиалом РГП «Госэкспертиза» и ТОО «Уралводпроект».

2. ЗАКАЗЧИК– ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ Жангалинского района ЗКО».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ТОО «Уралводпроект». (Лицензия № 006061 от 19.07. 2005 года. Главный инженер проекта Окашев К.О.).

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ– Государственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основания для разработки:

задание на проектирование от 27.11.2012г., утвержденное заказчиком;
акт обследования от 04.09.2012г., утвержденный заказчиком;
схема расположения тростниковых заторов на реке Кушум ;

5.2. Комплект представленной документации:

Том 1. Пояснительная записка. Рабочие чертежи.
Том 2. Сметная документация.

5.3.Согласования с органами Государственного надзора:

заключение ГУГСЭН №855 от 10.12.2012 г.;
заключение ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО» №657 от 14.12.2012г.

5.4 Основные цели и задачи строительства

Для предотвращения затопления зимовок скота, расположенных вблизи р.Кушум, проектом предусматривается расчистка русла реки по левому берегу в пределах тростниковых заторов, для пропуска транзитного, санитарного расхода воды по руслу реки.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

6.1 . Характеристика участка строительства и место размещения объекта

Проектом предусматривается расчистка русла реки по левому берегу в пределах тростниковых заторов, для пропуска транзитного, санитарного расхода воды по руслу реки от зим.Кошпан до пос.Кыркопа (Кармановка).

На данном участке реки Кушум проектом предусматривается расчистка русла реки по левому берегу в 6 местах протяженностью от 150 до 200 метров каждая.

Климатические условия

Климат резко-континентальный, обусловленный сухим, жарким летом и холодной зимой, с резкими годовыми и суточными колебаниями температур.

Продолжительность периода с температурой выше 10°С составляет 155-160 дней, за этот период выпадает 100-130мм осадков при годовом количестве 275-300мм.

Безморозный период 145-155 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 110-120 дней.

Максимальная глубина промерзания грунтов: суглинков и глин - 169 см; супеси, пески мелкие и пылеватые - 188 см; пески средние, крупные гравелистые - 201 см; глубина проникновения нулевых температур — 230 см.

6.2.Описания принятых проектных решений

6.2.1. Строительные решения

Расчисткой русла реки по левому берегу в пределах тростниковых заторов предусматривается устройство обходных каналов для пропуска транзитного, санитарного расхода воды по руслу реки Кушум. Обводные каналы предназначены для защиты от затоп-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ления зимовок скота в период паводка. Технические параметры расчистки приняты из расчёта пропуска воды на расход 15м^3/сек. Ширина обходного канала по дну принята равной 5 метрам. Излишний грунт от устройства обходных каналов складируется в ковальеры.

6.2.2. Основные решения по организации строительства

Раздел «Организация строительства» разработан в соответствии с СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Согласно СНиП РК 2.04-01-2001 район строительства относится к климатическому району III А.

По данным метеостанции количество дней с отрицательной температурой колеблется в пределах - 130-193 дня.

Продолжительность выполнения работ по укреплению защитных дамб определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 и составляет 3 месяца, в том числе продолжительность подготовительного периода - 0,5 месяца.

6.2.3. Охрана окружающей среды

Настоящий раздел разработан согласно требованиям «Экологического кодекса Республики Казахстан» от 09.01.2007г и «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации».

6.2.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с положением «Порядка разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» СН РК 1.02-03-2011, введенный в действие с 15.08.2012г приказом №411.

Сметная документация на модернизацию составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введённых в действие с 1.10.03 года приказом Комитета по делам строительства МИТ РК за № 261 от 30.06.03 года.

Расчеты выполнены с учетом территориального района для зоны сельского строительства.

Размеры накладных расходов приняты в соответствии с действующими нормативными документами (СН РК 8.02-02-2002, приложение 1).

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.3.17) в размере 6 %.

Затраты на временные здания и сооружения приняты согласно СН РК 8.02-09-2002.

Затраты на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты согласно СН РК 8.02-07-2002.

Затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет по СН РК8.02-02-2002.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2012 г. в размере 1618 тенге.

Месячный расчетный показатель на 2012 год принят согласно Закону Республики Казахстан "О Республиканском бюджете на 2012-2014 годы" за № 496-IV от 24 ноября 2011 г. и письма Министерства финансов Республики Казахстан за № ДБПП-2/9874 от 14 июня 2011 г.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленный Налоговым кодексом (с изменениями и дополнениями, внесенными законами РК по состоянию на 3.12.11 г.), и рассчитан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **«Обходные каналы для пропуска воды по р. Кушум , минуя тростниковые заторы на территории Жангалинского района ЗКО»** выполнено в полном объёме в соответствии с заданием на проектирование.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

Технико-экономические показатели.

№ п/п	Наименование показателя.	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение, - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость модернизации в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	3,715	3,715	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	3,666	3,666	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие	млн. тенге	0,049	0,049	-
2	Общая сметная стоимость модернизации в текущем уровне цен 2012 года	млн. тенге	9,504	9,504	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	7,655	7,655	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие	млн. тенге	1,849	1,849	-
3	Продолжительность модернизации	мес.	3	3	-

7.2. Рекомендации по дополнительной проработке отдельных проектных решений.

До начала производства работ заказчику получить положительное заключение экологической экспертизы.

Материалы и оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Рекомендовать заказчику проекта в рамках выполнения программы импортозамещения применение материалов и конструкций казахстанского производства, удовлетворяющим требованиям проектных параметров.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. Рабочий проект **«Обходные каналы для пропуска воды по р. Кушум , минуя тростниковые заторы на территории Жангалинского района ЗКО»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость модернизации

в базовых ценах 2001 г.	3,715 млн. тенге
в том числе: СМР	3,666 млн. тенге
оборудование	-
прочие	0,049 млн. тенге

Общая сметная стоимость модернизации

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

в текущем уровне цен 2012 года	9,504 млн. тенге
в том числе: СМР	7,655 млн. тенге
оборудование	-
прочие	1,849 млн. тенге
Продолжительность модернизации	3 мес

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ проект рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3месяцев.

8.4. При реализации проекта применять материалы и оборудование Казахстанского производства согласно требованиям пункта 5 Протокольного решения Правительства РК от 2 февраля 2010 года № 15-56/005-1689-12.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «БҚО Жаңақала ауданы аумағындағы Көшім өзенінің қамыс өсінділерін айналып өту каналдары» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2001 ж. базалық бағадағы жаңартудың	
жалпы сметалық құны	3,715 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	3,666 млн. теңге
жабдықтар	- млн. теңге
басқа шығындар	0,049 млн. теңге
2012 ж. ағымдағы деңгей бағалардағы	
жаңартудың жалпы сметалық құны	9,504 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	7,655 млн. теңге
жабдықтар	- млн. теңге
басқа шығындар	1,849 млн. теңге
Жаңартудың ұзақтығы	3 ай

8.2 Жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету және бекітуге ұсыну кезінде жұмыс жобасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуі тиіс.

8.3 Жұмыс өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы сараптау қорытындысы берілген күннен бастап 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге жатқызылады.

8.4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №15-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес жобаны іске асыру кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	**А. Горшков**
Өндірістік бөлімнің бастығы	**В. Кобин**
Жетекші сарапшы	**Д. Паксютов**
Бас маман	**С. Ажнов**
Жетекші маман	**Н. Шилимова**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА