1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	**11-090606-0113 РСНБ РК 2015**	**Монтаж продухов ОП**	**0,0096**	**39422,64**	**6466,86**	**378,46**	**62,08**	**221,52**	**36,30**	**0,35**
		т		**31472,46**	**2243,72**	**302,14**	**21,54**	**60,9**	**2,25**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	36,30	0,3485	867,010	302,14			
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	0,0216					
37.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,84	0,0081		25,72			
37.4	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,0014		6,49			
37.5	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,70	0,1027		7,69			
37.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	0,0121		21,92			
37.7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	0,0156		0,27			
37.8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0000	262229,180	4,88			
37.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0003	66,300	0,02			
37.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ	10 м	0,02	0,0002	2742,290	0,49			
37.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	43345,960	0,21			
37.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	0,66			
37.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	196,560	0,02			
37.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,30	0,0125	235,460	2,94			
37.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,0037	91,070	0,34			
37.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	1,70			
37.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	292212,200	0,87			
37.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	365524,700	2,11			
		Накладные расходы -		*23075,28*		*222,00*		*197,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20533,16*				*24,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2542,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4999,83*		*48,00*				
		Сметная стоимость				*648,00*				
38	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0096**	**151827,44**	**--**	**1457,54**	**--**	**61,80**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*62,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*62,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*122,00*				
		Сметная стоимость				*1641,00*				
39	**21-050308-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм**	**0,75**	**166,26**	**--**	**124,69**	**--**	**5,29**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,05*		*5,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*5,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,86*		*10,00*				
		Сметная стоимость				*140,00*				
40	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,33**	**60447,74**	**14191,73**	**19947,76**	**4683,27**	**10932,93**	**56,50**	**18,64**
		т		**44523,13**	**3627,57**	**14692,63**	**1197,10**	**60,9**	**3,61**	**1,19**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,50	18,6400	788,020	14692,63			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	1,1900					
40.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,10	0,0330		11,65			
40.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0396		126,29			
40.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,0600		4262,92			
40.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,09	0,0290		160,56			
40.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0627		113,64			
40.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,4818		8,21			
40.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0006	262229,180	167,88			
40.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0099	66,300	0,66			
40.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ	10 м	0,02	0,0062	2742,290	16,92			
40.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327498,770	21,61			
40.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	43345,960	14,73			
40.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	55,44			
40.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0033	196,560	0,65			
40.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,20	0,3960	235,460	93,24			
40.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,1188	91,070	10,82			
40.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	58,55			
40.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	200244,360	29,08			
40.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	292212,200	29,89			
40.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0002	365524,700	72,37			
		Накладные расходы -		*33130,09*		*10933,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29323,78*				*9677,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3806,31*				*1256,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7486,23*		*2470,00*				
		Сметная стоимость				*33351,00*				
41	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,33**	**257863,39**	**--**	**85094,92**	**--**	**3608,02**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10933,41*		*3608,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10933,41*				*3608,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21503,74*		*7096,00*				
		Сметная стоимость				*95799,00*				
42	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**23,1**	**59,26**	**0,84**	**1368,99**	**19,35**	**287,65**	**0,02**	**0,49**
		м2		**17,42**	**0,17**	**402,38**	**4,01**	**54,2**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,4920	817,800	402,38			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0046					
42.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,93			
42.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0023		0,08			
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		4,19			
42.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,1502		7,15			
42.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0003	335243,450	108,42			
42.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0021	403480,910	838,84			
		Накладные расходы -		*12,45*		*288,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,54*				*220,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,92*				*67,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,74*		*133,00*				
		Сметная стоимость				*1789,00*				
43	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 к=2 к объему**	**Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя**	**0,57**	**344,24**	**8,20**	**196,22**	**4,67**	**27,31**	**0,07**	**0,04**
		м2		**54,69**	**1,97**	**31,17**	**1,12**	**56,4**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,0396	788,020	31,17			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0012					
43.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,66			
43.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,91			
43.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00	0,0023		1,28			
43.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		0,83			
43.7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,10	0,6270	215,220	134,94			
43.8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,50	0,2850	89,230	25,43			
		Накладные расходы -		*47,91*		*27,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,95*				*18,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,95*				*9,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*241,00*				
44	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**1,59666**	**60447,74**	**14191,73**	**96514,50**	**22659,37**	**52897,49**	**56,50**	**90,21**
		т		**44523,13**	**3627,57**	**71088,30**	**5792,00**	**60,9**	**3,61**	**5,76**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,50	90,2100	788,020	71088,30			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	5,7600					
44.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,10	0,1597		56,37			
44.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,1916		611,03			
44.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	5,1300		20625,56			
44.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,09	0,1405		776,85			
44.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,3034		549,81			
44.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	2,3300		39,75			
44.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0031	262229,180	812,26			
44.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0479	66,300	3,18			
44.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маокировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ	10 м	0,02	0,0299	2742,290	81,88			
44.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0003	327498,770	104,58			
44.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0016	43345,960	71,29			
44.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0007	381819,660	268,24			
44.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0160	196,560	3,14			
44.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,20	1,9200	235,460	451,14			
44.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,5748	91,070	52,35			
44.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0002	1774323,660	283,30			
44.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	200244,360	140,68			
44.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0005	292212,200	144,63			
44.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0010	365524,700	350,17			
		Накладные расходы -		*33130,09*		*52897,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29323,78*				*46820,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3806,31*				*6077,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7486,23*		*11953,00*				
		Сметная стоимость				*161365,00*				
45	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**1,59666**	**257863,39**	**--**	**411720,16**	**--**	**17456,93**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10933,41*		*17457,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10933,41*				*17457,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21503,74*		*34334,00*				
		Сметная стоимость				*463511,00*				
46	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**111,7662**	**59,26**	**0,84**	**6623,67**	**93,64**	**1391,74**	**0,02**	**2,38**
		м2		17,42	0,17	1946,87	19,38	54,2	0,00	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	2,3800	817,800	1946,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0224					
46.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0112		38,36			
46.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0112		0,41			
46.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0112		20,26			
46.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,7265		34,61			
46.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0016	335243,450	524,56			
46.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0101	403480,910	4058,60			
		Накладные расходы -		*12,45*		*1392,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,54*				*1066,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,92*				*326,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,74*		*641,00*				
		Сметная стоимость				*8657,00*				
47	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.**	**30,24**	**70448,50**	**915,35**	**2130362,79**	**27680,04**	**409037,65**	**22,10**	**668,30**
		м3		**16542,29**	**365,18**	**500238,91**	**11043,05**	**59,8**	**0,37**	**11,19**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,10	668,3000	748,520	500238,91			
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	11,1900					
47.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4,5400		14465,85			
47.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	13,3100		1156,79			
47.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	6,6500		12057,40			
47.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	1,1500	205870,680	236570,12			
47.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	132,4500	66,300	8781,51			
47.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	4,8400	36591,370	177043,68			
47.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,8100	35604,890	64601,51			
47.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	25,1000	40499,980	1016517,10			
47.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	102,2100	215,220	21997,89			
47.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,20	217,7300	196,560	42796,62			
47.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00	0,0593	575926,680	34135,40			
		Накладные расходы -		*13526,38*		*409038,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10110,67*				*305747,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3415,71*				*103291,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6717,99*		*203152,00*				
		Сметная стоимость				*2742552,00*				
48	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**272,7272727**	**2564,47**	**16,55**	**699400,25**	**4513,31**	**217673,91**	**1,43**	**390,00**
		м2		**1098,15**	**7,80**	**299496,60**	**2128,12**	**59,8**	**0,01**	**2,45**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	390,0000	767,940	299496,60			
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,4500					
48.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	3,9000		64,74			
48.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,4500		4448,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	1,5800	32417,380	51278,40			
48.6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	2,5100	35149,530	88193,37			
48.7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,01	2,8900	87857,730	253988,71			
48.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	9,8200	196,560	1929,86			
		Накладные расходы -		*798,14*		*217674,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*661,36*				*180372,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,78*				*37302,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,01*		*73366,00*				
		Сметная стоимость				*990440,00*				
49	**11-100114-0506 РСНБ РК 2015**	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного**	**381,6**	**613,09**	**39,44**	**233956,61**	**15049,80**	**58252,45**	**0,24**	**90,82**
		м2		**187,55**	**15,64**	**71568,61**	**5967,75**	**59,8**	**0,02**	**5,72**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	90,8200	788,020	71568,61			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,7200					
49.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	3,4000		10831,02			
49.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,3300		4218,79			
49.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	67,5400	196,560	13276,29			
49.6	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00	0,2328	575926,680	134061,91			
		Накладные расходы -		*152,65*		*58252,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*121,51*				*46367,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,15*				*11886,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,26*		*23377,00*				
		Сметная стоимость				*315586,00*				
50	**21-070203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**23,73**	**40499,98**	**--**	**961064,53**	**--**	**40749,14**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1717,20*		*40749,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1717,20*				*40749,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3377,37*		*80145,00*				
		Сметная стоимость				*1081959,00*				
51	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**36,15**	**6026,26**	**37,69**	**217849,25**	**1362,64**	**23271,02**	**0,78**	**28,20**
		м3		**606,57**	**16,22**	**21927,68**	**586,31**	**59,8**	**0,02**	**0,61**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	28,2000	777,660	21927,68			
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,6145					
51.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1807		576,43			
51.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4338		786,21			
51.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00	0,0362	67003,800	2422,19			
51.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00	0,0615	70978,790	4362,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,01	0,2422	774961,370	187699,52			
51.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,8314	27,670	23,01			
51.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,01	0,4338	120,360	52,21			
		Накладные расходы -		*643,73*		*23271,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*372,43*				*13463,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,30*				*9808,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,60*		*19290,00*				
		Сметная стоимость				*260410,00*				
52	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**381,6**	**209,85**	**1,75**	**80079,14**	**667,20**	**9010,47**	**0,03**	**11,07**
		м2		**22,85**	**0,75**	**8720,54**	**287,34**	**59,8**	**0,00**	**0,30**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	11,0700	788,020	8720,54			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3015					
52.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0878		279,90			
52.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2137		387,30			
52.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00	0,0153	67003,800	1022,75			
52.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00	0,0229	70978,790	1625,13			
52.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00	0,0878	774961,370	68016,81			
52.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,3015	27,670	8,34			
52.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,00	0,1526	120,360	18,37			
		Накладные расходы -		*23,61*		*9010,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*14,12*				*5387,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,50*				*3624,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,68*		*7127,00*				
		Сметная стоимость				*96217,00*				
53	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**381,6**	**50,08**	**1,36**	**19111,07**	**520,04**	**8502,29**	**0,04**	**15,38**
		м2		**31,76**	**0,58**	**12118,55**	**221,09**	**59,8**	**0,00**	**0,23**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	15,3800	788,020	12118,55			
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2290					
53.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0763		243,39			
53.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1526		276,64			
53.5	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00	0,0343	187968,660	6455,60			
53.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,6106	27,670	16,89			
		Накладные расходы -		*22,28*		*8502,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*19,34*				*7379,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,94*				*1123,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*2209,00*				
		Сметная стоимость				*29822,00*				
54	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**705**	**444,48**	**132,17**	**313359,40**	**93181,90**	**138600,18**	**0,32**	**223,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		**249,80**	**30,20**	**176110,65**	**21289,28**	**60,9**	**0,03**	**18,84**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,32	223,4900	788,020	176110,65			
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	18,8400					
54.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00	1,1300		398,27			
54.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,01	6,2000		132,52			
54.5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	16,9900		210,34			
54.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	1,4800		4721,49			
54.7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,02	14,8800		82114,25			
54.8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00	0,2326		1286,30			
54.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,1410		28,05			
54.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	2,2600		4088,73			
54.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	11,8400		201,94			
54.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0209	262229,180	5490,69			
54.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,2820	66,300	18,70			
54.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ	10 м	0,00	0,1128	2742,290	309,33			
54.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,00	0,0775	327498,770	25397,53			
54.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0092	43345,960	397,27			
54.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0155	381819,660	5922,02			
54.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	9,8700	235,460	2323,99			
54.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	2,9600	91,070	269,66			
54.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0011	1774323,660	1876,35			
54.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0043	200244,360	861,15			
54.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0033	292212,200	968,25			
54.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0006	365524,700	231,93			
		Накладные расходы -		*196,60*		*138600,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,52*				*120217,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,08*				*18384,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,29*		*36157,00*				
		Сметная стоимость				*488116,00*				
55	**21-100103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010**	**779,73**	**2246,91**	**--**	**1751983,13**	**--**	**74284,08**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*95,27*		*74284,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,27*				*74284,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,37*		*146101,00*				
		Сметная стоимость				*1972369,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	**21-130211-9902 РСНБ РК 2015**	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**	**0,07473**	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	**11-090501-0601 РСНБ РК 2015**	**Резка стального профилированного настила**	**294**	**283,13**	**8,60**	**83239,01**	**2527,31**	**54766,87**	**0,34**	**99,96**
		м		**274,53**	--	**80711,70**	--	**60,9**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,34	99,9600	807,440	80711,70			
57.2	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,31	91,1400		2527,31			
		Накладные расходы -		*186,28*		*54767,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*167,19*				*49153,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,09*				*5613,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,55*		*11040,00*				
		Сметная стоимость				*149046,00*				
58	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5**	**9,03**	**2229,81**	**8,55**	**20135,15**	**77,17**	**4828,89**	**0,97**	**8,78**
		м2		**746,44**	**2,34**	**6740,33**	**21,14**	**56,4**	**0,00**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	8,7800	767,940	6740,33			
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0244					
58.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0181		65,71			
58.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0063		11,46			
58.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	0,0515	254204,930	13084,18			
58.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,0800	99,960	108,32			
58.7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,3612	346,500	125,16			
		Накладные расходы -		*534,76*		*4829,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*422,31*				*3813,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,45*				*1015,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*1997,00*				
		Сметная стоимость				*26961,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7133967,25**	**173101,80**			**1648,11**
			Тенге			**1266097,07**	**48579,22**			**46,38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6123713,05**				
	Материалы -		Тенге			**2435903,64**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**943470,95**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2714629,90**				
		Накладные расходы -	Тенге			**847383,67**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**563831,77**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**283551,90**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**557687,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7528784,46				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1236,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				943470,95			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1010254,20				
	Материалы -		Тенге			47419,77				
	Всего заработная плата -		Тенге				371205,34			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			496815,08				
		Накладные расходы -	Тенге			278483,95				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					226064,05		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52419,90		
		Сметная прибыль -	Тенге			103099,05				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1391837,20				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				371205,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8920621,66				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1694,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				1314676,29			

РАЗДЕЛ 5. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1

59	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке** м3	64,54	25138,69	3015,15	1622451,35	194597,47	306684,20	8,25	532,46
				6661,38	629,42	429925,47	40622,80	48,5	0,72	46,67

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	532,4600	807,440	429925,47
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	46,6700		
59.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1743		598,15
59.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	31,6800		1361,41
59.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	45,1600		164309,70
59.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5421		1728,94
59.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	134,4000		25160,53
59.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,7938		1438,74
59.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	65,5100	13819,330	905278,05
59.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	161,3500	66,300	10697,50
59.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,5228	26042,380	13614,28
59.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0258	26165,600	675,49
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,8800	196,560	4693,81
59.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,1614	200244,360	32309,43
59.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0774	27,670	2,14
59.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	50,2800	609,780	30657,70
		Накладные расходы -		***4751,85***		***306684,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3536,04***			***228216,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1215,81***			***78468,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2391,24***		***154331,00***	
		Сметная стоимость				***2083466,00***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,79632	151827,44	--	120903,23	--	5126,30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*5126,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*5126,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*10082,00*				
		Сметная стоимость				*136112,00*				
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2464	147547,37	--	36355,67	--	1541,48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*1541,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*1541,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*3032,00*				
		Сметная стоимость				*40929,00*				
62	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	6,4512	145725,94	--	940107,18	--	39860,54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6178,78*		*39861,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6178,78*				*39861,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12152,38*		*78397,00*				
		Сметная стоимость				*1058365,00*				
63	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	1,722	158980,64	--	273764,66	--	11607,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6740,78*		*11608,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6740,78*				*11608,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13257,71*		*22830,00*				
		Сметная стоимость				*308202,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2993582,09**	**194597,47**			**532,46**
			Тенге			**429925,47**	**40622,80**			**46,67**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2993582,09**				
		Материалы -	Тенге			**997928,41**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**470548,27**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1371130,75**				
		Накладные расходы -	Тенге			**364820,15**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**228215,91**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**136604,24**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**268672,18**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3627074,42**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**579,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				470548,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3627074,42				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				470548,27			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
64	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	**Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль наружных стен)**	149,1	4264,40	1184,96	635822,46	176678,04	353674,64	4,01	597,89
		м3		3079,44	372,32	459144,41	55513,20	60,9	0,45	67,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,01	597,8900	767,940	459144,41			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	67,0900					
64.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	40,2600		138183,76			
64.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	26,8400		38494,28			
		Накладные расходы -		*2372,06*		*353675,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2102,12*				*313426,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,94*				*40248,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,92*		*79160,00*				
		Сметная стоимость				*1068657,00*				
65	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм**	149,1	1441,42	--	214915,72	--	9112,43	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,12*		*9112,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,12*				*9112,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,20*		*17922,00*				
		Сметная стоимость				*241950,00*				
		САНУЗЕЛ, ВАННА								
66	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	82	210,36	22,56	17249,64	1850,28	3804,97	0,07	5,58
		м2		51,41	7,63	4216,02	625,63	60,9	0,01	0,72
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	5,5800	754,990	4216,02			
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7216					
66.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,2706		928,85			
66.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0738		188,27			
66.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,3772		724,41			
66.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,7626		8,75			
66.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	4,1800	2672,970	11178,36			
66.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1804	27,670	4,99			
		Накладные расходы -		*46,40*		*3805,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,96*				*2949,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*856,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,54*		*1684,00*				
		Сметная стоимость				*22739,00*				
67	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10**	2,706	17604,71	6,18	47638,34	16,72	6644,58	3,66	9,90
		м3		2692,19	--	7285,06	--	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	9,9000	735,570	7285,06			
67.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,3000		16,72			
67.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,8389	1149,420	964,20			
67.4	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,7600	12785,820	35290,40			
67.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0027	14384,800	38,93			
67.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	5,4100	742,210	4016,84			
67.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,9471	27,670	26,21			
		Накладные расходы -		*2455,50*		*6645,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*4437,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*815,96*				*2208,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1604,82*		*4343,00*				
		Сметная стоимость				*58626,00*				
68	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	24,6	789,81	19,43	19429,26	477,97	6049,73	0,45	11,07
		м2		324,89	9,75	7992,21	239,92	60,9	0,01	0,31
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	11,0700	721,970	7992,21			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3124					
68.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	2,3200		29,86			
68.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,3124		448,11			
68.5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	0,5018	21790,330	10935,26			
68.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,8610	27,670	23,82			
		Накладные расходы -		*245,92*		*6050,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*203,80*				*5013,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,13*				*1036,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,86*		*2038,00*				
		Сметная стоимость				*27517,00*				
69	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 к=8 к объему	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	196,8	117,62	3,31	23147,22	651,54	1579,79	0,00	0,87
		м2 стяжки		3,18	1,61	625,17	317,37	60,9	0,00	0,41
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,8659	721,970	625,17			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4133					
69.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	4,5700		58,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4133		592,78			
69.5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,0000	21790,330	21870,52			
		Накладные расходы -		*8,03*		*1580,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,92*				*574,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,11*				*1006,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*1978,00*				
		Сметная стоимость				*26705,00*				
		ПРИХОЖАЯ, ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
70	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем** м2	**1226**	**210,36**	**22,56**	**257903,20**	**27663,87**	**56888,92**	**0,07**	**83,49**
				51,41	**7,63**	**63034,57**	**9354,00**	**60,9**	**0,01**	**10,79**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	83,4900	754,990	63034,57			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	10,7900					
70.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	4,0500		13887,37			
70.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	1,1000		2814,87			
70.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	5,6400		10830,74			
70.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	11,4000		130,89			
70.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	62,5300	2672,970	167130,12			
70.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	2,7000	27,670	74,63			
		Накладные расходы -		*46,40*		*56889,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,96*				*44085,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*12804,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,54*		*25183,00*				
		Сметная стоимость				*339975,00*				
71	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10** м3	**6,5690306**	**17604,71**	**6,18**	**115645,88**	**40,58**	**16130,24**	**3,66**	**24,04**
				2692,19	**--**	**17685,05**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	24,0400	735,570	17685,05			
71.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,1500		40,58			
71.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,0400	1149,420	2340,68			
71.4	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,7000	12785,820	85670,25			
71.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0066	14384,800	94,49			
71.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	13,1400	742,210	9751,20			
71.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,3000	27,670	63,62			
		Накладные расходы -		*2455,50*		*16130,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*10770,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*815,96*				*5360,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1604,82*		*10542,00*				
		Сметная стоимость				*142318,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОПОЧНАЯ								
72	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	54	**210,36**	**22,56**	**11359,52**	**1218,47**	**2505,71**	**0,07**	**3,68**
		м2		**51,41**	**7,63**	**2776,40**	**412,00**	**60,9**	**0,01**	**0,48**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	3,6800	754,990	2776,40			
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4752					
72.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1782		611,68			
72.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0486		123,98			
72.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,2484		477,05			
72.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,5022		5,77			
72.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	2,7500	2672,970	7361,36			
72.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1188	27,670	3,29			
		Накладные расходы -		***46,40***		***2506,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***35,96***				***1942,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,44***				***564,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,54***		***1109,00***				
		Сметная стоимость				***14974,00***				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
73	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя**	102,24	**851,29**	**24,63**	**87036,39**	**2518,04**	**35705,38**	**0,61**	**62,47**
		м2		**529,74**	**18,43**	**54160,94**	**1884,34**	**54,8**	**0,02**	**2,45**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,61	62,4700	867,010	54160,94			
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,4500					
73.3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01	0,9202		50,56			
73.4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,02	2,4500		2467,48			
73.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,9300	15705,090	30347,51			
73.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,3578	27,670	9,90			
		Накладные расходы -		***349,23***		***35705,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***300,40***				***30713,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48,83***				***4993,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***96,04***		***9819,00***				
		Сметная стоимость				***132561,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1430147,63**	**211115,51**			**798,99**
			Тенге			**616919,82**	**68346,46**			**82,26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1430147,63**				
	Материалы -		Тенге			**387196,58**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**685266,28**			
	Местные материалы -		Тенге			**214915,72**				
		Накладные расходы -	Тенге			**492096,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					413908,41		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78187,97		
		Сметная прибыль -	Тенге			153779,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2076023,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				685266,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2076023,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				685266,28			
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
74	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм**	0,16	190056,64	43578,27	30409,06	6972,52	17787,60	173,00	27,68
		км		144840,79	14450,47	23174,53	2312,08	62,1	18,65	2,98
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	173,00	27,6800	837,230	23174,53			
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	2,9800					
74.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,50	2,8000		6534,75			
74.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0176		51,17			
74.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,00	1,2800		174,31			
74.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,1488		180,39			
74.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0176		31,90			
74.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0256	215,220	5,51			
74.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,00	0,8000	320,630	256,50			
		Накладные расходы -		*111172,48*		*17788,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98919,87*				*15827,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12252,60*				*1960,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24098,33*		*3856,00*				
		Сметная стоимость				*52052,00*				
75	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	161,6	193,74	--	31308,38	--	1327,48	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,21*		*1327,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,21*				*1327,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,16*		*2611,00*				
		Сметная стоимость				*35247,00*				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	18,4	59,76	1,06	1099,56	19,54	342,51	0,03	0,54
		м2		28,29	0,17	520,52	3,19	54,2	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,5428	958,960	520,52			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0037					
76.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0018		6,32			
76.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0018		0,07			
76.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0018		3,33			
76.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2061		9,82			
76.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0003	273897,540	75,60			
76.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0017	292212,200	483,90			
		Накладные расходы -		*18,61*		*343,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*284,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*59,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*115,00*				
		Сметная стоимость				*1557,00*				
77	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 к объему**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**36,8**	**59,26**	**0,84**	**2180,90**	**30,83**	**458,24**	**0,02**	**0,78**
		м2		**17,42**	**0,17**	**641,02**	**6,38**	**54,2**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,7838	817,800	641,02			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0074					
77.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0037		12,63			
77.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0037		0,14			
77.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0037		6,67			
77.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2392		11,40			
77.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0005	335243,450	172,72			
77.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0033	403480,910	1336,33			
		Накладные расходы -		*12,45*		*458,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,54*				*351,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,92*				*107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,74*		*211,00*				
		Сметная стоимость				*2850,00*				
78	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**360**	**1162,68**	**--**	**418566,46**	**--**	**275608,60**	**1,54**	**554,40**
		м3		**1162,68**	**--**	**418566,46**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	554,4000	754,990	418566,46			
		Накладные расходы -		*765,58*		*275609,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*687,15*				*247373,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,43*				*28236,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*55534,00*				
		Сметная стоимость				*749709,00*				
79	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**360**	**667,14**	**--**	**240171,09**	**--**	**158142,67**	**0,97**	**349,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		**667,14**	**--**	**240171,09**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	349,9200	686,360	240171,09			
		Накладные расходы -		***439,29***		***158143,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***394,28***				***141941,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,00***				***16202,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***88,51***		***31865,00***				
		Сметная стоимость				***430179,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**723735,46**	**7022,89**			**933,33**
			Тенге			**683073,62**	**2321,65**			**3,00**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**692427,07**				
	Материалы -		Тенге			**2330,56**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**685395,27**			
		Накладные расходы -	Тенге			**452339,62**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**405775,82**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46563,80**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**91581,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1236348,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**936,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685395,27**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31308,38**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31308,38**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1327,48**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2610,87**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**35246,73**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1271594,75**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**936,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685395,27**			

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

80	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,16**	**230893,21**	**62604,56**	**36942,91**	**10016,73**	**20550,19**	**194,00**	**31,04**
		км трубопровода		**162422,62**	**20866,82**	**25987,62**	**3338,69**	**62,1**	**26,83**	**4,29**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	31,0400	837,230	25987,62			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,2900					
80.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	3,9400		9185,99			
80.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0512		148,86			
80.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	1,9200		261,47			
80.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,2224		269,62			
80.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0832		150,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0704	215,220	15,15			
80.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	2,8800	320,630	923,41			
		Накладные расходы -		*128438,70*		*20550,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*113822,74*				*18212,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14615,96*				*2339,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28746,55*		*4599,00*				
		Сметная стоимость				*62093,00*				
81	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**160**	**1096,74**	**--**	**175478,40**	**--**	**7440,28**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46,50*		*7440,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,50*				*7440,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,46*		*14633,00*				
		Сметная стоимость				*197552,00*				
82	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**60**	**286,61**	**--**	**17196,60**	**--**	**729,14**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,15*		*729,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,15*				*729,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,90*		*1434,00*				
		Сметная стоимость				*19360,00*				
83	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**260**	**1085,65**	**--**	**282269,00**	**--**	**11968,21**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46,03*		*11968,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,03*				*11968,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*23539,00*				
		Сметная стоимость				*317776,00*				
84	**23-020401-2534 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110x110x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40**	**2916,19**	**--**	**116647,60**	**--**	**4945,86**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*123,65*		*4946,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,65*				*4946,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,19*		*9727,00*				
		Сметная стоимость				*131321,00*				
85	**23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x50x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40**	**205,07**	**--**	**8202,80**	**--**	**347,80**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,69*		*348,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,69*				*348,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,10*		*684,00*				
		Сметная стоимость				*9235,00*				
86	**23-020401-1121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110х75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40**	**660,75**	**--**	**26430,00**	**--**	**1120,63**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,02*		*1121,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,02*				*1121,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,10*		*2204,00*				
		Сметная стоимость				*29755,00*				
87	**23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40**	**124,82**	**--**	**4992,80**	**--**	**211,69**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,29*		*212,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,29*				*212,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,41*		*416,00*				
		Сметная стоимость				*5621,00*				
88	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических конструкций**	**124,4**	**288,18**	**2,67**	**35849,82**	**331,89**	**4964,87**	**0,05**	**6,56**
		кг		**43,62**	**0,36**	**5426,09**	**45,30**	**60,4**	**0,00**	**0,05**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	6,5600	827,510	5426,09			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0522					
88.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	1,2100		227,40			
88.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0522		94,69			
88.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01	0,6531		9,80			
88.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0009	381819,660	332,49			
88.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0010	195385,080	194,45			
88.8	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	124,4000	237,660	29564,90			
		Накладные расходы -		*39,91*		*4965,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,57*				*3305,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,35*				*1660,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,25*		*3265,00*				
		Сметная стоимость				*44080,00*				
89	**11-220601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 100 мм**	**0,02**	**523308,13**	**171,63**	**10466,16**	**3,43**	**1484,31**	**93,70**	**1,87**
		км		**80329,01**	**43,35**	**1606,58**	**0,87**	**62,1**	**0,05**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	93,70	1,8700	857,300	1606,58			
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0010					
89.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0010		3,43			
89.4	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420,00	8,4000	266,820	2241,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.5	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01	0,0002	1120908,600	224,18			
89.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,0024	6598,380	15,84			
89.7	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	400,00	8,0000	736,440	5891,52			
89.8	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06	0,0011	365463,800	409,32			
89.9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0050	14292,160	71,46			
89.10	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,60	0,0120	211,980	2,54			
		Накладные расходы -		*74215,74*		*1484,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*49911,24*				*998,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24304,50*				*486,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47801,91*		*956,00*				
		Сметная стоимость				*12907,00*				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
90	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**288**	**1162,68**	**--**	**334853,16**	**--**	**220486,88**	**1,54**	**443,52**
		м3		**1162,68**	**--**	**334853,16**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	443,5200	754,990	334853,16			
		Накладные расходы -		*765,58*		*220487,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*687,15*				*197898,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,43*				*22589,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*44427,00*				
		Сметная стоимость				*599767,00*				
91	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**288**	**667,14**	**--**	**192136,87**	**--**	**126514,14**	**0,97**	**279,94**
		м3		**667,14**	**--**	**192136,87**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	279,9400	686,360	192136,87			
		Накладные расходы -		*439,29*		*126514,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*113553,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,00*				*12961,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,51*		*25492,00*				
		Сметная стоимость				*344143,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1241466,13**	**10352,06**			**762,93**
			Тенге			**560010,32**	**3384,86**			**4,35**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**574399,11**				
		Материалы -	Тенге			**9794,72**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**557923,80**			
		Накладные расходы -	Тенге			**369035,52**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**330660,98**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**38374,54**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75474,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1018909,41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				557923,80			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			667067,02				
Материалы -			Тенге			30091,84				
Всего заработная плата -			Тенге				5471,39			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			631217,20				
Сдача и испытание -			Тенге			274,19				
		Накладные расходы -	Тенге			31728,48				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3304,72		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28423,76		
		Сметная прибыль -	Тенге			55903,64				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			754699,14				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				5471,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1773608,55				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				563395,18			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**37375573,37**	**2073945,94**			**9086,88**
			Тенге			**7036244,58**	**533984,93**			**608,25**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34766759,88				
Материалы -			Тенге			12715365,81				
Всего заработная плата -			Тенге				7057382,59			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8406882,00				
Местные материалы -			Тенге			5172144,55				
		Накладные расходы -	Тенге			5485367,56				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3848097,61		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1637270,00		
		Сметная прибыль -	Тенге			3220170,20				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43472297,64				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9060,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				7057382,59			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1910438,09				
Материалы -			Тенге			52320,36				
Всего заработная плата -			Тенге				507375,53			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1226052,75				
		Накладные расходы -	Тенге			403095,52				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					308991,70		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94103,82		
		Сметная прибыль -	Тенге			185082,69				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2498616,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				507375,53			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			698375,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**30091,84**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5471,39**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**662525,58**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**274,19**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33055,95**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3304,72**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29751,23**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58514,51**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**789945,87**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5471,39**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**46760859,30**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9695,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7570229,50**			

Сметная стоимость						**46 760 859,30**
Временные здания и сооружения, 0,9%	46 760 859,30	x	0,90%	420 847,73		47 181 707,03
Доп затраты в зимнее время 1,7%.1,05	47 181 707,03	X	1,79%	842 193,47		48 023 900,50
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года						48 023 900,50
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	K=1,06					53 301 496,80
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%					6 396 179,62
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**59 697 676,42**
Скидка конкурсная	18%					10 745 581,76
Итого со скидкой						**48 952 094,67**

СДАЛ: Директор ТОО "Каздорстройтех" Рахматуллин Т.И.

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел строительства Тюлькубасского района" Ашимов Ж.К.

Главный специалист отдела строительства Тюлькубасского района Акмагамбетов К.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ServicePro&Co" Абдуллаев И.Б.