1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	63,00	221	63	104	0,31	1
248	2-1-250	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ	0,004	144900,00		580				
		т								
249	8-6-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм. 1/ 219х10,2 мм	40,75	3920,00		159740				
		м								
250	8-6-312 Изм. и доп.вып.9	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм. 1/ 377х11 мм	21	7430,00		156030				
		м								
251	8-6-309 Изм. и доп.вып.9	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	40,75	3920,00		159740				
		м								
252	8-6-312 Изм. и	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	15	7430,00		111450				
		м								
253	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13,00	39
		1насос		2218,50	45,00	6656	135	128	0,22	1
254	ВОДЭКО ФИЛЬТР	СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО WILO SUB TWU 4-014 444220:2,3896:1,06:1,02:1,12	3	153514,30		460543				
		ШТ								
255	ВОДЭКО ФИЛЬТР	СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО WILO SUB TWU 4-014 (ОДИН РЕЗЕРВНЫЙ)444220:2,3896:1,06:1,02:1,12	1	153514,30		153514				
		ШТ								
256	22-33-5	УстРОЙСТВО ОГОЛОВКА ГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО ОГ-50	0,114	247994,13	49389,75	28271	5630	12068	312,70	36
		т		62775,00	18657,00	7156	2127	130	91,12	10
257	22-37-1	Установка вантузов одинарных	3	22878,84	17,71	68637	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	
258	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		40,50		122		128		
259	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	75	425,70	14,12	31928	1059	10141	0,55	41
		м		100,35	5,29	7526	397	128	0,03	2
260	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,075	247994,13	49389,75	18600	3704	7940	312,70	23
		т		62775,00	18657,00	4708	1399	130	91,12	7
261	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
		шт		144,00	2,25	1728	27	130	0,01	
262	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	3	952,37	36,99	2857	111	864	1,22	4
		1счетчик		211,50	13,50	635	41	128	0,07	
263	11-2-6	Счетчики /водомеры/ воды турбинные ВТ-50	3	11400,00		34200				
		шт								
264	9-2-64 Изм. и доп.вып.1 4 СН РК	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	9	6468,00		58212				
		шт.								
265	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	18	285,00		5130				
		шт								
266	ПР.Л.	Клапаны поворотные фланцевые FAF2250, Dy 50 мм 13130:2,389:1,06:1,02:1,12	3	4538,63		13616				
		шт								
267	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	3	194,00		582				
		шт								
268	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	6905,10	70,85	20715	213	700	0,91	3
		1фильтр		155,25	27,00	466	81	128	0,13	
269	20-23-1	Установка дефлекторов диам. патрубка 280 мм	3	2247,08	6,95	6741	21	1650	2,65	8
		шт		427,50	2,25	1283	7	128	0,01	
270	20-14-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диам. до 250 мм	3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
		шт		175,50	2,25	527	7	128	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	20-1-1	Прокладка воздуховодов диам. до 200 мм из листовой стали класса Н толщиной 0,5 мм	0,072	996,88	13,16	72	1	23	1,54	
		100м2		247,50	4,93	18		128	0,02	
272	23-2-2	ВОЗДУХОВОД из асбестоцементных труб диам. 200	0,009	511141,41	19866,96	4600	179	828	375,00	3
		км		63306,00	7440,75	570	67	130	36,34	
273	22-12-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,009	352469,40	41899,52	3172	377	491	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	235	142	130	77,30	1
274	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,15	836,00		125				
		м2								
275	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	180	27,84	26,18	5011	4712	1547	0,01	2
		м3		1,66	7,20	299	1296	97	0,03	5
276	1-164-2 Т.Ч. П.3.187	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	15	262,72		3941		4453	1,85	28
		м3		262,72		3941		113		
277	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184,5	134,10		24741		27958	0,97	179
		м3		134,10		24741		113		
278	1-145-5	Планировка ОБСЫПКИ ручным способом	90	19,40		1746		1694	0,12	11
		м2		19,40		1746		97		
279	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,74	2584,28	73,75	4497	128	76	0,14	
		м3		21,38	11,67	37	20	133	0,04	
280	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,93	28126,88	2104,76	194919	14586	26901	13,90	96
		м3		2362,50	623,48	16372	4321	130	2,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм	0,42	3240,00		1361				
		м								
282	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,87	3610,00		3141				
		м								
283	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	7,11	10000,00		71100				
		м								
284	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,53	28900,00		44217				
		м3								
285	ТОО АНТЕЙ	Люк полимерный 7000:2,389:1,06:1,02:1,12	3	2419,68		7259				
		шт								
286	2-1-267	СТРЕМЯНКА	0,03	133700,00		4011				
		т								
287	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	6512,00		195		62	21,62	1
		т		1953,60		59		105		
288	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0036	388251,27	1984,82	1398	7	218	270,00	1
		км		45900,00	749,25	165	3	130	3,66	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-1								
289	1-164-2	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ	6	218,93		1314		1484	1,54	9
		м3		218,93		1314		113		
290	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	9630,95	95,97	4334	43	382	4,90	2
		м3		771,75	36,25	347	16	105	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	6-11-7	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ**	0,168	93997,62	304,24	15792	51	5855	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5557	19	105	0,56	
292	12021	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	0,168	6512,00		1094		345	21,62	4
		т		1953,60		328		105		
293	12-7-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	1,5	555,58	8,20	833	12	126	0,42	1
		м2		67,73	3,08	102	5	119	0,02	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
294	11-30-2	**УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ**	6	311,79		1871		1665	2,00	12
		шт		308,25		1850		90		
295	704-50336-1	**Реле уровня воды РУВ-1 РОС-301**	6	5117,00		30702				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2614262	488589	332501		2258
			Тенге			197372	131418			1244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2614261,85				
	Всего заработная плата -		Тенге				328789,96			
		Накладные расходы -	Тенге			332501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3123569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
		Сметная заработная плата -	Тенге				378665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3123569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
		Сметная заработная плата -	Тенге				378665			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			34366758	4939905	8650754		53744
			Тенге			6083027	1458760			6792
	Всего заработная плата -		Тенге				7541787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8650754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1297613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581051				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			45598562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64861
		Сметная заработная плата -	Тенге				8839401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			45598562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64861
		Сметная заработная плата -	Тенге				8839401			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-	**Временные здания и сооружения 3,4%**				**1550351**				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**232553**				
		Всего по главе				**1550351**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**47148913**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%**				**897244**				
	СН РК 8.02-07-	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**1470339**				
	СН РК	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**471489**				
	СН РК 8.02-02-	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**188596**				
		Всего по главе				**3027667**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**50176581**				
		В том числе строительно-монтажных работ				**48619252**				
		В том числе оборудования				**0**				
		В том числе прочих затрат				**660085**				
		В том числе возвратные суммы				**232553**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**50176581**				
	СН РК 8.02-02-	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода с учетом понижения цены- 1,911744**				**95924777**				
	СН РК	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**1918496**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				50176581				
	СН РК 8.02-02-	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода с учетом понижения цены- 1,911744				95924777				
	СН РК	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1918496				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				97843273				
	Решения	НДС (12%)				11741193				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				109584466				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

_____ Керешов А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

_____ Каиргалиев К.

Форма 3

*Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	25	20 июля 2016 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	61 617 324	28 236 272	20 260 257	10 527 313		152393		3 388 353	31 624 625
Всего по стройке	61 617 324								

руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО Муканова Г.Б.
(должность Ф.И.О.) подпись август 2016 года

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. август 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области " форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №25 от 20 июля 2016 г.

именование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 16 августа 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2 На подводящий водовод								
1	1-24-6	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	25176,75	6,01	6,01	151312	151312	50842		0
		м3			2,08	0	52415	97	0,01	252
2	1-24-6	Восстановление почвенно-растительного слоя из отвала	33569	6,01	6,01	201750	201750	67774		
		м3			2,08		69871	97	0,01	336
3	1-24-6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56352,75	27,84	26,18	1568861	1475315	484344	0,01	564
		м3		1,66	7,20	93546	405778	97	0,03	1665
4	1-164-2 т.ч. П.3. 187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1890,75	262,72	0	496738	0	561314	1,85	3498
		м3		262,72	0	496738	0	113	0,00	0
5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5853	134,10		784887		886923	0,97	5677
		м3		134,10		784887		113		
6	22-11-3.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм и патрубок	2,882	58881,69	25695,31	169697	74054	149495	194,00	559
		км		33075,00	6813,45	95322	19674	130	26,38	50
7	8-4-946 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 -110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	2882,00	468,00		1348776				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4722021	1902431	2200692		10298
			Тенге			1470493	477867			1966
	Всего заработная плата -		Тенге				1948360			
		Накладные расходы -	Тенге			2200692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7338077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13365
		Сметная заработная плата -	Тенге				2278463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7338077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13365
		Сметная заработная плата -	Тенге				2278463			
		2-7 На насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами (3 шт.)								
8	1-164-2	УСТРОЙСТВО ШУРФА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	3	219		657		742	2	5
		м3		219		657		113		
9	6-3-1.	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОГОЛОВКА	3	9518	26	28553	79	2257	4	12
		м3		614	89	1843	306	105	0	1
10	0104-24-2 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	26	744	608	19332	15805	6386	0	13
		м		95	139	2478	3662	104	0	11
11	0104-24-3 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	21	1046	846	21970	17763	6986	1	13
		м		125	193	2631	4087	104	1	12
12	0104-24-3	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 40М В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М	59	884	705	52174	41589	16304	1	31
		м		104	161	6160	9518	104	0	29
13	0104-48-1 К=1,2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	26	388	317	10096	8229	4088	0	11
		м		72	78	1867	2063	104	0	7
14	4-48-1	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	2	324	264	744	607	338	0	1
		м		60	65	138	187	104	0	1
15	4-48-2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	59	520	425	30703	25074	12099	1	32
		м		95	101	5629	6005	104	0	19
16	0104-49-9 К=1,2	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВАННЫХ ТРУБ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	4	155	126	621	503	314	0	1
		м		29	37	117	185	104	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4-49-9	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ /НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ/ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	101	111	90	11192	9078	4995	0	13
		м		21	26	2114	2689	104	0	11
18	4-57-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	19	363	296	6745	5498	2739	0	7
		м		67	73	1247	1387	104	0	4
19	99-10-1 2201-03051	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	2	25290		50580				
		шт.								
20	8-6-304 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 168Х8,9 ММ	60	2080		125632				
		м								
21	0104-51-7 К=1,2	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	42	416	255	17460	10713	9797	1	38
		м		161	63	6748	2672	104	0	9
22	0104-51-7	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	2	346	213	797	489	485	1	2
		м		134	52	308	158	104	0	0
23	0104-51-8	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	38	701	448	26795	17100	14325	1	55
		м		254	106	9695	4079	104	0	13
24	4-60-9	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М ЭРЛИФТОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ	12	65045	53772	780539	645269	321772	57	688
		сутки		11273	14507	135270	174126	104	48	578
25	4-59-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10	ЗАСЫПКА ПЕСКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО /БЕЗ СТОИМОСТИ ФИЛЬТРА/ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ СПОСОБЕ	2	2149	137	4297	274	4332	11	23
		м3		2012	52	4023	142	104	0	1
26	30-8-104	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	2	2040		4080				
		м3								
27	0104-54-6, К=1,04	ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКМ ДО 50М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1М	2	74535	57570	149070	115140	68424	94	188
		шт.		16965	15912	33930	31863	104	51	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-1-1015 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.2 СН РК 8.02-04-20 02	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	0,4	16900		6760				
		т.								
29	4-52-6	СВАРКА ОБСАДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	2	414	165	827	330	629	1	3
		шт.		221	63	441	164	104	0	1
30	2-1-250	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ	0,002	144900		317				
		т								
31	8-6-309 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 219Х10,2 ММ	83	3920		323400				
		м								
32	ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ / 632-80 С ИЗМ. 1/ 377Х11 ММ	42	7430		312060				
		м								
33	8-6-309 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	83	3920		323400				
		м								
34	8-6-312 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	30	7430		222900				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2531700,93	913540,38	477013,36		1134,38
			Тенге			215294,98	243294,22			799,88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2531700,93				
	Всего заработная плата -		Тенге				458589,19			
		Накладные расходы -	Тенге			477013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3189238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2173
		Сметная заработная плата -	Тенге				530141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3189238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2173
		Сметная заработная плата -	Тенге				530141			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			7253722	2815971	2677706		11432
			Тенге			1685788	721161			2766
	Всего заработная плата -		Тенге				2406949			
		Накладные расходы -	Тенге			2677706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595886				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			7253722	2815971	2677706		11432
			Тенге			1685788	721161			2766
	Всего заработная плата -		Тенге				2406949			
		Накладные расходы -	Тенге			2677706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595886				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 3,4%**				357929				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				53689				
		Всего по главе				357929				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10885241				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%**				207146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				339456				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				108852				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				43541				
		Всего по главе				698996				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				11584237				
		В том числе строительно-монтажных работ				11224698				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				152393				
		В том числе возвратные суммы				53689				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				11584237				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода- 2,38968				27682620				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				553652				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				28236272				
	Решения Правительства	НДС (12%)				3388353				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				31624625				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

_____ Муканова Г.Б.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиринг"

_____ Каиргалиев Х.Т.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик. Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	25	20 июля 2016 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 992 699	26 779 196	9 983 465	9 983 465		140894		3 213 503	29 992 699
Всего по стройке	29 992 699								

руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО — Муканова Г.Б.
(должность Ф.И.О.) подпись июль 2016 года

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. — июль 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП-КАЗ. ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №25 от 20 июля 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2 На подводящий водовод								
1	1-24-6	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	8392,25	6,01	6,01	50591	50591	16978		0
		м3			2,08	0	17503	97	0,01	132
2	1-24-6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18784,25	27,84	26,18	523013	491831	161472	0,01	188
		м3		1,66	7,20	31182	135285	97	0,03	538
3	1-164-2 т.ч. П.3. 187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	630,25	262,72	0	165733	0	187105	1,85	1166
		м3		262,72	0	165579	0	113	0,00	0
4	37947	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм и патрубок	5	58881,69	25695,31	294467	128536	259324	194,00	970
		км		33075,00	6813,45	165375	34105	130	26,38	106
5	8-4-946 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 -110X6,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	13645,00	468,00		6385860				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7419665	670957	624879		2324
			Тенге			362136	186893			775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				549029			
		Накладные расходы -	Тенге			624879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482673				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8527217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				642761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8527217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				642761			
		2-9 НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 100 М3								
5	Т4-153-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ ТП 901-4-58.83/для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах, строительные работы**	1	1125817,00	80615,00	1125778	80615		725,00	725
		резервуар		111932,00	27137,00	111932	27137		109,00	109
6	Т4-153-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный, сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-58,83/для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах, строительные работы, прочие работы**	1	8104,00	248,00	8104	248	3597	24,00	24
		резервуар		3387,00	38,00	3387	38	105	0,22	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1133882	80863	3597		749
			Тенге			115319	27175			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133882				
	Всего заработная плата -		Тенге				142494			
		Накладные расходы -	Тенге			3597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68249				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1205729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				143034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1205729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				143034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8553547	751820	628476		3073
			Тенге			477455	214068			885
	Всего заработная плата -		Тенге				691523			
		Накладные расходы -	Тенге			628476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550921				
	ВСЕГО. Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			9732944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4272
		Сметная заработная плата -	Тенге				785794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9732944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4272
		Сметная заработная плата -	Тенге				785794			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				330920				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				49638				
		Всего по главе				330920				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10063865				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%				191515				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				313842				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				100639				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				40255				
		Вынос проекта в натуру				276340				
		Всего по главе				922591				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				10986456				
		В том числе строительно-монтажных работ				10377706				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				140894				
		В том числе возвратные суммы				49638				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				10986456				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода- 2,38968				26254113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				525082				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				26779196				
	Решения Правительства	НДС (12%)				3213503				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				29992699				

Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Муканова Г.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиринг"

Каиргалиев

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	8-4-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	247,551	468,00		115854				
		М								
129	22-15-3	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,245	22740,03	5104,10	5571	1251	3094	43,00	11
		КМ		7785,00	1928,25	1907	472	130	9,42	2
130	22-31-3	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,245	8287,75		2030		2558	51,50	13
		КМ		8032,50		1968		130		
131	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	
132	9-2-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, PN 10, DN 100 ММ ГОСТ 5762-2002	3	12939,00		38817				
		ШТ.								
133	8-9-12	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	8	492,00		3936				
		ШТ								
134	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	628	187	130	91,12	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	22-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		ШТ		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
136	ТПР.Л.АТЫРАУС.З-Д	ПЕРЕХОДНИК ПЭ-СТАЛЬ 110/108 SDR11 24901,9:2,7047	4	9206,90		36828				
		ШТ								
137	ТПР.Л.АТЫРАУС.З-Д	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 90 ГРАД.ДИАМ.100 SDR17 4544,43:2,7047	3	1680,20		5041				
		ШТ								
138	ТПР.Л.АТЫРАУС.З-Д	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 47 ГРАД.ДИАМ.100 SDR17 3621,44:2,7047	4	1338,94		5356				
		ШТ								
139	22-9-6	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ (ФУТЛЯР В КОЛОДЦЕ)	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458,00	
		КМ		86400,00	35901,00	86	36	130	175,34	
140	8-6-99 Изм. и доп.вып.1 6 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 219Х4,5 ММ	0,6024	1623,00		978				
		М								
141	22-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,001	455522,91	57818,03	456	58	74	203,00	
		КМ		35325,00	21840,75	35	22	130	106,67	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	6-1-20	УПОР ИЗ БЕТОНА	0,01	9143,55	311,32	91	3	6	2,82	
		м3		441,00	117,61	4	1	105	0,57	
143	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,314	2584,28	73,75	811	23	14	0,14	
		м3		21,38	11,67	7	4	133	0,04	
144	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,65	24072,48	2104,76	39720	3473	6405	13,90	23
		м3		2362,50	623,48	3898	1029	130	2,48	4
145	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,07	3240,00		227				
		М								
146	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ	0,29	3610,00		1047				
		М								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,07	7810,00		16167				
		м								
148	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	0,65	28900,00		18785				
		М3								
149	ТОО АНТЕЙ	Люк полимерный 7000:2,389:1,06:1,02:1,12	1	2419,68		2420				
		шт								
150	46-33-3	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	0,056	27616,06	355,81	1546	20	640	75,58	4
		М3		11301,75	135,00	633	8	100	0,66	
151	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,5	2584,28	73,75	1292	37	22	0,14	
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	
152	27-38-1	ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	5,5	1427,05	14,12	7849	78	337	0,27	1
		м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			373864	38600	62820		279
			Тенге			42136	11303			41
	Всего заработная плата -		Тенге				53439			
		Накладные расходы -	Тенге			62820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				62862			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			462887				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
	Сметная заработная плата -	Тенге				62862			

2-4 На ПЛОЩАДКА НРС СЕТЬ В1

153	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	523	27,84	26,18	14560	13692	4495	0,01	6
		м3		1,66	7,20	868	3766	97	0,03	13
154	1-164-2 Т.Ч.	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	74	262,72		19441		21969	1,85	137
		м3		262,72		19441		113		
155	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	135	134,10		18104		20457	0,97	131
		м3		134,10		18104		113		
156	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	469	6,48	6,48	3039	3039	955		
		м3			2,10		985	97	0,01	4
157	1-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на	469	16,00	16,00	7504	7504	2361		
		м3			5,19		2434	97	0,02	9
158	1-145-5	Планировка ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ручным способом	18	19,40		349		339	0,12	2
		м2		19,40		349		97		
159	1-166-2	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦЕВ	1,23	134,10		165		186	0,97	1
		м3		134,10		165		113		
160	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,102	58881,69	25695,31	6006	2621	5289	194,00	20
		км		33075,00	6813,45	3374	695	130	26,38	3
161	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с	0,034	129222,58	54072,58	4394	1838	3757	352,00	12
		км		64575,00	20425,50	2196	694	130	99,76	3
162	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	34,3368	629,00		21598				
		м								
163	8-4-946 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	468,00		48213				
		м								
164	22-15-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой	0,102	22740,03	5104,10	2319	521	1288	43,00	4
		км		7785,00	1928,25	794	197	130	9,42	1
165	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,102	8287,75		845		1065	51,50	5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50		819		130		
166	10-926-1	ПРОКЛАДКА стальной проволоки д3мм	0,065	6469,41	5158,75	421	335	176	21,00	1
		км		1310,66	724,68	85	47	133	4,20	
167	1-1-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически	4	31,00		124				
		кг								
168	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,40	13
		шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	
169	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN	8	12939,00		103512				
		шт.								
170	ПР.Л.	Клапаны поворотные фланцевые FAF2250, Dy 100 мм	1	12426,78		12427				
		шт								
171	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	26	492,00		12792				
		шт								
172	12-790-4 К=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные	1	968,13	93,00	968	93	800	4,00	4
		шт		866,25	22,50	866	23	90	0,13	
173	9-2-67 Изм. и	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	12939,00		12939				
		шт.								
174	ПР.Л.	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 123000:2,389:1,06:1,02:1,12	1	42517,22		42517				
		шт								
175	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,033	247994,13	49389,75	8184	1630	3493	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2072	616	130	91,12	3
176	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
177	ТПР.Л.АТ	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 90 град.ДИАМ.100 SDR17 4544,43:2,7047	7	1680,20		11761				
		шт								
178	ТПР.Л.АТ	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 45 град.ДИАМ.100 SDR17 3621,44:2,7047	4	1338,94		5356				
		шт								
179	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР В	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	173	72	130	175,34	
180	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	2,008	1623,00		3259				
		м								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	0,002	455522,91	57818,03	911	116	149	203,00	
		км		35325,00	21840,75	71	44	130	106,67	
182	6-1-20	УПОР ИЗ БЕТОНА	0,08	9143,55	311,32	731	25	47	2,82	
		м3		441,00	117,61	35	9	105	0,57	
183	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	1,12	2584,28	73,75	2894	83	49	0,14	
		м3		21,38	11,67	24	13	133	0,04	
184	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых	5,81	24072,48	2104,76	139861	12229	22553	13,90	81
		м3		2362,50	623,48	13726	3622	130	2,48	14
185	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,21	3240,00		680				
		м								
186	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,87	3610,00		3141				
		м								
187	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	4,14	7810,00		32333				
		м								
188	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	2,07	10000,00		20700				
		м								
189	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	2,37	28900,00		68493				
		м3								
190	ТОО	Люк полимерный 7000:2,389:1,06:1,02:1,12	3	2419,68		7259				
		шт								
191	2-1-267	СТРЕМЯНКА	0,051	133700,00		6819				
		т								
192	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,051	6512,00		332		105	21,62	1
		т		1953,60		100		105		
193	46-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	0,11	27616,06	355,81	3038	39	1258	75,58	8
		м3		11301,75	135,00	1243	15	100	0,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			655400	46596	95737		442
			Тенге			67355	13941			52
	Всего заработная плата -		Тенге				81296			
		Накладные расходы -	Тенге			95737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45068				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				95656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			796206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				95656			
		2-5 На ПЛОЩАДКА НРС ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ К3,К5,В10								
194	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	507	27,84	26,18	14115	13273	4357	0,01	6
		м3		1,66	7,20	842	3650	97	0,03	13
195	1-164-2 Т.Ч. П.3.187	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	146	262,72		38357		43344	1,85	270
		м3		262,72		38357		113		
196	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2**	188	134,10		25211		28488	0,97	183
		м3		134,10		25211		113		
197	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	432	6,48	6,48	2799	2799	880		
		м3			2,10		907	97	0,01	3
198	1-27-8 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на**	432	16,00	16,00	6912	6912	2175		
		м3		--	5,19		2242	97	0,02	9
199	1-145-5	**Планировка ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ручным**	30	19,40		582		565	0,12	4
		м2		19,40		582		97		
200	1-166-2	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦЕВ**	3	134,10		402		455	0,97	3
		м3		134,10		402		113		
201	22-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,147	58881,69	25695,31	8656	3777	7623	194,00	29
		км		33075,00	6813,45	4862	1002	130	26,38	4
202	8-4-858 Изм. и	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	148,167	302,00		44746				
		м								
203	22-15-3	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой**	0,147	22740,03	5104,10	3343	750	1856	43,00	6
		км		7785,00	1928,25	1144	283	130	9,42	1
204	22-35-3	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100**	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN	2	12939,00		25878				
		шт.								
206	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	12	492,00		5904				
		шт								
207	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,015	247994,13	49389,75	3720	741	1588	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	942	280	130	91,12	1
208	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
209	ТПР.Л.АТ ЫРАУС.З-	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 90 град.ДИАМ.100 SDR17 4544,43:2,7047	2	1680,20		3360				
		шт								
210	ТПР.Л.АТ ЫРАУС.З-	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ 45 град.ДИАМ.100 SDR17 3621,44:2,7047	4	1338,94		5356				
		шт								
211	ТПР.Л.АТ ЫРАУС.З-	ПЕРЕХОДНИК ПЭ-СТАЛЬ 110/108 SDR11 24901,9:2,7047	6	9206,90		55241				
		шт								
212	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР В КОЛОДЦЕ)	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	173	72	130	175,34	
213	8-6-99 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,2048	1623,00		1955				
		м								
214	22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	0,002	455522,91	57818,03	911	116	149	203,00	
		км		35325,00	21840,75	71	44	130	106,67	
215	6-1-20	УПОР ИЗ БЕТОНА	0,02	9143,55	311,32	183	6	12	2,82	
		м3		441,00	117,61	9	2	105	0,57	
216	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	1,9	2584,28	73,75	4910	140	84	0,14	
		м3		21,38	11,67	41	22	133	0,04	
217	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных	10,32	12664,54	1686,97	130698	17410	33525	11,16	115
		м3		1867,05	631,80	19268	6520	130	3,09	32
218	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,56	3240,00		1814				
		м								
219	30-18-33 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев	2,32	3610,00		8375				
		м								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-18-37 зм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	11,84	7810,00		92470				
	м								
-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	4,44	28900,00		128316				
	м3								
ТОО НТЕЙ	Люк полимерный 7000:2,389:1,06:1,02:1,12	6	2419,68		14518				
	шт								
1-267	СТРЕМЯНКА	0,102	133700,00		13637				
	т								
2021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,102	6512,00		664		209	21,62	2
	т		1953,60		199		105		
5-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	0,11	27616,06	355,81	3038	39	1258	75,58	8
	м3		11301,75	135,00	1243	15	100	0,66	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			650903	48897	129508		640
		Тенге			94643	15761			66
го заработная плата -		Тенге				110404			
	Накладные расходы -	Тенге			129508				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19426			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46825				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			827237				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
	Сметная заработная плата -	Тенге				129830			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			827237				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
	Сметная заработная плата -	Тенге				129830			
2-7 На насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами (3 шт.)									
164-2	УСТРОЙСТВО ШУРФА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,5	218,93		328		371	1,54	7
	м3		218,93		328		113		
-3-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОГОЛОВКА	1,5	9517,51	260,48	14276	391	1108	3,94	18
	м3		614,25	89,46	921	134	105	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	0104-24-2 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	13	743,54	607,87	9666	7902	3173	0,49	19
		М		95,32	139,40	1239	1812	104	0,43	17
229	0104-24-3 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	10,5	1046,17	845,88	10985	8882	3473	0,64	20
		М		125,28	192,80	1315	2024	104	0,59	19
230	0104-24-3	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 40М В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М	29,5	884,31	704,90	26087	20795	8132	0,53	47
		М		104,40	160,67	3080	4740	104	0,49	43
231	0104-48-1 К=1,2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	13	388,32	316,50	5048	4115	2024	0,42	16
		М		71,82	77,90	934	1013	104	0,26	10
232	4-48-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	1,45	323,60	263,75	469	382	188	0,35	1
		м		59,85	64,92	87	94	104	0,22	1
233	4-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	29,5	520,39	424,99	15352	12537	6030	0,55	48
		м		95,40	101,13	2814	2983	104	0,33	29
234	0104-49-9 К=1,2	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВАННЫХ ТРУБ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	2	155,13	125,83	310	252	137	0,19	1
		М		29,30	36,79	59	74	104	0,15	1
235	4-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	50,5	110,81	89,88	5596	4539	2478	0,13	20
		м		20,93	26,25	1057	1326	104	0,11	16
236	4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	8,9	362,66	295,61	3228	2631	1292	0,39	11
		м		67,05	72,52	597	645	104	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	99-10-1 2201-03051	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	1	25290,00		25290				
		ШТ								
238	8-6-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм. 1/ 168х8,9 мм	30,6	2080,00		63648				
		м								
239	0104-51-7 К=1,2	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	21	415,72	255,06	8730	5356	4879	0,90	57
		М		160,66	62,72	3374	1317	104	0,21	13
240	0104-51-7	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	1,45	346,43	212,55	502	308	281	0,75	3
		М		133,88	52,27	194	76	104	0,18	1
241	0104-51-8 К=1,2	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	19,3	701,45	447,65	13538	8640	7217	1,43	82
		М		253,80	105,78	4898	2042	104	0,34	20
242	4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	65044,94	53772,44	390270	322635	160866	57,30	1031
		сутки		11272,50	14507,34	67635	87044	104	48,14	867
243	4-59-2 Изм. и	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	1	2148,58	137,08	2149	137	2146	11,40	34
		м3		2011,50	52,20	2012	52	104	0,26	1
244	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1	2040,00		2040				
		м3								
245	0104-54-6 К=1,04	ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКМ ДО 50М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1М	1	74534,76	57569,76	74535	57570	34192	93,91	282
		ШТ		16965,00	15912,35	16965	15912	104	51,21	154
246	1-1-1015 Изм. и доп.вып.2	СТОИМОСТЬ Цемента	0,2	16900,00		3380				
		т								
247	4-52-6	Сварка обсадных труб наружным диаметром 325 мм	1	413,51	164,79	414	165	295	1,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	63,00	221	63	104	0,31	1
248	2-1-250	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ	0,004	144900,00		580				
		т								
249	8-6-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм. 1/ 219х10,2 мм	40,75	3920,00		159740				
		м								
250	8-6-312 Изм. и доп.вып.9	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм. 1/ 377х11 мм	21	7430,00		156030				
		м								
251	8-6-309 Изм. и доп.вып.9	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	40,75	3920,00		159740				
		м								
252	8-6-312 Изм. и	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	15	7430,00		111450				
		м								
253	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13,00	39
		1насос		2218,50	45,00	6656	135	128	0,22	1
254	ВОДЭКО ФИЛЬТР	СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО WILO SUB TWU 4-014 444220:2,3896:1,06:1,02:1,12	3	153514,30		460543				
		ШТ								
255	ВОДЭКО ФИЛЬТР	СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО WILO SUB TWU 4-014 (ОДИН РЕЗЕРВНЫЙ)444220:2,3896:1,06:1,02:1,12	1	153514,30		153514				
		ШТ								
256	22-33-5	УстРОЙСТВО ОГОЛОВКА ГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО ОГ-50	0,114	247994,13	49389,75	28271	5630	12068	312,70	36
		т		62775,00	18657,00	7156	2127	130	91,12	10
257	22-37-1	Установка вантузов одинарных	3	22878,84	17,71	68637	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	
258	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		40,50		122		128		
259	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	75	425,70	14,12	31928	1059	10141	0,55	41
		м		100,35	5,29	7526	397	128	0,03	2
260	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,075	247994,13	49389,75	18600	3704	7940	312,70	23
		т		62775,00	18657,00	4708	1399	130	91,12	7
261	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
		шт		144,00	2,25	1728	27	130	0,01	
262	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	3	952,37	36,99	2857	111	864	1,22	4
		1счетчик		211,50	13,50	635	41	128	0,07	
263	11-2-6	Счетчики /водомеры/ воды турбинные ВТ-50	3	11400,00		34200				
		шт								
264	9-2-64 Изм. и доп.вып.1 4 СН РК	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	9	6468,00		58212				
		шт.								
265	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	18	285,00		5130				
		шт								
266	ПР.Л.	Клапаны поворотные фланцевые FAF2250, Dy 50 мм 13130:2,389:1,06:1,02:1,12	3	4538,63		13616				
		шт								
267	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	3	194,00		582				
		шт								
268	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	6905,10	70,85	20715	213	700	0,91	3
		1фильтр		155,25	27,00	466	81	128	0,13	
269	20-23-1	Установка дефлекторов диам. патрубка 280 мм	3	2247,08	6,95	6741	21	1650	2,65	8
		шт		427,50	2,25	1283	7	128	0,01	
270	20-14-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диам. до 250 мм	3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
		шт		175,50	2,25	527	7	128	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	20-1-1	Прокладка воздуховодов диам. до 200 мм из листовой стали класса Н толщиной 0,5 мм	0,072	996,88	13,16	72	1	23	1,54	
		100м2		247,50	4,93	18		128	0,02	
272	23-2-2	ВОЗДУХОВОД из асбестоцементных труб диам. 200	0,009	511141,41	19866,96	4600	179	828	375,00	3
		км		63306,00	7440,75	570	67	130	36,34	
273	22-12-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,009	352469,40	41899,52	3172	377	491	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	235	142	130	77,30	1
274	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,15	836,00		125				
		м2								
275	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	180	27,84	26,18	5011	4712	1547	0,01	2
		м3		1,66	7,20	299	1296	97	0,03	5
276	1-164-2 Т.Ч. П.3.187	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	15	262,72		3941		4453	1,85	28
		м3		262,72		3941		113		
277	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184,5	134,10		24741		27958	0,97	179
		м3		134,10		24741		113		
278	1-145-5	Планировка ОБСЫПКИ ручным способом	90	19,40		1746		1694	0,12	11
		м2		19,40		1746		97		
279	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,74	2584,28	73,75	4497	128	76	0,14	
		м3		21,38	11,67	37	20	133	0,04	
280	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,93	28126,88	2104,76	194919	14586	26901	13,90	96
		м3		2362,50	623,48	16372	4321	130	2,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм	0,42	3240,00		1361				
		м								
282	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,87	3610,00		3141				
		м								
283	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	7,11	10000,00		71100				
		м								
284	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,53	28900,00		44217				
		м3								
285	ТОО АНТЕЙ	Люк полимерный 7000:2,389:1,06:1,02:1,12	3	2419,68		7259				
		шт								
286	2-1-267	СТРЕМЯНКА	0,03	133700,00		4011				
		т								
287	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	6512,00		195		62	21,62	1
		т		1953,60		59		105		
288	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0036	388251,27	1984,82	1398	7	218	270,00	1
		км		45900,00	749,25	165	3	130	3,66	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-1								
289	1-164-2	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ	6	218,93		1314		1484	1,54	9
		м3		218,93		1314		113		
290	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	9630,95	95,97	4334	43	382	4,90	2
		м3		771,75	36,25	347	16	105	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	6-11-7	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ**	0,168	93997,62	304,24	15792	51	5855	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5557	19	105	0,56	
292	12021	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	0,168	6512,00		1094		345	21,62	4
		т		1953,60		328		105		
293	12-7-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	1,5	555,58	8,20	833	12	126	0,42	1
		м2		67,73	3,08	102	5	119	0,02	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
294	11-30-2	**УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ**	6	311,79		1871		1665	2,00	12
		шт		308,25		1850		90		
295	704-50336-1	**Реле уровня воды РУВ-1 РОС-301**	6	5117,00		30702				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2614262	488589	332501		2258
			Тенге			197372	131418			1244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2614261,85				
	Всего заработная плата -		Тенге				328789,96			
		Накладные расходы -	Тенге			332501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3123569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
		Сметная заработная плата -	Тенге				378665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3123569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
		Сметная заработная плата -	Тенге				378665			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			34366758	4939905	8650754		53744
			Тенге			6083027	1458760			6792
	Всего заработная плата -		Тенге				7541787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8650754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1297613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581051				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			45598562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64861
		Сметная заработная плата -	Тенге				8839401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			45598562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64861
		Сметная заработная плата -	Тенге				8839401			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-	**Временные здания и сооружения 3,4%**				**1550351**				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**232553**				
		Всего по главе				**1550351**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**47148913**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%**				**897244**				
	СН РК 8.02-07-	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**1470339**				
	СН РК	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**471489**				
	СН РК 8.02-02-	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**188596**				
		Всего по главе				**3027667**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**50176581**				
		В том числе строительно-монтажных работ				**48619252**				
		В том числе оборудования				**0**				
		В том числе прочих затрат				**660085**				
		В том числе возвратные суммы				**232553**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**50176581**				
	СН РК 8.02-02-	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода с учетом понижения цены- 1,911744**				**95924777**				
	СН РК	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**1918496**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				50176581				
	СН РК 8.02-02-	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода с учетом понижения цены- 1,911744				95924777				
	СН РК	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1918496				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				97843273				
	Решения	НДС (12%)				11741193				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				109584466				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

_____ Керешов А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

_____ Каиргалиев К.

Форма 3

*Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	25	20 июля 2016 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	61 617 324	28 236 272	20 260 257	10 527 313		152393		3 388 353	31 624 625
Всего по стройке	61 617 324								

руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО Муканова Г.Б.
(должность Ф.И.О.) подпись август 2016 года

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. август 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области " форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №25 от 20 июля 2016 г.

именование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 16 августа 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2 На подводящий водовод								
1	1-24-6	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	25176,75	6,01	6,01	151312	151312	50842		0
		м3			2,08	0	52415	97	0,01	252
2	1-24-6	Восстановление почвенно-растительного слоя из отвала	33569	6,01	6,01	201750	201750	67774		
		м3			2,08		69871	97	0,01	336
3	1-24-6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56352,75	27,84	26,18	1568861	1475315	484344	0,01	564
		м3		1,66	7,20	93546	405778	97	0,03	1665
4	1-164-2 т.ч. П.3. 187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1890,75	262,72	0	496738	0	561314	1,85	3498
		м3		262,72	0	496738	0	113	0,00	0
5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5853	134,10		784887		886923	0,97	5677
		м3		134,10		784887		113		
6	22-11-3.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм и патрубок	2,882	58881,69	25695,31	169697	74054	149495	194,00	559
		км		33075,00	6813,45	95322	19674	130	26,38	50
7	8-4-946 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 -110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	2882,00	468,00		1348776				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4722021	1902431	2200692		10298
			Тенге			1470493	477867			1966
	Всего заработная плата -		Тенге				1948360			
		Накладные расходы -	Тенге			2200692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7338077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13365
		Сметная заработная плата -	Тенге				2278463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7338077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13365
		Сметная заработная плата -	Тенге				2278463			
		2-7 На насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами (3 шт.)								
8	1-164-2	УСТРОЙСТВО ШУРФА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	3	219		657		742	2	5
		м3		219		657		113		
9	6-3-1.	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОГОЛОВКА	3	9518	26	28553	79	2257	4	12
		м3		614	89	1843	306	105	0	1
10	0104-24-2 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	26	744	608	19332	15805	6386	0	13
		м		95	139	2478	3662	104	0	11
11	0104-24-3 К=1,2	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДИМ.ДОЛОТА 345ММ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	21	1046	846	21970	17763	6986	1	13
		м		125	193	2631	4087	104	1	12
12	0104-24-3	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 40М В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М	59	884	705	52174	41589	16304	1	31
		м		104	161	6160	9518	104	0	29
13	0104-48-1 К=1,2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	26	388	317	10096	8229	4088	0	11
		м		72	78	1867	2063	104	0	7
14	4-48-1	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	2	324	264	744	607	338	0	1
		м		60	65	138	187	104	0	1
15	4-48-2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	59	520	425	30703	25074	12099	1	32
		м		95	101	5629	6005	104	0	19
16	0104-49-9 К=1,2	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВАННЫХ ТРУБ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	4	155	126	621	503	314	0	1
		м		29	37	117	185	104	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4-49-9	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ /НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ/ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	101	111	90	11192	9078	4995	0	13
		м		21	26	2114	2689	104	0	11
18	4-57-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	19	363	296	6745	5498	2739	0	7
		м		67	73	1247	1387	104	0	4
19	99-10-1 2201-03051	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	2	25290		50580				
		шт.								
20	8-6-304 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 168Х8,9 ММ	60	2080		125632				
		м								
21	0104-51-7 К=1,2	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	42	416	255	17460	10713	9797	1	38
		м		161	63	6748	2672	104	0	9
22	0104-51-7	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	2	346	213	797	489	485	1	2
		м		134	52	308	158	104	0	0
23	0104-51-8	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	38	701	448	26795	17100	14325	1	55
		м		254	106	9695	4079	104	0	13
24	4-60-9	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М ЭРЛИФТОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ	12	65045	53772	780539	645269	321772	57	688
		сутки		11273	14507	135270	174126	104	48	578
25	4-59-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10	ЗАСЫПКА ПЕСКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО /БЕЗ СТОИМОСТИ ФИЛЬТРА/ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ СПОСОБЕ	2	2149	137	4297	274	4332	11	23
		м3		2012	52	4023	142	104	0	1
26	30-8-104	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	2	2040		4080				
		м3								
27	0104-54-6, К=1,04	ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКМ ДО 50М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1М	2	74535	57570	149070	115140	68424	94	188
		шт.		16965	15912	33930	31863	104	51	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-1-1015 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.2 СН РК 8.02-04-20 02	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	0,4	16900		6760				
		т.								
29	4-52-6	СВАРКА ОБСАДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	2	414	165	827	330	629	1	3
		шт.		221	63	441	164	104	0	1
30	2-1-250	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ	0,002	144900		317				
		т								
31	8-6-309 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 219Х10,2 ММ	83	3920		323400				
		м								
32	ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д /Б/ С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ / 632-80 С ИЗМ. 1/ 377Х11 ММ	42	7430		312060				
		м								
33	8-6-309 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	83	3920		323400				
		м								
34	8-6-312 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ИЗНОСА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ТРУБ	30	7430		222900				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2531700,93	913540,38	477013,36		1134,38
			Тенге			215294,98	243294,22			799,88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2531700,93				
	Всего заработная плата -		Тенге				458589,19			
		Накладные расходы -	Тенге			477013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3189238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2173
		Сметная заработная плата -	Тенге				530141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3189238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2173
		Сметная заработная плата -	Тенге				530141			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			7253722	2815971	2677706		11432
			Тенге			1685788	721161			2766
	Всего заработная плата -		Тенге				2406949			
		Накладные расходы -	Тенге			2677706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595886				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			7253722	2815971	2677706		11432
			Тенге			1685788	721161			2766
	Всего заработная плата -		Тенге				2406949			
		Накладные расходы -	Тенге			2677706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595886				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10527313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15537
		Сметная заработная плата -	Тенге				2808605			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 3,4%**				357929				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				53689				
		Всего по главе				357929				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10885241				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%**				207146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				339456				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				108852				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				43541				
		Всего по главе				698996				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				11584237				
		В том числе строительно-монтажных работ				11224698				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				152393				
		В том числе возвратные суммы				53689				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				11584237				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода- 2,38968				27682620				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				553652				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				28236272				
	Решения Правительства	НДС (12%)				3388353				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				31624625				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

_____ Муканова Г.Б.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиринг"

_____ Каиргалиев Х.Т.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик. Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	25	20 июля 2016 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 992 699	26 779 196	9 983 465	9 983 465		140894		3 213 503	29 992 699
Всего по стройке	29 992 699								

руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО — Муканова Г.Б.
(должность Ф.И.О.) подпись июль 2016 года

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. — июль 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП-КАЗ. ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №25 от 20 июля 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сооружений.Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2 На подводящий водовод								
1	1-24-6	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	8392,25	6,01	6,01	50591	50591	16978		0
		м3			2,08	0	17503	97	0,01	132
2	1-24-6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18784,25	27,84	26,18	523013	491831	161472	0,01	188
		м3		1,66	7,20	31182	135285	97	0,03	538
3	1-164-2 т.ч. П.3. 187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	630,25	262,72	0	165733	0	187105	1,85	1166
		м3		262,72	0	165579	0	113	0,00	0
4	37947	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм и патрубок	5	58881,69	25695,31	294467	128536	259324	194,00	970
		км		33075,00	6813,45	165375	34105	130	26,38	106
5	8-4-946 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 -110X6,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	13645,00	468,00		6385860				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7419665	670957	624879		2324
			Тенге			362136	186893			775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				549029			
		Накладные расходы -	Тенге			624879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482673				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8527217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				642761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8527217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				642761			
		2-9 НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 100 М3								
5	Т4-153-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ ТП 901-4-58.83/для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах, строительные работы**	1	1125817,00	80615,00	1125778	80615		725,00	725
		резервуар		111932,00	27137,00	111932	27137		109,00	109
6	Т4-153-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный, сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-58,83/для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах, строительные работы, прочие работы**	1	8104,00	248,00	8104	248	3597	24,00	24
		резервуар		3387,00	38,00	3387	38	105	0,22	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1133882	80863	3597		749
			Тенге			115319	27175			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133882				
	Всего заработная плата -		Тенге				142494			
		Накладные расходы -	Тенге			3597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68249				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1205729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				143034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1205729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				143034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8553547	751820	628476		3073
			Тенге			477455	214068			885
	Всего заработная плата -		Тенге				691523			
		Накладные расходы -	Тенге			628476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550921				
	ВСЕГО. Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			9732944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4272
		Сметная заработная плата -	Тенге				785794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9732944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4272
		Сметная заработная плата -	Тенге				785794			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				330920				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				49638				
		Всего по главе				330920				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10063865				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,903%				191515				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				313842				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				100639				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				40255				
		Вынос проекта в натуру				276340				
		Всего по главе				922591				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				10986456				
		В том числе строительно-монтажных работ				10377706				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				140894				
		В том числе возвратные суммы				49638				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				10986456				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. Коэффициент перехода- 2,38968				26254113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				525082				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				26779196				
	Решения Правительства	НДС (12%)				3213503				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				29992699				

Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Муканова Г.

Технадзор: ТОО "Жайыкстройинжиринг"

Каиргалиев

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.