Договор о государственных закупках работ
«Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену
в п. Деркул г. Уральск ЗКО»

г. Уральск № 27 «20» марта 2013 года

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Ж. А.Суюнчалиева, действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик), в лице директора Т.М. Махметова, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК "О государственных закупках" (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ по строительству объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральск ЗКО», на условиях выполнения работ «под ключ», по Лоту №1 «Работы строительные по возведению здания, учреждения здравоохранения» и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ по программе 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020», по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретенным товарам, услугам и работам» на общую сумму 142 500 968 (сто сорок два миллиона пятьсот тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге, в том числе:

- сумма договора необлагаемые НДС 17 798 600 (семнадцать миллионов семьсот девяносто восемь шестьсот) тенге;
- сумма договора облагаемые НДС 111 341 400 (сто одиннадцать миллионов триста сорок одна тысяча четыреста) тенге;

Сумма НДС составляет 13 360 968 (тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге.

В рамках выделенных средств сумма Договора на 2013 год составляет 132 531 003 (сто тридцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча три) тенге, в том числе:

- сумма договора необлагаемые НДС 17 798 600 (семнадцать миллионов семьсот девяносто восемь шестьсот) тенге;
- сумма договора облагаемые НДС 102 439 645 (сто одиннадцать миллионов триста сорок одна тысяча четыреста) тенге 54 тиын;

Сумма НДС составляет 12 292 757 (двенадцать миллионов двести девяносто две тысячи семьсот пятьдесят семь) тенге 46 тиын.

На остальную сумму договора 9 969 965 (девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) тенге, в том числе:

-сумма договора облагаемые НДС 8 901 754 (восемь миллионов девятьсот одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) тенге 46 тиын.

- сумма НДС 1 068 210 (один миллион шестьдесят восемь тысяч двести десять) тенге 54 тиын.

будет заключено дополнительное соглашение при выделении средств из бюджета.

2. Работы выполняются по проекту «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральск ЗКО», заключение ДГП «Запгосэкспертиза» № 09-0301/12 от 24 июля 2012 года. Генеральный проектировщик ТОО «Гипрогаз» г. Уральск.

Объемы работ выполняются согласно утвержденному графику.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) график выполнения работ.

4) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

5) техническая спецификация;

6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3-х (трех) % процентов от общей суммы Договора о государственных закупках.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на депозитный счет Заказчика:

Государственное Учреждение «Управление строительства ЗКО» банк-бенефициар: г. Астана, Комитет казначейства Министерства финансов РК, ИИК KZ 360705022712001001, РНН 270100230751, БИК KKMFKZ2A, КОД ГУ 2712001, БИН 060240004327 .

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик согласен предоставить информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, по письменному запросу в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ по строительству объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральск ЗКО».

9. Договор составляется на русском языком. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

5) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае судебного разбирательства, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Заказчика и (или) Подрядчика.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в течении 3-х (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объект страхования: страхование людей.

21. Страховой полис и сертификат должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемый сертификат, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страхового полиса.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. В течение срока строительства должны обеспечивать безопасность производимых работ для окружающей среды, территории и населения, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, выполнение требований местной администрации по поддержанию порядка на прилегающей к строительной площадке территории.

27. До начала строительства строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.

28. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

29. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

30. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

31. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

34. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

35. Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

36. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

37. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

38. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

39. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

40. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

41. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

42. Форма оплаты: оплата работ производится в пределах 95 % от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ, связанных со строительством либо реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог, других объектов и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено в последний год завершения строительства.

43. Виды и сроки выплат: текущие платежи согласно актов выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней, окончательная оплата после подписания акта государственной приемочной комиссии в течение 5 (пяти) банковских дней.

44. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ (форма №2В), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3), счет-фактуру.

45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

47. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию с даты Акта государственной комиссии о приемке объекта сроком на 5 лет.

49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если:

1.1. Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

1.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

1.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

1.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

1.5. Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

62. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

62. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

63. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

64. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

65. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

66. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

67. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

68. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

69. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 180 дней с момента получения разрешительных документов на строительство.

71. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней после завершения работ, представить информацию (расчет) о доле казахстанского (местного) содержания при производстве работ по заключенному Договору, с предоставлением сертификатов СТ-KZ.

72. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

73. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора. Окончательный расчет в размере пяти процентов от общей суммы договора за выполненные работы производится между Заказчиком и Подрядчиком после завершения всех работ и предъявления Подрядчиком подписанного акта государственной приемочной комиссии.

74. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

75. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

76. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

77. Срок действия договора до 31.12.2013 года.

78. Реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление строительства ЗКО»	ТОО «Таскала Транс Газ»
г. Уральск, ул. Х. Чурина,116	ЗКО, Сырымский район, пос. Жымпиты
БИН 060 240 004 327	ул. Сейфуллина, дом 50
ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000	БИН 000 540 001 184
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ65 125K ZT10 0130 0224
КОД 2712001	БИК NBRKKZKX
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	АО «Банк ЦентрКредит»
Начальник	Директор
Сулончалиев Ж.А.	Махметов Т.М.
(подпись)	(подпись)
м.п.	м.п.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «08» қараша **БКО Орал қаласы Деркөл ауылы**
(объектінің орналаскан жері)

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2013 жылғы «29» тамыз № 28 шешімімен
тағайындалған мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – ***Елубаев Куаныш Тимурович*** – *Орал қаласы әкімінің орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төраганың орынбасары -
Айбергенов Қанат Имангалиевич – *Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департамент бөлімінің басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Уксукбаев Арман Серікұлы – *БКО құрылыс басқармасының орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер
Махметов Тілек Маратұлы – *«ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігің директоры*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық максаттағы объектілерді пайдалануға кабылдау кезінде)
Погодаев Александр Евгениевич - *«Гипрогаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігің инженері*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бектлеуов Кенжебай Дуйсенбайұлы – *«Сана-Маркет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сараптыс технологиялық бақылаушы*

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Кушнер Виталий Викторович. – *Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы*

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Арыспаев Мухамед Қайыржанович – *Орал қаласы бойынша мемлекеттік – эпидемиологиялық қадағалау басқарма басшысының басшысы*

өртке карсы мемлекеттік кызмет органдары
Бисенбаев Кадыр Уапович – *Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар*

департаментінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар
Мурадимова Менсулу Мусинқызы *–Орал қаласының ШЖК «№1 қалалық емханасы» МКК директоры*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
баска да мүдделі мемлекеттік бақылау және **қадағалау**
органдарының өкілдері
Батырғалиев Махамбет Максимович *– Орал қаласының жер қатынастары бөлімінің басшысы.*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Капанов Кабежан Капанович *– Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің басшысы*
Жамангарин Елтай Отанович *– «Тұрғын үй Уральск» МККК директоры*

Кенесарин Мурат Булатович *-Батыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды ұйлестіру басқармасы»ММ Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы*

Гуськов Михаил Юрьевич - *Орал қаласының электр жүйесінің бастығының м.а*

Омаров Берік Амангелдіұлы *«КазТрансГаз» АҚ ӨТБ басшысы*

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
«ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге
/ұйымның атауы/
Батыс Казакстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы мекен- жайы бойынша
/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /
«БҚО Орал қаласы Деркөл ауылындағы ауысымына 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы»
/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс
/ бұйрығының, қаулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-**
құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен
/шешім шығарған органның атауы/
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2013 жылғы 17 сәуір № 133**
рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты
жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған
/жұмыстың түрлері/
орындаған бас мердігер **«ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
/ұйымның атауы/
және.....
.....
/жұмыстың түрлері/
орындаған косалкы мердігер ұйымдар
.....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері /

салған.

4. Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Гипрогаз» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған косалкы мердігер ұйымдар

.....

/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Батысмемсараптама» ЕМК бекітілген № 09-0301/12 24.шілдедегі 2012 ж. жоба

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша нөмірі тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

«Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ ***2012 жылғы «24» шілдедегі №111***

бұйрығымен бекітілген.

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/

бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары- мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың Басталуы **2013 жылдың 30 сәуір айы** ;жұмыстың аяқталуы **2013 жылдың 30 қазан айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе КЖУ бойынша **6 (алты) ай**;

іс жүзінде **6 (алты) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық-атқару құжаттамасы,

- материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді коспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылы	Өлшем	Жоба бойынша	Іс жүзінде

к өнімділік және т.б.	бірлігі	Жалпы/бұрын қабылданғанда рды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі	Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған коммуналдық үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Құрылыс салынатын аудан	м2		
Пәтердің жалпы ауданы	м2		
Жалпы ауданы	м2		
Құрылыс көлемі	м3		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«БКО Орал қаласы Деркөл ауылындағы ауысымына 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы»***

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, қәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 150,440 млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 102,186 млн теңге, жабдықтар 23,022 млн теңге, оның ішінде ҚҚС-қа жатпайтын медициналық жабдықтың құны 17,799 млн.теңге, басқа шығындар 25,232 млн.теңге, қуаттың бірлігіне таза көрсеткіштер 2,006 млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары млн теңге, жабдықтар млн теңге, оның ішінде ҚҚС-қа жатпайтын медициналық жабдықтың құны 17,799 млн.теңге, басқа шығындар 25,232 млн.теңге, қуаттың бірлігіне таза көрсеткіштер 2,006 млн.теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялыксәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озыктығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
«БҚО Орал қаласы Деркөл ауылындағы ауысымына 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Елубаев К.Т /колы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Айбергенов Қ.И /колы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Уксукбаев А.С /колы/

Махметов Т.М /колы/

Погодаев А.Е /колы/

Бектлеуов К.Д /колы/

Кушнер В.В /колы/

Арыспаев М.К /колы/

Бисенбаев К.У /колы/

«БКО Орал қаласы Деркөл ауылындағы ауысымына 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы»

Мурадимова М.М /қолы/

Батыргалиев М.М /қолы/

Капанов К.К /қолы/

Жамангарин Е.О /қолы/

Кенесарин М.Б /қолы/

Гуськов М.Ю /қолы/

Омаров Б.А /қолы/

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 12 июня 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	37	20.03.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	68 565 000								
за июнь		25504464						3060536	28565000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Сугончалиев Ж.А. 2013 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 3 за 12 июня 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
125	Е0108-12-1	Утепление стен тамбура -Установка выпусков арматуры	0,011544	8679,65	422,15	100	5	115	56,4	1
		т		8257,5	157,5	95	2	110	0,77	-
126	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011544	50600	-	584	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0115-39-2	- Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	16	846,72	5,26	13548	84	3391	1,2	19
	Изм. и доп. вып. 10	м2		201,08	0,74	3217	12	105	-	-
128	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	16	132,99	1,02	2128	17	639	0,24	4
	Изм. и доп. вып. 10	м2		37,89	0,16	606	3	105	-	-
129	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,8	4518	-	3614	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	-	-	-	-	-	-	-			
130	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	16	133,23	1,19	2132	19	643	0,22	4		
				37,8	0,45	605	7	105	-	-		
131	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16	999,6	4,92	15994	79	3275	1,15	18		
				193,05	1,87	3089	30	105	0,01	-		
		м2 Наружная отделка стен										
132	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10	- Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	637	846,72	5,26	539361	3350	134997	1,2	765		
				201,08	0,74	128088	471	105	-	1		
		м2										
133	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	637	174,89	1,02	111405	650	25448	0,24	150		
				37,89	0,16	24136	102	105	-	-		
		м2										
134	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные IROVER, марка OL-E жесткие	63,7	14600	-	930020	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										
135	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып.	-Облицовка фасадными панелями	637	186,61	0,59	118871	376	38086	0,35	222		
		м2		56,78	0,16	36169	102	105	-	-		
136	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10	-Установка дополнительных элементов облицовки	377	659,44	2,02	248609	762	25576	0,39	148		
				64,13	0,48	24177	181	105	-	-		
		м										
137	Прайс	-Облицовочные панели "Сайдинг"	637	576,01	-	366918	-	-	-	-		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	м2	-	-		-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2740570**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5176			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	899941	-		-			
	РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА											
154	E0107-47-4 -Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	4	857,01	452,74	3428	1811	2933	2,2	9			
			366,75	158,92	1467	628	140	0,64	3			
	шт											
155	C143021-4 -Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	21,84	3830	-	83647	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	м2											
156	E0107-47-2 -Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	932,84	477,08	3731	1908	3198	2,37	9			
			405	166,12	1620	664	140	0,68	3			
	шт											
157	C143021-6 -Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	14,56	3080	-	44845	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	м2											
158	E0107-53-11-Установка накладных проступей массой до 0,5 т	48	399	24,15	19152	1159	12145	1,03	49			
			171,9	8,83	8251	424	140	0,04	2			
	шт											
159	C143021-9 -Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	67,4	600	-	40440	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	м											
160	E0107-44-10-Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	8	105,66	66,43	845	532	534	0,15	1			
			23,85	23,85	191	191	140	0,11	1			
	шт											
161	C143015-64 -Опорные подушки из тяжелого	0,216	25800	-	5573	-	-	-	-			

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	бетона класса В15											
	м3											
162	Е0107-60-3 -Установка металлических	16,956	3989,83	6,56	67652	111	2398	0,57	10			
	ограждений с поручнями из											
	поливинилхлорида		98,55	2,48	1671	42	140	0,01	-			
	м											
163	Е0109-29-1 -Монтаж стремянки	0,065	13711,47	5475,87	891	356	386	28,9	2			
	т		5040	1552,87	328	101	90	5,46	-			
164	С120211-267 -Стремянка	0,065	133700	-	8691	-	-	-	-			
165	Е0115-172-4-Масляная окраска стремянки	3,24	148,4	0,07	481	-	367	0,65	2			
	м2		108	0,02	350	-	105	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			279376	5877			82			
		Тенге			13878	2050			9			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269794	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15499	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге			21575	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3236	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17482	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			309851	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18735	-		-			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9582	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге			-	429	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8691	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге			386	-	-		-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10566	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	487	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**319417**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	19222	-		-			
	РАЗДЕЛ 11. ОКНА											
166	Е0110-16-4 -Установка в жилых и	144,72	828,03	65,84	119833	9529	49787	1,6	232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2		--------- 263,25	--------- 23,43	--------- 38098	--------- 3391	--------- 120	--------- 0,1	--------- 14			
	м2											
167	С12061-101 -Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 18-12Г, ОРС 18-13,5Г для общественных зданий	144,72	5900 --------- -	- --------- -	853848 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -			
	м2											
168	С11011-795 -Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	32	4280 --------- -	- --------- -	136960 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -			
	комплект											
169	Е0110-22-2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	144,72	254,68 --------- 94,05	5,58 --------- 2,12	36857 --------- 13611	808 --------- 307	16701 --------- 120	0,59 --------- 0,01	85 --------- 1			
	м2											
170	С12069-10 -Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм	87,1	1510 --------- -	- --------- -	131521 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -			
	м											
171	Е0115-204-1-Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3 мм	144,72	1140,26 --------- 90,68	5,38 --------- 2,03	165018 --------- 13123	779 --------- 294	14088 --------- 105	0,75 --------- 0,01	109 --------- 1			
	м2											
	Передаточное окно											
172	Е0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0028	175710,1 --------- 8100	1826,1 --------- 690,75	492 --------- 23	5 --------- 2	34 --------- 140	42,7 --------- 3,37	- --------- -			
	т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173 E0110-22-1	-Установка деревянных раздаточных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,2	245	10,41	294	13	261	1,11	1	
			177,3	3,94	213	5	120	0,02	-	
174 C12069-59	-Доски из антисептированной древесины	м2 0,02	49700	-	994	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
175 E0110-28-6	-Обивка раздаточной доски с одной стороны алюминиевым листом	м3 1,2	531,94	1,38	638	2	165	0,75	1	
			113,85	0,52	137	1	120	-	-	
176 C11011-381	-Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	м2 5,064	299	-	1514	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
177 E0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	кг 1,2	498,09	19,17	598	23	341	1,38	2	
			230,97	6,18	277	7	120	0,03	-	
178 C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2 1,2	5240	-	6288	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1454855	11159			430
	Тенге	65482	4007			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1454855	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	69489	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1131125	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	81377	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12206	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92174	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1628406	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		487			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	81695	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**	**1628406**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		487			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	81695	-		-			
	РАЗДЕЛ 15. КРЫША									
230	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 439,92	129,48	0,99	56961	435	6264	0,07	31	
			11,59	0,38	5099	167	119	-	1	
231	Е0112-13-1 -Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 439,92	148,03	4,93	65121	2169	16281	0,19	82	
			29,25	1,85	12868	814	119	0,01	4	
232	Е0112-13-2 -Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике к=2	м2 439,92	248,64	9,0	109382	4312	23852	0,13	59	
			41,86	3,7	18415	1628	119	0,01	4	
233	С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСВС-40	м2 87,984	8390	-	738186	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
234	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3 439,92	165,33	15,94	72732	7012	21261	0,24	107	
			34,65	5,96	15243	2622	119	0,03	13	
235	Е0112-17-2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15	м2 439,92	93,1	2,1	40957	924	1258	0,01	6	
			1,65	0,75	726	330	119	-	-	
236	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2 0,24	5239,08	327,33	1257	79	507	11,6	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1890	123,75	454	30	105	0,6	-		
		1т									
237 С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,24	64100	-	15384	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		т									
238 Е0110-14-1	-Установка стропил,прогонов	18,34	21304,82	334,28	390730	6131	77545	22,1	405		
			3397,5	126	62310	2311	120	0,62	11		
		м3									
239 Е0110-73-2	-Устройство карнизов	69,3	1110,16	7,19	76934	498	18076	1,43	99		
			214,65	2,72	14875	188	120	0,01	1		
		м2									
240 Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	625	12,58	0,99	7863	619	8900	0,07	43		
			11,59	0,38	7244	238	119	-	1		
		м2									
241 С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	625	38,09	-	23806	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
242 Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	625	1975,83	8,2	1234894	5125	205300	1,71	1069		
			272,95	3,08	170594	1925	119	0,02	9		
		м2									
243 Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	106	563,29	1,22	59709	130	5619	0,28	29		
			44,1	0,45	4675	48	119	-	-		
		м									
244 Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	28	210,03	7,39	5881	207	6240	1,16	32		
			184,5	2,77	5166	78	119	0,02	-		
		м									

1	2		3			4	5	6	7	8	9	10	11
245	Прайс	-Трубы водосточные	28	712	-	19936	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м											
246	С131303-20	-Трубы водосточные	110,88	1500	-	166320	-	-	-	-			
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-20			-	-	-	-	-	-	-			
		м2											
2 247	Е0110-12-6	-Подшивка карнизов	75	49,25	0,92	3694	70	3413	0,25	19			
				37,58	0,34	2819	26	120	-	-			
		м2											
248	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24			
				963	31,5	3852	126	120	0,15	1			
		шт											
249	Е0110-80-1	-Установка жалюзийной обшивки на слуховых окнах	2,4	252,66	7,68	606	18	128	0,24	1			
				41,63	2,9	100	7	170	0,01	-			
		м2											
250	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,4	718,72	2,93	1725	7	162	0,41	1			
				63	1,1	151	3	105	0,01	-			
		м2											
251	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	41,6	1134,9	8,2	47212	341	11848	1,48	62			
				236,25	3,08	9828	128	119	0,02	1			
		м2											
252	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов	37,13	573,75	28,11	21303	1044	5985	0,78	29			
				123,75	10,58	4595	393	120	0,05	2			
		м3											
253	Е0110-52-1	-Огнезащитао брешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	625	20,48	0,91	12800	569	3763	0,03	18			
				4,68	0,34	2925	213	120	-	1			
		м2											
254	Е0110-5-1	-Установка лестниц (стремянка) из брусьев к слуховым окнам	0,4	22541,72	316,57	9017	127	1731	22,5	9			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	-		
	м3										
255 E0110-13-1	-Укладка ходовых мостиков	65	24,75	0,9	1609	58	449	0,03	2		
			5,42	0,34	352	22	120	-	-		
	м										
256 E0158-18-8	-Устройство примыкания к	81,8	25,31	0,61	2070	50	1412	0,13	11		
	дымовым и вентиляционным										
	трубам из листовой стали		16,04	0,08	1312	7	107,1	-	-		
	м										
	Выход на кровлю										
257 E0110-23-5	-Установка блоков люков в	1,28	375,5	30,89	481	40	313	1,23	2		
	перекрытиях, площадь проема										
	до 2 м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	-		
	м2										
258 C12064-6	-Люки и лазы утепленные	1,28	12300	-	15744	-	-	-	-		
	однопольные										
			-	-	-	-	-	-	-		
	м2										
259 E0134-136-1	-Установка люков на крышах	2	10296,78	-	20594	-	7772	23	46		
			3532,5	-	7065	-	110	-	-		
	устр-во										
260 E0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,029	13010,1	1826,1	377	53	357	42,7	1		
	элементов, монтажных изделий										
	массой до 20 кг		8100	690,75	235	20	140	3,37	-		
	т										
261 C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ	0,0242	47200	-	1142	-	-	-	-		
	8509-86/										
			-	-	-	-	-	-	-		
	т										
262 C11011-879	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0048	75900	-	364	-	-	-	-		
Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,										
доп.вып.9	немерной длины, нормальной										
СН РК 8.	/обычной/ точности прокатки										
02-04-2002	из углеродистой стали Ст0										
СН РК											
8.02-04С-	т										
2004											
263 C11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3237276	30344			2190			
		----	---	---			---			
		Тенге	352544	11387			49			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3237276	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	363931	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	793644	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	433209	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		214			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64982	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	220220	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3890714	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2453			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	428913	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**	**3890714**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2453			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	428913	-		-			
	РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
264 15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	632,95	434,19	3,94	274821	2494	68852	0,55	350
			102,11	1,49	64631	943	105	0,01	5
	м2								
265 15-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2188,8	448,43	4,55	981524	9949	513542	1,17	2561
			222,3	1,15	486570	2517	105	0,05	115
	м2								
266 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	134,26	653,61	6,33	87754	850	44426	1,79	240
			312,75	2,39	41990	321	105	0,01	2
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14:	Тенге			1344098	13293			3152
		Тенге			593191	3781			121
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344098				
	Материалы -	Тенге			485099				
	Всего заработная плата -	Тенге				596972			
	Местные материалы -	Тенге			252515				
	Накладные расходы -	Тенге			626820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2089173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3586
		Сметная заработная плата -	Тенге				690995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14:	**Тенге**			**2089173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3586
		Сметная заработная плата -	Тенге				690995			

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение (2-1-5)

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

1	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070 --		2345 --		1486	6,98	8
				1215 --		1376 --		108 --	--	
		шкаф								
2	75-6-62	Пункт/шкаф/ распределительный типа ПР 11-1064-21У3габар	1	79200 --		79200 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		комплект								
25	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором		1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				---	---	---	---	---	---	---
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
26	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720	-	4720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0121-18-1 -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		68	244,37	65,36	16617	4445	13667	0,95	64
				---	---	---	---	---	---	---
				151,65	34,45	10312	2343	108	0,16	11
		шт								
28	Прайс -Светильник ЛПО50-2х40		62	1285,56	-	79705	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс -Светильник OPL/S 2X36		4	1068	-	4272	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151702-12 -Светильники тип ЛСП16-40-001-УХЛ4		2	2250	-	4500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0121-18-2 -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	61	377,15	88,98	23006	5427	20351	1,61	98			
			258,75	50,17	15784	3060	108	0,22	14			
		шт										
32	Прайс -Светильник ЛПО50-4х40	39	2064,8	-	80527	-	-	-	-			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
33	Прайс -Светильник OPL/3 4X18	22	1107,56	-	24366	-	-	-	-			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
34	Е0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	37	169,86	57,56	6285	2129	4906	0,55	20			
			86,85	35,93	3213	1329	108	0,16	6			
		шт										
35	Прайс -Светильники тип НПО22-100	10	435,11	-	4351	-	-	-	-			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
36	С151701-22 -Светильник подвесной, тип НСП11Х200	22	894	-	19668	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
		шт										
37	Прайс -Светильники тип НППО3-60	5	858,07	-	4290	-	-	-	-			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
38	Е0121-17-5 -Монтаж светильников настенный, до 2 ламп накаливания	21	199,08	6,3	4181	133	1781	0,48	10			
			76,05	2,5	1597	53	108	0,01	-			
		шт										
39	Прайс -Светильники тип С3036 1х40	21	988,89	-	20767	-	-	-	-			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
40	С151706-79 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛВ40	242 ✓	99	-	23958	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
		шт										
41	С151706-79 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛВ36	8	99	-	792	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ18	шт 88	82 -	- -	7216 -	- -	- -	- -	- -		
43	С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 6799-75/, тип ВОС-220	шт 338	14 -	- -	4732 -	- -	- -	- -	- -		
44	С151706-5 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт 21	24 -	- -	504 -	- -	- -	- -	- -		
45	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт 14	24 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -		
46	С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт 27	39 -	- -	1053 -	- -	- -	- -	- -		
47	Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 35	34,7 29,48	- -	1215 1032	- -	1114 108	0,19 -	7 -		
48	С151801-139-Розетка штепсельная 3-х полюсная	шт 35	126	-	4410	-	-	-	-		
49	Е0121-22-2 -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 65	35,4 29,48	- -	2301 1916	- -	2070 108	0,19 -	12 -		
50	С151801-11 -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 65	134 -	- -	8710 -	- -	- -	- -	- -		
51	Е0121-22-4 -Установка выключателей герметических и	шт 18	82,17	-	1479	-	1041	0,34	6		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	полугерметическик	53,55	-	964	-	108	-	-			
	шт										
52 С151801-18	-Выключатель брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	18	215	-	3870	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
53 Е0121-12-1	-Прокладка коробов	0,464	145,97	75,12	68	35	56	0,4	-		
			63,9	47,74	30	22	108	0,21	-		
	м короба										
54 Ц0110-901-8	-Коробка, размером до 200х200 мм	228	254,8	12,5	58094	2850	58667	1	228		
			234	-	53352	-	110	-	-		
	шт										
55 С151803-58	-Коробки для трубной проводки КОР-74С	225	359	-	80775	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
56 С151803-51	-Коробки стальные герметические	0,003	24200	-	73	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	1000шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578615	15032			467		
		Тенге			89781	6809			31		
	Стоимость оборудования -	Тенге			79200	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			79200	-	-		-		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			478223	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	98859	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169668	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			107807	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16171	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35162	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			614498	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	115030	-		-		
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25057	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25057	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1503	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	26560	-	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	71206:	712062						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		553			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	112394	-		-			

ИТОГО ПО АКТУ:	**11380342**
Временные здания и сооружения 1,8%	204846
Итого:	11585188
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	229387
Затраты на выслугу лет 1%	115852
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	46341
Итого:	11976768
Итого в текущих ценах к 2,08774	25004377
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	500088
Итого	25504464
НДС 12%	3060536
ВСЕГО ПО АКТУ:	**28565000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ"Управление строительства ЗКО"
Уксукаев А.С.

Эксперт ТОО "СанаМаркет" Бектилеуов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	37	20.03.2013 г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала рябот по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны с затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	132 531 003								
за сентябрь		13966003			13966003				13966003

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.А. 2013 года
(должность Ф.И.О. подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность Ф.И.О. подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 6 за 11 сентября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Медицинское оборудование (2-2)								
1	Прайс	-Пеленальный столик СП-03 шт	5	4696,04	-	23480	-	-	-	-
2	Прайс	-Светильник хирургический одноблочный нерегулируемый СПР-5Е-3МА шт	1	333418,8	-	333419	-	-	-	-
5	Прайс	-Набор врачебного приема шт	9	14875,64	-	133881	-	-	-	-
6	Прайс	-Набор процедурный шт	5	104228,6	-	521143	-	-	-	-
8	Прайс	-Автоклав паровой, вертикальный ВК 75-01 шт	1	444245,33	-	444245	-	-	-	-
9	Прайс	-Коробка стерилизационная шт	3	2700,22	-	14284	-	-	-	-
10	Прайс	-Шкаф сушильный ШС-80 шт	3	35220,3	-	105661	-	-	-	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс	-Тележка медицинская многофункциональная МКС-509	шт	2	22540,99	45082						
12	Прайс	-Дефибриллятор ДФР-02 УСМЗ	шт	1	516564,34	516564						
15	Прайс	-Набор инструментов стоматолога	шт	2	152621,28	305243						
18	Прайс	-Светильник стационарный CR-5	шт	1	209312,81	209313						
19	СНРК-13-2004 Сб.1.2таб1.п21	-Стол перевязочный СПП	шт	2	13330	26660						
21	Прайс	-Малый набор хирургический для амбулаторной помощи	шт	2	164361,38	328723						
22	Прайс	-Негатоскоп двухкадровый	шт	1	26297,82	26298						
23	Прайс	-Светильник хирургический одноблочный нерегулируемый СМН-1	шт	2	333418,8	666838						
25	Прайс	-Весы электронные ВЭМ-150-Масса-К	шт	3	24419,41	73258						
26	Прайс	-Ростомер металлический РМ-2	шт	3	9861,68	29585						
27	Прайс	-Гинекологическое кресло КГ-3М	шт	1	140881,18	140881						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс	-Набор акушера	1 35220,3	-	35220	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
29	Прайс	шт -Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглабина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-МиниГем	1 89224,75	-	89225	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
30	Прайс	шт -Анализатор мочи LABUREAdEr Plus	1 225409,89	-	225410	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
31	Прайс	компл -Прибор для измерения глюкозы в крови SEnsOLiTE NOvA	1 4132,51	-	4133	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
32	Прайс	компл -Аквадистилятор АЭ-25	1 110356,93	-	110357	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
33	Прайс	шт -Дозатор (одноканальный 5-50мкл)	1 11270,49	-	11270	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
34	Прайс	шт -Дозатор (одноканальный 10-100мкл)	1 9861,68	-	9862	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
35	Прайс	шт -Дозатор (одноканальный 20-200мкл)	1 9861,68	-	9862	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
36	Прайс	шт -Дозатор (одноканальный 0,5-10мкл)	1 9861,68	-	9862	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
37	Прайс	шт -Микроскоп МС 50	1 68092,57	-	68093	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс	-Стерилизатор паровой горизонтальный с автоматическим управлением и световой цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН шт	1 575264,83	-	575265	-	-	-	-		
39	Прайс	-Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-3Ц-01-09 электронный цифровой, девятиканальный шт	1 11270,49	-	11270	-	-	-	-		
40	Прайс	-Термостат ТС-80 шт	1 43203,56	-	43204	-	-	-	-		
41	Прайс	-Фотоэлектроколориметр КФК-3 шт	1 206625,74	-	206626	-	-	-	-		
42	Прайс	-Центрифуга лабороторная медицинская настольная с ростом 10 пробирок ЦЛМН-Р10-01 Элекон шт	1 83589,5	-	83590	-	-	-	-		
43	Прайс	-Набор лаборатории шт	1 82180,69	-	82181	-	-	-	-		
44	Прайс	-Электрокардиограф цифровой 3-6 канальный перенасной шт	1 59639,7	-	59640	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	Прайс	-Индикатор глазного давления ИТД2	1 70440,59	-	70441	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
46	Прайс	-Весы для новорожденных "Саша" В1-15	1 15027,33	-	15027	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
47	Прайс	-Ультразвуковая мойка ElMAsOniC S100 (9.50л)	1 171875,04	-	171875	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
49	Прайс	-Комплект стеллажей	1 11740,1	-	11740	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
50	Прайс	-BTL-4620 Puls TOPlinE(DOuBlE)2-канальная Электротерапия 4.3 цветной сенсорный экран	1 229166,73	-	229167	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
51	Прайс	-Аппарат УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60, Мед Теко	1 211321,78	-	211322	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		компл									
52	Прайс	-Аппарат для местной дарсонвализации ДАР-25-3 ИСКРА-3	1 21601,78	-	21602	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		компл									
53	Прайс	-Ингалятор кислородный	1 204512,52	-	204513	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Прайс	-Небулайзер компрессорный ОМРОН модель COMPAir(NE C28-E) шт	1	7044,06	-	7044	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			6522359	-			
			Тенге			-	-			
	Стоимость оборудования -		Тенге			6522359	-	-		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6522359	-	-		
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			6522359	-			
	в текущих ценах						13966003			
	ВСЕГО ПО АКТУ :						**13966003**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"

Уксукаев А.С.

Эксперт ТОО "СанаМаркет"

Бектлеуов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Е.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральск ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	37	20.03.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	142 500 968								
за декабрь		8901754						1068211	9969965

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" **Руководитель** **Суюнчалиев Ж.А.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор** **Махметов Т.М.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 20 мая 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	37	20.03.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	40 000 000								
за май		17857143						2142857	20000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.К. 2013 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО"

АКТ
выполненных работ №2 за 20 мая 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		Е. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	150,52	8362,64	335,84	1258727	50550	146662	4,54	683
				699,75	126	105325	18965	118	0,61	92
		м3								
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	146,08	8321,46	337,41	1215599	49289	137296	4,38	640
				670,5	126	97947	18406	118	0,62	91
		м3								
3	8-7-3 Изм. и доп.ва	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	615,96	1468,84	34,73	904747	21392	172993	1,43	881
				225	13,01	138591	8014	118	0,06	39
		м2								
4	Е0108-12-1	Крепление кирпичных перегородок	0,3075	72779,65	422,15	22380	129	3053	56,4	17
				8257,5	157,5	2539	48	118	0,77 --	
		т								
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	401	105,66	66,43	42370	26639	26779	0,15	59
				23,85	23,85	9564	9564	140	0,11	42
		шт								
6	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	12,48	25800		321932				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3765754	148001			2281
			Тенге			353966	54997			264
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3765754				
		Материалы -	Тенге			2376704				
		Всего заработная плата -	Тенге				408963			
		Местные материалы -	Тенге			887084				
		Накладные расходы -	Тенге			486784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4507691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				481980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4507691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				481980			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3765754	148001			2281
			Тенге			353966	54997			264
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3765754				
		Материалы -	Тенге			2376704				
		Всего заработная плата -	Тенге				408963			
		Местные материалы -	Тенге			887084				
		Накладные расходы -	Тенге			486784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4507691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				481980			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4507691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				481980			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА, ДВЕРИ								
		==========								
59	E0110-16-3	-Установка в жилых и	1,62	1186,12	80,1	1922	130	803	2,35	4
		общественных зданиях блоков		---	---	---	---	---	---	---
		оконных с переплетами		384,75	28,24	623	46	120	0,11	-
		раздельными								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		/раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2									
		м2									
60	С12061-3	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	1,62	4920	-	7970	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
61	С11011-793	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440	-	6880	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		комплект									
62	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,62	718,72	2,93	1164	5	109	0,41	1	
				63	1,1	102	2	105	0,01	-	
		м2									
63	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,4	398,48	102,53	3347	862	1888	0,9	8	
				151,65	35,67	1274	300	120	0,14	1	
		м2									
64	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,73	16500	-	45045	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
65	С12022-1	-Двери 2,1Х0,9 огрунтованные и окрашенные	5,67	25100	-	142317	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
66	С11011-790	-Скобяные изделия для	4	1960	-	7840	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в здание									
				-	-	-	-	-	-		
			комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		216485	997			13		

			Тенге		1999	348			1		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		74168	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге		-	2347	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		67735	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге		2800	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	420	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4618	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		81586	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		15		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	2767	-		-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		142317	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		142317	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8539	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		150856	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**232442**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		15		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	2767	-		-		
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
67	Е0115-69-2	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	536,49	84,15	0,65	45146	349	26250	0,29	158	
				46,35	0,25	24866	134	105	-	1	
			м2								
68	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	859,67	17,43	0,12	14984	103	12439	0,09	79	
				13,73	0,05	11803	43	105	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2									
69	E0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	99,59	88,67	1,42	8831	142	3234	0,19	19	
				30,38	0,54	3026	54	105	-	-	
		м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68961	594			256	
			Тенге			39695	231			1	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68961	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39926	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			41923	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6288	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6653	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117537	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46214	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**117537**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46214	-		-	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ и ПОКРЫТИЕ									
138	E0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	50	1816,5	403,26	90825	20164	41583	2,74	137	
				447,75	146,29	22388	7315	140	0,66	33	
		шт									
139	E0107-45-5	-Установка панелей покрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	904,4	200,77	5426	1205	3111	1,74	10	
				299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2	
		шт									
140	E0107-45-6	-Установка панелей покрытия с	48	1467,94	373,54	70461	17930	40375	2,66	128	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		опиранием на две стороны площадью до 10 м2		--- 465,75	--- 135,07	--- 22356	--- 6483	--- 140	--- 0,61	--- 29	
141	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	771,57	2630 --- -	- --- -	2029229 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
142	С143017-51	-Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 1000 кг/м2 м2	9	2990 --- -	- --- -	26910 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
143	С143017-51	-Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 1000 м2	9	2990 --- -	- --- -	26910 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
144	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	11,91	11479,95 --- 1332	269,2 --- 101,7	136726 --- 15864	3206 --- 1211	17929 --- 105	8,21 --- 0,5	98 --- 6	
145	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3 т	0,01981	50600 --- -	- --- -	1002 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004										
146	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03069	47400 --- -	- --- -	1455 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
147	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,024	45800 --- -	- --- -	1099 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
148	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1623	58600 --- -	- --- -	9511 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
149	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1459	53000 --- -	- --- -	7733 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1887	52400 --- -	- --- -	9888 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004										
151	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,06176	48300 --- -	- --- -	2983 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
152	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0397	32300 --- -	- --- -	1282 --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
153	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов и сеток в построечных условиях и на производственных базах т	0,67286	27935,09 --- 16380	9375,11 --- 2107,33	18796 --- 11021	6308 --- 1418	11195 --- 90	91 --- 7,36	61 --- 5	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге		2440236 --- 73425	48813 --- 16854			434 --- 75
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2421440	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	77840	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		34953	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		102998	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	15450	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		151466	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2675904	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		495
Сметная заработная плата -	Тенге		-	93290	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18796	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге	-	12439	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге	11195	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1679	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1800	-	-		-		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	31791	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72		
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	14118	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**	2707695	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		566		
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	107408	-		-		
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ								
1	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	522,35	221,64	9,95	115774	5197	35941	0,36	186
				52,2	3,74	27267	1954	123	0,02	10
		м2								
2	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	522,35	423,8	8,04	221375	4200	6785	0,05	28
				7,56	3	3949	1567	123	0,01	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337148	9397			214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337148				
		Материалы -	Тенге			486				
		Всего заработная плата -	Тенге				34736			
		Местные материалы -	Тенге			296050				
		Накладные расходы -	Тенге			42726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				41145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			402667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				41145			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			337148	9397			214
			Тенге			31216	3521			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337148				
	Материалы -		Тенге			486				
	Всего заработная плата -		Тенге				34736			
	Местные материалы -		Тенге			296050				
		Накладные расходы -	Тенге			42726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6409			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				41145			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**402667**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				41145			
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**7968032**				
	Временные здания и сооружения 1,8%					143425				
	Итого:					8111457				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%					160607				
	Затраты на выслугу лет 1%					81115				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					32446				
	Итого:					8385624				
	Итого в текущих ценах к 2,08774					17507003				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					350140				
	Итого					17857143				
	НДС 12%					2142857				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**20000000**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства акимата
Укуркаев А.С.

Эксперт ТОО "СанаМаркет"
Бекешулов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Жакметов М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 июля 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	37	20.03.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны е затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	98 565 000								
за июль		26785714						3214286	30000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" **Руководитель:** Суюнчалиев Ж.А. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО"

АКТ
выполненных работ №4 за 16 июля 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 14. Внутренняя отделка								
1	15-169-5	Шпаклевка стен при высококачественной окраске по штукатурке ,подготовленным под окраску	2188,8	37,86	0,05	82868	109	44103	0,11	239
				19,17	0,02	41959	44	105 --	--	
		м2								
2	15-180-8	высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	526,96	413,8	2,81	218056	1481	80512	0,81	428
				144,45	1,06	76119	559	105	0,01	3
		м2								
3	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	17,95	17,43	0,12	313	2	260	0,09	2
				13,73	0,05	246	1	105 --	--	
		м2								
4	15-35-1	Устройство подвесных потолков"Армстронг"	213,81	326,29	2,21	69764	473	71914	1,76	376
				319,5	0,83	68312	177	105 --		1
		м2								
5	11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	213,81	1070 --		228777 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м2								
6	15-168-6	Высококачественная окраска потолков белилами по штукатурке	88,04	331,96	3,75	29226	330	15190	0,91	80
				162,9	1,42	14342	125	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-17-5 Изм. в доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-7.03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	525,6	1863,3	4,62	979350	2428	141089	1,52	799
				254,97	3,14	134012	1650	104	0,02	9
		м2								
8	15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	2625,18	372,09	2,33	976803	6117	310044	0,63	1641
				111,6	0,88	292970	2310	105 --		11
		м2								
9	15-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	207,9	246,76	2,1	51301	437	28907	0,73	152
				131,63	0,79	27366	164	105 --		1
		м2								
10	15-168-5	Высококачественная окраска белилами по штукатурке откосов	134,26	277,99	2,1	37323	282	18668	0,73	98
				131,63	0,79	17673	106	105 --		1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2673781	11658			3815
			Тенге			673000	5137			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2445004				
		Материалы -	Тенге			1664555				
		Всего заработная плата -	Тенге				678137			
		Местные материалы -	Тенге			95791				
		Накладные расходы -	Тенге			710687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3345032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4196
		Сметная заработная плата -	Тенге				784740			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			228777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13727				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			242503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3587536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4196
		Сметная заработная плата -	Тенге				784740			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14:	Тенге			2673781	11658			3815
			Тенге			673000	5137			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2445004				
		Материалы -	Тенге			1664555				
		Всего заработная плата -	Тенге				678137			
		Местные материалы -	Тенге			95791				
		Накладные расходы -	Тенге			710687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3345032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4196
		Сметная заработная плата -	Тенге				784740			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			228777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13727				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			242503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14:	**Тенге**			3587529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4196
		Сметная заработная плата -	Тенге				784740			

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ

179 E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	26,928	323,78	83,13	8719	2238	8429	0,8	22
			138,83	29,17	3738	785	120	0,12	3
		м2							
180 C12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13ПЩ	12,48	5850	-	73008	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
181 C12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	3,528	5630	-	19863	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
182 C12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	10,92	3900	-	42588	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
183 С11011-7-68	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		комплект									
184 С11011-7-65	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500	-	12000	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		комплект									
185 Е0110-2-3-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	82,95	398,48	102,53	33054	8505	18646	0,9	75		
			161,65	35,67	12579	2959	120	0,14	12		
		м2									
186 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250	-	7140	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
187 С12062-1-0	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	3,36	3780	-	12701	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
188 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	49,77	4010	-	199578	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
189 С12062-1-1	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутренние	8,4	3640	-	30576	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
190 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	19,74	3760	-	74222	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
191 С11011-7-9-3	-Скобяные изделия для	41	1380	-	56580	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-			
		комплект									
192 Е0110-92-4	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	10,98	341,62	23,23	3751	255	1847	0,79	9		
			131,98	8,17	1449	90	120	0,04	-		
		м2									
193 С12061-1922 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,98	12700	-	139446	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
194 Е0109-45-3	-Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	55,16	965,99	28,84	53284	1591	46524	4,98	275		
			927	10,15	51133	560	90	0,04	2		
		м2									
195 Торг Сеть	-Перегородки из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами	55,16	10756	-	593301	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1362791	12589			381		
		Тенге			68899	4394			17		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1309507	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	21600	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			670682	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			25822	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3888	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80126	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1415555	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		134			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	25488	-		-			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53264	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	51693	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	46524	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6978	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5988	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	105796	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		300			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	58671	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**	**1521351**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		434			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	84160	-		-			

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

	ТД 352									
196	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,140	221,64	9,95	5130	230	5340	0,36	114
				52,2	3,74	1208	87	107	0,02	10
		м2								
197	Е0111-11-2 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,140	423,8	8,04	9810	186	4387	0,05	30
				7,56	3	175	69	48	0,01	8
198	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	545,5	1429,28	11,72	779672	6394	118139	1,06	578
				171,68	4,39	93651	2395	123	0,02	12
		м2								
199	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	600,05	256,82	0,32	154105	192	30807	0,24	142
				41,63	0,11	24880	66	123	-	-
		м								
	ТД 369									
200	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,3	221,64	9,95	7381	332	2291	0,36	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			52,2	3,74	1738	125	123	0,02	1		
201 Е0111-11-2 К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,3	282,54	5,36	9409	179	288	0,03	1		
			5,04	2	168	67	123	0,01	-		
202 Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	33,3	323,65	18,42	10778	613	3804	0,42	14		
			85,95	6,91	2862	230	123	0,03	1		
203 Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,3	215,39	9,05	7172	301	2222	0,25	8		
			50,85	3,4	1693	113	123	0,02	1		
204 Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,3	221,64	9,95	7381	332	2291	0,36	12		
			52,2	3,74	1738	125	123	0,02	1		
205 Е0111-27-1	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,66	1429,28	11,72	48110	395	7290	1,06	36		
			171,68	4,39	5779	148	123	0,02	1		
206 Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	36,476	256,82	0,32	9368	12	1873	0,24	9		
			41,63	0,11	1518	4	123	-	-		
207 Е0111-2-9	м ТД 507 -Устройство уплотняющих трамбовками подстилающих слоев бетонных	25,13985	8655,23	-	217591	-	17533	3,66	92		
			567	-	14254	-	123	-	-		
208 Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	264,63	925,06	4,9	244799	1297	19643	0,38	101		
			58,5	1,85	15481	490	123	0,01	2		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	м2											
209 E01 31-46-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ХН-2	304,3245	123,31	0,16	37526	48	6003	0,09	27			
			16,18	0,07	4924	21	123	-	-			
	м											
	Ограждение труб инженерных коммуникаций и вент. коробов											
210 E01O7-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0348	172626,1	1826,1	6007	64	428	42,7	1			
			8100	690,75	282	24	140	3,37	-			
	т											
211 C11011-135	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	16	368	-	5888	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	кг											
212 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,5	21131,92	316,57	31698	475	6492	22,5	34			
			3487,5	119,25	5231	179	120	0,59	1			
	м3											
213 E0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами ГВЛ	46	35,63	4,32	1639	198	1631	0,18	8			
			27,9	1,64	1283	75	120	0,01	-			
	м2											
214 C11011-376	-Листы ГВЛ	47,38	286	-	13551	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	м2											
215 E0134-56-5	-Устройство каркасов для установки радиаторных экранов	46,9	1631,42	16,9	76514	793	53380	6,25	293			
			1028,25	6,44	48225	302	110	0,03	1			
	м2											
216 E0134-60-9	-Установка радиаторных экранов	46,9	1850,76	6,13	86801	288	24961	3,06	144			
	м2		481,5	2,34	22582	110	110	0,01	1			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1770330	12330			1522			
		Тенге			278988	8151			40		19	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2093927	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге	-	245994	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5888	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	301052	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		176			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31148	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	123470	-	-		-			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2195664	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1738			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	245994	-		-			
	Стоимость прочих работ -	Тенге	10542	-	-		-			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	14364	-	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**	**2195664**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-		-		1738			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	245994						

РАЗДЕЛ 16. Крыльцо главного входа

264	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,8	218,93	-	2364	-	2672	1,54	17
			218,93	-	2364	-	113	-	-
265	E0111-2-1 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3 18	1302,45	-	23444	-	10561	2,99	54
			477	-	8586	-	123	-	-
266	E0106-1-20 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3 2,52	9701,8	311,32	24449	784	1478	2,82	7
			441	117,61	1111	296	105	0,67	1
267	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3 2,36	10191,95	95,97	24053	227	2002	4,9	12
			771,75	36,25	1821	86	105	0,18	-
268	E0106-1-1 -Устройство бетонной	м3 4,46	8052,37	66,01	35914	294	1033	1,35	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовки		195,75	24,93	973	111	105	0,12	1		
269 E0106-1-1	м3 -Устройство бетонного подстилающего слоя площадок	2,02	8552,17	66,01	17275	133	468	1,35	3		
			195,75	24,93	395	50	105	0,12	-		
270 E0106-11-1	м3 Ю-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,144	5239,08	327,33	754	47	304	11,6	2		
			1990	123,75	272	18	105	0,6	-		
271 C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,144	73000	-	10512	-	-	-	-		
	т		-	-	-	-	-	-	-		
272 E0106-3-1	-Устройство бетонных ступеней	1,521	10078,51	260,48	15329	396	1124	3,94	6		
	м3		614,25	89,46	934	136	105	0,35	1		
273 E0106-11-8	-Установка деталей обрамлений ступеней	0,109	70437,87	304,24	7678	34	1120	50	6		
			9675	114,75	1055	13	105	0,56	-		
274 C11041-85	1т -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0927	47200	-	4375	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
275 C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,016236	53600	-	870	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	т										
276 C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,36	127	-	1443	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м3 34,6	1429,28	11,72	49453	406	7493	1,06	37	
			171,68	4,39	5940	152	123	0,02	1	
278	E0109-34-2 -Монтаж опорных конструкций крыльца	м2 0,548	8632,76	905,18	5279	496	3690	45,4	25	
			7380	101,25	4044	55	90	0,49	-	
279	C12021-263 -Опоры из стальных труб	т 0,137	107900	-	14782	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
280	E0109-24-1 -Монтаж м/к каркаса козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т 0,585	14766,5	4923,92	8638	2880	5351	56,5	33	
			9090	1073,57	5318	628	90	3,81	2	
281	C12021-120 -Металлоконструкции каркаса козырька из прокатных профилей	т 0,585	101700	-	59495	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
282	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,585	2452,13	545,76	1434	319	648	5,25	3	
			1230,75	-	720	-	90	-	-	
283	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 27,5	21,8	0,05	600	2	144	0,03	1	
			5,81	0,02	160	1	90	-	-	
284	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2 27,5	49,44	0,04	1360	1	206	0,04	1	
			8,32	-	229	-	90	-	-	
285	E0110-49-2 -Укладка протонов из брусьев	м2 0,15	20617,97	309,62	3093	47	463	13,8	2	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		2452,5	119	388	19	120	0,57	-			
286 E0110-50-2	-Устройство настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	35	271,71	8,71	9510	235	1581	0,21	7			
			35,1	2,54	1229	89	120	0,01	-			
	м2											
287 E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов	0,15	573,75	28,11	86	5	24	0,78	-			
			123,75	10,58	19	2	120	0,05	-			
	м3											
288 E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	20,2	20,48	0,91	414	19	122	0,03	1			
			4,68	0,34	95	7	120	-	-			
	м2											
289 E0112-7-6	-Устройство кровельного покрытия козырька из профнастила С21	44	351,85	8,2	15481	361	12531	1,48	65			
			236,25	3,08	10395	136	119	0,02	1			
	м2											
290 Прайс	-Профлист окрашенный С21	36,75	668,78	-	24578	-	-	-	-			
	м2		-	-	-	-	-	-	-			
291 E0134-60-11	-Облицовка потолков полимерными плитами	35	990,33	0,76	34662	26	5512	0,86	30			
			142,88	0,29	5001	10	110	-	-			
	м2											
292 C11011-486	-Полимерные плиты	0,03675	1048800	-	38543	-	-	-	-			
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-			
293 E0109-47-1	-Облицовка опорных стоек козырька Алюкобондом	20	55,95	2,99	1119	60	900	0,3	6			
			48,83	1,16	977	23	90	-	-			
	м2											
294 C11011-458	-Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 3 мм	21	1610	-	33810	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	м2											
295 E0108-12-3	-Установка металлических решеток МР	0,01517	175694,6	1941,97	2665	29	138	42,3	1			
	т		6975	726,75	106	11	110	3,55	-			

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
296 E0131-2-1	-Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,66	1302,45	-	2162	-	974	2,99	5			
			477	-	792	-	123	-	-			
	м3											
297 E0105-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,9	9701,8	311,32	8732	280	528	2,82	3			
			441	117,61	397	106	105	0,57	1			
	м3											
298 E0104-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,96	8052,37	66,01	7730	63	222	1,35	1			
			195,75	24,93	188	24	105	0,12	-			
	м3											
299 E0104-1-1	-Устройство бетонного подстилающего слоя площадок	0,3	8552,17	66,01	2566	19	70	1,35	-			
			195,75	24,93	59	7	105	0,12	-			
	м3											
300 E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,018	5239,08	327,33	94	6	38	11,6	-			
			1890	123,75	34	2	105	0,6	-			
	1т											
301 C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,018	73000	-	1314	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	т											
302 E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,88	341,95	14,76	985	43	205	0,36	1			
			52,43	5,54	151	16	123	0,03	-			
	м2											
303 E0111-15-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,88	-44,23	-0,67	-127	-2	-7	-0,01	-			
			-1,69	-0,25	-5	-1	123	-	-			
	м2											
304 E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	8,4	3801,23	5,89	31930	50	870	0,42	3			
			71,78	2,23	603	19	140	0,01	-			
	м											
305 E0113-16-6	-Окрасковка металлических	5,2	21,8	0,05	113	-	27	0,03	-			

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз		5,01	0,02	30	-	90	-	-			
306 E0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	5,2	48,44 8,32	0,04 -	257 43	- -	39 90	0,04 -	- -			
	м2 Крыльцо №2											
307 E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,42	218,93 218,93	- -	311 311	- -	351 113	1,54 -	2 -			
308 E0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,94	9701,8 441	311,32 117,61	28523 1297	916 346	1724 105	2,82 0,57	8 2			
309 E0111-2-3	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,2	1027,4 474,75	- -	2260 1044	- -	1285 123	3,1 -	7 -			
310 E0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	1,44	8052,37 195,75	66,01 24,93	11595 282	95 36	334 105	1,35 0,12	2 -			
311 E0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	1,78	8552,17 195,75	66,01 24,93	15223 348	117 44	412 105	1,35 0,12	2 -			
312 E0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,056	5239,08 1890	327,33 123,75	293 106	18 7	118 105	11,6 0,6	1 -			
313 C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,056	73000 -	- -	4088 -	- -	- -	- -	- -			
	т											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004										
314	ЕО106-3-1 -Устройство бетонных ступеней	0,648	10078,51	260,48	6531	169	479	3,94	3		
			614,25	89,46	398	58	105	0,35	-		
	м3										
315	ЕО106-11-8 -Установка деталей обрамлений ступеней	0,058	7043?,87	304,24	4085	18	596	58	3		
			9675	114,75	561	7	105	0,56	-		
	т										
316	С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,052	47200	-	2454	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	т										
317	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,00612	50600	-	310	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	т										
318	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,888	127	-	491	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м3										
319	ЕО107-60-1 -Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	5,24	4269,36	7,69	22369	40	2365	1,74	9		
			319,5	2,9	1674	15	140	0,01	-		
	м										
320	ЕО111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,76	1429,28	11,72	8233	67	1247	1,08	6		
			171,68	4,39	989	25	123	0,02	-		
	м2										
321	ЕО108-12-3 -Установка металлических решеток МР	0,03034	175694,6	1941,97	5331	59	276	42,3	1		
			6975	726,75	212	22	118	3,55	-		
	т										

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
322 E03-69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	86	-	77	0,05	1			
			8,6	-	86	-	90	-	-			
	отверст											
323 E01-07-20-1	-Установка крюков	0,0027	89308,57	2434,57	241	6	124	170	-			
	т		31950	920,25	86	2	140	4,49	-			
324 E01-07-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,10108	175710,1	1826,1	17761	185	1244	42,7	4			
			8100	690,75	819	70	140	3,37	-			
	т											
325 E011-0-49-2	-Укладка прогонов из бруськов	0,06	20617,97	309,62	1237	19	185	13,8	1			
	м3		2452,5	117	147	7	120	0,57	-			
326 E011-2-7-6	-Устройство покрытия	8	351,85	8,2	2815	66	2278	1,48	12			
	профнастилом											
			236,25	3,08	1890	25	119	0,02	-			
	м2											
327 ПрайС	-Профлист окрашенный С21	8,4	668,78	-	5618	-	-	-	-			
	м2		-	-	-	-	-	-	-			
328 E0109-47-1	-Облицовка оцинкованным листом с порошковым покрытием	8,6	55,95	2,99	481	26	387	0,3	3			
			48,83	1,16	420	10	90	-	-			
	м2											
329 ПрайС	-Настил профилированный С10	9,03	465,84	-	4207	-	-	-	-			
	м2		-	-	-	-	-	-	-			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге			667447	9050			401			
		Тенге			64502	2685			10			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			576219	-	-		-			
Всего заработная плата -		Тенге			-	56681	-		-			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75621	-	-		-			
Накладные расходы -		Тенге			66734	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		33			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10011	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38436	-	-		-			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	602873	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		381			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	86692	-		-			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	91220	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	12195	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74277	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	8611	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1646	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6132	-	-		-			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	108336	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	13841	-		-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**	**787380**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		448			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	16489	-		-			

Отопление (2-1-2)

1	Б0118-6-2	Установка стальных радиаторов	64	234,78	18,17	15026	1227	8810	0,61	39	
				100,35	7,18	6422	460	128	0,03	2	
		1кВт									
2	Прайс	-Радиаторы алюминиевые ROCA COndAl	335	1390,37	-	465774	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		секц									
3	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	52	507,34	-	26382	-	23524	3,09	161	
				502,64	-	26137	-	90	-	-	
		шт									
4	С1309Д4-58	-Краны двойной регулировки пробковые КПДП латунные, Ду 15 мм	4	343	-	1372	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
5	С1309Д4-59	-Краны двойной регулировки	48	377	-	18096	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	пробковые КРДП латунные, Ду 20 мм		-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
6 Е0118 —22-5	-Установка кранов воздушных	34	28,8	-	979	-	1008	0,12	4		
			23,17	-	788	-	128	-	-		
	комплект										
7 Прай	-Кран "Маевского"	34	119,17	-	4052	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
8 Ц0112 —811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	20	507,34	-	10147	-	9048	3,09	62		
			502,64	-	10053	-	90	-	-		
	шт										
9 Прайс	-Кран шаровый 11Б41П ду 25мм	8	731,78	-	5854	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
10 Прайс	-Кран шаровый 11Б41п1 ду 32мм	12	1246	-	14952	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
11 Е0116- —14-1	-Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	245	508,62	12,56	124612	3077	95959	1,69	414		
			301,28	4,71	73814	1154	120	0,02	5		
	м										
12 Е0116-1 4-1	-Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	27	508,62	12,56	13733	339	10575	1,69	46		
			301,28	4,71	8135	127	120	0,02	1		
	м										
13 Е0116-6 —1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	268,16	4,07	3218	48	849	0,31	4		
			53,77	1,53	645	18	128	0,01	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 49	286,16	4,07	13042	199	3468	0,31	15		
			53,77	1,53	2635	75	128	0,01	-		
15	E0116-6-3 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 67	345,16	4,07	23126	273	4742	0,31	21		
			53,77	1,53	3603	103	128	0,01	-		
16	E0116-6-5 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 120	474,16	4,07	56899	489	8494	0,31	37		
			53,77	1,53	6452	184	128	0,01	1		
17	E0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м 38	805,72	16,47	30617	625	6116	0,68	26		
			119,58	6,17	4544	234	128	0,03	1		
18	E0116-10-4 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м 5	940,28	21,42	4701	107	912	0,75	4		
			134,41	8,02	672	40	128	0,04	-		
19	E0126-9-2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна толщиной 50 мм	м 291	106,35	10,22	30948	2974	18412	0,35	100		
			59,33	3,94	17265	1147	100	0,02	5		
20	C11031-179 -Маты теплоизоляционные	м 4,68	10300	-	48204	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.07-04С-2004	ПРОВЕР, марка КПМ АЦ фольтированные								
		-	-	-	-	-	-	-		
		м3								
21	С130810-455 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200	-	5000	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		кг								
22	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,625	102,51	0,07	1089	1	693	0,38	4	
			62,11	0,02	660	-	105	-	-	
		м2								
23	Е0115-172-4 -Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,375	151,64	0,07	4606	3	3548	0,67	20	
			111,24	0,02	3379	1	105	-	-	
		м2								
24	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	248	11,31	-	2805	-	3494	0,05	12	
			11,01	-	2730	-	128	-	-	
		м								
25	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	43	11,45	-	492	-	606	0,05	2	
			11,01	-	473	-	128	-	-	
		м								
26	Е0169-1-1 -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	28	490,16	342,23	13724	8583	7039	0,97	27	
			147,93	131,38	4142	3679	90	0,72	20	
		отверст								
27	Е0169-2-1 -Пробивка отверстий в	40	351,78	236,02	14071	9441	7441	0,75	30	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	115,76	90,94	4630	3638	90	0,49	20			
	отверст										
28 Ц0112-811—	1-Клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	68 507,34	-	34499	-	30762	3,09	210			
		502,64	-	34180	-	90	-	-			
	шт										
29 Прайс	-Клапан радиаторный с терморегулятором RTD-G-20	52 3362,23	-	174836	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
	шт										
30 Прайс	-Клапан балансировочный AB-QM ду 25мм	16 16618,92	-	265903	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
	шт										
	Узел управления										
31 Е0116-15-3	-Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4 908,06	92,83	3632	371	2539	2,68	11			
		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1			
	1шт										
32 С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2 10400	-	20800	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
	шт										
33 С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	2 5190	-	10380	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
	шт										
34 Ц0112-811-1	-Клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	6 507,34	-	3044	-	2714	3,09	19			
		502,64	-	3016	-	90	-	-			
	шт										

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	280 - шт	- -	560 -	- -	- -	- -			
36	Прайс	-Кран шаровый 11Б41пI ду 32мм	2	1246 - шт	- -	2492 -	- -	- -	- -			
37	С130901-16	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	745 - шт	- -	1490 -	- -	- -	- -			
38	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62 55,62 комплект	- -	129 111	- -	142 128	0,32 -	1 -		
39	Прайс	-Термометр технический	2	2083,69 - шт	- -	4167 -	- -	- -	- -	- -		
40	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96 41,71 комплект	1,62 -	98 83	3 -	107 128	0,23 -	- -		
41	Прайс	-Манометр технический МТП-100	2	1692,82 - шт	- -	3386 -	- -	- -	- -	- -		
42	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	328 - шт	- -	656 -	- -	- -	- -	- -		
43	Е0118-16-2	-Установка гравенников наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12609,54 469,14 1шт	78,52 30,13	25219 936	157 60	1276 128	2,72 0,14	5 -		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1504812	28917			1274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге	217350	11859			56			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	91516	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	73386	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17444	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	66048	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9908	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9454	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	167018	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		486			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	83294	-		-			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112642	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	38541	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48204	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	37133	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5570	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8987	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159762	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		244			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	44111	-		-			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1300654	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	116482	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	976472	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	149097	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		78			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22364	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86985	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1536736	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		730			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	138846	-		-			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**1862518**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1459			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	266251	-					
		Вентиляция (2-1-3)								
1	Е0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	57,2 1855,51	11,11	106135	636	17775	1,48	85		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	13548	238	128	0,02	1			
2 E0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1880,92 --- 259,88	13,82 --- 5,18	18057 --- 2495	133 --- 50	3257 --- 128	1,62 --- 0,02	16 --- -			
3 E0120-3-5	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 280 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,8	1645,51 --- 238,61	11,11 --- 4,16	12835 --- 1861	86 --- 32	3424 --- 128	1,48 --- 0,02	12 --- -			
4 E0120-3-4	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,8	1670,92 --- 259,88	13,82 --- 5,18	1337 --- 208	11 --- 4	271 --- 128	1,62 --- 0,02	1 --- -			
5 E0120-12-11	м2 -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	25	355,85 --- 186,64	16,96 --- 7,09	8896 --- 4666	424 --- 177	6199 --- 128	1,12 --- 0,03	28 --- 1			
6 E0120-12-10	шт -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	20	320,85 --- 186,64	16,96 --- 7,09	6417 --- 3733	339 --- 142	4959 --- 128	1,12 --- 0,03	22 --- 1			
7 E0120-24-1	шт -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	6	498,77 --- 420,53	24,24 --- 9,45	2993 --- 2523	146 --- 57	3302 --- 128	2,71 --- 0,04	16 --- -			
8 C131305-10	шт -Узлы прохода УП-3, d патрубка 200 мм	2	2720 --- -	- --- -	5440 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт									
9	С131305-13 -Узлы прохода УП-3-01, d патрубка 250 мм	4	2890	11560	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		шт									
10	Е0120-24-2 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	548	25	602	2,96	3			
			460,69	461	9	128	0,05	-			
		шт									
11	С131305-12 -Узлы прохода УП-3-02, d патрубка 315 мм	1	3080	3080	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		шт									
12	Е0120-24-3 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	13	681,41	8858	725	9435	3,51	46			
			545,74	7095	276	128	0,11	1			
		шт									
13	С131305-13 -Узлы прохода УП-3-03, d патрубка 400 мм	2	4720	9440	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		шт									
14	С131306-15 -Узлы прохода УП-3-05,d патрубка 500 мм	11	4970	54670	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
		шт									
15	Е0120-23-1 -Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм	17	2268,8	38570	124	9819	2,78	47			
			448,87	7631	40	128	0,01	-			
		шт									
16	Е0120-23-2 -Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм	3	3355,12	10065	39	2068	3,3	10			
			533,92	1602	14	128	0,02	-			
		шт									
17	Е0126-9-9 -Изоляция матами из супертонкого стеклянного волокна толщиной 60 мм	68	178,71	12152	1084	7664	0,62	42			
			106,79	7262	402	100	0,03	2			
		м									
18	С11031-177 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	6	2890	17340	-	-	-	-			
Изм. и											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	доп.вып.4									
*	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
2004										
19	С130810-43 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58	200	-	11600	-	-	-	-	
		КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			339993	3772			328	
		Тенге			53185	1441			6	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29492	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7664	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17340	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			7664	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1150	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39385	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8814	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310501	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	46962	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95790	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			60111	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9017	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22237	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			392849	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	55979	-		-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**432234**	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			368	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	64793	-			

Отопление котельной (6-1-3)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1 E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,6	269,16	4,07	161	3	42	0,31	-		
			53,77	1,53	32	1	128	0,01	-		
		м									
2 E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	34	266,16	4,07	9049	138	2407	0,31	10		
			53,77	1,53	1828	52	128	0,01	-		
		м									
3 C130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б36бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	331	-	993	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
4 C130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б15к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	325	-	975	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		шт									
5 E0118-6	-Установка чугунных радиаторов	4,2	181,44	35,77	762	150	673	0,7	3		
		1кВт	111,7	13,4	469	56	128	0,06	-		
6 C131204-14	-Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	7,35	1530	-	11240	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		экм									
7 E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	28,8	-	58	-	58	0,12	-		
		комплект	23,17	-	46	-	128	-	-		
8 Прайс	-Кран Маевского	2	158,55	-	317	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
9	Е0113-44-7 -Очистка щетками	3	62,57	-	188	-	169	0,35	1		
		м2	62,57	-	188	-	90	-	-		
10	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,5	151,64	0,07	1441	-	1110	0,67	6		
			111,24	0,02	1057	-	105	-	-		
		м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25190	291			20		

		Тенге			3620	109			-		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			317	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317	-	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			336	-	-		-		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1629	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1245	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			1279	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3082	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1437	-		-		
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23244	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2484	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13214	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			3181	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	477	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1585	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20010	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2961	-		-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		31429	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		22			
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4398	-		-			
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
11	E0120-23-2 -Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3334,28	12,45	3334	13	663	3,17	3		
			513,58	4,54	514	5	128	0,02	-		
	шт										
12	E0120-24-2 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	529,93	24,91	530	25	579	2,85	3		
			443,14	9,09	443	9	128	0,05	-		
	шт										
13	C131305-45 -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420	-	4420	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		8284	38				6		
		Тенге		957	14				-		
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8284	-	-			-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	971	-			-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4420	-	-			-		
	Накладные расходы -	Тенге		1242	-	-			-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	186	-			-		
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге		572	-	-			-		
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		10098	-	-			-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			7		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1157	-			-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		10098	-	-			-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			7		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1157	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	33474	329			26			
		Тенге	4577	123			-			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	317	-	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	317	-	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	336	-	-		-			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1629	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	1245	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	1279	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	192	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3082	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	1437	-		-			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге	31528	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	3455	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17634	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	4423	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	664	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2157	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	38108	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	4119	-		-			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**41526**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	5555	-					

Электроснабжение (6-1-5)

		Монтажные работы								
1	Ц0108-590-1-Щиток осветительный масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	22	394	2	2
			412	2,3	412	2	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		шт										
3	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1		
				205	2,3	205	2	95	0,01	-		
		шт										
4	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на монтажной, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10		
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-		
		шт										
5	Ц0108-594-7-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	5	444,1	182	2221	911	1212	1,27	6		
				204	51,1	1020	256	95	0,3	2		
		шт										
6	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,9	170	216	120	94	0,41	-		
				65	34,4	65	34	95	0,2	-		
		шт										
7	Ц0108-591-4-	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1		
				52,2	0,2	104	-	95	-	-		
		шт										
8	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1		
				58,5	0,2	117	-	95	-	-		
		шт										
9	Ц0108-149-2-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	20	221,1	62	4422	1240	853	0,19	4		
				31,1	13,8	622	276	95	0,08	2		
		м										
10	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	7	66,8	18,1	468	127	160	0,12	1		
				20,3	3,8	142	27	95	0,02	-		
		м										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы неучтенные ценником									
11 Прайс	-Щиток осветительный на 4 однофазных групп, тип ЩРН (М)	1	872,01	-	872	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
12 Прайс	-Счетчик Меркурий 200.02 5/60	1	3599,65	-	3600	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
~~13 Прайс~~	~~-Автомат ВА47-29-3/25~~	~~2~~	~~270,96~~	~~-~~	~~542~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
14 Прайс	-Автомат ВА47-29-1/16	8	90,98	-	728	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
15 Прайс	-Светильник тип НПП03-60	1	496,42	-	496	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
16 С151702-16	-Светильник тип ПВЛП-2Х36-01-УХЛ4	5	2740	-	13700	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
17 С151706-79	-Лампы тип ЛБ36	10	99	-	990	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
18 С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
19 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
20 С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-	-	-		
21 С151801-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,027	52100	-	1407	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
	1000м											
22	С11011-66Е -Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм	7	49	-	343	-	-	-	-			
	кг											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			37391	3594			27			
		Тенге			5115	622			4			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			34410	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5737	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20471	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге			5452	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	818	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2392	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			42254	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6555	-		-			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343	-	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343	-	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364	-	-		-			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2638	-	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1766	-	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2796	-	-		-			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**45413**	**-**	**-**		**-**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34			
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6555	-					
	Теплоснабжение (6-2)											
1	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65,6	218,93	-	14362	-	16229	1,54	101			
			218,93	-	14362	-	113	-	-			
	м3											
2	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	16,86	134,1	-	2261	-	2555	0,97	16			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	пазух котлованов и им в грунтах 2 группы		134,1	-	2261	-	113	-	-		
3	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт [л.с.], при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 39,34	6,48 -	6,48 2,1	255 -	255 83	80 97	- 0,01	- -		
4	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 39,34	21,55 17,03	4,52 -	848 670	178 -	650 97	0,11 -	4 -		
	Канал Кл 90х45										
5	E0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3 3,1	1986,57 567	564,43 195,48	6158 1758	1750 606	3309 140	3,33 0,75	10 2		
6	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 3,1	127 -	- -	394 -	- -	- -	- -	- -		
7	C143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3 0,11	21600 -	- -	2376 -	- -	- -	- -	- -		
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004											
8	C143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3 1,8	20400 -	- -	36720 -	- -	- -	- -	- -		
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2004											
9 С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,07	22700	-	1589	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м3										
10 С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,12	20700	-	23184	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м3										
11 Е0107-53-11	-Установка опорных подушек	20	399	24,15	7980	483	5060	1,03	21		
			171,9	8,83	3438	177	140	0,04	1		
	шт										
12 С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Подушки опорные ОП-2	0,01	22700	-	227	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м3										
13 Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике перекрытия каналов	32	323,65	18,42	10357	589	3655	0,42	13		
			85,95	6,91	2750	221	123	0,03	1		
	м2										
14 Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,06	166886,59	46177,71	10013	2771	7098	420	25		
			74025	16979,25	4442	1019	130	88,2	5		
	км										
15 С130806-69 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	24,24	436	-	10569	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.-9 СН РК 8.-02-04-2.02 СН РК 8.02-04.2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 76х3,5 мм м								
16	С130806-8 Изм. и доп.вып.-9 СН РК 8.-02-04-2.02 СН РК 8.02-04.2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	12,12	148 -	- -	1794 -	- -	- -	- -	-
17	С130806-7 Изм. и доп.вып.-9 СН РК 8.-02-04-2.02 СН РК 8.02-04.2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	12,12	104 -	- -	1260 -	- -	- -	- -	-
18	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20х3,4 мм м	12,12	93 -	- -	1127 -	- -	- -	- -	-
19	Е0113-1-6-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,5	21,8 5,81	0,05 0,02	207 55	- -	50 90	0,03 -	- -
20	Е0113-2-6-6к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	9,5	49,69 8,32	0,04 -	472 79	- -	91 90	0,08 -	1 -
21	К0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, м2	60	104,33 57,6	9,93 3,83	6260 3456	596 230	3696 100	0,34 0,02	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	матами звукопоглощающими толщиной 60 мм									
22 E0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м 60 34,2	126,66 -	7,4 2,7	7600 2052	444 162	2214 100	0,22 0,01	13 1	
23 C11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80 м3	м 0,75 -	4330 -	- -	3248 -	- -	- -	- -	- -	
24 C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,006 -	185900 -	- -	1115 -	- -	- -	- -	- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге ---- Тенге			150376 35323	7066 2498			224 11	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135626	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	37821	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4363	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			44657	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6699	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10817	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191100	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44520	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14750	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14750	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15635	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**206735**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		257			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	14329	-					

Туалет на 2 очка (6-5)

1	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28	218,93	-	6130	-	6927	1,54	43	
			218,93	-	6130	-	113	-	-	
		м3								
2	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,08	21,55	4,52	23	5	18	0,11	-	
			17,03	-	18	-	97	-	-	
		м3								
3	E0106-1-20 -Стены выгребной ямы	7,4	970,8	511,32	71793	2303	4340	2,82	21	
		м3	441	117,61	3263	870	105	0,57	4	
4	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,4	127	-	940	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
5	C143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4т на 2 кг/см2	7,4	180	-	1332	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
6	E0111-2-5 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,62	1263,92	-	784	-	803	6,8	4	
	слоев глинобитных		1053	-	653	-	123	-	-	
		м3								
7	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,309	8655,23	-	2674	-	215	3,66	1	
			567	-	175	-	123	-	-	
		м3								
8	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	3,09	221,64	9,95	685	31	213	0,36	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	толщиной 20 мм										
			52,2	3,74	161	12	123	0,02	-		
		м2									
9	Е0108-5-1 -Устройство клинового замка	7,05	1766,02	274,19	12373	1933	9134	6,93	49		
			894,5	103,5	7011	730	118	0,5	4		
		м3									
10	Е0110-49-2 -Укладка прогонов	0,384	20617,97	309,62	7917	119	1184	13,8	5		
			2452,5	117	942	45	120	0,57	-		
		м3									
11	Е0112-15-3 -Устройство гидроизоляции	3	125,08	0,99	375	3	43	0,07	-		
	концов прогонов										
			11,59	0,38	35	1	119	-	-		
		м2									
12	Е0110-50-7 -Устройство настила толщиной	3,19	653,38	16,15	2084	51	206	0,3	1		
	47 мм сплошного										
			47,7	6,1	152	19	120	0,03	-		
		м2									
13	Е0110-50-5 -Устройство стульчака	1,34	529,44	13	709	18	82	0,28	-		
			46,13	4,91	62	7	120	0,02	-		
		м2									
14	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса	0,26	22541,72	316,57	5861	82	1125	22,5	6		
	из брусьев										
			3467,5	119,25	907	31	120	0,58	-		
		м3									
15	Е0134-60-1 -Облицовка каркасов стен	34,4	127,06	0,76	4371	26	4728	0,74	26		
	профнастилом										
			124,65	0,29	4288	10	110	-	-		
		м2									
16	Прайс -Профлист С21	36,12	668,78	-	24156	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
17	Е0110-12-6 -Подшивка потолков	3,8	43,62	0,92	166	3	173	0,25	1		
	профнастилом										
			37,58	0,34	143	1	120	-	-		
		м2									
18	Прайс -Профлист С10 оцинкованный	3,99	359,12	-	1433	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		м2									
19	Е0110-14-1 -Установка стропил	0,091	21304,82	334,28	1939	30	585	22,1	2		
			3397,5	126	309	11	120	0,62	-		
		м3									
20	Е0112-7-5 -Устройство кровельного	5	484,95	8,2	2425	41	1642	1,71	9		
	покрытия из профнастила по										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	1365	15	119	0,02	-		
	м2										
21 Прайс	-Профлист С21	5,25	668,70	-	3511	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м2										
22 Е0109-47-1	-Установка наружного уголка	0,108	55,95	2,99	6	-	5	0,3	-		
			48,83	1,16	5	-	90	-	-		
	м2										
23 С11011-003	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,000509	109500	-	56	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	7										
24 Е0110-24-1	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2	3,36	1388,74	36,52	4666	122	3249	4,42	15		
			792	13,79	2661	46	120	0,07	-		
	м2										
25 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	м2										
26 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
	комплект										
27 Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,96	8052,37	86,01	7730	83	222	1,35	1		
			195,75	24,93	188	24	105	0,12	-		
	м3										
28 Е0110-9-2	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм	2,64	834,73	14,05	2204	37	581	1,19	3		
			178,2	5,31	470	14	120	0,03	-		
	м2										
29 Е0114-13-1	-Изготовление и установка люка с крышкой вытребной ямы	0,675	1446,25	15,01	976	10	45	0,4	-		
			58,5	5,63	39	4	105	0,03	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	184359	4977			188			
		Тенге	28977	1840			8			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	184353	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	30912	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17096	-	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	35315	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5297	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13180	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	232849	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		214			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	36109	-		-			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6	-	-		-			
	Всего заработная плата -	Тенге	-	5	-		-			
	Накладные расходы -	Тенге	5	-	-		-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1	-		-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12	-	-		-			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	6	-		-			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**232860**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		214			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	36115	-		-			

Ограждение (7-2)

1 E01D7-24-6 -Установка металлических оград по металлическим столбам высотой до 2 м	163,23	1146,81	452,41	187194	73847	117565	2,26	369
		391,5	122,96	63905	20071	140	0,44	72
м								
2 C12021-268 -Сварная решетка ограждения	2,296	134000	-	307664	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-
3 C17021-263 -Столб разовой	1,157	107900	-	124840	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0107-25-1 -Устройство ворот распашных с	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,8	18			
	установкой металлических		---	---	---	---	---	---	---			
	столбов		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1			
		шт										
5	С12021-268 -Полотна ворот	0,221	134000	-	29614	-	-	-	-			
			---	---	---	---	---	---	---			
		т	-	-	-	-	-	-	-			
6	С12021-263 -Столб ворот	0,06046	107900	-	6524	-	-	-	-			
			---	---	---	---	---	---	---			
		т	-	-	-	-	-	-	-			
7	С11011-819 -Навесы	4	40	-	160	-	-	-	-			
			---	---	---	---	---	---	---			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
8	Е0107-25-9 -Устройство калиток без	1	140,09	12,17	140	13	164	0,71	1			
	установкой столбов при		---	---	---	---	---	---	---			
	металлических оградах и		112,5	4,59	113	5	140	0,02	-			
	оградах из панелей											
		шт										
9	С12021-268 -Полотно калитки	0,0626	134000	-	8388	-	-	-	-			
			---	---	---	---	---	---	---			
		т	-	-	-	-	-	-	-			
10	С11011-819 -Навесы	2	40	-	80	-	-	-	-			
			---	---	---	---	---	---	---			
		шт	-	-	-	-	-	-	-			
11	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических	301,98	21,8	0,06	6583	15	1585	0,03	9			
	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---			
	ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	1755	6	90	-	-			
		м2										
12	Е0113-26-6 -Окраска металлических	301,98	49,68	0,04	15002	12	2262	0,04	13			
	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---			
	эмалью ПФ-115 за 2 раза		8,32	-	2512	-	90	-	-			
		м2										
13	У1-32-9 -Ограда металлическая из	28	1388,7	104,2	38884	2917	3957	0,41	11			
	сетки, натянутой на уголки по		---	---	---	---	---	---	---			
	железобетонным столбам, без		66,83	34,12	1871	955	140	0,17	5			
	цоколя высотой 1,7 м, типа											
	М2Б, строительные работы											

		м										
14 У1-32-10	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголок по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	28	1470,67	2,57	41179	72	4376	1	28			
			---	---	---	---	---	---	---			
			172,84	0,79	4840	22	90	-	-			
		м										
15 У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	10911,46	33,72	10911	34	2028	13	13			
			---	---	---	---	---	---	---			
			2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	-			
		ворота										
16 У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2043	6662	25	25			
			---	---	---	---	---	---	---			
			4158	600,66	4158	601	140	2,9	3			
		ворота										

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО АКТУ	Тенге	836492	80126		487	
	---	---	---		---	
	Тенге	84615	22006		81	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	299372	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	39505	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	137168	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20576	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26192	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	462732	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	594	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120081	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	537120	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	7116	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	477030	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	6404	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	961	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32611	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге	576135	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	8077	-		-			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**1038868**	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		638			
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	128157	-		-			

ИТОГО ПО АКТУ:	11952049
Временные здания и сооружения 1,8%	215137
Итого:	12167185
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	240910
Затраты на выслугу лет 1%	121672
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	48669
Итого:	12578436
Итого в текущих ценах к 2,08774	26260504
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	525210
Итого	26785714
НДС 12%	3214286
ВСЕГО ПО АКТУ:	**30000000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"
Ушкаев А.С.

Эксперт ТОО "СанаМаркет"
Нечаев К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : "Строительство объекта врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральск ЗКО"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

от 23 августа 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17. Вентиляция								
330	ЕО 08-12-1	-Армирование кладки в местах прохождения вентканалов	0,26568	72779,65	422,15	19336	112	2638	56,4	15
				8257,5	157,5	2194	42	118	0,77	-
		т								
331	С1 041-90 Изм. 1. и доп. 1.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8. 2-04С-	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0306	41200	-	1261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
332	С1 041-4 Изм. 1. и доп. 1.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8. 2-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05418	50600	-	2742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
333	ЕО1 08-14-1	-Кладка вентиляционных каналов армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	36	756,11	27,64	27220	995	8679	1,25	45
				193,95	10,35	6982	373	118	0,05	2
		м2								
334	ЕО1 12-7-3	-Устройство покрытия из	7	877,57	5,78	6143	40	590	0,42	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		асбестоцементных листов		---	---	---	---	---	---	---	
		плоских		68,63	2,16	480	15	119	0,01	-	
		м2									
335	E0134-58-2	-Оклейка стеклотканью	7	478,81	0,18	3352	1	461	0,37	3	
				---	---	---	---	---	---	---	
		м2		59,85	0,07	419	-	110	-	-	
336	E0134-57-3	-Утепление минераловатными плитами толщиной заполнения	7	202,42	1,17	1417	8	447	0,36	3	
		50 мм		---	---	---	---	---	---	---	
				57,6	0,45	403	3	110	-	-	
		м2									
337	E0110-12-6	-Облицовка сталью кровельной оцинкованной	21,7	503,52	0,92	10926	20	987	0,25	5	
				---	---	---	---	---	---	---	
				37,58	0,34	815	7	120	-	-	
		м2									
338	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	8	12,58	0,99	101	8	114	0,07	1	
				---	---	---	---	---	---	---	
				11,59	0,38	93	3	119	-	-	
		м2									
339	C11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,008	30400	-	243	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000м2									
340	E0107-53-11	-Установка плит покрытия вентшахт	8	399	24,15	3192	194	2024	1,03	8	
				---	---	---	---	---	---	---	
				171,9	8,83	1375	71	140	0,04	-	
		шт									
341	C143020-5	-Плиты перекрытия вентшахт	8	15800	-	126400	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
		Вентшахта									
342	E0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,305965	9469,94	1216,94	2897	372	2741	31,4	10	
		массой свыше 20 кг		---	---	---	---	---	---	---	
				5940	459	1817	140	140	2,25	1	
		т									
343	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,243165	47200	-	11477	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
344	C11041-83	-Сталь полосовая 50х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	46400	-	2914	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
345	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	21,8	0,05	371	1	89	0,03	1	
				5,81	0,02	99	-	90	-	-	
		м2									
346	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	17	49,44	0,04	840	1	127	0,04	1	
				8,32	-	141	-	90	-	-	
		м2									
347	E0134-60-9	-Облицовка каркасов плоскими асбестоцементными листами	26,8	499,21	6,13	13379	165	14263	3,06	82	
				481,5	2,34	12904	63	110	0,01	-	
		м2									
348	C11011-367	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	26,8	476	-	12757	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
349	E0134-58-2	-Оклейка стеклотканью	26,8	478,81	0,18	12832	5	1766	0,37	10	
		м2		59,85	0,07	1604	2	110	-	-	
350	E0107-20-3	-Установка каркаса облицовки	0,0689	13010,1	1826,1	896	126	848	42,7	3	
		т		8100	690,75	558	48	140	3,37	-	
351	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0689	47200	-	3252	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
352	E0109-47-1	-Облицовка эмалированой сталью	26,8	55,95	2,99	1499	80	1206	0,3	8	
		м2		48,83	1,16	1309	31	90	-	-	
353	C11011-426	-Стальной лист с антикоррозионным эмаловым покрытием	26,8	1180	-	31624	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
354	E0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	5,27	9226,43	-	48623	-	3675	3,66	19	
		м3		567	-	2988	-	123	-	-	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
355	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,27 м3	127	-	669	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			346363	2129				217	
			Тенге			34181	798				3	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17643	-	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17643	-	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1059	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18702	-	-			-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327221	-	-			-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33639	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48627	-	-			-	
	Накладные расходы -		Тенге			39449	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			20	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5918	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22000	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388670	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			232	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39557	-			-	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1499	-	-			-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1340	-			-	
	Накладные расходы -		Тенге			1206	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			1	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	181	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			162	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2867	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			9	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1521	-			-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**			**410239**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			240	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	41078	-			-	

Водопровод, канализация(2-1-4)

РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел									
1	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	3	492,7	-	1476	-	1318	3	9	
				488	-	1464	-	90	-	-	
		шт									
2	Прайс	- Кран шаровый dУ 25 мм	3	691,12	-	2073	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
3	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,2	364,67	4,19	73	1	16	0,34	-	
				59,85	1,58	12	-	128	0,01	-	
		м									
4	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2,115	471,67	4,19	998	9	166	0,34	1	
				59,85	1,58	127	3	128	0,01	-	
		м									
5	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	773,06	36,99	1546	74	490	0,96	2	
				177,75	13,5	356	27	128	0,07	-	
		1соедин.									
13	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	10	492,7	-	4927	-	4371		30	
				488	-	11224	-	90	-	-	
		шт									
15	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	5	371	-	3339	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
16	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа	1	471	-	471	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Ду 25 мм	-	-	-	-	-	-	-	
17	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	шт 23,5	404,02 188,55	5,28 1,98	9494 4431	125 47	5731 128	1,05 0,01	25 -
18	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 17	409,13 231,75	7,9 2,95	6955 3940	134 50	5107 128	1,29 0,01	22 -
19	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 150	499,47 292,5	12,19 4,57	74921 43875	1829 686	57038 128	1,64 0,02	246 3
20	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м 3	202,57 188,55	5,28 1,98	608 566	16 6	732 128	1,05 0,01	3 -
21	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м 3	57 -	- -	171 -	- -	- -	- -	
***			м							
22	E0116-7-7	-Установка футляра диам. 76 мм	0,6	965,42	12,21	579	8	75	0,56	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		м			92,93	4,57	56	3	128	0,02	-	
23	E0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	66		104,33	9,93	6886	656	4054	0,34	22	
					57,6	3,83	3802	253	100	0,02	1	
		м										
24	C11031-25	-Вата минеральная	0,764		2530	-	1933	-	-	-	-	
		м3			-	-	-	-	-	-	-	
25	E0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	66		126,66	7,4	8360	488	2435	0,22	15	
					34,2	2,7	2257	178	100	0,01	1	
		м										
26	C11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,025644		314500	-	8065	-	-	-	-	
		1000м2			-	-	-	-	-	-	-	
		Пожаротушение										
27	Прайс	-Огнетушитель ОП-10	1		2159,79	-	2160	-	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге			129218	3290			374	
				Тенге			65613	1235			5	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге			223194	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		419	
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	79050	-		-	
		РАЗДЕЛ 3. Бытовая канализация										
43	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	145		620,54	0,64	89978	93	19758	0,58	85	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 50 мм		106,2	0,25	15399	36	128	-		-	
44	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 60	748,88	1,43	44933	85	7904	0,56		34	
				102,38	0,54	6143	32	128	-		-	
45	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей	м 31	300,57	225,64	9318	6994	5179	0,41		13	
				69,53	58,98	2155	1828	130	0,23		7	
46	Торг. сеть	-Прочистка d 100мм	шт 5	202,5	-	1013	-	-	-		-	
47	Торг. сеть	-Прочистка d 50мм	шт 20	144,34	-	2887	-	-	-		-	
48	Прайс	-Ревизия ду 100мм	шт 4	271,98	-	1088	-	-	-		-	
49	Прайс	-Ревизия ду 50мм	шт 2	101,05	-	202	-	-	-		-	
			шт	-	-	-	-	-	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			149420	7172				133	
			Тенге			23697	1896				7	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			193195	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			157	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30519	-			-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			397031	13602				860	
			Тенге			150777	4316				19	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**416389**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	183351	-			-	

Электроснабжение (2-1-5)

РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование

1	У65-2-1 СКПЭ	-Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ-Р11	1	184412,63	399	184413	399	3458	20	20
				3549,31	91,08	3549	91	95	0,5	1
2	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	135 устр-во	36,51	-	4929	-	3839	0,16	22
				26,33	-	3555	-	108	-	-
3	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	13,5 м	579	-	7817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 15 мм в готовые борозды	1100	36,51	-	40161	-	31284	0,16	178
				26,33	-	28963	-	108	-	-
5	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	110 м	508	-	55880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 15 мм	20	78,15	8,23	1563	164	1464	0,39	8
				63,68	4,11	1274	82	108	0,02	-
7	С130806-54 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	20 м	33	-	660	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 15 мм	-	-	-	-	-	-	-	
		м								
8	E0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	85	11,04	1,09	938	93	908	0,06	5
				9,23	0,66	785	56	108	-	-
		м								
9	E0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1170	9,33	0,82	10916	959	10729	0,05	59
				7,99	0,5	9348	585	108	-	3
		м								
10	E0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3441	3,98	-	13695	-	13798	0,02	79
				3,71	-	12766	-	108	-	-
		м								
11	E0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	415	4,55	-	1888	-	1847	0,03	10
				4,12	-	1710	-	108	-	-
		м								
12	C151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с	0,5	19900	-	9950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2									
		1000м									
13	С151607-128-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,015	174400	-	2616	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000м									
14	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,3	13300	-	17290	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000м									
15	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	3,3	9230	-	30459	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000м									
16	ЦО110-901-8-	Коробка, размером до 200х200 мм	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4	
				234	-	936	-	110	-	-	
		шт									
17	С151803-56 -	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип К654М	4	92	-	366	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	ЦО108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1		
			48,8	0,5	195	2	95	-	-		
	м										
19	С151802-2 -Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из	4	313	-	1252	-	-	-	-		
	нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3		-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
	Защитное заземление										
20	ЦО108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3		
			23	0,4	460	8	95	-	-		
	м										
21	ЦО108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3		
			149	2,9	447	9	95	0,02	-		
	шт										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	388805	1827		392
	Тенге	63988	833		4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	324448	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64821	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61935	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69422	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10419	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23632	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	417502	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75240	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63697	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63697	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3822	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67519	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			660	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			660	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			700	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		485721	-	-	-		413	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-		75240	-		-	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-						
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
22	E0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	2,33	7		
			1215	-	1215	-	108	-	-		
23	75-6-65 -Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1086-21У3, габаритные размеры 1200x650x250 мм	шкаф 1	79200	-	79200	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		комплект									7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:		Тенге				81270 --				
			Тенге				1215 --				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2070				
	Накладные расходы -		Тенге				1312				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч					197			1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				203				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге								8
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1412			
	Сметная заработная плата -		Тенге				151490				
	Стоимость прочих работ -		Тенге				4752				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				83952				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				151490				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:		Тенге								8
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1412			
	Сметная заработная плата -		Тенге								
	ВСЕГО АКТУ:						**637211**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная. Общестроительные работы (6-1-1)								
		Фундамент								
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта катком	48	112,13	2,62	5382	126	679	0,07	3
				10,51	0,99	504	48	123	-	-
		м2	48	1027,4	-	49315	-	28029	3,1	149
2	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных		474,75	-	22788	-	123	-	-
		м3								
3	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	48	121,92	49,85	5852	2393	5533	0,46	22
				69,08	17,6	3316	845	133	0,09	4
		м2								
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	48	1500	-	72000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	48	121,68	9,38	5841	450	3090	0,24	12
				48,83	3,51	2344	168	123	0,02	1
		м2								
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,8	8195,17	66,01	22946	185	649	1,35	4
				195,75	24,93	548	70	105	0,12	-
		м3								
7	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35	341,95	14,76	11968	517	2496	0,36	13
				52,43	5,54	1835	194	123	0,03	1
		м2								
8	Е0111-15-2	-Вычитается позиций: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	35	-44,23	-0,67	-1548	-24	-84	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-59	-9	123	-	-
		м2								
9	Е0106-1-16	-Устройство монолитных железобетонных участков	0,06	9015,51	196,62	541	11	22	1,79	-

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
				272,25	74,27		16	4	105	0,36	-	
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 ~~СН РК 8.02-04С-~~	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00358	50800	-		182	-	-	-	-	
				-	-		-	-	-	-	-	
11	Е0114-9-1	Приямок -Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	1,42	11804,4	180,88		16762	257	1033	3,98	6	
				618,75	67,73		879	96	106	0,33	-	
12	Е0111-15-1	м3 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,8	361,22	14,76		289	11	57	0,36	-	
				52,43	5,54		42	4	123	0,03	-	
13	Е0111-15-2 К=2	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	0,8	-94,89	-1,34		-76	-1	-4	-0,02	-	
				-3,38	-0,5		-3	-	123	-	-	
14	Е0108-12-3	м2 -Установка металлических решеток приямков	0,024686	175694,6	1941,97		4337	48	224	42,3	1	
				6975	726,75		172	18	118	3,55	-	
15	Е0107-44-10	т -Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,66	66,43		211	133	134	0,15	-	
				23,85	23,85		48	48	140	0,11	-	
16	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,018	25800	-		464	-	-	-	-	
				-	-		-	-	-	-	-	
17	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,432	245,44	3,82		1579	24	294	0,21	1	
				37,35	1,44		240	9	118	0,01	-	

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	37	20.03.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я(не облагаемое НДС)	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	118 565 000								
за август		14435174			3832605			1732221	20000000

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление строительства ЗКО"** **Руководитель:** **Суюнчалиев Ж.А.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "ТаскалаТранс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2									
		Каркас,стены									
18	Е0107-1-15	-Укладка балок длиной до 6 м	4	1296,79	328,93	5187	1316	4286	3,75	15	
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2	
		шт	0,419	8077,36	2622,65	3384	1099	1758	23,3	10	
19	Е0109-62-2	-Изготовление балки в построечных условиях и на производственных базах		4194	468,05	1757	196	90	1,77	1	
		т									
20	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, М8-14	0,419	75600	-	31676	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
21	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,01	43300	-	433	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
22	Е0106-39-3	-Заполнением балок бетоном В7.5	0,29	397,09	161,51	115	47	88	1,69	-	
				227,03	61,02	66	18	105	0,3	-	
		м3									
23	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,29	7650	-	2219	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
24	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий	1,501822	8493,42	3350,04	12756	5031	6111	20	30	
				3690	830,84	5542	1248	90	2,92	4	
		т									
25	Е0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций каркаса в построечных условиях и на производственных базах	1,501822	8077,36	2622,65	12131	3939	6301	23,3	35	
				4194	468,05	6299	703	90	1,77	3	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс	-Трубы профильные т	1,053982	66911,14 -	- -	70523 -	- -	- -	- -	- -	
27	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,44784	75600 -	- -	33857 -	- -	- -	- -	- -	
28	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,501822	1333,5 679,5	312,12 -	2003 1020	469 -	918 90	2,96 -	4 -	
29	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,762	21,8 5,81	0,05 0,02	60 16	- -	15 90	0,03 -	- -	
30	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,762	29,02 8,32	0,04 -	80 23	- -	21 90	0,08 -	- -	
31	Е0109-42-1	Кровля, стены -Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа м2	41,58	112,45 51,08	34,24 8,45	4676 2124	1423 351	2228 90	0,32 0,03	13 1	
32	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков профлистом м2	35	145,29 142,88	0,76 0,29	5085 5001	26 10	5512 110	0,86 -	30 -	
33	Е0134-57-4	-Заполнение каркасов потолка минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	3,5	117,3 114,98	2,32 0,88	411 402	8 3	446 110	0,73 -	3 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,605	14600	-	52633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	35	229,96	1,19	8049	42	1143	0,16	5
				27	0,45	945	16	119	-	-
		м2								
36	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	35	203,08	1,15	7108	40	763	0,1	4
				17,89	0,43	626	15	119	-	-
		м2								
37	Е0109-47-1	-Облицовка стен стальным профилированным листом	65,42	55,95	2,99	3660	196	2943	0,3	20
				48,83	1,16	3194	76	90	-	-
		м2								
38	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	3,7	112,12	2,32	415	8	450	0,69	3
				109,8	0,88	406	3	110	-	-
		м2								
39	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	3,811	4518	-	17218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0115-67-1	-Прокладка изоляционным материалом	65,42	8,4	0,23	550	15	548	0,06	4
				7,88	0,09	516	6	105	-	-
		м2								
41	Прайс	-Гидропароизоляция Изоспан В	68,691	40,77	-	2801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	Прайс	-Профлист окрашенный С21	31,941	668,78	-	21362	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2		-	-	13198	-	-	-	-	
43	Прайс	-Профлист С10 оцинкованный	36,75	359,12	-						
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2		55,95	2,99	1690	90	1359	0,3	9	
44	Е0109-47-1	-Установка доборных элементов	30,2								
				48,83	1,16	1475	35	90	-	-	
		м2		97200	-	14296	-	-	-	-	
45	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,147074								
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
		Оконные и дверные проемы									
46	Е0110-90-1	-Установка деревянных дверных блоков	3,15	158,98	29,97	501	95	453	0,67	2	
				108,45	11,32	342	36	120	0,06	-	
		м2		37400	-	37400	-	-	-	-	
47	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2,1.1,5 огрунтованные и окрашенные	1								
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт		498,09	19,17	2152	83	1229	1,38	6	
48	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,32								
				230,97	6,18	998	27	120	0,03	-	
		м2		5240	-	22637	-	-	-	-	
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,32								
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2		236,32	5,58	1021	24	499	0,59	3	
50	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,32								
				94,05	2,12	406	9	120	0,01	-	
		м2		488	-	1757	-	-	-	-	
51	С12069-4	-Доски подоконные	3,6								

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-	-	
52	ЕО107-20-3 -Установка креплений дымовой трубы		0,04308	175710,1	1826,1	7570	79	530	42,7	2		
				8100	690,75	349	30	140	3,37	-		
		т										
53	ЕО106-1-1 -Устройство бетонной отмостки		2,3	8195,17	66,01	18849	151	533	1,35	3		
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				615508	18311			412		
		Тенге				67228	4794			17		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				433	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				433	-	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				459	-	-		-		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				537375	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге				-	48002	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				174256	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге				58668	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		29		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8800	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35762	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				631805	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		328		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	56802	-		-		
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				77700	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге				-	24020	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37400	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге				21618	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		11		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3243	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5959	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				105277	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		141		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	27263	-		-		
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**737541**	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		469		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	84065	-		-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическое оборудование (6-1-2)									
1	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	6	3293,83	123,78	19763	743	17905	13,39	80	
				2285,05	46,35	13710	278	120	0,23	1	
		1насос									
2	Прайс	-Насос А 110/180М	2	23476,24	-	46952	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
3	Прайс	-Насос JP4	2	12499,57	-	24999	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
4	Прайс	-Насос V65/150	2	12175,21	-	24350	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
5	Ц0106-277-8	-Установка умягчения воды	0,054	194377,8	30209,9	10496	1632	6204	723,06	39	
				123527,9	4125,16	6671	223	90	23,93	1	
		т									
6	Прайс	-Установка умягчения воды S 13/54	1	67244,5	-	67245	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
7	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	3	758,67	70,66	2276	212	2554	3,74	11	
				639,63	25,49	1919	76	120	0,13	-	
		1бак									
8	Прайс	-Расширительный мембранный бак ER CE V 100л	2	12341,34	-	24683	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
9	Прайс	-Расширительный мембранный бак ER CE V 50л	1	8069,34	-	8069	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
10	Е0118-11-7	-Установка баков питательных вместимостью 3 м3	1	23285,62	300,67	23286	301	2934	14,21	14	
				2178,45	113,56	2178	114	120	0,55	1	
		1бак									
11	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12609,54	78,52	12610	78	638	2,72	3	
				468,14	30,13	468	30	120	0,14	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт									
12	ЦО106-281-1	-Теплообменник водоводяной	0,3	112889,72	7389,22	33867	2217	25479	569,59	171	
				---	---	---	---	---	---	---	
				94090,5	276,06	28227	93	90	1,6	-	
		т									
13	Прайс	-Теплообменник пластинчатый FP04-25	1	63836,79	-	63837	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
		Т1									
14	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,06	92,83	1816	186	1270	2,68	5	
				---	---	---	---	---	---	---	
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	-	
		1шт									
15	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950	-	11900	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
16	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458	-	1832	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
17	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,41	1447	122	1068	1,51	5	
				---	---	---	---	---	---	---	
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-	
		1шт									
18	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
19	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330	-	1980	-	-	-	-	
				---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм / шт	2	482,27 / 261,88	40,41 / 16,22	965 / 524	80 / 32	712 / 128	1,51 / 0,07	3 / -	
21	Прайс	-Клапан предохранительный 17ч3бр ду 40мм / 1шт	2	11111,16 / -	- / -	22222 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
22	С130809-32	-фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм / шт	4	285 / -	- / -	1140 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
23	Ц0112-809-1	-Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм / шт	5	432,77 / 426,42	1,65 / -	2164 / 2132	8 / -	1919 / 90	3,09 / -	15 / -	
24	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм / шт	1	280 / -	- / -	280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
25	С130901-15	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм / шт	2	530 / -	- / -	1060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
26	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм / шт	2	634 / -	- / -	1268 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
27	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм / шт	12	827,28 / 134,41	21,42 / 8,02	9927 / 1613	257 / 96	2188 / 128	0,75 / 0,04	9 / -	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,3	627,13	14,54	2070	48	460	0,57	2
					103,36	5,45	341	18	128	0,03	-
29	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,8	424,16	4,07	763	8	127	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	128	0,01	-
30	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,8	268,16	4,07	483	8	127	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	128	0,01	-
31	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6,9	11,31	-	78	-	97	0,05	-
					11,01	-	76	-	128	-	-
32	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12	11,45	-	137	-	169	0,05	1
					11,01	-	132	-	128	-	-
33	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,3	151,64	0,07	500	-	386	0,67	2
					111,24	0,02	367	-	105	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 60 мм	18,9	106,35	10,22	2010	193	1196	0,35	7	
				59,33	3,94	1121	74	100	0,02	-	
		м									
35	C11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,35	3360	-	1176	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
36	E0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	18,9	127,91	7,62	2417	144	718	0,23	4	
				35,23	2,78	666	53	100	0,01	-	
		м									
37	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900	-	1487	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000м2									
38	C130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
39	C130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277	-	1108	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
		Опоры									
40	E0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов	0,333	225,5	-	75	-	85	1,59	1	
				225,5	-	75	-	113	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		в грунтах 2 группы									
		м3									
41	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,37	10217,98	98,85	3781	37	323	5,05	2	
				794,9	37,34	294	14	105	0,19	-	
		м3									
42	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,37	127	-	47	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
43	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,92	246,67	3,93	474	8	91	0,22	-	
				38,47	1,48	74	3	118	0,01	-	
		м2									
44	E0106-11-6	-Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,10382	122198,35	11452,92	12687	1189	1321	43,77	5	
				7786,8	4326,77	808	449	105	21,14	2	
		1т									
45	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,97	0,05	20	-	5	0,03	-	
				5,98	0,02	5	-	90	-	-	
		м2									
46	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,9	29,27	0,04	26	-	7	0,08	-	
				8,57	-	8	-	90	-	-	
		м2									
		Т2									
47	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	908,06	92,83	908	93	635	2,68	3	
				461,18	34,76	461	35	128	0,16	-	
		1шт									
48	C130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy	1	10400	-	10400	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		80 мм									
		шт									
49	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	458	-	916	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
50	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,41	1447	122	1068	1,51	5	
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-	
		1шт									
51	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
52	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	6	330	-	1980	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
53	Д0112-809-1	-Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	432,77	1,65	433	2	384	3,09	3	
				426,42	-	426	-	90	-	-	
		шт									
54	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм 06-02-14г	1	280	-	280	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
55	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,5	827,28	21,42	7032	182	1550	0,75	6	
				134,41	8,02	1142	68	128	0,04	-	
		м									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,3	627,13	14,54	815	19	181	0,57	1	
				103,36	5,45	134	7	128	0,03	-	
57	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 8,5	11,45	-	97	-	120	0,05	-	
				11,01	-	94	-	128	-	-	
58	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 1,3	11,31	-	15	-	18	0,05	-	
				11,01	-	14	-	128	-	-	
59	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 2,5	102,51	0,07	256	-	163	0,38	1	
				62,11	0,02	155	-	105	-	-	
60	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 60 мм	м2 9,8	132,53	11,83	1299	116	824	0,45	4	
				79,72	4,41	781	43	100	0,02	-	
61	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м 0,25	3360	-	840	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
62	Е0126-23-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	м3 9,8	144,53	9,67	1416	94	329	0,19	2	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм		29,9	3,71	293	36	100	0,02	-	
63	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0055	185900 -	- -	1022 -	- -	- -	- -	- -	
64	Е0169-6-4	-Прорезка отверстий в стенах	1000м2 2	164,63 163,82	0,81 0,14	329 328	1 -	295 90	1,04 -	2 -	
65	Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст 2	194,66 98,65	0,94 0,14	389 197	2 -	178 90	0,58 -	1 -	
66	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	отверст В6 8	482,27 261,88	40,41 16,22	3858 2095	324 130	2848 128	1,51 0,07	12 1	
67	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 5	668 -	- -	3340 -	- -	- -	- -	- -	
68	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 3	1570 -	- -	4710 -	- -	- -	- -	- -	
69	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 16	225 -	- -	3600 -	- -	- -	- -	- -	
70	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и	шт 6	507,34	-	3044	-	2714	3,09	19	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм		502,64	-	3016	-	90	-	-	
71	Прайс	шт -Кран шаровый ду 25 мм	5	731,78	-	3659	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
72	Прайс	шт -Кран шаровый ду 20 мм	1	502,36	-	502	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
73	Е0116-7-6	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,5	695,69	10,65	1739	27	266	0,44	1	
				79,26	3,99	198	10	128	0,02	-	
74	Е0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,5	366,6	4,32	1283	15	284	0,35	1	
				61,65	1,63	216	6	128	0,01	-	
75	Е0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	364,6	4,32	2188	26	486	0,35	2	
				61,65	1,63	370	10	128	0,01	-	
76	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,31	-	136	-	169	0,05	1	
				11,01	-	132	-	128	-	-	
77	Е0115-172-4	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,35	151,64	0,07	205	-	158	0,67	1	
				111,24	0,02	150	-	105	-	-	
		м2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Т96									
78	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,41	482	40	356	1,51	2	
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-	
		1шт									
79	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	668	-	668	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
80	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225	-	450	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
81	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,41	965	80	712	1,51	3	
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-	
		1шт									
82	С130901-73	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1250	-	2500	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
83	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
84	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	627,13	14,54	4390	102	975	0,57	4	
				103,36	5,45	724	38	128	0,03	-	
		м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	429,13	14,54	1717	58	557	0,57	2
				103,36	5,45	413	22	128	0,03	-
86	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	2,6	345,16	4,07	897	11	184	0,31	1
				53,77	1,53	140	4	128	0,01	-
87	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	1,3	266,16	4,07	346	5	92	0,31	-
				53,77	1,53	70	2	128	0,01	-
88	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	6,8	268,16	4,07	1823	27	481	0,31	2
				53,77	1,53	366	10	128	0,01	-
89	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм м	1	180,05	1,62	180	2	178	0,85	1
				139,05	-	139	-	128	-	-
90	С131104-2	-Воронки сливные 1воронка	1	7790	-	7790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0116-10-7	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм шт	0,7	2035,81	28,7	1425	21	176	1,07	1
				185,64	10,75	130	8	128	0,05	-
92	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м	1,844	151,64	0,07	280	-	215	0,67	1
				111,24	0,02	205	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Автоматика и контроль								
93	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
94	Прайс	-Термометр ТТЖ-Б с оправой	6	1206,45	-	7239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	14	65,19	1,62	913	23	1038	0,32	4
				57,94	-	811	-	128	-	-
		комплект								
96	Прайс	-Манометр МП3-У	14	830,67	-	11629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	14	328	-	4592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Продувочный колодец								
98	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	135	28,67	26,96	3870	3640	1196	0,01	2
				1,71	7,42	231	1002	97	0,03	3
		м3								
99	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,65	270,6	-	3694	-	4174	1,91	26
	т.ч.			270,6	-	3694	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
100	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,54	138,12	-	5047	-	5703	1	37
				138,12	-	5047	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	85,26	6,67	6,67	569	569	179	-	-	
101	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,16	-	184	97	0,01	1	
		м3	85,26	22,2	4,66	1893	397	1450	0,11	9	
102	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		17,54	-	1495	-	97	-	-	
		м3	1,79	23745,81	1936,26	42505	3466	4731	9,13	16	
103	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1478,57	554,58	2647	993	130	2,12	4	
		м3	0,6	3220	-	1932	-	-	-	-	
104	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		-	-	-	-	-	-	-	
		м	2,4	6780	-	16272	-	-	-	-	
105	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		-	-	-	-	-	-	-	
		м	0,017	173500	-	2950	-	-	-	-	
106	С12021-223	-Стремянка		-	-	-	-	-	-	-	
		т	0,017	18000	-	306	-	-	-	-	
107	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		-	-	-	-	-	-	-	
		т	5,5	1379,74	14,54	7589	80	347	0,28	2	
108	E0127-38-1	-Устройство отмостки колодца									

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		44,27	3,17	243	17	133	0,01	-		
109	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	64140,78	6992,15	224	24	226	260,59	1		
				47045,25	2641,95	165	9	130	12,9	-		
		км		321	-	1128	-	-	-	-		
110	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	3,514	-	-	-	-	-	-	-		
	СН РК 8.02-04С-	м		3179,72	72,98	1908	43	299	2,04	1		
111	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	0,6	361,53	27,33	217	16	128	0,13	-		
		м		469677,84	68955,59	282	42	53	239,99	-		
112	Е0122-19-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0006	41946,75	26048,7	25	16	130	127,22	-		
		км		251359,07	50871,44	402	82	174	322,08	1		
113	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	64658,25	19216,71	103	31	130	93,85	-		
		т		246,67	3,93	5377	85	1028	0,22	5		
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	21,8	38,47	1,48	839	32	118	0,01	-		
		м2		1133,4	284,03	2267	568	2349	4,99	10		
115	Е0118-21-9	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления	2	811,12	106,6	1622	213	128	0,52	1		
		1фильтр		5972,89	-	11946	-	-	-	-		
116	Прайс	-Фильтр SEnDuP1EP1us 3P-AFO	2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
		Подающий трубопровод в теплосеть Т3									
117	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	345,16	4,07	1381	16	283	0,31	1	
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-	
		м									
118	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	6	507,34	-	3044	-	2714	3,09	19	
				502,64	-	3016	-	90	-	-	
		шт									
119	Прайс	-Кран шаровый ду 25 мм	4	731,78	-	2927	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
120	С130903-26	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	340	-	680	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
121	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,314	151,64	0,07	48	-	37	0,67	-	
				111,24	0,02	35	-	105	-	-	
		м2									
		Обратный трубопровод в теплосеть Т4									
122	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	266,16	4,07	1065	16	283	0,31	1	
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-	
		м									
123	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа,	3	507,34	-	1522	-	1357	3,09	9	
				502,64	-	1508	-	90	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода 10-50 мм									
		шт									
124	Прайс	-Кран шаровый ду 20 мм	3	502,36	-	1507	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт	0,251	151,64	0,07	38	-	29	0,67	-	
125	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		111,24	0,02	28	-	105	-	-	
		м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			701552	17891			609	
			Тенге			99762	4719			15	
	Стоимость оборудования -		Тенге			63837	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			63837	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303904	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	45302	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249334	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			40771	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6116	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20681	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			365356	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		296	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51418	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120784	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23035	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4831	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			25621	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3844	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8784	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155189	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		154	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26879	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2950	-	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2950	-	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		177	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3127	-	-			-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		210077	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге		-	36144	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		94791	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге		46264	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			23	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6940	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15380	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		271721	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			229	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	43084	-			-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**859230**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			680	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	121380	-			-	

Наружные сети электроснабжения (4-1)

1	У2-7-2	-Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2	0,164	86718	-	14222	-	13795	611	100
				86718	-	14222	-	97	-	-
		км каб								
2	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	230292,38	-	1382	-	181	175	1
				27450	-	165	-	110	-	-
		кан.-км								
3	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,6	64,1	1507	770	652	0,26	3
				41,4	15,8	497	190	95	0,09	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	12 / -	168 / -	- / -	2016 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
5	Ц0108-410-1-	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	15 / 23,2	34,2 / 0,2	1,2 / 348	513 / 3	18 / 95	333 / -	0,14 / -	2 / -	
6	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм м	1,5 / -	777 / -	- / -	1166 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
7	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 10м	33 / 19,7	27,7 / 0,5	2,1 / 650	914 / 17	70 / 95	633 / -	0,1 / -	3 / -	
8	Ц0108-141-1-	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	277 / 19,1	26,4 / 0,5	3,1 / 5291	7313 / 139	859 / 95	5158 / -	0,11 / -	30 / -	
9	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-060В-	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,31 / -	125400 / -	- / -	38874 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
10	С151601-588 Изм. и доп.вып.5	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,031 / -	192700 / -	- / -	5974 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м									
11	С151803-201-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ шт		6 --- -	84 --- -	- --- -	504 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			74385 --- 21173	1717 --- 349			139 --- 1	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55095	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7135	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44848	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			6776	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1016	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3712	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			65583	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8151	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16108	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14387	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			504	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			13976	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2096	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1805	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31889	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16483	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3182	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3182	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			191	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3373	-	-			-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**100845**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			151	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	24634	-				

Наружные сети водопровода, канализации (6-3)

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

Земляные работы

1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	274,82	27,84	26,18	7651	7195	2361	0,01	3
				1,66	7,2	456	1979	97	0,03	7
		м3								
2	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,2046	262,72	-	10825	-	12232	1,85	76
	т.ч.			262,72	-	10825	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
3	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	120,956	134,1	-	16220	-	10328	0,97	118
				134,1	-	16220	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175,564	6,48	6,48	1138	1138	358	-	-
				-	2,1	-	369	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,564	21,55	4,52	3783	794	2900	0,11	19
				17,03	-	2990	-	97	-	-
		м3								
6	E0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,5	1114,7	152,52	9475	1297	2330	1,02	9

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
				153,68	57,15	1306	486	130	0,28	2		
7	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м3 0,065	47611,09	17877,09	3095	1162	2907	173	11		
				29700	4698,68	1931	305	130	18,1	1		
8	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 27,1 мм	км 65,65	57	-	3742	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
9	Е0116-10-7	-Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,6	2029,57	27,87	1218	16	146	1,04	1		
				180,23	10,44	108	6	128	0,05	-		
10	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	м 1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1		
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-		
11	С130901-72	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт 1	847	-	847	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
12	Е0122-40-5	-Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт 2	231,52	33,52	463	68	474	0,9	2		
				180	2,25	360	5	130	0,01	-		
13	Прайс	-Фланец свободный ду 150мм	фланец 2	2632,4	-	5265	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
14	Е0122-40-1	-Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	шт 2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
				63	-	126	-	130	-	-		
15	Прайс	фланец -Фланец свободный ду 32 мм	2	217,56	-	435	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
16	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых фасонных частей	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2		
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1		
17	Прайс	шт -Втулка под фланец ду 150 мм	2	1360,63	-	2721	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	Прайс	шт -Втулка под фланец ду 32 мм	2	257,11	-	514	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
19	Е0122-34-2	шт -Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	333	246	0,61	1		
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-		
20	Прайс	шт -Тройник dУ 150х63 мм	1	3012,16	-	3012	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
21	Прайс	шт -Переход dУ 63х32 мм	1	514,22	-	514	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
22	Е0106-1-1	шт -Устройство бетонной подготовки	0,16	8195,17	66,01	1311	11	37	1,35	-		
				195,75	24,93	31	4	105	0,12	-		
23	Ц0108-141-1	м3 -Прокладка провода	65	26,4	3,1	1716	202	1210	0,11	7		
				19,1	0,5	1242	33	95	-	-		
24	С151607-99	м -Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,065	4150	-	270	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
25	Е0122-41-1	1000м -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	8263,85	1879,87	12561	2857	3900	8,86	13		
				1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3		
26	С143018-31	м3 -Кольца для колодцев сборные ж/б д	1,8	6780	-	12204	-	-	-	-		
	Изм. и											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		-	-	-	-	-	-	-	
		м									
27	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,3	3220	-	966	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,67	26700	-	17889	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	-	8060	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
30	С12021-223	-Стремянка	0,017	173500	-	2950	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
31	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,017	18000	-	306	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
32	Е0127-38-1	-Устройство отмостки колодца	5,5	1378,03	14,12	7579	78	337	0,27	1	
				42,98	3,08	236	17	133	0,01	-	
		м2									
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	22,68	245,44	3,82	5567	87	1038	0,21	5	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,35	1,44	847	33	110	0,01	-		
34	E0122-11-6	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 200 мм м2	0,008 --- 48375	139706,75 --- 19582,84	90794,12 --- 387	1118 --- 157	727 --- 130	707 --- 84,07	286 --- 1	2	
35	C130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм км	0,8 --- -	19000 --- -	- --- -	15200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-	
36	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм 10м	8 --- 146,93	244,97 --- 0,11	0,28 --- 1175	1960 --- 1	2 --- 130	1529 --- -	0,84 --- -	7	
37	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм м	0,065 --- 8032,5	8097,13 --- -	- --- 522	526 --- -	- --- 130	679 --- -	51,5 --- -	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			163167 --- 41511	16908 --- 4543			282 --- 16	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1986	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1275	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			1210	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3388	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1456	-		-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132906	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44665	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4048	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			51447	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			25	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7719	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11061	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		195414	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			315	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	52384	-			-	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2950	-	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2950	-	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		177	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3127	-	-			-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		25325	-	-			-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	114	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		24107	-	-			-	
	Накладные расходы -		Тенге		146	-	-			-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1528	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		26999	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			1	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	136	-			-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		228928	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			324	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	53976	-			-	

РАЗДЕЛ 2. Канализация

К1

Земляные работы

38	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2083,28	27,84	26,18	57999	54541	17895	0,01		24
			1,66	7,2	3458	15000	97	0,03		52
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)			6					3670	
		м3								
39	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	62,4984	262,72	-	16420	-	18554	1,85		116
	т.ч.		262,72	-	16420	-	113	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами изоляция стальных трубопроводов, диаметром 200 мм		10,6	30,56	21	61	130	0,15	-	
		м									
48	E0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3823,68	83,18	3824	84	3726	16,84	17	
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-	
		врезка									
49	E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,15	9520,98	2308,84	39512	9581	16998	13,87	58	
				2286	864,68	9467	3588	130	4,22	18	
		м3									
50	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	7,2	4250	-	30600	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
51	C143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,9	3220	-	2898	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
52	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,08	26700	-	55536	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
53	C131104-8 Изм. и	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	7	8060	-	56420	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7										
	СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-		
	02-04-2002	шт									
	СН РК										
	8.02-04С-										
54	С12021-223 -Стремянка	0,119	173500	-	20647	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		т									
55	С12041-133 -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,119	18000	-	2142	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		т									
56	Е0127-38-1 -Устройство отмостки колодца	38,5	1378,03	14,12	53054	544	2359	0,27	10		
			42,98	3,08	1655	119	133	0,01	-		
		м2									
57	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,8	245,44	3,82	12959	202	2417	0,21	11		
			37,35	1,44	1972	76	118	0,01	-		
		м2									
58	Е0106-35-2 -Устройство лотков	2,52	13704,52	1588,34	34535	4003	7223	13,2	33		
			2187	542,77	5511	1368	105	2	5		
		м3									
59	Ц0108-141-1-Прокладка провода, ленты сигнальной	174	26,4	3,1	4594	539	3240	0,11	19		
			19,1	0,5	3323	87	95	-	-		
		м									
60	С151607-99 -Провода с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,174	4150	-	722	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-		
		1000м									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			731920	94956			1120		
		Тенге			165099	26635			101		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5316	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3410	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		722	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге		3240	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			2	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	485	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		513	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		9069	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			21	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3695	-			-	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		645333	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге		-	188003	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2142	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге		210534	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			100	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	31592	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		51352	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		907219	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1300	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	219595	-			-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		20647	-	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		20647	-	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1239	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		21886	-	-			-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		60624	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге		-	321	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		60180	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге		411	-	-			-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	62	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3662	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		64697	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			2	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	383	-			-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1002871	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1323	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	223874	-			-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		895087	111864				1402	
		----		---	---				---	
		Тенге		206610	31178				117	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		7302	-	-			-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4685	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			992	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге			4450	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	667	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12457	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			28	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5352	-			-	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			778239	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	232668	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6190	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге			261981	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			125	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39311	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62413	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1102633	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			1615	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	271979	-			-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23597	-	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23597	-	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1416	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25013	-	-			-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85949	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	435	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84287	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге			557	-	-			-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-			-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91696	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			3	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	519	-			-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1231800**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			1647	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	277849	-				
	Монтаж медицинского и технологического оборудования, мебель общего назначения 2-1-7										
	Монтажные работы										
1 ЕСН	-Монтаж аппаратов и приборов	75	9	-	675	-	578	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	РК-13-2004 Сб.1.6таб1 II	терапевтическое отделение	8,55	-	641	-	90	-	-		
2	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 3 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования стоматологического отделения	75 231 / 219,45	-	17325 / 16459	-	14813 / 90	-	-		
3	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 4 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования отделения восстановительного лечения	75 53 / 50,35	-	3975 / 3776	-	3399 / 90	-	-		
4	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 11 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования отделения специализированного приема	75 63 / 59,85	-	4725 / 4489	-	4040 / 90	-	-		
5	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 12 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования детского отделения	75 43 / 40,85	-	3225 / 3064	-	2758 / 90	-	-		
6	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 13 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования акушерско-гинекологического отделения	75 67 / 63,65	-	5025 / 4774	-	4296 / 90	-	-		
7	ЕСН РК-13-2004 Сб.1.6 таб 14 II	-Монтаж аппаратов и приборов, оборудования общих помещений	75 38 / 36,1	-	2850 / 2708	-	2437 / 90	-	-		
		Набор общеврачебный									
8	СНРК-13-2004 Сб.1.8таб1 .п4	-Кушетка медицинская шт	14 7110 / -	- / -	99540 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
9	СНРК-13-2004 Сб.1.8таб1 .п5	-Стол врачебный одноместный шт	29 1255 / -	- / -	36395 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
10	СНРК-13-2004 Сб.1.8таб6 .п13	-Стул полумягкий шт	42 2946 / -	- / -	123732 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
11	СНРК-13-2004	-Стул жесткий	45 1398	-	62910	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сб.1.8таб1 .п19	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	СНРК-13-20 04 Сб.1.8таб1 .п59	-Шифма медицинская шт	14 5000 - -	-	70000 - -	-	-	-	-	-	
13	СНРК-13-20 04 Сб.1.8 таб16.п14	-Шкаф медико-хозяйственный принадлежностей шт	19 18705 - -	-	355395 - -	-	-	-	-	-	
14	СНРК-13-20 04 Сб.1.8 таб1.п15	-Шкаф медицинский двухстворчатый шт	15 5590 - -	-	83850 - -	-	-	-	-	-	
15	СНРК-13-20 04 Сб.1.8 таб1.п2	-Кравать медицинская (палатная) шт	6 5250 - -	-	31500 - -	-	-	-	-	-	
16	СНРК-13-20 04 Сб.1.8 таб1.п12	-Тумба прикроватная шт	6 6120 - -	-	36720 - -	-	-	-	-	-	
17	СНРК-13-20 04 Сб.1.8 таб1.п21	-Стол медицинский специалиста(дуктумбовый) шт	5 18490 - -	-	92450 - -	-	-	-	-	-	
18	СНРК-13-20 04 Сб.1.8таб1 .п5	-Стол медицинский помощника (однотумбовый) шт	6 1255 - -	-	7530 - -	-	-	-	-	-	
19	СНРК-13-20 04 Сб.1.8таб1 .п24	-Шкаф медицинский для документации шт	9 15265 - -	-	137385 - -	-	-	-	-	-	
20	СНРК-13-20 04 Сб.1.8таб1 .п16	-Диван шт	1 17093 - -	-	17093 - -	-	-	-	-	-	
21	СНРК-13-20 04 Сб.1.8таб2 .п14	-Кресло для отдыха шт	2 7095 - -	-	14190 - -	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	СНРК-13-20 -Телевизор 04 С6.1.8таб3 6.п59	шт	1 25000 - -	- - -	25000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
23	СНРК-13-20 -Журнальный столик 04 С6.1.8таб1 .п18	шт	1 4730 - -	- - -	4730 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
24	СНРК-13-20 -Банкетка медицинская 04 С6.1.8таб1 .п15	шт	12 5268 - -	- - -	63216 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
25	СНРК-13-20 -Вешалка консольного типа на 04 16 крючков С6.5.1таб1 .п4	шт	4 13975 - -	- - -	55900 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
26	СНРК-13-20 -Компьютер в комплекте 04 С6.1.8таб3 6.п54	шт	5 56800 - -	- - -	284000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
27	СНРК-13-20 -Стол для компьютера 04 С6.1.8таб1 .п16	шт	5 10105 - -	- - -	50525 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
28	Торг. -Принтер сеть		5 10482,23 - -	- - -	52411 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге ---- Тенге			1742272 --------- 35911	- --------- -			- --------- -		
	Стоимость оборудования -	Тенге			1704472	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1704472	-	-		-		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			37800	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	35911	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			32321	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4849	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4207	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			74328	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	40760	-			-	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1778800**	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			17	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	40760	-			-	
	Благоустройство (7-1)										
	РАЗДЕЛ 1. Планировка										
1	E0101-24-1 -Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м3	214	7,91	7,91	1693	1693	533	-	-	
				-	2,57	-	550	97	0,01	2	
2	E0101-24-9к-4 -Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	214	29,29	29,29	6268	6268	1973	-	-	
				-	9,51	-	2035	97	0,01	2	
3	E0101-17-8 -Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	882	32,27	30,77	28462	27139	8353	0,01	9	
				1,42	8,34	1252	7356	97	0,03	25	
4	E010333-A10-1 -Перевозка недостающего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3	1499,4	76,6	76,6	114854	114854	22971	-	-	
				-	15,32	-	22971	100	0,32	480	
5	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	882	3,8	3,24	3352	2858	1367	-	3	
				0,48	1,12	423	988	97	-	3	
6	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3041	0,28	0,28	851	852	274	-	-	
				-	0,09	-	274	97	-	1	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155480	153664			12	
		Тенге				1675	34174			513	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				155480	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге			-	35849	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге			35471	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			15	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5309	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11457	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202408	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			540	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41158	-			-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			202408	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			540	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41158	-			-	
	РАЗДЕЛ 2. Покрытие участка										
	Тип 1-1										
7	E0101-136-1-Уплотнение грунта	214	4,31	4,31	922	922	379	-		-	
	м2		-	1,82	-	389	97	0,01		2	
8	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	21,4	898,26	68,13	19223	1458	972	0,14		3	
			21,38	12,76	458	273	133	0,04		1	
	м3										
9	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		23,98	99,83	42,08	2394	1009	2304	0,38	9
					57,38	14,85	1376	356	133	0,07	2
	м2										
10	30-3-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм		23,98	1530 --		36689 --	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
	м2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ2:	Тенге					59229	3390			12
		Тенге					1834	1019			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге					59229				
	Всего заработная плата -	Тенге						2852			
	Местные материалы -	Тенге					54005				
	Накладные расходы -	Тенге					3653				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						548			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					66652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2:	Тенге			66652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3400			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			269060	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			558	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	44558	-			-	
		Медицинское оборудование (2-2)								
3	Прайс	-Холодильник POZIS-XФ250	2 79363,07	-	158726	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
4	Прайс	-Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенный потолочный ОБНП 2х30-01 "Генерис"	27 4602,12	-	124257	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
6	Прайс	-Набор процедурный	5 104228,6	-	521143	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
8	Прайс	-Автоклав паровой, вертикальный ВК 75-01	1 444245,33	-	444245	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
9	Прайс	-Коробка стерилизационная	3 2700,22	-	10071	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
14	Прайс	-Мешок АМБУ ручной АДРМ	1 4696,04	-	4696	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
28	Прайс	-Набор акушера	1 35220,3	-	35220	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
31	Прайс	-Прибор для измерения глюкозы в крови SEnsOLiTE NOvA	1 4132,51	-	4133	-	-	-	-	
		компл	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1835767	-			-	

		Тенге			-	-			-	
	Стоимость оборудования -	Тенге			1835767	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1835767	-	-		-	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ:				**6441116**					
Временные здания и сооружения 1,8%				115940					
Итого:				6557056					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%				129830					
Затраты на выслугу лет 1%				65571					
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26228					
Итого:				6778685					
Итого в текущих ценах к 2,08774				14152131					
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				283043					
Итого				14435174					
НДС 12%				1732221					
ИТОГО ПО АКТУ:				16167395					
Оборудование:1835767x2,08774=3832605				3832605					
ВСЕГО ПО АКТУ:				**20000000**					

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ"Управление строительства ЗКО"
Умбукаев А.С.

Эксперт ТОО "СанаМарket"
Бектлеуов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махаметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 апреля 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	37	20.03.2013 г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	20 000 000								
за апрель		17857143						2142857	20000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" **Начальник** **Суюнчалиев Ж.А.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Деркул г. Уральска ЗКО"

АКТ
выполненных работ №1 от 22 апреля 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1814,12	28,04	26,5	50868	48074	14440	0,01	16
	т.ч.			1,54	6,67	2794	12100	97	0,02	42
	п-3.37									
	к=1,2									
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,4236	262,72	-	14298	-	16157	1,85	101
	т.ч.			262,72	-	14298	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	1868,5436	6,01	6,01	11230	11230	3774	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	-	2,08	-	3887	97	0,01	13		
4	E0101-24-14-	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	1868,5436	16,16	16,16	30196	30196	10146	-	-	
	т.ч. п-3.70 к=0,85	(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые		-	5,6	-	10464	97	-	9	
	к=4	последующие 10 м, ранее разрыхленных									
5	E0101-27-5 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	298,158	3,35	3,35	999	999	337	-	-	
		(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,16	-	346	97	-	1	
6	E0101-27-11-	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	298,158	13,32	13,32	3971	3972	1327	-	-	
	к=9	(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	4,59	-	1369	97	-	1	
7	E0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	127,782	134,1	-	17136	-	19363	0,97	124	
		грунтах 2 группы		134,1	-	17136	-	113	-	-	
8	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы	298,158	21,55	4,52	6425	1348	4926	0,11	32	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками		17,03	-	5078	-	97	-	-		
		м3										
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под основание	9,22	218,93	-	2019	-	2281	1,54	14		
		перегородок		218,93	-	2019	-	113	-	-		
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137142	95819			287		

			Тенге			41325	28166			66		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137142	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69491	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			72751	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10893	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12594	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222487	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		375		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80384	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**222487**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		375		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80384	-		-		
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
10	Е0108-3-3	Устройство основания из ПГС под фундаменты	15,82	724,77	100,89	11466	1596	3024	0,65	13		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	1958	605	118	0,18		3
		м3									
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65		4
				---	---	---	---	---	---		---
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,52	629	405	140	0,25		2
		шт									
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит	22	408,67	272,99	8991	6006	7089	0,83		18
				---	---	---	---	---	---		---
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	2985	2079	140	0,36		8
		шт									
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит	42	626,36	424,53	26307	17831	20658	1,21		51
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		--- 201,83	--- 149,49	--- 8477	--- 6279	--- 140	--- 0,61		--- 25
		шт									
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	1,2	21583	-	25900	-	-	-		-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -		--- -
		м3									
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	37,15	19100	-	709565	-	-	-		-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -		--- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые									
16	E0106-19-2	-Устройство армированного жва	3,25	7562,95	283,24	24580	921	2830	4,15	13	
		м3		722,25	106,99	2347	348	105	0,52	2	
17	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,443006	53000	-	23479	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	
18	C12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,031746	58600	-	1860	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	
19	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,6	361	-	15018	-	-	-	-	
		м3		-	-	-	-	-	-	-	
20	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,6	127	-	5283	-	-	-	-	
		м3		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			854262	27537			99	
			Тенге			16396	9716			40	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854262	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге			-	26112	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25339	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			35049	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5257	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53359	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			942670	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	31369	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			942670	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	31369	-		-		
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
21	Е0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	143	355,57	172,69	50847	24695	27326	0,48	68		
			76,28	60,21	10908	8610	140	0,24	34		
22	Е0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт 91	508,53	243,37	46276	22146	24455	0,67	61		
			106,88	85,08	9726	7742	140	0,34	31		
23	Е0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт 43	762	389,08	32766	16731	17507	0,94	40		
			153,9	136,92	6618	5888	140	0,55	24		
24	Е0107-42-4 -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт 86	1107,18	598,4	95217	51463	49327	1,18	101		
			195,53	214,16	16816	18418	140	0,91	78		
25	С143003-14 -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	шт 37,79	11200	-	423248	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-		
		м3									
26	С143003-18 -Блоки бетонные для стен	9,93	10800	-	107244	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150									
		м3	-	-	-	-	-	-	-		
27	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150	81,743	10400	-	850127	-	-	-	-	
		м3	-	-	-	-	-	-	-		
28	Е0106-1-20	-Устройство монолитных бетонных заделок	7	9701,8	311,32	67913	2179	4106	2,82	20	
		м3	441	117,61	3087	823	105	0,57	4		
29	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	25,5	11467,37	316,01	292418	8058	39825	8,25	210	
		м3	1368	119,39	34884	3044	105	0,58	15		
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,5	127	-	3239	-	-	-	-	
		м3	-	-	-	-	-	-	-		
31	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,5	180	-	4590	-	-	-	-	
		м3	-	-	-	-	-	-	-		
32	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,267646	51000	-	64650	-	-	-	-	
		т	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	С1204Ї-21 Изм. № доп.№№п.9 СН РК 8. 02-04—2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,157396	58600 --	- -	9223 -	- -	- -	- -	- -	
34	С1204Ї-26 Изм. № доп.№№п.9 СН РК 8. 02-04 —2002 СН РК 8.02—04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,064	50900 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -	
35	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов и сеток в построечных условиях и на производственных базах т	1,489042	27935,09 16380	9375,11 2107,33	41597 24391	13960 3138	24776 90	91 7,36	136 11	
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под перегородки м3	2,3	8552,17 195,75	66,01 24,93	19670 450	151 57	533 105	1,35 0,12	3 -	
37	С1430-01-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	161,963	361 -	- -	58469 -	- -	- -	- -	- -	
38	С143-01-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	161,963	127 -	- -	20569 -	- -	- -	- -	- -	
39	Е010-8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	283	245,44 37,35	3,82 1,44	69460 10570	1082 408	12953 118	0,21 0,01	60 2	
40	Е010-8-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	153	719,91	11,21	110146	1715	6447	0,2	31	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов рубероидом РМ-350		31,5	4,21	4820	644	118	0,02	3	
41	Е0108-14—3	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2 29,49	677,97 157,95	27,64 10,35	19993 4658	815 305	5856 118	1,03 0,05	30 1	
42	Е0107-44 —10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2 2	105,66 23,85	66,43 23,85	211 48	133 48	134 140	0,15 0,11	- -	
43	С143015—64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 0,018	25800 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -	
44	С143001—45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 0,018	338 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -	
45	Е0108-1 2-1	-Укладка арматуры над проемами	м3 0,01422	8679,65 8257,5	422,15 157,5	123 117	6 2	141 118	56,4 0,77	1 -	
46	С12041—6 Изм. и доп.выгл.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,01422	45800 -	- -	651 -	- -	- -	- -	- -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2392375	143134			761	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127093	49127			203	
		Всего заработная плата -	Тенге			2350778	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	148691	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			77782	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			188610	-	-		-	
			чел.-ч			-	-	-		94	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	28292	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		152363	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2691751	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		911		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	176983	-		-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		41597	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге		-	27529	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге		24776	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		12		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3716	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3982	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		70355	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		159		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	31245	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**2762107**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1070		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	208229	-		-		
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									
47	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	50	1816,5	403,26	90825	20164	41583	2,74	137	
				447,75	146,29	22388	7315	140	0,66	33	
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт 425,64	2630	-	1119433	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м2								
49	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,28	11479,95	269,2	14694	344	1927	8,21	11	
				1332	101,7	1705	130	105	0,5	1	
			м3								
50	С12041-70 Изм. и доп.вып.9	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0383	73000	-	2796	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002	т								
51	СН РК 8.02-04С-С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02705	53000	-	1434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	т								
52	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01544	48300	-	746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	т								
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,006	45800	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	т								
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0111	52400	-	582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	т								
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00614	50600	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-	т								
56	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов и сеток	0,06573	27935,09	9375,11	1836	617	1094	91	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		в построечных условиях и на производственных базах		16380	2107,33	1077	139	90	7,36	-	
57	E0106-11-10-	Обрамление отверстия в монолитных участков	т 0,0245	5239,08	327,33	128	8	52	11,6	-	
				1890	123,75	46	3	105	0,6	-	
58	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1т 0,0245	47400	-	1161	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1234221	21133			154	

			Тенге			25216	7587			34	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1232385	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31587	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7305	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			43562	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6534	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76557	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1352504	-	-		204	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38121	-			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1836	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1216	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			1094	-	-		1	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	164	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			176	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3106	-	-		7	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1380	-			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1355610**	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	39501	-		-		
	РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ										
70	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	422,7	112,13	2,62	47397	1107	5981	0,07	29		
			10,51	0,99	4443	418	123	-	2		
	м2	33,816	8655,23	-	292685	-	23584	3,66	124		
71	Е0111-2-9 -Устройство подстилающих слоев бетонных		567	-	19174	-	123	-	-		
	м3	422,7	252,7	13,43	106816	5676	29995	0,37	155		
72	Е0111-11-3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,65	5,04	22255	2130	123	0,02	10		
	м2	3,6	8052,37	66,01	28989	238	834	1,35	5		
73	Е0106-1-1 -Устройство бетонного плинтуса		195,75	24,93	705	90	105	0,12	-		
	м3	486,1	30,46	0,22	14807	107	11117	0,1	51		
74	Е0111-39-2 -Устройство плинтусов цементных		18,5	0,09	8993	44	123	-	-		
	м	0,38	11233,2	180,88	4269	69	277	3,98	2		
75	Е0114-9-1 -Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков		618,75	67,73	235	26	106	0,33	-		
	м3	0,01562	175694,6	1941,97	2744	30	142	42,3	1		
76	Е0108-12-3 -Установка металлических решеток приямков		6975	726,75	109	11	118	3,55	-		
	т	0,38	361	-	137	-	-	-	-		
77	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-		
	м3	0,38	127	-	48	-	-	-	-		
78	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-		
		м3									
79	Е0114-9-1	Наружные приямки -Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	11,2	11233,2	180,88	125812	2026	8150	3,98	45	
				618,75	67,73	6930	759	106	0,33	4	
		м3									
80	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0708	175694,6	1941,97	12439	137	643	42,3	3	
				6975	726,75	494	51	118	3,55	-	
		т									
81	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,2	361	-	4043	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
82	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,2	127	-	1422	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
83	Е0116-8-5	-Установка отводной трубы диам. 40 мм	2,2	402,95	4,59	886	10	152	0,28	1	
				51,3	1,71	113	4	130	0,01	-	
		м									
84	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов	0,2472	172169,94	1216,94	42560	300	2215	31,4	8	
				5940	459	1468	113	140	2,25	1	
		т									
85	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,0912	43,6	0,1	48	-	11	0,06	-	
				11,62	0,04	13	-	90	-	-	
		м2									
86	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,0912	32,03	0,02	35	-	4	0,02	-	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-170		4,16	-	5	-	90	-	-		
87	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 5,6	484,95 272,95	8,2 3,08	2716 1529	46 17	1839 119	1,71 0,02	10 -		
88	Прайс	-Профлист окрашенный С21	м2 5,88	668,78 -	- -	3932 -	- -	- -	- -	- -		
89	Е0109-47-1	-Облицовка оцинкованной сталью	м2 6,8	639,15 48,63	2,99 1,16	4346 332	20 8	306 90	0,3 -	2 -		
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 10,148	245,44 37,35	3,82 1,44	2491 379	39 15	464 118	0,21 0,01	2 -		
91	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов, обрешетки	м2 3,2	101,55 11,12	0,35 0,14	325 36	1 -	43 120	0,07 -	- -		
92	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м2 4	188,7 29,25	63,44 23,96	755 117	254 96	298 140	0,18 0,12	1 -		
		Вход в подвал	м									
93	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,95	1302,45 477	- -	1237 453	- -	557 123	2,99 -	3 -		
94	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3 15	355,57	172,69	5334	2590	2866	0,48	7		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4	
		шт									
95	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	508,53	243,37	5594	2677	2956	0,67	7	
				106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4	
		шт									
96	E0106-1-20	-Устройство монолитных бетонных заделок	0,47	9701,8	311,32	4560	146	276	2,82	1	
				441	117,61	207	55	105	0,57	-	
		м3									
97	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	2,06	11200	-	23072	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
98	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	4,47	10800	-	48276	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
99	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4т за 4 кг/см2	6,53	361	-	2357	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
100	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,06	127	-	1786	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
101	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350	3	719,91	11,21	2160	34	126	0,2	1	
				31,5	4,21	95	13	118	0,02	-	
		м2									
102	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	27,96	245,44	3,82	6863	107	1280	0,21	6	
				37,35	1,44	1044	40	118	0,01	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
		м2									
103	E011 1 -2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,97	8512,43	-	8257	-	676	3,66	4	
				567	-	550	-	123	-	-	
		м3									
104	E010 6-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0342	5239,08	327,33	179	11	72	11,6	-	
				1890	123,75	65	4	105	0,6	-	
		1т									
105	C120 4 1-70 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0342	73000	-	2497	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
106	E010 6-1-2	-Устройство монолитных бетонных ступеней	2,55	9892,34	98,32	25225	251	1961	4,41	11	
				695,25	37,15	1773	95	105	0,18	-	
		м3									
107	E011 1-2-9	-Устройство покрытий бетонных	0,25	9226,43	-	2307	-	174	3,66	1	
				567	-	142	-	123	-	-	
		м3									
108	E010 6-36-4	-Железнение поверхности	9,5	59,59	0,23	566	2	513	0,29	3	
				51,3	0,09	487	1	105	-	-	
		м2									
109	E010 6-11-8	-Установка обрамлений ступеней	0,1175	70437,87	304,24	8276	35	1208	58	7	
				9675	114,75	1137	13	105	0,56	-	
		1т									
110	E010 7-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,051	175710,1	1826,1	8961	93	628	42,7	2	
				8100	690,75	413	35	140	3,37	-	
		т									
111	E011 0-49-2	-Укладка прогонов из брусьев	0,19	20617,97	309,62	3917	59	586	13,8	3	
				2452,5	117	466	22	120	0,57	-	
		м3									
112	E011 0-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций балок	0,0342	573,75	28,11	20	1	6	0,78	-	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	10,58	4	-	120	0,05	-		
113	Е0112—7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3 11,9	484,95	8,2	5771	98	3909	1,71	20		
				272,95	3,08	3248	37	119	0,02	-		
114	Прайс	-Профлист окрашенный С21	м2 2,94	668,78	-	1966	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
115	Е0107—44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2 2	105,66	66,43	211	133	134	0,15	-		
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-		
116	С1430 15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 0,052	25800	-	1342	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
117	Е0116-10-1	-Установка поручня из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м3 4,31	425,7	14,12	1835	61	55	0,55	2		
				100,35	5,29	433	23	12	0,03	-		
118	Е0115-172-4	-Окраска поручня	м 0,65	148,4	0,07	96	-	74	0,65	-		
			м2	108	0,02	70	-	105	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			872367	16358			517		
			----							25		
			Тенге			80285	6007			-		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			868021	-	-		-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	85952	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2497	-	-		-		
	Накладные расходы -		Тенге			103806	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		54		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15568	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			58310	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1030137	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		594		
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101520	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4346	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	340	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге		306	-	-		-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	46	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		279	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4931	-	-		2		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	386	-				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**1035068**	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		596		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	101906	-		-		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	Е0108-6-1 т.ч. п.1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	166,72	8362,64	335,84	1394237	55992	162452	4,54	757
				699,75	126	116664	21007	118	0,61	102
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1394237	55992			757
			Тенге			116664	21007			102
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1394237				
		Материалы -	Тенге			961495				
		Всего заработная плата -	Тенге				137671			
		Местные материалы -	Тенге			260086				
		Накладные расходы -	Тенге			162452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							940
		Сметная заработная плата -	Тенге				162039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1650090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							940
		Сметная заработная плата -	Тенге				162039			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1394237	55992			757
			Тенге			116664	21007			102
			Тенге			1394237				
		оимость общестроительных работ -	Тенге			961495				
		Материалы -	Тенге				137671			
		Всего заработная плата -	Тенге			260086				
		Местные материалы -								

2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы -	Тенге			162452		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24368	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93401		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650090		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата -	Тенге				162039	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1650090		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата -	Тенге				162039	
	ВСЕГО ПО АКТУ:			**7968032**			
	Временные здания и сооружения 1,8%			143425			
	Итого:			8111457			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%			160607			
	Затраты на выслугу лет 1%			81115			
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			32446			
	Итого:			8385624			
	Итого в текущих ценах к 2,08774			17507003			
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			350140			
	Итого			17857143			
	НДС 12%			2142857			
	ВСЕГО ПО АКТУ:			**20000000**			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ"Управление строительства ЗКО"
Суюнчалиев Ж.А.

Эксперт ТОО "СанаМаркет"
Бектилеуов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Т.М.