368	Е1-1[illegible]6–2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972
		м3 грунта							
				134,1	–	241	–	113	–
369	Е1-1[illegible]3–5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,32	33,67	32,1	448	428	179	0,0109
		м3 грунта							
				1,57	12,33	21	164	97	0,0498
370	Е1-2[illegible]–2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13,32	6,83	6,83	91	91	24	–
		м3 грунта							
				–	1,87	–	25	97	0,0061
371	Е1-2[illegible]–8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	13,32	3,29	3,29	44	44	12	–
		м3 грунта							
				–	0,9	–	12	97	0,00294
372	Ц8-1[illegible]2–1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	84	36,7	27,8	3083	2335	1253	0,06
		м кабеля							
				8,8	6,9	739	580	95	0,04
373	Ц8-4[illegible]7–1	Трубы стальные по конструкциям колодца д.25мм	9	125,6	64,1	1130	577	489	0,26
		м							
				41,4	15,8	373	142	95	0,093
374	Ц8-4[illegible]7–6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	4	39,5	3,5	158	14	102	0,16
		м							
				25,9	0,7	104	3	95	0,004
375	Ц8-14[illegible]–1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	189	26,4	3,1	4990	586	3520	0,11
		м кабеля							
				19,1	0,5	3610	95	95	0,003

376	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	802	0,12	
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				20,3	3,8	711	133	95	0,022	
377	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	23	73,1	20,8	1681	478	607	0,14	
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				23,4	4,4	538	101	95	0,026	
378	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	
379	Ц8-146-1	Прокладка кабеля по резервуарам	18	66,8	18,1	1202	326	411	0,12	
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				20,3	3,8	365	68	95	0,022	
380	Е34-10-1-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами более 2-х отверстий	0,024	229087,38	–	5498	–	567	138	
		канало-километр трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				21465	–	515	–	110	–	
381	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	4	578,1	31,1	2312	124	1560	2,09	
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				403	7,6	1612	30	95	0,044	
382	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	13	204		2652				
		м								
383	99-5-1(пл)№2	Коробка клеммная КЗНА08	4	2468		9872				
		шт								
384	16-3-10-4	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,113	295400		33380				

		1000м								
385	16-3-92	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,12	174800		20976				
		1000м								
386	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,045	161800		7281				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**7479608**	**279638**			**5222**
						848243	**83359**			**349**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4843616				
		оборудования, тенге				1508128				
		Накладные расходы, тенге				1080288				
		- заработная плата, тенге				162043				
		- трудоемкость, чел-ч				540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423106				
		Всего				**8983002**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %) К=0,8				185377				
		- сметная заработная плата, тенге				26138				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				238885				
		- сметная заработная плата, тенге				109887				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				669				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				76603				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30641				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				66846				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9581354**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**24499511**				
		- материалы, тенге				12385126				

		- оборудование, тенге				3856283		
		- сметная заработная плата, тенге				3418489		
		Налог (2 %)				489990		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**24 989 501,43**		
		НДС (12 %)				2 998 740,17		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**27 988 241,60**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____Мулдашев Б.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____Жануров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 29	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	197 977 000,00	17 857 142,86						2 142 857,14	20 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель: Мулдашев Б.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №3 от 15.08.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

АКТ № 7
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-21-8	**На благоустройство площадки НРС**								
1	Е9-7-1	Демонтаж водонапорной башни ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6,8	7054,06	4894,06	47968	33280	20740	11,4	78
		т конструкций		2160	1228,85	14688	8356	90	4,291	29
2	Е6-1-8	Демонтаж бетонных и железобетонных конструкций ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	490,1	198,5	9802	3970	7699	1,88	38
		м3		291,6	74,99	5832	1500	105	0,36624	7
3	Е22-41-1	Демонтаж водопроводных колодцев ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	2652,3	1503,9	5305	3008	4105	7,088	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1148,4	430,74	2297	861	130	1,6488	3

4	Е22-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,047	35699,98	6404,98	1678	301	1938	162	8
		км трубопровода								
				29295	2419,2	1377	114	130	11,814	1
5	Е22-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,06	81725,88	39605,88	4904	2376	4453	225,6	14
		км трубопровода								
				42120	14962,05	2527	898	130	73,074	4
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	6,8	247,1	247,1	1680	1680	1176	–	–
		т								
				–	172,97	–	1176	100	0,36324	2
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	53	152,8	152,8	8098	8098	5669	–	–
		т								
				–	106,96	–	5669	100	0,22462	12
8	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	1,9403	111,4	111,4	216	216	151	–	–
		т								
				–	77,98	–	151	100	0,16376	–
9	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	1,9403	107,1	107,1	208	208	145	–	–
		т								
				–	74,97	–	145	100	0,15744	–
10	П8-1-1	Транспорт демонтированных материалов	61,7403	19,7	19,7	1216	1216	243	–	–
		т								
				–	3,94	–	243	100	0,00827	1
	Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть									
	Раздел 1 Земляные работы									
11	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11041,43	23,36	22,08	257928	243795	73257	0,00888	98
		м3 грунта								
				1,28	5,56	14133	61390	97	0,0193	213

12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	660	262,72	–	173395	–	195936	[illegible],848	1220
		м3 грунта								
				262,72	–	173395	–	113	–	–
13	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	4072	11,19	11,19	45566	45566	12086	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	12460	97	0,01	41
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4072	134,1	–	546055	–	617042	[illegible],972	3958
		м3 грунта								
				134,1	–	546055	–	113	–	–
15	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	17845	6,83	6,83	121881	121881	32369	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	33370	97	0,[illegible]061	109
16	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17845	3,29	3,29	58710	58710	15579	–	–
		м3 грунта								
				–	0,9	–	16061	97	0,0[illegible]294	52
17	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	93	6,32	6,32	588	588	126	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	130	97	0,0[illegible]459	–
18	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	93	3,85	3,85	358	358	78	–	–
		м3 грунта								
				–	0,86	–	80	97	0,[illegible]028	–
	Раздел 2 Трубопроводы									

:22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	0,3	58881,69	25695,31	17665	7709	15557	194	58
	км трубопровода								
			33075	6813,45	9923	2044	130	26,38	8
:-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	303	302		91506				
	м								
:22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	0,8	47611,09	17877,09	38089	14302	35775	173	138
	км трубопровода								
			29700	4698,68	23760	3759	130	18,1	14
-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	505	49		24745				
	м								
-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	303	44		13332				
	м								
22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм труба-футляр	0,036	174718,44	71861,81	6290	2587	5156	441	16
	км трубопровода								
			83025	27146,25	2989	977	130	132,58	5
-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	36,144	2690		97227				
	м								
22-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273мм	0,036	550567,67	66947,17	19820	2410	3089	234	8
	км трубопровода								
			40725	25290	1466	910	130	123,51	4
22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 50мм	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,844	30
	м трубы, уложенной в футляре								
			146,93	0,11	5289	4	130	0,0005	–

28	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,3574	247994,13	49389,75	88633	17652	37835	312,7	112
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	22436	6668	130	91,12	33
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр	0,7	247994,13	49389,75	173596	34573	74104	312,7	219
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	43943	13060	130	91,12	64
30	Е22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0213	28039	6484,27	597	138	339	54,1	1
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				9810	2450,25	209	52	130	11,96	–
31	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0297	22490,79	6461,17	668	192	473	54	2
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				9810	2441,25	291	73	130	11,92	–
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				63	–	252	–	130	–	–
33	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	202		808				
		шт								
34	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	84	156,43	21,43	13140	1800	13759	0,6	50
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				126	–	10584	–	130	–	–
35	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	84	384		32256				
		шт								
36	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				96,75	–	774	–	130	–	–

37	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272		2176				
		шт								
38	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец								
				301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
39	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808				
		шт								
40	8-9-15	Фланцы свободные, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808				
		шт								
41	8-9-12	Фланцы свободные, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	384		7680				
		шт								
42	8-9-11	Фланцы свободные, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	18	272		4896				
		шт								
43	8-9-9	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт								
44	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	137	300,56	225,63	41177	30911	22888	0,414	57
		шт								
				69,53	58,98	9526	8080	130	0,226	31
45	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	552		11040				
		шт								
46	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1013		8104				
		шт								
47	8-4-3317	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3318		3318				

			шт								
48	99-2-18(пл)N	Переход полиэтилен сталь д.25-32мм		108	287		30996				
			шт								
49	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой		0,219	77600		16994				
			т								
50	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;		0,3	6469,41	5158,75	1941	1548	811	6,3	2
			км кабеля								
					1310,66	724,68	393	217	133	4,23213	1
51	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм		0,3	2008		602				
			км								
52	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
			задвижка или клапан								
					144	2,25	288	5	130	0,01	–
53	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002		2	13913		27826				
			шт								
54	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм		9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
			задвижка или клапан								
					231,75	6,75	2086	61	130	0,03	–
55	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002		9	18279		164511				
			шт								
56	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм		108	242,08	6,95	26145	751	20534	0,88	95
			задвижка или клапан								
					144	2,25	15552	243	130	0,01	1
57	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм		6	623		3738				
			шт								
58	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		102	500		51000				

		шт								
59	Е9-53-2	Монтаж заглушек	0,07006	9850,47	1162,94	690	81	471	46,6	3
		т конструкций								
				7357,5	108	515	8	90	0,53	–
60	2-1-250	Стоимость заглушек из листовой стали	0,07006	154200		10803				
		т								
61	Е22-38-3	Врезка проектируемого трубопровода д.110мм в существующий трубопровод д.110мм ,д.63мм,д.90мм,д.160мм,д.200мм	14	916,73	180,25	12834	2524	8436	2,01	28
		врезка								
				396	67,5	5544	945	130	0,33	5
62	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
		футляр								
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
63	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм футляр	0,036	174718,44	71861,81	6290	2587	5156	441	16
		км трубопровода								
				83025	27146,25	2989	977	130	132,58	5
64	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	36,144	2690		97227				
		м								
65	Е22-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм	0,036	550567,67	68947,17	19820	2410	3089	234	8
		км трубопровода								
				40725	25290	1466	910	130	123,51	4
66	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,844	30
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	5289	4	130	0,0005	–
67	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм футляр разрезная	0,027	70153,47	10674,97	1894	288	1855	270	7
		км трубопровода								
				48825	4032	1318	109	130	19,69	1

68	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	27,108	474		12849				
		м								
69	E22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,027	228855,64	23876,89	6179	645	1296	161	4
		км трубопровода								
				27900	9020,25	753	244	130	44,05	1
70	E22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,027	20732,9	424,4	560	11	338	59,3	2
		км трубопровода								
				9495	159,75	256	4	130	0,78	–
71	E22-11-6	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,05	139706,75	90794,12	6985	4540	4417	286	14
		км трубопровода								
				48375	19582,83	2419	979	130	84,07	4
72	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	50,5	1942		98071				
		м								
73	E22-47-1	Протаскивание в футляр газовых труб	50	244,98	0,28	12249	14	9559	0,844	42
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	7347	6	130	0,0005	–
74	E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм (футляр)	0,019	204666,79	85907,16	3889	1632	3169	504	10
		км трубопровода								
				95850	32451,75	1821	617	130	158,5	3
75	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	19,076	2696		51429				
		м								
76	E22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,036	651524,51	75373,88	23455	2713	3480	263	9
		км трубопровода								

				45900	28473,75	1652	1025	130	139,06	5
77	E22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	36	313,94	0,42	11302	15	7327	0,898	32
		м трубы, уложенной в футляре								
				156,38	0,16	5630	6	130	0,0008	–
	Раздел 3 Устройство колодцев									
78	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	34,2	8977,44	1879,87	307028	64292	8776	8,86	303
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	49094	18414	130	2,061	70
79	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15	8,12	28380		230446				
		м3								
80	30-18-24	Стоимость ж/б плит 2ПП20-1,2ПП15-2	5,92	28380		168010				
		м3								
81	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с	23,2	4513		104702				
		м								
82	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с	8,9	10000		89000				
		м								
83	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с	1,33	11000		14630				
		м								
84	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	35,6	7810		278036				
		м								
85	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,04	127		4704				
		м3								
86	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37,04	361		13371				
		м3								
87	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	37,04	840		31114				
		м3								
88	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	34	8060		274040				
		комплект								
89	E8-6-9	Кладка стен вокруг колодца	1,06	10186,85	296,6	10798	314	1284	5,95	6
		м3 кладки								

				915,75	110,25	971	117	118	0,54	1
90	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,682	2629,65	–	17571	–	3920	2,99	20
		м3 подстилающего слоя		477	–	3187	–	123	–	–
91	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	2,34	9630,95	95,97	22536	225	1986	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1806	85	105	0,1771	–
92	1-1-457	Пакля пропитанная	23,418	195		4567				
		кг								
93	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	374,1	245,44	3,82	91819	1429	17124	0,212	79
		м2 поверхности		37,35	1,44	13973	539	118	0,007	3
	Раздел 4 Пересечение водопровода с автодорогой									
94	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=2,000;	7	408,12	169,62	2857	1187	2258	1,55	11
		м3 конструкции		238,5	4,07	1670	28	133	0,0136	–
95	Е1-25-2	Срезка полотна автодороги бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;	220	11,19	11,19	2462	2462	653	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	673	97	0,01	2
96	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	220	9,4	9,4	2068	2068	548	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	565	97	0,0084	2
97	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;	220	11,19	11,19	2462	2462	653	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	673	97	0,01	2

98	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=2,000;	220	12,61	12,61	2774	2774	935	–	–
		м3 грунта								
				–	4,38	–	964	97	0,0143	3
99	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=2,000;	220	14	14	3080	3080	1024	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	1056	97	0,01567	3
100	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	220	6,97	6,97	1533	1533	448	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1	–	462	97	0,00685	2
101	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпейК=2,000;	220	14,12	12	3106	2640	932	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	356	605	97	0,0122	3
102	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способомК=2,000;	210	8,55	4,43	1796	930	989	0,0279	6
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	865	155	97	0,0025	1
103	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=2,000;	8,9	2584,28	73,75	23000	656	391	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	190	104	133	0,041	–
104	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)К=2,000;	79	796,21	27,83	62901	2199	1522	0,033	3
		м2 основания								
				5	9,48	395	749	133	0,03339	3
105	Е27-72-1	Разлив вязкого битумаК=2,000;	0,0504	39376,59	339,59	1985	17	9	0,58	–

	т								
			–	140,94	–	7	133	0,58	–
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВК=2,000;	70	713,28	15,35	49930	1075	1024	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	416	354	133	0,01766	1
Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=2,000;	70	556,4	15,35	38948	1075	1024	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	416	354	133	0,01766	1
Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 6смК=2,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	70	266,88	–	18682	–	4	0,00036	–
	м2 покрытия								
			0,04	–	3	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**4600070**	**749301**			**6907**
					1023651	**210519**			**760**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2827118				
	Накладные расходы, тенге				1418710				
	- заработная плата, тенге				212807				
	- трудоемкость, чел-ч				709				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361127				
	Всего				**6379907**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %) К=0,8				158222				
	- сметная заработная плата, тенге				22309				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				203892				
	- сметная заработная плата, тенге				93790				

- нормативная трудоемкость, чел-ч				571				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65381				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26153				
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				13141				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6846696**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**17507002,8**				
- материалы, тенге				7228941				
- сметная заработная плата, тенге				4230838				
Налог (2 %)				350140				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**17 857 142,86**				
НДС (12 %)				2 142 857,14				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**20 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Мулдашев Б.М.**

Инженер по технадзору ТОО "ЖанкСтройИнжиниринг"

_____ **Жануров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ""**
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 29	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	177 977 000,00	17 857 142,86						2 142 857,14	20 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"** **Руководитель:** **Мулдашев Б.М.** **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.** **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)