		шт									
544	99-4-13(пл)№	Накладка ОГ5	2	750		1500					
		шт									
545	99-4-18(пл)№	Хомут Х1	4	476		1904					
		шт									
546	99-5-1(пл)№	Кронштейн РА4	1	436		436					
		шт									
547	99-4-27(пл)№	Кронштейн У1	2	2162		4324					
		шт									
548	99-4-33(пл)№	Стяжка Г1	4	1423		5692					
		шт									
549	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	13		91					
		шт									
550	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2	4	154		616					
		шт									
551	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	18	49		882					
		шт									
552	18-4-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ-70В	18	893		16074					
		шт									
553	18-4-291	Изоляторы штыревые ШФ-20В	7	471		3297					
		шт									
554	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	265		2385					
		шт									
555	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	9	423		3807					
		шт									
556	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	9	142		1278					
		шт									
557	18-4-1530	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	9	157		1413					
		шт									
558	80-5-1(пл)№	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	1	15149		15149					
		шт									
	11.2 Лок.см. 4-42-3. Воздушная линия -0,23кв										
559	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	1534,11	878,23	9205	5269	4743	3,06	18	
		опора									
				506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6	
560	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30	
		опора									

					985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
561	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	16	15800			252800				
		шт									
562	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	37,6	180,07	7,38		6771	277	3638	0,571	21
		м2									
				90,23	2,79		3393	105	104	0,0136	1
563	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,233	7259,41	4310,78		1691	1004	958	16,1	4
		км линии									
				2745	1169,46		640	272	105	4,45	1
564	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	11	53,87	12,24		593	135	364	0,18	2
		м шин заземления									
				29,25	2,25		322	25	105	0,01	–
565	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,04884	49502			2418				
		т									
566	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03394	50642			1719				
		т									
567	16-7-1124	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,255	54114			13799				
		км									
568	99-2-1(пл)N1	Крюк сквозной SOT 21.16	5	501			2505				
		шт									
569	99-2-2(пл)N1	Крюк сквозной SOT 21.1	5	598			2990				
		шт									
570	99-2-3(пл)N1	Бандажный крюк SOT 29	4	302			1208				
		шт									
571	99-2-5(пл)N1	Крюк накручивающийся PD2.2	5	599			2995				
		шт									
572	99-2-7(пл)N1	Скрепа COT 36-2	8	24			192				
		шт									
573	99-2-7(пл)N1	Бандажная лента COT 37	10,5	78			819				
		м									
574	99-2-8(пл)N1	Зажим поддерживающий SO 140	9	843			7587				
		шт									
575	99-2-9(пл)N1	Зажим натяжной SO157.1	9	180			1620				
		шт									
576	99-2-10(пл)N	Зажим соединительный SLIP22.1	12	361			4332				

		шт									
577	99-2-11(пл)N	Зажим ответвительный SLIP22.127	10	355		3550					
		шт									
578	99-2-12(пл)N	Зажим заземляющий SM2.24	9	370		3330					
		шт									
579	16-7-48	Провода медные неизолированный МГ16	0,00275	493900		1358					
		т									
580	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	5	147		735					
		шт									
581	99-2-14(пл)N	Бандаж пластиковой PER15	2	6		12					
		шт									
582	99-2-14(пл)N	Концевые колпачки РК99.025	2	65		130					
		шт									
583	99-2-16(пл)N	Кронштейн У3	5	2466		12330					
		шт									
584	16-7-46	Заземляющий проводник	0,0025	569100		1423					
		т									
585	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	6	269,19	38,56	1615	231	1531	1,29	8	
		светильник									
				229,5	13,5	1377	81	105	0,07	–	
586	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	6	4800		28800					
		шт									
587	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	6	537		3222					
		шт									
588	99-16-6(пл)N	Кронштейн КС1	6	908		5448					
		шт									
589	99-16-7(пл)N	Хомут Х15	6	485		2910					
		шт									
590	16-7-46	Заземляющий проводник ЗП 2	0,0024	569100		1366					
		т									
591	99-16-8(пл)N	Прокалывающий зажим SLIP12.1	12	262		3144					
		шт									
592	Ц8-147-10	Прокладка провода	27	34,1	2,7	921	73	652	0,15	4	
		м кабеля									
				25	0,4	675	11	95	0,002	–	
593	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,027	14700		397					
		1000м									

	11.3 Лок.см. 4-42-4. Кабельная линия -0,4кв										
594	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,9	218,93	–	416	–	470	1,54	3
		м3 грунта								
				218,93	–	416	–	113	–	–
595	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,9	134,1	–	255	–	288	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	255	–	113	–	–
596	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	33,67	32,1	808	770	324	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	38	296	97	0,0498	1
597	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	24	6,83	6,83	164	164	44	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	45	97	0,0061	–
598	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	24	3,29	3,29	79	79	21	–	–
		м3 грунта								
				–	0,9	–	22	97	0,00294	–
599	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	54	36,7	27,8	1982	1501	806	0,06	3
		м кабеля								
				8,8	6,9	475	373	95	0,04	2
600	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	60	11,2	7,9	672	474	302	0,02	1
		м кабеля								
				3,3	2	198	120	95	0,011	1
601	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	184	26,4	3,1	4858	570	3426	0,11	20
		м кабеля								
				19,1	0,5	3514	92	95	0,003	1
602	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	82	27,5	4	2255	328	1558	0,12	10
		м кабеля								
				19,3	0,7	1583	57	95	0,004	–

603	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг в здании	32	73,1	20,8	2339	666	846	0,14	4
		м кабеля								
				23,4	4,4	749	141	95	0,026	1
604	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг в здании	10	82,3	24,8	823	248	319	0,16	2
		м кабеля								
				28,4	5,2	284	52	95	0,031	–
605	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг в здании	4	66,8	18,1	267	72	91	0,12	–
		м кабеля								
				20,3	3,8	81	15	95	0,022	–
606	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг в колодце	3	34,1	2,7	102	8	72	0,15	–
		м кабеля								
				25	0,4	75	1	95	0,002	–
607	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг в колодце	6	39,9	4	239	24	172	0,18	1
		м кабеля								
				29,5	0,6	177	4	95	0,004	–
608	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,016	230122,38	–	3682	–	396	144	2
		канало-километр трубопровода								
				22500	–	360	–	110	–	–
609	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
		м кабеля								
				19,7	0,5	630	16	95	0,003	–
610	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,1	3,2	457	38	336	0,15	2
		м кабеля								
				28,8	0,7	346	8	95	0,004	–
611	Ц8-420-1	Коробка клеемная	6	578,1	31,1	3469	187	2341	2,09	13
		шт								
				403	7,6	2418	46	95	0,044	–

612	99-5-1(пл)№4	Коробка клеммная КЗНА8У3	6	2367		14202				
		шт									
613	16-1-625	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,066	303610		20038				
		км									
614	16-3-95	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,1	261900		26190				
		1000м									
615	16-3-104	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,12	295400		35448				
		1000м									
616	16-3-92	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,06	174800		10488				
		1000м									
617	16-3-93	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,055	177600		9768				
		1000м									
618	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт									
				111	1,6	**444**	6	95	0,009	–
619	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м									
				23	0,4	920	16	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**7297999**	**606348**			**3400**
						569109	**169973**			**642**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5378174				
		оборудования, тенге				744390				
		Накладные расходы, тенге				861164				
		- заработная плата, тенге				129175				
		- трудоемкость, чел-ч				431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				444886				
		Всего				**8604049**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %) (К=0,8)				194920				
		- сметная заработная плата, тенге				27484				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				251182				

- сметная заработная плата, тенге	115544
- нормативная трудоемкость, чел-ч	703
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80546
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32218
Дополнительный транспорт привозных материалов	22693
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9185608**
Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,858875)	**26260504**
- материалы, тенге	15375527
- оборудование, тенге	2128118
- сметная заработная плата, тенге	3076522
Налог (2 %)	525210
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26 785 714,29**
НДС (12 %)	3 214 285,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"

Мулданиев Б.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Жануров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Анката Терективского района ЗКО".

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 27	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	106 497 000,00	31 341 071,43						3 760 928,57	35 102 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района" — **Руководитель:** Мулдашев Б.М. (должность Ф.И.О., подпись) — **2017 года**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" — **Директор:** Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) — **2017 года**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 27 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Анката Терректинского района ЗКО".

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-11 Поселковая водопроводная сеть.									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14855,74	18,51	17,5	274980	259975	78102	0,00703	10
		м3 грунта								
				1,01	4,41	15004	65514	97	0,0153	22
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	262,72	–	13661	–	15437	1,848	9
		м3 грунта								
				262,72	–	13661	–	113	–	
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	130	200,88	–	26114	–	29509	1,416	18
		м3 грунта								
				200,88	–	26114	–	113	–	
4	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	490	11,19	11,19	5483	5483	1454	–	

		м3 грунта								
				–	3,06	–	1499	97	0,01	
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	490	134,1	–	65709	–	74251	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	65709	–	113	–	
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8390	6,83	6,83	57304	57304	15218	–	
		м3 грунта								
				–	1,87	–	15689	97	0,0061	
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8390	3,29	3,29	27603	27603	7324	–	
		м3 грунта								
				–	0,9	–	7551	97	0,00294	
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	72	6,32	6,32	455	455	98	–	
		м3 грунта								
				–	1,4	–	101	97	0,00459	
9	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	72	3,85	3,85	277	277	60	–	
		м3 грунта								
				–	0,86	–	62	97	0,0028	
10	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	200	10,22	–	2044	–	2310	0,065	
		м2 спланированной поверхности								
				10,22	–	2044	–	113	–	
11	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	23	134,1	–	3084	–	3485	0,972	
		м3 грунта								
				134,1	–	3084	–	113	–	
	Раздел 2 Трубопроводы									
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25929	194	

		км трубопровода								
				33075	6813,45	16538	3407	130	26,38	
13	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	505	302		152510				
		м								
14	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	3,4	47611,09	17877,09	161878	60782	152043	173	
		км трубопровода								
				29700	4698,68	100980	15976	130	18,1	
15	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	49		9898				
		м								
16	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3232	44		142208				
		м								
17	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,4	77600		31040				
		т								
18	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	
		задвижка или клапан								
				144	2,25	288	5	130	0,01	
19	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	12967		25934				
		шт								
20	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	2	1613		3226				
		шт								
21	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1862	1,4	
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	

22	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	6	16586		99516					
		шт									
23	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	6	2352		14112					
		шт									
24	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм	56	242,08	6,95	13556	389	10647	0,88		
		задвижка или клапан									
				144	2,25	8064	126	130	0,01		
25	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	54	500		27000					
		шт									
26	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246					
		шт									
27	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32		
		фланец									
				63	–	441	–	130	–		
28	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202		1414					
		шт									
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	54	156,43	21,43	8447	1157	8845	0,6		
		фланец									
				126	–	6804	–	130	–		
30	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	54	384		20736					
		шт									
31	8-9-12	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	54	384		20736					
		шт									
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	54	300,56	225,63	16230	12184	9022	0,414		

		шт								
				69,53	58,98	3755	3185	130	0,226	
33	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	646		34884				
		шт								
34	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (футляр разрезная)	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	
		км трубопровода								
				41850	9612,9	837	192	130	37,3	
35	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	20,2	468		9454				
		м								
36	Е4-53-1	Резка полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм	41	42,78	17,71	1754	726	1248	0,15	
		шт								
				22,5	6,75	923	277	104	0,03	
	Раздел 3 Устойство колодцев									
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	50,18	8977,44	1879,87	450488	94332	128766	8,86	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	72033	27018	130	2,061	1
38	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15, 3ПП-15-1, 2ПП-20-1, ПП-10-1	20,7	28380		587466				
		м3								
39	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	2,95	3240		9558				
		м								
40	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	53,4	7810		417054				
		м								
41	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с	8,7	4513		39263				
		м								
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,18	127		6373				
		м3								

43	30-1-62									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,18	361		18115				
		м3								
44	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	50,18	840		42151				
		м3								
45	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	8060		161200				
		комплект								
46	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,9	2629,65	–	26034	–	5808	2,99	
		м3 подстилающего слоя								
				477	–	4722	–	123	–	
47	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	2,4	9645,06	95,97	23148	230	2036	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	1852	87	105	0,1771	
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя наружной поверхности	487	245,44	3,82	119529	1860	22290	0,212	
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	18189	701	118	0,007	
49	1-1-208	Просмоленный канат	0,021	693800		14570				
		т								
50	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба-футляр)	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	
		т фасонных частей								
				62775	18657	6278	1866	130	91,12	
	Раздел 4 Пожарный гидрант Н-2,25м (29шт)									
51	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарныхК=29,000;	29	18075,87	36,99	524200	1073	11367	1,82	
		шт								
				288	13,5	8352	392	130	0,07	
52	13-12-82	Полухамут МС-1К=29,000;	0,03683	61500		2265				
		т								
53	2-1-267	Стоимость м/к лестницыК=29,000;	0,6235	133700		83362				
		т								

54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=29,000;	0,0667	149300		9958				
		т								
55	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5К=29,000;	0,29	9645,06	95,97	2797	28	247	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	224	11	105	0,1771	
56	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=29,000;	11,02	375,5	30,89	4138	340	2693	1,23	
		м2 проемов								
				191,93	11,68	2115	129	120	0,057	
57	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АПК=29,000;	11,02	13100		144362				
		м2								
58	1-4-83	КрепежныеэлементыК=29,000;	0,09396	46400		4360				
		т								
	Раздел 5 Лок. смета № 2-22-1. Насосная станция 6х4,8м(общестроительные работы)									
	5.1 Земляные работы									
59	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	82	28,89	27,85	2369	2284	754	0,00724	
		м3 грунта								
				1,04	8,44	85	692	97	0,0315	
60	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	
		м3 грунта								
				262,72	–	1051	–	113	–	
61	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	86	11,19	11,19	962	962	255	–	
		м3 грунта								
				–	3,06	–	263	97	0,01	
62	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	86	9,4	9,4	808	808	214	–	
		м3 грунта								