75	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,05119	23181	1862	1187	95	937	118	6
		т		—	—	—	—	—	—	—
				20090	248	1028	13	90	1,447	–
76	8-6-4152	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	3,343	1872		6258				
		м								
77	Е6-35-8	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	0,28	10592,93	818,1	2966	229	247	3,43	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				555,75	281,32	156	79	105	1,0589	–
78	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (подводящего , переливного,спускного и отводного)	0,02858	21562,67	927,19	616	26	430	99,9	3
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				16627,5	101,25	475	3	90	0,49	–
79	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (Крепление трубопроводов)	0,02858	154400		4413				
		т								
80	Е6-1-16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	2,4	9026,47	196,62	21664	472	873	1,79	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				272,25	74,27	653	178	105	0,3628	1
	4.3 Технологическое оборудование.									
	Подводящий трубопровод-1 шт.									
81	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,03694	33857	2296	1251	85	1019	183	7
		т		—	—	—	—	—	—	—
				30380	270	1122	10	90	1,578	–
82	8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	3,636	2425		8817				

	м								
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,7	2
	т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
			62775	18657	339	101	130	91,12	–
Подводящий трубопровод-1 шт.									
Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,03694	33857	2296	1251	85	1019	183	7
	т		—	—	—	—	—	—	—
			30380	270	1122	10	90	1,578	–
8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	3,636	2425		8817				
	м								
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,7	2
	т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
			62775	18657	339	101	130	91,12	–
4.4 Спускной трубопровод -1 шт.									
Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,01744	33857	2296	590	40	482	183	3
	т		—	—	—	—	—	—	—
			30380	270	530	5	90	1,578	–
8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	1,717	2425		4164				
	м								
Спускной трубопровод - 1 шт.									
Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,01744	33857	2296	590	40	482	183	3
	т		—	—	—	—	—	—	—
			30380	270	530	5	90	1,578	–
8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	1,717	2425		4164				
	м								
4.5 Переливной трубопровод - 1 шт.									

91	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,03591	33857	2296	1216	82	991	183	7
		т		—	—	—	—	—	—	—
				30380	270	1091	10	90	1,578	–
92	8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	3,535	2425		8572				
		м								
93	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0104	247994,13	49389,75	2579	514	1101	312,7	3
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	653	194	130	91,12	1
	Переливной трубопровод - 1 шт.									
94	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,03591	33857	2296	1216	82	991	183	7
		т		—	—	—	—	—	—	—
				30380	270	1091	10	90	1,578	–
95	8-6-477	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями д.108х4ммК=1,010;	3,535	2425		8572				
		м								
96	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0104	247994,13	49389,75	2579	514	1101	312,7	3
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	653	194	130	91,12	1
		Всего прямые затраты				**4373558**	**499374**			**3964**
						—	—			—
						622407	**143543**			**547**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3251778				
		Накладные расходы, тенге				907256				
		- заработная плата, тенге				136088				
		- трудоемкость, чел-ч				454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				316849				
		Всего				**5597663**				

Временные здания и сооружения (3,1 %) (К=0,8)	138822
- сметная заработная плата, тенге	19574
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	306943
- сметная заработная плата, тенге	82290
- нормативная трудоемкость, чел-ч	501
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22946
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6123738**
Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,858875)	17 507 003
- материалы, тенге	9215131
- сметная заработная плата, тенге	2822542
Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 857 142,86**
НДС (12 %)	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Мулдашев Б.М.**

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

_____ **Жануров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	№ 27	31.03.2017
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	51 395 000,00	13 392 857,14						1 607 142,86	15 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель: _____ **Мулдашев Б.М.** **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: _____ **Махметов Т.М.** **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 27 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.см. 1-11-1 Раздел 1 Рекультивация площадки Н.С. 1-го подъема										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	46	9,85	9,85	453	453	120	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	124	97	0,0088	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 60м ктрм1=5; кэкс1=5; кзпм1=5;	46	41,4	41,4	1904	1904	505	–	–
		м3 грунта		–	11,32	–	521	97	0,037	2
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	46	9,85	9,85	453	453	120	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	124	97	0,0088	–

4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 80м ктрм1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	46	35,19	35,19	1619	1619	430	–	–
		м3 грунта		–	9,62	–	443	97	0,03145	1
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	46	5,86	5,86	270	270	58	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	60	97	0,00426	–
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	46	3,7	3,7	170	170	37	–	–
		м3 грунта		–	0,82	–	38	97	0,00269	–
	Лок.см. 1-11-2 Раздел 2 Рекультивация площадки Н.С. 2 го подъема									
7	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1100	9,85	9,85	10835	10835	2870	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2959	97	0,0088	10
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 80м ктрм1=7; кэкс1=7; кзпм1=7;	1100	57,96	57,96	63756	63756	16912	–	–
		м3 грунта		–	15,85	–	17435	97	0,0518	57
9	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1100	9,85	9,85	10835	10835	2870	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2959	97	0,0088	10

10	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 80м ктрм1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	1100	49,27 / –	49,27 / 13,47	54197 / –	54197 / 14817	14372 / 97	– / 0,04403	– / 48
11	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1100	5,86 / –	5,86 / 1,3	6446 / –	6446 / 1430	1387 / 97	– / 0,00426	– / 5
12	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1100	3,7 / –	3,7 / 0,82	4070 / –	4070 / 902	875 / 97	– / 0,00269	– / 3
	Лок. см. 2-22-4 Раздел 3 Резервуар емк.150м3 (Земляные работы)									
13	Е1-25-1	Срезка растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	220	9,85 / –	9,85 / 2,69	2167 / –	2167 / 592	574 / 97	– / 0,0088	– / 2
14	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; *м3 грунта*	220	24,84 / –	24,84 / 6,79	5465 / –	5465 / 1494	1449 / 97	– / 0,0222	– / 5
15	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (для обвалования растительным грунтом) *м3 грунта*	220	9,85 / –	9,85 / 2,69	2167 / –	2167 / 592	574 / 97	– / 0,0088	– / 2

16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	220	21,12	21,12	4646	4646	1231	–	–
		м3 грунта		–	5,77	–	1269	97	0,01887	4
17	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	660	23,36	22,08	15418	14573	4380	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	845	3670	97	0,0193	13
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	70	262,72	–	18390	–	20781	1,848	129
		м3 грунта		262,72	–	18390	–	113	–	–
19	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	730	11,19	11,19	8169	8169	2167	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2234	97	0,01	7
20	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	690	6,83	6,83	4713	4713	1251	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1290	97	0,0061	4
21	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	690	3,29	3,29	2270	2270	602	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	621	97	0,00294	2
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	690	21,55	4,52	14870	3119	11398	0,108	75
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11751	–	97	–	–
23	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	840	32,34	30,77	27166	25847	7953	0,00984	8

		м3 грунта		1,42	8,34	1193	7006	97	0,02853	24
24	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1470	45	45	66150	66150	13230	–	–
		т		–	9	–	13230	100	0,0189	28
25	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=10; кэкс1=10; кзпм1=10;	840	14,15	13,7	11886	11508	4155	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	4284	97	0,0245	21
26	Е1-12-8	Обвалование резервуаров грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грейферным ковшом) ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	880	33,87	32,01	29806	28169	8468	0,01288	11
		м3 грунта		1,86	8,06	1637	7093	97	0,02799	25
27	Е1-12-7	Обвалование резервуара растительным грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (оборудованным грейферным ковшом) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	140	23,14	21,88	3240	3063	919	0,00879	1
		м3 грунта		1,26	5,51	176	771	97	0,01913	3
28	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	660	10,22	–	6745	–	7622	0,065	43
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	6745	–	113	–	–
	Лок.см. 2-22-6 Строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м									
	Раздел 1 Земляные работы									
29	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	61	33,67	32,1	2054	1958	823	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	96	752	97	0,0498	3