Договор о государственных закупках работ
№ 237

г.Уральск **«12» декабря 2012 год**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Магутова М.И., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «**Таскала Транс Газ**», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом из одного источника по строительству объекта «Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО», прошедших «12» декабря 2012 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279 004 «Газификация населенных пунктов, подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета», специфика 421 «Строительство зданий и сооружений» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» в связи с тем, что конкурс посредством электронных закупок не состоялся, направил приглашение об участии в государственных закупках работ по строительству объекта «Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО» - ТОО «**Таскала Транс Газ**», который изъявил желание принять участие в данных государственных закупках, и представил документы. Принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость строительства объекта «Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО» на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом об итогах способом из одного источника от «12» декабря 2012 года составляет **7 607 051 (Семь миллионов шестьсот семь тысяч пятьдесят один) тенге** 00 тиын. При этом сумма договора на 2012 года составляет **2 282 610 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи шестьсот десять)** тенге 00 тиын, сумма договора на 2013 год составляет **5 324 441 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста сорок один)** тенге 00 тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Работы выполняются по проекту Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО.

Генеральный проектировщик – ТОО «ИнженерПроектСервис».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора
5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.
5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковскую гарантию.
6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
9. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса;

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм,

предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

6) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

7) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона «О государственных закупках».

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

21. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

22. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

23. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

24. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

25. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
26. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
27. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
28. Подрядчик в течение в семи календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
29. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
30. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
31. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
32. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
33. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
34. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
35. Виды и сроки выплат: Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.
36. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура или акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3)
37. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
3) задерживается авансовый платеж;
4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком до двух лет.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

4) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

45. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

46. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также

собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

53. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

54. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет подрядчику неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, которые подлежат уплате Подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки.

60. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешение на строительство.

61. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее двух месяцев после начала работ.

63. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (после завершения работы в течение пяти рабочих дней необходимо предоставить Заказчику подтверждающие документы, а именно счета фактуры и сертификаты СТ-KZ).

64. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

65. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

66. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

67. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

68. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил о проведении государственных закупок.

69. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	Подрядчик
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» г. Уральск, пр. Достык, 215, тел/факс: 8(7112) 50-79-20 РНН 270 100 237 033 БИН 070 540 003 470 ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район, п.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50 РНН 271 200 001 773 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
Начальник Магутов М.И. М.П.	Директор Махметов Т.М. М.П.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений) _____

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 13 » июня 2013 года **Жангалинский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от « 12 » июня 2013 г. № 6 акима Жангалинского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Жанмов Кайыргали Умиткалиевич– заместитель акима Жангалинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:
Айбергенов Канат Имангалиевич – руководитель отдела Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:
Турсынов Бекет Абылаевич - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации
Кайыргалиев Максим Сакенович – начальник газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Жангалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика
Марданов Ануар Аскарович – Директор ТОО «ИнженерПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика
Махметов Тлек Маратович – директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Ибрагимов Рашид Садыкович – руководитель управления гос.СЭН Жангалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы
Калимулдин Бейбут Ерболатович – Начальник ЧС Жангалинского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Бенсов Нурлан Сырымович – руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жангалинского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Сергазиев Дидар Женисович – руководитель отдела оброзования Жангалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Койшыбаев Ерлан Маликович – руководитель Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Исенгалиев Магзом Нугманович – технический надзор, директор ТОО «КИУС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Жангалинский район , с.Мал. Айдархан**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» октября 2012 г. № 206 решение акима Жанажолского сельского округа Жангалинского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 21 » декабря 2012 г № 943 и талон №117 от «12» апреля .2013 года. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ИнженерПроектСервис»**
(наименование организации)
выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **107-12**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 02» ноября 2012 г. № 310

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **декабрь 2012 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **май 2013 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:
     по норме или по проекту организации строительства 3;
     фактически 5.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 21 » декабря 2012 г № 943 и талон №117 от «12» апреля 2013 года, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Отопительные котлы марки BB-150GA	шт	2		2	
Теплопроизводительность топочной для школы	кВт	16		16	
Расход газа на котельную	м3/час	1.8		1.8	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Отопительные котлы марки BB-150 GA – 2 шт, теплопроизводительность топочной для школы – 16 кВт, расход газа на котельную – 1.8 м3/час, строительство топочной.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **8 065,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **5 391,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1 195,0** тыс. тенге,
прочие затраты **1 479,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 619,525** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **6 030 315** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **1 479,0** тыс. тенге.
прочие затраты **110,21** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Газоснабжение топочной СОШ с.Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии

К.У. Жаимов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И. Аибергенов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Б.А. Турсынов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.С. Кайыргалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Р.С. Ибрагимов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Б.Е. Калимулдин
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.С. Бейсов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Д.Ж. Сергазиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.М. Кошныбаев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Н. Исенгалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.А. Марданов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.М. Махметов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"***
БИН 070540003470
РНН 270100237033
ИИК KZ 03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 237 от 12 декабря 2012г.*

Сумма договора на 2012 год: Два миллиона двести восемьдесят две тысячи шестьсот десять тенге

По объекту: ***Газоснабжение топочной СОШ с. Мал. Айдархан Жангалинского районаЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	2 282 610	2 282 610			
в т.ч. за декабрь месяц		2038045			
НДС 12%		244565			244565
Итого за декабрь месяц		2282610			
Удержание 5% от выполненных работ		114131			
Всего к оплате за текущий месяц		2168480			

Сумма прописью к оплате: Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Магутов М.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ""

Махметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №237 от 12 декабря 2012 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 декабря 2012 года по строительству объекта: "Газоснабжение топочной СОШ с. Мал. Айдархан Жангалинского района ЗКО"

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г1								
77	У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50-80 мм	231	216,11	66,58	49921	15380	30311	0,75	173
				106,13	18,84	24516	4352	105	0,06	15
78	Е0122-9-1	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,13	121367,16	49858,78	15778	6482	13564	336	44
				61425	18834,75	7985	2449	130	91,99	12
79	С130804-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	км -Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, P 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	131,3	197	-	25866	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0122-9-3	-Укладка стальных из полиэтиленовых труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,101	129222,58	54072,58	13051	5461	11161	352	36
				64575	20425,5	6522	2063	130	99,76	10
81	С130804-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	км -Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, P 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	102,01	400	-	40804	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	82 Ц0110-926-1 К-0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,229	6469,41	5158,75	1481	1181	620	6,3	1
				1310,66	724,68	300	166	133	4,2	1
		км								
	83 С ПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	229	13,12	-	3004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	84 Ц0110-926-1 К-0,3	-Прокладка провода в траншее	0,231	6469,41	5158,75	1494	1192	625	6,3	1
				1310,66	724,68	303	167	133	4,2	1
		км								
	85 С151607-258	-Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, напряжением до 660 В, сечение 3 мм2	0,231	24800	-	5729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	86 Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
				204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
		шт								
	87 Е0125-43-1 К-0,2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	0,275	18526,09	13542,34	5095	3724	1361	8,7	2
				1800	2325,17	495	639	120	8,61	2
		км								
	88 Ц0112-755-2	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	1	1752,7	64,9	1753	65	1452	8	8
				1611	2,3	1611	2	90	0,01	-
		присоед								
	89 Ц0112-754-2	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	1	1884,6	80,6	1885	81	1529	9	9
				1697	2,3	1697	2	90	0,01	-
		врезка				Переход ч/з дорогу				
	90 Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,012	78245	36133,62	939	434	803	247	3
				41850	9612,9	502	115	130	37,3	-
		км								
	91 С130804-378 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	12,12	1410	-	17089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002									
92	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	0,012	244,98	0,28	3	-	2	0,84	-
				146,93	0,11	2	-	130	-	-
		м								
93	Е0122-48-1 К=0,125	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	577,34	69,98	1155	140	432	1	2
				165,09	1,16	330	2	130	-	-
		футляр								
94	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1492,32	290,34	2985	581	1550	2,74	5
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
95	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка коверов при монтаже	0,0538	9739,2	3333,3	524	179	287	29,8	2
				5917,5	-	318	-	90	-	-
		т								
96	С12021-226	-Стоимость ковера	0,0538	220500	-	11863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00044	150900	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,52	245,44	3,82	128	2	24	0,21	-
				37,35	1,44	19	1	118	0,01	-
		м2								
99	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАКИ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,363	402,75	-	146	-	165	2,8	1
				402,75	-	146	-	113	-	-
		М3								
100	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
				771,75	36,25	500	23	105	0,18	-
		м3								
101	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,648	127	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
				247,5	-	495	-	120	-	-
		шт								
103	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,04086	107900	-	4409	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С11011-955	-Таблички эмалированные	2	451	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Выход газопровода из земли Д108Х3ММ-1ШТ					
105	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
		м3								
106	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57	66,01	132	1	3	1,35	-
				195,75	24,93	3	-	105	0,12	-
		м3								
107	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,015	127	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0023	129222,58	54072,58	297	124	254	352	1
				64575	20425,5	149	47	130	99,76	-
		км								
109	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	2,323	540	-	1254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
110	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0023	228588,23	30337,38	526	70	141	204,8	-
				35550	11459,25	82	26	130	55,97	-
		км								
111	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0217	16895,04	1730,56	367	38	247	73,6	2
				12555	101,25	272	2	90	0,49	-
		т								
112	С12021-237	- Швеллер-№16	0,0217	154400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0217	18000	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0011	121367,16	49858,78	134	55	115	336	-
				61425	18834,75	68	21	130	91,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130806-66	км -Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1,1044	398 -	- -	440 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0120-18-3	м -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,7 81	6,95 2,25	1066 81	7 2	107 128	0,49 0,01	- -
117	Е0122-48-1 К=0,135	шт -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм	1	623,52 178,3	75,57 1,25	624 178	76 1	233 130	1,08 -	1 -
118	Е0122-34-1	футляр -Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
119	С ТОО УРАЛ ПЛАСТ	шт -Переход ПОЛИЭТИЛЕН СТАЛЬ Д 63-57мм	1	1200,43 -	- -	1200 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0123-1-1	шт -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2 153,68	Выход газопровода из земли Д159Х3,5ММ-1ШТ 152,52 57,15	2418 154	153 57	274 130	1,02 0,28	1 -
121	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57 195,75	66,01 24,93	132 3	1 -	3 105	1,35 0,12	- -
122	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,015	127 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0122-9-5	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0023	160329,25 82575	60626,12 22902,75	369 190	139 53	315 130	442 111,85	1 -
124	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	км -Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,3092	1200 -	- -	2771 -	- -	- -	- -	- -
125	Е0122-14-5	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,0023	379401,51 44550	68116,36 25731	873 102	157 59	210 130	256 125,67	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм								
126	Е0109-34-1	км -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0217	16895,04 12555	1730,56 101,25	367 272	38 2	247 90	73,6 0,49	2 -
127	С12021-237	т - Швеллер-№16	0,0217	154400 -	- -	3350 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0133-254-4	т -Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой Швеллер-№16	0,0217	8712,23 1192,5	6670,88 1074,33	189 26	145 23	52 105	7,13 3,46	- -
129	Е0122-9-1	т -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0011	121367,16 61425	49858,78 18834,75	134 68	55 21	115 130	336 91,99	- -
130	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	км -Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1,1044	321 -	- -	355 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0120-18-3	м -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,7 81	6,95 2,25	1066 81	7 2	107 128	0,49 0,01	- -
132	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
133	С ТОО УРАЛ ПЛАСТ	шт -Переход ПОЛИЭТИЛЕН СТАЛЬ Д 90-89мм	1	1291,02 -	- -	1291 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0122-48-1 К=0,2	шт -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	1	923,74 264,15	111,96 1,86	924 264	112 2	346 130	1,6 -	2 -
		футляр				Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1МС				
135	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02 1917	286,52 108	5655 1917	287 108	2592 128	11,2 0,52	11 1
136	С	установо -Стоимость ГРПШ-с ЕДНК-1000	1	68869,11	-	68869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРАЙС"Виас-"									
137	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой 11 м шт	1	- 239,52	- -	- 240	- -	- 178	- 1,03	- 1
138	Ц0108-472-1	Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм шт	4,5	162 51,7	- 2,8	162 233	- 13	110 119	- 0,16	- 1
139	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	4,5	27,5 93,5	0,3 3,1	124 421	1 14	95 140	- 0,18	- 1
				32,4	0,3	146	1	95	-	-
140	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания м	1,2	4715,27	ОГРАЖДЕНИЕ 100,89	ГРПШ-1шт 5658	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
141	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки КТПК в грунтах 2 группы м3	2,032	402,75	-	818	-	925	2,8	6
				402,75	-	818	-	113	-	-
142	Е0101-166-2	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы м3	2,032	134,1	-	272	-	308	0,97	2
				134,1	-	272	-	113	-	-
143	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	0,096	775,44	24,55	74	2	6	0,26	-
				39,83	9,2	4	1	123	0,04	-
144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м20,1	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
				37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
145	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м2	0,5	9630,95	95,97	4815	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
146	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0109-34-1	Установка опор из труб т	0,1934	17355,77	2191,29	3357	424	2203	73,6	14
				12555	101,25	2428	20	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12021-263	-Опоры стальные	0,1934	107900	-	20868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения т	0,16748	17937,36	627,68	3004	105	2155	86,5	14
150	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,16748	14197,5	101,25	2378	17	90	0,49	-
				114900	-	19243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм т	30,8	385	-	11858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий м2	0,36088	2452,13	545,76	885	197	400	5,25	2
				1230,75	-	444	-	90	-	-
153	К12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ т	0,36088	6512	-	2350	-	740	21,62	8
				1953,6	-	705	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396237	41485			376
			Тенге			60003	12243			54
		Стоимость оборудования -	Тенге			68869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			68869	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	673	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5194	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96910	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317148	-	-		-

	трудоемк...								
	Всего З								
	Всего заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		-	69110	-			
	Материалы -	Тенге							
	Всего заработная плата -	Тенге		71587	-	-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1409	-	-			
	Накладные расходы -	Тенге		-	6154	-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		63084	-	-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		5539	-	-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	-	-			
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		-	831	-		3	
	Нормативная трудоемкость -	Тенге		4628	-	-			
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		81753	-	-			
		Тенге		-	-	-			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		-	6985	-		38	
	Материалы -	Тенге							
	Всего заработная плата -	Тенге		9395	-	-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5407	-	-			
	Накладные расходы -	Тенге		-	2191	-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		1609	-	-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		2805	-	-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	-	-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		-	421	-		1	
	Нормативная трудоемкость -	Тенге		732	-	-			
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		12933	-	-			
		Тенге		-	-	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			-	2612	-		14	
	Нормативная трудоемкость -	Тенге							
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		502487	-	-			
		Тенге		-	-	-		471	
	РАЗДЕЛ 5. Монтаж оборудования			-	84501	-			
229 E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,5	75
			6480	555,75	12960	1111	128	2,72	5
230 С Прайс-Ниас т	-Котел газовый BB 150GA Буран Бойлер / котел	2	64546,06	-	129092	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
231 E0118-13-1	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т / 1шт	2	4841,09	330,46	9682	661	8381	18,5	37
			3150	123,75	6300	248	128	0,6	1
232 С Прайс-Ниас т	-Насос сетевой DAV 35/180 с гайками / 1насос	2	23454,36	-	46909	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
233 E0118-13-1	-Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т / 1шт	2	4841,09	330,46	9682	661	8381	18,5	37
			3150	123,75	6300	248	128	0,6	1
234 С Прайс-Ниас т	-Насос подпиточный Wilo JET HWJ/201EM / 1насос	2	17381,35	-	34763	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
235 E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм / 1шт	12	473,47	32,24	5682	471	4147	1,47	18
			254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
236 С Прайс-Ниас т	-Кран шаровое диам.20 мм 116/316 / 1шт	12	512,82	-	6166	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
238	С Прайс-Виат	-Кран шаровой диам.32 мм 11б27п 1шт	8	831,23	-	6650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	С Прайс-Виат	-Кран шаровой диам.40 мм 11б27п 1шт	6	1234,26	-	7406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	Е0116-15-2	-Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
241	С Прайс-Виат	-Клапан обратный диам.32 мм 16кч9п 1шт	2	2115,87	-	4232	1	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С Прайс-Виат	-Клапан обратный диам.20 мм 16кч9п 1шт	1	725,44	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1шт	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
244	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 20 мм 1фильтр	10	580,44	3,74	5804	37	902	0,37	4
				69,08	1,4	691	14	128	0,01	-
245	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 32 мм м	3	580,44	3,74	1741	11	271	0,37	1
				69,08	1,4	207	4	128	0,01	-
246	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм м	24	580,44	3,74	13931	90	2165	0,37	9
				69,08	1,4	1658	34	128	0,01	-

Итого прямые по разделу 2	356166
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	376899
ВСЕГО ПО АКТУ:	879386
Временные здания и сооружения 2,7%	23743
Итого:	903129
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	17882
Затраты на выслугу лет 1%	9031
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3613
Транспорт привозных материалов 2,591%	23400
Итого:	957055
Итого в текущих ценах к 2,08774	1998083
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	39962
Итого	2038044
НДС 12%	244565
ВСЕГО ПО АКТУ:	**2282610**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Магутов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тесла Транс Газ"
Махметов Т.Ж.