1458

Договор №19

с.Жымпиты «01» август 2014г.

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. руководителя отдела Искакова А.С., действующий на основании Положения утвержденного №100-1926-11 ГУ от 04.02.2013 г., с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса №704913-2 от 22 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» объявил государственные закупки работ на строительству объекта «Газификация социальных объектов в с.1 Май и Шагырлой Сырымского района ЗКО» для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Проекту – «Газификация социальных объектов в с.1 Май и Шагырлой Сырымского района ЗКО», местонахождение объекта – ЗКО Сырымский район с.1 Май и Шагырлой. Генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора составляет 20 771 789 (двадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысячи семьсот восемьдесят девять) тенге 92 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 225 548 (два миллиона двести двадцать пять тысячи пятьсот сорок восемь) тенге 92 тиын (далее – сумма Договора). При этом сумма договора на 2014 год составляет 10 548 180 (десять миллионов пятьсот сорок восемь тысячи сто восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1 130 162 (один миллион сто тридцать тысяча сто шестьдесят два) тенге 14 тиын.

6. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено до подписания акта государственной приемочной комиссии.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ форма 2, форма 3;

3) счет-фактура предоставленный Подрядчиком Заказчику.

8. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 466 «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)»

Программа 005 «Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

9. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора размере 3% процента исходя от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» пос.Жымпиты Сырымского района ЗКО ИИК KZ120705034662008001, БИН 101240020044, банк-бенефициар: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

б)банковская гарантия.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

14. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

15. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

6. Гарантия

16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

17. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

18. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

19. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в

рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательств по договору с Подрядчиком.

21. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

23. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

25. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

26. Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и с даты выдачи разрешения на строительство и действует до 31 декабря 2014 года.

27. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство.

28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

33. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

35. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

37. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

38. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

39. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

40. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

41. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

46. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

47. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

48. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

49. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

50. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
ЗКО Сырымский р-н
с.Жымпиты, ул.Мендалиева,14
БИН 101 240 020 044
ИИК KZ34070103KSN2711000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Телефон 871134-31343

Вр.и.о. руководителя отдела

_____ Искаков А.С.

Подрядчик

ТОО «Таскала Транс Газ»
ЗКО, Сырымский район
п.Жымпиты
ул. Сейфуллина 50
БИН 000 540 001 184
ИИК KZ718560000005015846
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»
Телефон 87112-228116

Директор ТОО

_____ Махметов Т.М.

МП

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «4» желтоқсан **№ 6** Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 02» желтоқсан № 44 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы - Сырым ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Жанкабаев Ержан Захарьевич - БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары.

комиссия мүшелері - өкілдер:

Ғинаятұлы Қапиет - Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Жакупов Талгат Саменұлы - Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Жанклишев Дархан Лұқпанұлы - Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы;

Махметов Тілек Мұратұлы - «Тасқала Транс Газ» ЖШС директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Кариев Марат Габдрахимұлы - Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);

Чекалин Николай Гиоргиевич - «Гипрогаз» ЖШС-нің инженер, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - «Батыс Қазақстан ЭЖТК» Сырым аудандық электр торабының басшысы (келісім бойынша);

Куспанов Беркут Жаксыбаевич	-	«Куспанова А.Н.» ЖК-ң өкілі, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);
Абсатыров Қайрат Мұратұлы	-	«КазТрансГазАймақ»АҚ-ң өкілі, Сырым газ шаруашылығының басшысы (келісім бойынша);
Бақтығалиев Сағидоқас Бисенғалиұлы	-	Шағырлой ауылдық округі әкімі;
Тулепов Қайрат Нұржанұлы	-	Жымпиты ауылдық округі әкімі;
Джанболсынов Берік Молдахметұлы	-	Аудандық білім беру бөлімі басшысының м.а;
Дүйсенгалиев Асхат Ғабділғазезұлы	-	Аудандық аурухана МКҚК директоры, (келісім бойынша);
Бектенов Өркен Өрденбайұлы	-	Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
Нурпейсов Салауат Жолайұлы	-	Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы;
Габдуллин Салауат Сапиевич	-	«Сырым» МКҚК директоры.

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты аулы, Мендалиев к-сі № 14

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)

«БҚО Сырым ауданы Шағырлой және 1 Май ауылдарындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылысын жанадан салу.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кеңейту, қайта жанарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «28» қаңтар № 2

Сарой ауылдық округінің әкімінің шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге

«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесі»

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «21 » тамыз № 602 рұқсаты.

3. Құрылысты «БҚО Сырым ауданы Шағырлой және 1 Май ауылдарындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылыс мантаж жұмыстары.

(жұмыстар түрлері)

Орындаған бас мердігер: «Тасқала Транс Газ» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар:

- **БҚО «Дезинфекция» бірлестігі және медициналық мекемесі** су құбырларын дезифекциялау жұмыстарын жүзеге асырады.

-**«Сектор» ЖШС,** дәнекрленген тігісті тексеруді жүзеге асырады.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қортынды 2013 жылғы 31 мамырдағы № 09-0218/13, Жалпы құрылыстың сметасы СМ , жұмыс жобасы ПЗ, Альбом.
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ, «Аудандық электор торабы», «Табиғатты қорғау», «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ, «Санэпидемиологиялық қадағалау басқармасы».
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Гипрогаз» ЖШС, жобаның нөмірі **3025**
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ басшысының 2013ж. 04 маусым күнгі № 2-1.1/63 бұйрығы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 04.09.2014
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 05.12.2014
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады: Көрінбейтін жұмыстарды актідері, құрылыс материалдарының сертификаттары, кондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Мектеп-балабақша бу қазандығы (Котел маркасы ВВ4060)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	50	50		50
Қуаттылығы	кВт	400	400		400
Сыртқы газ құбыры	м	57	57		57
Әкімдік бу қазандығы (Котел маркасы (ВВ-150)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	1,93	1,93		1,93
қуаттылығы	кВт	17	17		17
Сыртқы газ құбыры	м	84	84		84
Мәдениет үйі бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-400)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	5,10	5,10		5,10
Қуаттылығы	кВт	47	47		47
Сыртқы газ құбыры	м	150,8	150,8		150,8
ФАП бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-200)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	2,57	2,57		2,57
Қуаттылығы	кВт	20	20		20
Сыртқы газ құбыры	м	50	50		50
1 Май ауылындағы мед.пунктін бу қазандығы (Котел маркасы КОВ-10)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	1,20	1,20		1,20
Қуаттылығы	кВт	10	10		10
Сыртқы газ құбыры	м	129	129		129

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мектеп-балабақша бу қазандығы ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
жалпы алаңы	м2	53,65	53,65
жалпы көлемі	м3	177,6	177,6

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Әкімдік бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 3,8х2,5 – бір қабатты, жалпы ауданы- 9,5м^2. Ғимараттың көлемі – 23,75 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – қалындығы 120 мм кірпіштен, Полы – бетонды).
ФАП бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 5,9х3,8 – бір қабатты, жалпы ауданы- 22,42м^2. Ғимараттың көлемі – 49,32 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – кірпіштен, Полы – бетонды).
1 Май ауылындағы мед.пунктін бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 2,3х2,8 – бір қабатты, жалпы ауданы- 7,7м^2. Ғимараттың көлемі – 22,88 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – қалыңдығы 100 мм «Сэндвич» панельді, Төбесі- бірсатылы «Сэндвич» паенльді, Полы – бетонды).
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны: барлығы 24345,5 мың теңге,** соның ішінде : **құрылыс – монтаж жұмыстары 20995,79 мың теңге, жабдықтар – 4805,82 мың теңге, басқа шығындар- 6146,00 мың теңге**.

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны: барлығы – 24345,5 мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары – 20771,79 мың теңге**, жабдықтар – **4805,82** мың теңге, **басқа шығындар** (автор -41,99; техқадағалау -148,0; ЖСҚ +сараптама-2700,06) **-2890,05 мың теңге**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«БҚО Сырым ауданы Шағырлой және 1 Май ауылдарындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серікқалиұлы М.О. _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Жанкабаев Ержан Захарьевич М.О. _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жанклишев Д.Л._____ Ғинаятұлы Қ _____

М.О М.О

Махметов Т.М._____ Жакупов Т.С _____

М.О М.О

Чекалин Н.Г._____ Кариев М.Г _____

М.О М.О

Куспанов Б.Ж. _____ Тулепов Қ.Н. _____

М.О М.О

Бақтығалиев С.Б._____ Абсатыров Қ.М._____

М.О

Джанболсынов Б.М. _____ Бектенов О.О _____

М.О М.О

Дүйсенгалиев А.Г._____ Габдуллин С.К _____

М.О М.О

Муканов С.А. _____ Нурпейсов С.Ж. _____

М.О М.О

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к медпункту с . 1 Май. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксспл. машин	Всего	Эксспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 15 мм	1	240,32		240				
		шт								
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа G4	1	1848,63		1849				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,5	302,95	4,59	454	7	102	0,28	0
		м		51,3	1,71	77	3	128	0,01	0
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1,5	292,95	4,59	439	7	102	0,28	0
		м		51,3	1,71	77	3	128	0,01	0
9	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,25	148,4	0,07	37	0	28	0,65	0
		м2		108	0,02	27	0	105	0	0
10	Е0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		116,1	5,99	58	3	128	0,03	0
11	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
12	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
13	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
14	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3	78,92	0	237	0	268	0,33	1
		м		69,75	0	209	0	128	0	0
15	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1091,75	20,8	4913	94	797	0,73	3
		м		130,5	7,79	587	35	128	0,04	0
16	8-10-80	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
17	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	0	127	0,37	1
		м2		60,3	0,02	121	0	105	0	0
18	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	3	129,86	11,48	390	34	245	0,44	1
		м		77,4	4,28	232	13	100	0,02	0
19	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	0
20	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
21	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
		ИТОГО:				22975	965			22
						3799	365			2
		Накладные расходы :				439				
		На монтажные работы				1767				
		На общестроительные работы				2363				
		На сантехнические работы				4569				
		Всего накладных расходов:				26644				
		Итого с накладными				685				
		- заработная плата				2				
		- трудоемкость								
		Неномируемые и непредвиденные затраты :				1599				
		Всего неномируемые и непредвиденные затраты				28243				
		Итого с неномируемыми и непредвиденными затратами				29203				
		Итого с временными, 3,4 %				30112				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				30487				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30604				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30896				
		ИТОГО:				30896				
		Сметная заработная плата				4849				
		Нормативная трудоемкость				26				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				69608				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1380				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70388				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8447				
		Итого с НДС				78835				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Руководитель отдела

Махметов Т.М.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Кусенова А.Н.»
Директор

Кусенова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепличная клуба с . Шагырлой. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	2	19776,18	3212,93	39552	6426	32227	66,8	134
		котел		11385	1203,75	22770	2407	128	5,87	12
2	СПрайс	Котел ВВ 400 GA	2	109730,83		219462				
		шт								
		Отпускная цена		109731		219462				
		Сметная стоимость оборудования				*219462*				
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа G6	1	3327,54		3328				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СИ(1) ду 25 мм	1	6950,85		6951				
		шт								
7	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6,5	343,95	4,59	2236	30	441	0,28	2
		м		51,3	1,71	333	11	128	0,01	0
8	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	302,95	4,59	3030	46	679	0,28	3
		м		51,3	1,71	513	17	128	0,01	0
9	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	264	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
10	Ц0112-931-1	Вентили, клапаны затучные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	492,7	0	1971	0	1757	3	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				488	0	1952	0	90	0	0
11	СТрайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 15 мм	2	240,32		481				
		шт								
12	СТрайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
13	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,76	148,4	0,07	261	0	200	0,65	1
		м2		108	0,02	190	0	105	0	0
14	E0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,6	623,7	14,12	374	8	81	0,53	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0
15	E0116-30-1	Заделка концов футляра	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
16	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
17	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
18	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	19,5	78,92	0	1539	0	1741	0,33	6
		м		69,75	0	1360	0	128	0	0
19	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	11	1091,75	20,8	12009	229	1947	0,73	8
		м		130,5	7,79	1436	86	128	0,04	0
20	8-10-80	Отводы крутогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	4	482		1928				
		шт								
21	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,8	88,51	0,07	159	0	114	0,37	1
		м2		60,3	0,02	109	0	105	0	0
22	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 60 мм	6	129,86	11,48	779	69	490	0,44	3
		м		77,4	4,28	464	26	100	0,02	0
23	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6	300,93	19,95	1806	120	1462	1,3	8
		м		236,25	7,43	1418	45	100	0,04	9
24	1-3-25	Вата минеральная	0,02	2530		506				52
		м3								
25	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,02	97200		1944				
		т								
26	E0165-31-1	Демонтаж котлов	7	2067,3	0	4135	0	4763	13,13	76
		котел		2067,3	0	4135	0	115,2	0	0
27	E0118-11-1 К=0,6	Демонтаж емкости под жидкое топливо вместимостью 0,2 м3	1	1194,2	115,55	1194	116	1436	6,54	7
		1бак		1078,65	43,2	1079	43	128	0,21	0
28	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	0	0
29	E0165-3-2	Демонтаж запорной арматуры	10	81,18	0,18	812	2	933	0,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81	0,02	810	0	115,2	0	0
		ИТОГО				309699	7819			226
						38501	2930			14
		Всего прямые затраты:				309699				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				43917				
		- оборудования				219462				
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				1757				
		На общестроительные работы				2902				
		На сантехнические работы				46050				
		Всего накладных расходов				50709				
		Итого с накладными				360408				
		- заработная плата				7606				
		- трудоемкость				41				
		Непормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего нормируемые и непредвиденные затраты				8457				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				368865				
		Итого с временными, 3,4 %				373945				
		Итого с зимним удорожанием, 3,112 %				378753				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				380735				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				381353				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				382898				
		ИТОГО				382898				
		Сметная заработная плата				49037				
		Нормативная трудоемкость				281				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				855221				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17104				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				872325				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				104679				
		Итого с НДС				977004				

Заказчик
ГУ «Сарыкемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаксылыков Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с . Шагырлой. Водопровод, канализация
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	из един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1	E0116-1-1	Прокладка в траншеях полиэтиленовых труб диам. 40 мм	4	92,52	13,23	370	53	382	0,4	2
		м		69,75	4,95	279	20	128	0,02	0
2	8-4-971	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 – 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	81		327				
		м								
3	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	5	545,07	6,65	2725	33	1629	1,4	7
		м		252	2,5	1260	13	128	0,01	0
4	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	404,02	5,28	2424	32	1463	1,05	6
		м		188,55	1,98	1131	12	128	0,01	0
5	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	499,47	12,19	8990	219	6844	1,64	30
		м		292,5	4,57	5265	82	128	0,02	0
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	420,3	1,6	1681	6	1490	3	12
		шт		414	0	1656	0	90	0	0
7	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	1	516		516				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 25 мм	2	420		840				
		шт								
9	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм	1	275		275				
		шт								
10	E0116-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
11	E0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
12	Ц0110-901-5	Шкаф пожарный настенный, размером 540х650х320 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
		шт		380	4,5	380	4	110	0,03	0
13	СПрайс	Шкаф пожарный	1	11091,79		11092				
		шт								
14	СПрайс	огнетушитель ОП-5	2	1697,78		3396				
		шт								
15	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
		кг								
17	E0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
18	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
19	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
20	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	0	1242	0	90	0	0
21	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм	3	1183,12		3549				
		шт								
22	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
23	Ц0111-350-2	Устройство магнитного преобразователя воды	1	266,57	0	267	0	198	1	1
		шт	1	220,5	0	221	0	90	0	0
24	СПрайс	Магнитный преобразователь воды UDI-MAG400P	1	10511,32		10511				
		шт								
25	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	4	104,33	9,93	417	40	246	0,34	1
		м		57,6	3,83	230	15	100	0,02	0
26	1-3-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
		Итого по разделу: Водопровод В1				70556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
27	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	750,08	1,43	7501	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	0	0
28	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,7	620,54	0,64	1055	1	232	0,58	1
		м		106,2	0,25	181	0	128	0	0
29	E0122-34-1	Установка прочистки	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
30	СПрайс	Прочистка d 100 мм	1	202,5		203				
		шт								
31	E0116-10-9	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
		м		351	26,53	351	27	128	0,13	0
32	E0122-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	466447,67	66947,17	466	67	86	233	0
		км		40725	25290	41	25	130	123,51	0
33	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
34	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		компл								
35	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация				23520				
						94076	905			84
		ИТОГО:				14219	309			1
		Накладные расходы :				3230				
		На монтажные работы				610				
		На общестроительные работы				13430				
		На сантехнические работы				17269				
		Всего накладных расходов:				111346				
		Итого с накладными				2590				
		- заработная плата				9				
		- трудоемкость								
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				6681				
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				118027				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				122040				
		Итого с временными, 3,4 %				125838				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				127404				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				127892				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				129112				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				129112				
		ИТОГО:				17118				
		Сметная заработная плата				94				
		Нормативная трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				288378				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5768				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				294146				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				35298				
		Итого с НДС				329444				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкляшев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Трейс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая в Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с. Шагырлой. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-21-6	Установка фильтров газовых диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		1фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	0
2	СПрайс	Фильтр газовый ФГ-80	1	30502,41		30502				
		к-т								
3	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	5	492,7	0	2464	0	2196	3	15
		шт		488	0	2440	0	90	0	0
4	9-4-71	Краны шаровые сварные, Dy 50 мм	2	4950		9900				
		шт								
5	СПрайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
6	СПрайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
7	E2116-26-3	Установка счетчиков газа диам. до 100 мм	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
		1счетчик		342	24,75	342	25	128	0,13	0
8	СПрайс	Счетчик газа СГГ-50-100	1	64147,5		64148				
		шт								
		Отпускная цена		64148		64148				
		Сметная стоимость оборудования				64148				
9	E2116-26-3	Установка счетчиков газа диам. до 100 мм	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		ротулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
10	СПрайс	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(1) с клапаном КЗГУИ ду 65 мм	1	35554,23		35554				
		шт								
		Отпускная цена		35554		35554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*35554*				
11	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	63,45	1,57	127	3	144	0,31	1
		комплект		56,25	0	113	0	128	0	0
12	СПрайс	Манометр технический показывающий	2	924,32		1849				
		к-т								
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
14	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4	229,57	27,87	918	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	0
15	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	4	931		3724				
		м								
16	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	0
17	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	285,95	4,59	2860	46	679	0,28	3
		м		51,3	1,71	513	17	128	0,01	0
18	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
19	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в группах 2 группы	0,198	218,93	0	43	0	49	1,54	0
		м3		218,93	0	43	0	113	0	0
20	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,22	10261,87	155,69	2258	34	187	4,9	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
21	30-1-34	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,22	127		28				
		м3								
22	[illegible]	[illegible]	0,028	125556,56	18037,91	3668	503	346	42,5	1
		т		7560	4200,75	212	118	105	20,52	1
23	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,84	148,45	0,15	718	1	539	0,65	3
		м2		108	0,07	523	0	105	0	0
24	[illegible]	[illegible]	4	330		1320				
		шт								
25	8-30-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908				
		[illegible]	2	243		486				
		шт								
26	[illegible]	[illegible]	0,4	948,26	53,81	380	14	71	0,73	0
		м		130,5	2,79	52	3	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-10-6	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 114 мм	0,4	247	45,3	99	18	98	1,04	0
		м		180,23	10,44	72	4	128	0,05	0
29	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	0,4	931		372				
		м								
30	Е0116-30-1	Заделка концов футляра	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
31	Е0169-6-4	Прорезка отверстий	2	160,49	1,44	321	3	287	1,01	2
		отверст		159,05	0,14	318	0	90	0	0
32	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	29	78,92	0	2289	0	2589	0,33	10
		м		69,75	0	2023	0	128	0	0
33	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,063	218,93	0	14	0	16	1,54	0
		м3		218,93	0	14	0	113	0	0
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	10261,87	155,69	718	11	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,07	127		9				
		м3								
36	Е0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,016	128556,56	18037,93	2057	289	198	42,5	1
		1т		7560	4200,75	121	67	105	20,52	0
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	14145,45	2961,45	170	36	148	42,7	1
		т		8100	690,75	97	8	140	3,37	0
38	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200		566				
		т								
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,8	0,03	26	0	6	0,03	0
		м2		5,01	0,01	7	0	90	0	0
40	Е0113-26-6 К=2	[illegible]	1,2	24,58	0,05	29	0	[illegible]	0,04	0
		м2		8,32	0	10	0	90	0	0
41	Е0116-10-9	Установка газовой и дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 250 мм	16	3461,08	115,17	55377	1843	7732	1,98	32
		м		351	26,53	5616	424	128	0,13	2
[illegible]	[illegible]	Отводы ... ГОСТ 17375-83 под углом 90° ... [illegible]	2	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible] 2	13,72	88,56	0,12	1215	2	869	0,37	5
		м2		60,3	0,02	827	0	105	0	0
[illegible]	[illegible]	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из [illegible]								
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		236,25	7,43	2835	89	100	0,04	0
46	1-3-25	Вата минеральная м3	0,6	2530		1518				
47	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм т	0,066	97200		6415				
48	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	14	200		2800				
49	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,396	218,93 218,93	0 0	87 87	0 0	98 113	1,54 0	1 0
50	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,44	10261,87 771,75	155,69 36,25	4515 340	69 16	373 105	4,9 0,18	2 0
51	E0106-1-1	Заполнение полости опор бетоном м3	0,1	8246,45 195,75	107,09 24,93	825 20	11 2	23 105	1,35 0,12	0 0
52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,54	127		69				
53	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций 1т	0,104	128556,56 7560	18037,93 4200,75	13370 786	1876 437	1284 105	42,5 20,52	4 2
54	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,4	100,7 60,3	0,07 0,02	141 84	0 0	89 105	0,37 0	1 0
		ИТОГО				281421 22859 281421	6065 1508			130 7
		Всего [illegible] затраты								
		в том числе стоимость				152795				
		[illegible] изделий и конструкций				[illegible]				
		[illegible]								
		[illegible]								
		[illegible]				[illegible]				
		[illegible] работы				[illegible]				
		[illegible]				[illegible]				
		Итого [illegible]				[illegible]				
		[illegible]								
		[illegible]				[illegible]				
		[illegible]				[illegible]				
		Итого с [illegible] удорожанием, 3,112 %				336901				
		[illegible] материалов, 1,28[illegible]				[illegible]				
		[illegible]				[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, в = 2,23355				766268				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15325				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				781593				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				93791				
		Итого с НДС				875384				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаксыгнев Д.А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Ахметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасказан Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типовая клуба с . Шагырлой. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦП172-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	10,5	330,7	14,12	3472	148	1420	0,55	6
		м		100,35	5,29	1054	56	128	0,03	0
4	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,5	32,52	0,05	49	0	8	0,03	0
		м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
5	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,5	99,27	0,18	149	0	8	0,03	0
		м2		5,54	0,1	8	0	90	0	0
6	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,252	218,93	0	55	0	62	1,54	0
		м3		218,93	0	55	0	113	0	0
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,28	10202,15	95,97	2857	27	238	4,9	1
		м3		771,75	36,75	216	10	105	0,18	0
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	127		36				
		м3								
9	Е0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,007	121637,97	11119,34	851	78	86	42,5	0
		1т		7560	4200,75	53	29	105	30,52	0
10	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,3	32,52	0,05	10	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	0,3	99,27	0,18	30	0	2	0,03	0
		м2		5,54	0,1	2	0	90	0	0
12	Ц3920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
13	Е0119-15-1	Пневматические испытание газопроводов	10,5	78,92	0	829	0	937	0,33	3
		м		69,75	0	732	0	128	0	0
14	Е0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,774	218,93	0	169	0	191	1,54	1
		м3		218,93	0	169	0	113	0	0
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,86	9987,95	95,97	8590	83	730	4,9	4
		м3		771,75	36,25	664	31	105	0,18	0
16	Е0107-24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка металлических оград	9	586,31	211,09	5277	1900	4521	1,75	16
		м		301,5	57,29	2714	516	140	0,21	2
17	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
		шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
18	2-1-263	Опоры стальные	0,108	107900		11653				
		т								
19	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,202	162700		32865				
		т								
20	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	15,9	257		4086				
		м2								
21	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
22	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, перепелетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,952	148,4	0,07	2664	1	2036	0,65	12
		м2		108	0,02	1939	0	105	0	0
24	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	63,5	267,95	80,64	17015	5121	10263	0,91	58
		м		129,71	24,22	8237	1538	105	0,08	5
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,065	58881,69	25695,31	3827	1670	3371	194	13
		км		33075	6813,45	2150	443	130	26,38	2
26	8-4-1149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	65,448	414		27095				
		м								
27	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	73	265	80,64	19345	5887	11573	0,89	65
		м		126,76	24,22	9253	1768	105	0,08	6
28	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,075	47611,09	17877,09	3571	1341	3354	173	13
		км		29700	4698,68	2228	352	130	18,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	75,245	66		4966				
		м								
30	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
31	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
32	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	0
		м		23,85	7,64	24	8	130	0,04	0
33	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
34	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
36	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
37	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4 за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
38	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,96	348	295	130	0,23	1
39	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 32х3-32х3 мм	3	1083,3		3250				
		шт								
40	СПрайс	Заглушка ду 110 мм	1	931,71		932				
		шт								
41	СПрайс	Седелка 110-32 мм	1	2360,7		2361				
		шт								
42	Ц0108-141-1	Прокладка провода	141,5	26,4	3,1	3736	439	2635	0,11	16
		м		19,1	0,5	2703	71	95	0	0
43	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,142	4150		589				
		1000м								
44	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,148	6469,41	5158,75	957	763	401	6,3	1
		км		1310,66	724,68	194	107	133	4,2	1
45	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	147,5	16,16		2384				
		м								
46	Ц3920-1	Контроль сварных стыков физическим методом газопровода диаметром до 60 мм	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
47	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,66	2
		шт		247,5	0	248	0	120	0	0
48	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,063	9630,95	95,97	607	6	53	4,9	0
		м3		771,75	36,25	49	2	105	0,18	0
49	2-1-263	Стоимость опор	0,007	107900		755				
		т								
50	1-1-955	Таблички эмалированные	1	451		451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	E0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6530,76	3418,13	6531	3418	3636	6,43	6
		врезка		1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
		ИТОГО				181058	22092			231
						36434	6540			25
		Накладные расходы				3962				
		На монтажные работы				41877				
		На общестроительные работы				2920				
		На сантехнические работы				48760				
		Всего накладных расходов				229817				
		Итого с накладными				7314				
		- заработная плата				24				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				13789				
		Всего неормируемые и непредвиденные затраты				243606				
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				251889				
		Итого с временными, 3,4 %				259728				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				262960				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				263968				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				266487				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				266487				
		ИТОГО				50288				
		Сметная заработная плата				280				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				595212				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11904				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				607116				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				72854				
		Итого с НДС				679970				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаныспаев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоночная ФАП с . Шагырлей. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦЦ12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	12829,5		12830				
		шт								
4	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	1	658,7	14,12	659	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
5	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	37	364,67	4,19	13493	155	2909	0,34	12
		м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	0
6	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	3,1	32,52	0,05	101	0	16	0,03	0
		м2		5,81	0,02	18	0	90	0	0
7	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	3,1	99,27	0,18	308	1	16	0,03	0
		м2		5,54	0,1	17	0	90	0	0
8	Е0101-165-6	Копание ям с относом глубиной до 1,5 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,024	218,93	0	662	0	748	1,54	5
		м3		218,93	0	662	0	113	0	0
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,36	10202,15	95,97	34279	322	2851	4,9	16
		м3		771,75	36,25	2593	122	105	0,18	1
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,36	127		427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,084	121637,97	11119,34	10218	934	1037	42,5	4
		т		7560	4200,75	635	353	105	20,52	2
12	E0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,9	32,52	0,05	94	0	15	0,03	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0	0
13	E0113-26-13.К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,9	99,27	0,18	283	1	15	0,03	0
		м2		5,54	0,1	16	0	90	0	0
14	E0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,002	14686,81	398,18	29	1	18	42,1	0
		т		6750	150,75	14	0	130	0,74	0
15	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	1	495		495				
		шт								
16	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
17	8-10-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
18	ЦЗ920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
19	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	38	78,92	0	2999	0	3393	0,33	13
		м		69,75	0	2651	0	128	0	0
20	E0124-103-1	Врезка штуцером в выход ШРП	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1358	1071	1350	1071	130	5,23	5
										62
		ИТОГО:				84616	4259			8
						11280	1609			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				895				
		На общестроительные работы				7863				
		На сантехнические работы				6437				
		Всего накладных расходов:				15195				
		Итого с накладными				99811				
		- заработная плата				2279				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5989				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				105800				
		Итого с временными, 3,4 %				109397				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				112801				
		Итого с дем. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				114205				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				114643				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				115737				
		ИТОГО:				115737				
		Сметная заработная плата				15168				
		Нормативная трудоемкость				78				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				258504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5170				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				263674				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				31641				
		Итого с НДС				295315				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклинов Т.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусланова А.Н.»
Директор

Кусланова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Трэйс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с. Шагырлей. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.06.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У51-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные со смазкой КСР, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6
		шт		984,56	271,66	995	272	130	1,33	1
2	ЦО112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
3	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 50 мм	1	1848,63		1849				
		шт								
4	Е0122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,004	127395,56	41432,06	510	166	472	411	2
		км		75150	15651	301	63	130	76,64	0
5	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	4,04	931		3761				
		м								
6	Е0122-9-1	Укладка стальных газопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,052	121367,16	49858,78	6311	2593	5426	336	17
		км		61425	18834,75	3194	979	130	91,99	5
7	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	52,52	321		16859				
		м								
8	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	10,8	52,52	0,05	351	1	57	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	63	0	90	0	0
9	E0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	10,8	99,27	0,18	1072	2	55	0,03	0
		м2		5,54	0,1	60	1	90	0	0
10	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,486	218,93	0	106	0	120	1,54	1
		м3		218,93	0	106	0	113	0	0
11	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,53	10202,15	95,97	5407	51	450	4,9	3
		м3		771,75	36,25	409	19	105	0,18	0
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,53	127		67				
		м3								
13	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,018	121637,97	11119,34	2189	200	222	42,5	1
		1т		7560	4200,75	136	76	105	20,52	0
14	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,13	218,93	0	1123	0	1269	1,54	8
		м3		218,93	0	1123	0	113	0	0
15	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,6	10202,15	95,97	57132	537	4751	4,9	27
		м3		771,75	36,25	4322	203	105	0,18	1
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	127		711				
		м3								
17	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,15	121637,97	11119,34	18246	1668	1852	42,5	6
		1т		7560	4200,75	1134	630	105	20,52	3
18	10108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической	1	737	0	737	0	257	2	2
		шт		270	0	270	0	95	0	0
19	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	21,8	0,05	170	0	41	0,03	0
		м2		5,81	0,02	45	0	90	0	0
20	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,8	40,72	0,04	318	0	58	0,04	0
		м2		8,32	0	65	0	90	0	0
21	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,014	121294,13	49389,75	1698	691	1482	312,7	4
		т		62775	18657	879	261	130	91,12	1
22	8-10-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6 мм	1	830		830				
		шт								
23	8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6-57х4 мм	1	391		391				
		шт								
24	8-10-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 114х4,0 мм	1	260		260				
		шт								
25	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227		1816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	113920-3	Контроль сварных стыков физическим методом	3	32,62	0	98	0	85	0,2	1
		стык		31,5	0	95	0	90	0	0
27	E0124-105-7	Врезка в выход ШРП	1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
28	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
29	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
30	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
31	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330		660				
		шт								
32	E0109-54-4	Крепление газопровода при переходе через проезды и автодороги	0,074	21562,67	927,19	1596	69	1114	99,9	7
		т		16627,5	101,25	1230	7	90	0,49	0
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	74,36	200		14872				
		кг								
		ИТОГО:				171710	8109			96
						16453	3017			15
		Накладные расходы :				781				
		На монтажные работы				20560				
		На общестроительные работы				1114				
		На металломонтажные работы				22455				
		Всего накладных расходов				194165				
		Итого с накладными				3368				
		- заработная плата				11				
		- трудоемкость								
		Неномируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего неномируемые и непредвиденные затраты				11650				
		Итого с неномируемыми и непредвиденными затратами				205815				
		Итого с временными, 3,4 %				212815				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				219436				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				222166				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				223017				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				225145				
		ИТОГО:				225145				
		Сметная заработная плата				22838				
		Нормативная трудоемкость				122				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				502872				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				512929				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				61551				
		Итого с НДС				574480				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаксылыков Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусманова А.Н.»
Директор

Кусманова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типовая акимата с . Шагырлой . Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксспл. машин	Всего	Эксспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	1	332,75		333				
		шт								
3	У51-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6
		шт		994,56	271,66	995	272	130	1,33	1
4	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
		км		61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
5	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,01	149		150				
		м								
6	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	6,06	116		703				
		м								
7	Е0122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,002	127395,56	41432,06	255	83	236	411	1
		км		75150	15651	150	31	130	76,44	0
8	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	2,02	931		1881				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,5	32,52	0,05	49	0	8	0,03	0
		м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
10	E0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,5	99,27	0,18	149	0	8	0,03	0
		м2		5,54	0,1	8	0	90	0	0
11	E0101-165-6	Копание км с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,486	218,93	0	106	0	120	1,54	1
		м3		218,93	0	106	0	113	0	0
12	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,53	10200,15	95,97	5407	51	450	4,9	3
		м3		771,75	36,25	409	19	105	0,18	0
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,53	127		67				
		м3								
14	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,026	121637,97	11119,34	3163	289	321	42,5	1
		1т		7560	4200,75	197	109	105	20,52	1
15	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,8	0,05	20	0	5	0,03	0
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
16	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	40,72	0,04	37	0	7	0,04	0
		м2		8,32	0	7	0	90	0	0
17	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	121294,13	49389,75	485	198	423	312,7	1
		т		62775	18657	251	75	130	91,12	0
18	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482		482				
		шт								
19	ЦЗ920-3	Контроль сварных стыков физическим методом	1	32,62	0	33	0	28	0,2	0
		стык		31,5	0	32	0	90	0	0
20	E0124-105-7	Врезка в выход ШРП	1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
21	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
22	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
23	E0101-165-6	Копание км с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,387	218,93	0	85	0	96	1,54	1
		м3		218,93	0	85	0	113	0	0
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,43	9987,95	95,97	4295	41	365	4,9	2
		м3		771,75	36,25	332	16	105	0,18	0
25	E0107-24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка металлических оград	4,5	586,31	211,09	2638	950	2260	1,75	8
		м		301,5	57,29	1357	258	140	0,21	1
26	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2-1-263	Опоры стальные	0,054	107900		5827				
		т								
28	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,101	162700		16433				
		т								
29	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	7,95	257		2043				
		м2								
30	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
31	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,976	148,4	0,07	1332	1	1018	0,65	6
		м2		108	0,02	969	0	105	0	0
33	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	1	265	80,64	265	81	159	0,89	1
		м		126,76	24,22	127	24	105	0,08	0
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,001	47611,09	17877,09	48	18	45	173	0
		км		29700	4698,68	30	5	130	18,1	0
35	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,01	66		67				
		м								
36	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	78	267,95	80,64	20900	6290	12607	0,91	71
		м		129,71	24,22	10117	1889	105	0,08	6
37	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,08	58881,69	25695,31	4711	2056	4148	194	16
		км		33075	6813,45	2646	545	130	26,38	2
38	8-4-1149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	80,8	414		33451				
		м								
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	380,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
40	СПрайс	Переход пэ/ст ду 110/114 мм	1	3442,15	0	3442	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
41	СПрайс	Переход пэ/ст ду 32-32 мм	1	1120,27	0	1120	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
42	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	У51-44-5	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	0
		м		10,6	30,56	11	31	130	0,13	0
45	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	3018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
47	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
48	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
49	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
50	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
51	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
52	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
53	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	0
		м		23,85	7,64	24	8	130	0,04	0
54	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
58	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
60	СПрайс	Заглушка диам. 110 мм	1	931,71	0	932	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
61	СПрайс	Отвод диам. 110 мм	1	1094,39	0	1094	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
62	СПрайс	Седелка диам. 110-32 мм	1	2360,7	0	2361	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
63	СПрайс	Отвод диам. 110 мм	шт	1	1366,14	0	1366	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
64	ЦО108-141-1	Прокладка провода	м	81	26,4	3,1	2138	251	1508	0,11	9
					19,1	6,5	1547	40	95	0	0
65	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,081	4150		336				
66	ЦО110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	км	0,077	21564,7	17195,84	1660	1324	695	21	2
					4368,86	2415,6	336	186	133	14,01	1
67	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	м	77	16,16	0	1244	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
68	ЦЭ920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	1	23,62	0	24	0	20	0,1	0
					22,5	0	23	0	90	0	0
69	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	шт	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
					247,5	0	248	0	120	0	0
70	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,063	9630,95	95,97	607	6	53	4,9	0
					771,75	36,25	49	2	105	0,18	0
71	2-1-263	Стоимость опор	т	0,007	107900		755				
72	1-1-955	Таблички эмалированные	шт	1	451		451				
		ИТОГО:					173460	15828			154
							24581	4601			18
		Накладные расходы :					2691				
		На монтажные работы					29519				
		На общестроительные работы					3460				
		На сантехнические работы					33670				
		Всего накладных расходов:					207130				
		Итого с накладными					5051				
		- заработная плата					12				
		- трудоемкость									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					12428				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					219558				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					227023				
		Итого с временными, 3,4 %					234088				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %									
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %					232001				
							237909				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					240179				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					240179				
		ИТОГО:					34233				
		Сметная заработная плата					189				
		Нормативная трудоемкость									
							536451				
		Итого в текущих ценах, и = 2,23355					10729				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					547180				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				65662				
		Итого с НДС				612842				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкляшев Т.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная к медпункту с. 1 Май. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземная прокладка								
1	1Ц0112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	3	492,7	0	1478	0	1318	3	9
		шт		488	0	1464	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
3	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 50 мм	1	1848,63		1849				
		шт								
4	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
		км		61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
5	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,02	321		648				
		м								
6	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,01	149		150				
		м								
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	302,95	4,59	6059	92	1357	0,28	6
		м		51,3	1,71	1026	34	128	0,01	0
8	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,1	32,52	0,05	68	0	11	0,03	0
		м2		5,81	0,02	12	0	90	0	0
9	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,1	99,27	0,18	208	0	11	0,03	0
		м2		5,54	0,1	12	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,18	218,93	0	39	0	45	1,54	0
		м3		218,93	0	39	0	113	0	0
11	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	0
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127		25				
		м3								
13	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,065	121637,97	11119,34	7906	723	803	42,5	3
		т		7560	4200,75	491	273	105	20,52	1
14	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	21,8	0,05	7	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
15	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	40,72	0,04	12	0	2	0,04	0
		м2		8,32	0	2	0	90	0	0
16	E0120-30-1	Установка кронштейнов для крепления газопровода	0,148	107,48	1,2	16	0	2	0,05	0
		кг		8,53	0,45	1	0	128	0	0
17	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	0
		т		62775	18657	63	19	130	91,12	0
18	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
19	ЦЗ920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
20	E0124-105-4	Врезка штуцеров без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
21	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
22	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330		660				
		шт								
23	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,387	218,93	0	85	0	96	1,54	1
		м3		218,93	0	85	0	113	0	0
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,43	9987,95	95,97	4295	41	365	4,9	2
		м3		771,75	36,25	332	16	105	0,18	0
25	E0107-24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка металлических оград	4,5	586,31	211,09	2638	950	2260	1,75	8
		м		301,5	57,29	1357	258	140	0,21	1
26	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
27	2-1-263	Опоры стальные	0,054	107900		5827				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребыванием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,101	162700		16433				
		т								
29	1-1-759	Сетка пластмон "РАБИЦА"	7,95	257		2043				
		м2								
30	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
31	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
32	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,976	148,4	0,07	1332	1	1018	0,65	6
				108	0,02	969	0	105	0	0
		м2								
		Итого по разделу: Надземная прокладка				57682				
		Раздел: Подземная прокладка								
33	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	104	265	80,64	27560	8387	16487	0,89	93
				126,76	24,22	13183	2519	105	0,08	8
		м								
34	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,001	47611,09	17877,09	48	18	45	173	0
				29700	4698,68	30	5	130	18,1	0
		км								
35	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,105	51202,26	20326,01	5376	2134	4938	179	19
				30825	5353,43	3237	562	130	20,64	2
		км								
36	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,01	66		67				
		м								
37	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	106,05	231		24498				
		м								
38	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
		шт								
39	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	1	1900,58		1901				
		шт								
40	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 32-32 мм	1	1082,35		1082				
		шт								
41	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
		м								
42	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
				146,93	0,11	147	0	130	0	0
		м								
43	У51-44-2	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	0
				23,85	7,64	24	8	130	0,04	0
		м								
44	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				301,5	0	302	0	128	0	0
		1сальник								
45	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
48	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
49	E0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	1	1449,57	27,87	1450	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
50	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
51	У51-44-4	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	1	380,13	55,5	380	56	35	0,05	0
		м		7,95	19,1	8	19	130	0,09	0
52	E0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
53	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
55	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водоопроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
56	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
57	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	380,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
58	СПрайс	Заглушка ду 63 мм	2	162,17		324				
		шт								
59	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 63-32 мм	1	609,52		610				
		шт								
60	СПрайс	Тройник ду 63 мм	1	402,65		493				
		шт								
61	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	18	267,95	80,64	4823	1452	2909	0,91	16
		м		129,71	24,22	2335	436	105	0,08	1
62	E0122-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194	3
		км		33075	6813,45	595	123	130	26,38	0
63	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	18	692		12456				
		м								
64	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,84	15
		м		146,93	0,11	2645	2	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-141-1	Прокладка провода	105	26,4	3,1	2772	326	1955	0,11	12
		м		19,1	0,5	2006	52	95	0	0
66	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марки АПВ-сечение 2,5 мм2	0,105	4150		436				
		1000м								
67	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,128	21564,7	17195,84	2760	2201	1155	21	3
		км		4368,86	2415,6	559	309	133	14,01	2
68	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	128	16,16		2068				
		м								
69	Ц3920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
70	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,5	0	248	0	120	0	0
71	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,063	9630,95	95,97	607	6	53	4,9	0
		м3		771,75	36,25	49	2	105	0,18	0
72	2-1-263	Стоимость опор	0,007	107900		755				
		т								
73	1-1-955	Таблички эмалированные	1	451		451				
		шт								
74	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	1690,02	290,34	16900	2903	7751	2,74	27
		шт		486	110,25	4860	1102	330	0,53	5
75	СПрайс	Стоимость ковера стального малого	10	3033,48		30335				
		шт								
		Итого по разделу: Подземная прокладка				154453				
		ИТОГО:				212136	22462			243
						38917	6568			26
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				4460				
		На общестроительные работы				45563				
		На сантехнические работы				2670				
		Всего накладных расходов:				52693				
		Итого с накладными				264829				
		- заработная плата				7904				
		- трудоемкость				26				
		Невормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего невормируемые и непредвиденные затраты				15890				
		Итого с невормируемыми и непредвиденными затратами				280719				
		Итого с временными, 3,4 %				290263				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				299296				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				303020				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				304181				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				307084				
		ИТОГО:				307084				
		Сметная заработная плата				53389				
		Нормативная трудоемкость				295				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				685887				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				699605				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				83953				
		Итого с НДС				783558				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаяклинов

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасскил Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная в школе с . Шагырлой. Наружные сети водопровода
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	134,2	27,84	26,18	3735	3513	1155	0,01	2
		м3		1,66	7,2	223	966	97	0,03	3
2	E0101-164-2Расч. п-1.55, п-5.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4,026	262,72	0	1058	0	1195	1,85	7
		м3		262,72	0	1058	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,72	134,1	0	5326	0	6019	0,97	39
		м3		134,1	0	5326	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,68	6,48	6,48	601	601	189	0	0
		м3		0	2,1	0	195	97	0,01	1
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92,68	21,55	4,52	1997	419	1531	0,11	10
		м3		17,03	0	1578	0	97	0	0
6	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,045	47611,09	17877,09	2142	804	2012	173	8
		1м		29700	6098,68	1337	211	130	18,1	1
7	8-4-972	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	125		5681				
		м								
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,3	2418,2	152,52	3144	198	356	1,02	1
		м3		153,68	57,15	200	74	130	0,28	0
9	ЦП 12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		416	2,3	416	2	90	0,01	0
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15кч8нг2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922		922				
		шт								
11	ЦО112-1301-1	Патрубок для установки арматуры, DУ 50 мм	1	125,89	11,87	126	12	97	1	1
		шт		105,75	2,25	106	2	90	0,01	0
12	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	0,4	363		145				
		м								
13	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
14	E0122-34-1	Установка патрубковых фасонных частей	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,73	0
15	СПрайс	Переход п/сталь ду 45х30 мм	1	1120,27		1120				
		шт								
16	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 65 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
17	E0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,2	1240,75	20,8	248	4	35	0,73	0
		м		130,5	7,79	26	2	128	0,04	0
18	У51-43-5	Антикоррозийная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,2	231,03	31,06	46	6	13	0,21	0
		м		37,1	11,46	7	2	130	0,06	0
19	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,045	8097,13	0	364	0	470	51,5	2
		км		8032,5	0	361	0	130	0	0
		Итого по разделу: В1				28130				
		Раздел: К1								
20	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	0	1751	0	1979	1,54	12
		м3		218,93	0	1751	0	113	0	0
21	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,1	0	1019	0	1152	0,97	7
		м3		134,1	0	1019	0	113	0	0
22	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,77	27,84	26,18	1163	1093	359	0,01	0
		м3		1,66	7,2	69	301	97	0,03	1
23	E0101-163-28*к.ч. и-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,253	423,9	0	531	0	600	3,8	4
		м3		423,9	0	531	0	113	0	0
24	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,688	134,1	0	1567	0	1771	0,97	11
		м3		134,1	0	1567	0	113	0	0
25	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,272	6,48	6,48	177	177	56	0	0
		м3		0	2,1	0	57	97	0,01	0
26	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,272	21,55	4,52	588	123	451	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	464	0	97	0	0
27	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км		33075	6813,45	165	34	130	36,39	0
28	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х2,2 мм	5,05	386		1949				
		м								
29	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7	2418,2	152,52	4111	259	466	1,02	2
		м3		153,68	37,15	261	97	130	0,28	0
30	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	3809	13,87	13
		м3		2286	864,68	2126	804	130	4,22	4
31	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	3610		3249				
		м								
32	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	4860		8748				
		м								
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,3	28900		8670				
		м3								
34	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
35	E0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, днища	35	381,95	3,28	13368	132	6220	0,89	31
		м2		149,18	1,42	5221	50	118	0,01	0
36	1-1-773	Скобы водовые	9	221		1989				
		шт								
37	E0134-108-3	Установка опорных скоб	6	206,55	0	1239	0	950	0,82	5
		шт		144	0	864	0	110	0	0
38	1-1-773	Скобы опорные	6	221		1326				
		шт								
39	E0116-55-1	Установка деревянной крышки	0,4	1292,59	29,74	517	12	21	0,23	0
		м2		32,85	11,23	13	4	120	0,05	0
40	E0116-28-11	Обивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон	0,8	1358,63	2,26	1087	2	177	1,22	1
		м2		183,38	0,86	147	1	120	0	0
41	E0127-38-1	Устройство отмостки колодца	5,5	1427,05	14,12	7849	78	337	0,27	1
		м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
42	E0108-6-9Изм. 1-3.118К-1.1	Кладка стен приямков и колодцев, криволинейного очертания	0,1	10278,42	266,6	1028	30	132	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	101	11	118	0,54	0
43	E0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	0,6	1119,74	24,81	672	15	101	0,76	0
		м		122,85	9,29	74	6	128	0,05	0
44	E0116-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 150 мм	0,017	88985,39	798,8	1513	14	85	22,4	0
		т		3600	299,25	61	5	128	1,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
		Итого по разделу: К1				82184				
		ИТОГО				110311	10083			169
						25692	2934			12
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				474				
		На общестроительные работы				32216				
		На сантехнические работы				302				
		Всего накладных расходов				32992				
		Итого с накладными				143303				
		- заработная плата				4949				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8598				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				151901				
		Итого с временными, 3,4 %				157066				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				161954				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				163969				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				164597				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				166168				
		ИТОГО				166168				
		Сметная заработная плата				33575				
		Нормативная трудоемкость				197				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				371144				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7423				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				378567				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				45428				
		Итого с НДС				423995				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклинов Т.Т.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусланова А.Н.»
Директор

Кусланова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с. Шагырлой. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		комплект		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
2	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	128,88	27,84	26,18	3587	3373	1108	0,01	1
		м3		1,66	7,2	214	928	97	0,03	3
4	E0101-164-2#т.ч. п-1 55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,866	262,72	0	1016	0	1148	1,85	7
		м3		262,72	0	1016	0	113	0	0
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,748	134,1	0	3989	0	4508	0,97	29
		м3		134,1	0	3989	0	113	0	0
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69,412	6,48	6,48	450	450	142	0	0
		м3		0	2,1	0	146	97	0,01	1
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,412	21,55	4,52	1496	313	1147	0,11	7
		м3		17,03	0	1182	0	97	0	0
8	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	5	2327,2	97,07	11636	485	876	0,78	4
		м3		112,5	36	563	180	118	0,18	1
9	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	5,1	12769,85	345,75	65126	1253	5775	4,84	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		749,25	89,55	3821	457	135	0,43	2
10	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,255	58600		14943				
		т								
11	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,847	53600		45399				
		т								
12	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,041	42800		1755				
		т								
13	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,144	32300		4651				
		т								
14	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	1,287	27935,09	9375,11	35952	12066	21414	91	117
		т		16380	2107,33	21081	2712	90	7,36	9
15	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	14	399,33	24,15	5591	338	3542	1,03	14
		шт		171,9	8,83	2407	124	140	0,04	1
16	30-18-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,4	22900		54960				
		м3								
17	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,34	23200		7888				
		м3								
18	E0107-44-10	Укладка опорных балок масса до 0,3 т	1	105,68	66,43	106	66	67	0,15	0
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
19	30-18-70	Балка Б1	0,05	25000		1250				
		м3								
20	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,1	14112,38	383,89	1411	38	256	14,2	1
		м3		2295	145,01	230	15	105	0,71	0
21	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106	245,44	3,82	26017	405	4852	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3959	153	118	0,01	1
22	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	38	323,65	18,42	12299	700	4340	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3266	263	123	0,03	1
23	E0106-1-1	Устройство бетонной дорожки	0,7	8726,57	66,01	6144	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	0
24	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
25	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	9682,87	86,6	14524	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
26	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
27	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для полносъемных каналов	1,52	4023,28	221,4	6115	337	1499	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1235	128	110	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0141-1-1 К=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
29	E0115-178-1	Окраска металлических эмалью	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
30	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,003	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
31	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
33	E0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,071	189985,21	52000,33	13489	3692	9545	482	34
		км		86400	17013	6134	1208	130	88,37	6
34	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	71,71	540		38723				
		м								
35	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35,5	362,67	4,19	12875	149	2791	0,34	12
		м		59,85	1,58	2125	56	128	0,01	0
36	8-10-79	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8	401		3208				
		шт								
37	2-1-263	Опоры неподвижные /доп к расц 24-1-1/	0,005	107900		540				
		т								
38	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	36	105,68	66,43	3805	2392	2404	0,15	5
		шт		23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
39	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,16	25000		4000				
		м3								
40	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,2	21,8	0,05	680	2	164	0,03	1
		м2		5,81	0,02	181	1	90	0	0
41	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за один раз	27,8	26,96	0,18	750	5	141	0,03	1
		м2		5,54	0,1	154	3	90	0	0
42	1-1-436	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	12,788	83		1061				0
		кг								
43	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	40,72	0,04	138	0	25	0,04	0
		м2		8,32	0	28	0	90	0	0
44	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	35,5	104,33	9,93	1704	353	2181	0,34	12
		м		57,6	3,83	2045	136	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	71	129,86	11,48	9220	815	5799	0,44	32
		м		77,4	4,28	5495	304	100	0,02	1
46	1-5-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	2,7	3360		9072				
		м3								
47	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	35,5	126,66	7,4	4496	263	1310	0,22	8
		м		34,2	2,7	1214	96	100	0,01	0
48	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	71	143,38	9,39	10180	667	2317	0,18	13
		м		29,03	3,6	2061	256	100	0,02	1
49	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В ГТУ 6-11-145-80/	0,061	185900		11340				
		1000м2								
50	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
		м		236,25	7,43	1063	33	100	0,04	0
51	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,012	97200		1166				
		т								
52	Ц3920-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
		ИТОГО:				488020	29816			389
						66664	8483			36
		Накладные расходы				32				
		На монтажные работы				55979				
		На общестроительные работы				22913				
		На металломонтажные работы				2791				
		На сантехнические работы				81716				
		Всего накладных расходов				569735				
		Итого с накладными				12257				
		- заработная плата				41				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				34184				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				603919				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				624452				
		Итого с временными, 3,4 %				643885				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				651897				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				654395				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				660640				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				660650				
		ИТОГО:				87404				
		Сметная заработная плата				466				
		Нормативная трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, в = 2,23355				1340900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26818				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1367718				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				164126				
		Итого с НДС				1531844				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Руководитель отдела

Каниашевич

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мазметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая в Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту с. 1 Май. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,96	1711,44	35,77	11912	249	1115	0,7	5
		1квт		111,7	13,4	777	93	128	0,07	0
2	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	6	507,34	0	3044	0	2714	3,09	19
		шт		502,64	0	3016	0	90	0	0
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	6	332,75		1997				
		шт								
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	28,81	0	173	0	178	0,12	1
		комплект		23,18	0	139	0	128	0	0
5	СПрайс	Кран Маевского	6	184,86		1109				
		шт								
6	Е0116-14-1 Изм. в доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных, полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	508,61	12,56	4069	100	3133	1,69	14
		м		301,28	4,71	2410	38	128	0,02	0
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	552,83	6,85	17691	219	10737	1,44	46
		м		259,56	2,58	8306	82	128	0,01	0
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	429,13	14,54	1287	44	418	0,57	2
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	3	805,72	16,47	2417	49	483	0,68	2
		м		119,58	6,17	359	19	128	0,03	0
10	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,52	151,64	0,07	1444	1	1112	0,67	6
		м2		111,24	0,02	1059	0	105	0	0
11	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 60 мм	1,5	106,36	10,23	160	15	95	0,35	1
		м		59,33	3,94	89	6	100	0,02	0
12	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,03	3360		101				
		м3								
13	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1,5	127,91	7,62	192	11	57	0,23	0
		м		35,23	2,78	53	4	100	0,01	0
14	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								
15	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	11,31	0	452	0	564	0,05	2
		м		11,01	0	440	0	128	0	0
16	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	490,15	342,23	1961	1369	1005	0,97	4
		отверст		147,93	131,38	592	526	90	0,72	3
		ИТОГО:				48194	2057			101
						17550	784			4
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				2714				
		На общестроительные работы				2230				
		На сантехнические работы				16627				
		Всего накладных расходов				21611				
		Итого с накладными				69805				
		- заработная плата				3342				
		- трудоемкость				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4188				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				73993				
		Итого с временными, 3,4 %				76509				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				78890				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				79872				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				80178				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				80943				
		ИТОГО:				80943				
		Сметная заработная плата				21576				
		Нормативная трудоемкость				116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				180799				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3616				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				184406				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				22129				
		Итого с НДС				206535				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Руководитель отдела

Жаксылыков

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухаметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасказа Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тополчная ФАП с . Шагырлей. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксепл. машин	Всего	Эксепл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦО108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦО108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	35	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	38	95	0,01	0
7	ЦО108-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	08-408-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-1/16	2	247,92		495				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	35	18,43		645				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100		1250				
		1000м								
		ИТОГО:				17850	3273			33
						5853	879			5
		Накладные расходы				6394				
		На монтажные работы				6394				
		Всего накладных расходов:				24244				
		Итого с накладными				959				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Неормируемые и непредвиденные затраты				1455				
		Всего неормируемые и непредвиденные затраты				25699				
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				26573				
		Итого с временными, 3,4 %				27400				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				27741				
		Итого с затратами на лимонительные отпуска, 0,4 %				27847				
		Итого с затратами на выступ. нет, 1 %				28113				
		ИТОГО:				28113				
		Сметная заработная плата				7691				
		Нормативная трудоемкость				41				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				62792				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64048				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7686				
		Итого с НДС				71734				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаиклинов Ә.Ә.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная акимата с.. Шагырлой. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксепл. машин	Всего	Эксепл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦП108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦП108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦП108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦП108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦП108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	45	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	38	95	0,01	0
7	ЦП108-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПО10Я-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-3/16	2	247,72		495				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79//, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-14б	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	35	18,43		645				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100		1250				
		1000м								
		ИТОГО:				17850	3273			33
						5853	879			5
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				6394				
		Всего накладных расходов				6394				
		Итого с накладными				24244				
		- заработная плата				959				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1455				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25699				
		Итого с временными, 3,4 %				26573				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,312 %				27400				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				27741				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27847				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28113				
		ИТОГО:				28113				
		Сметная заработная плата				7691				
		Нормативная трудоемкость				41				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				62792				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с наценки, сборами, обязательными платежами				64048				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7686				
		Итого с НДС				71734				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сызрымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газофикация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сызрымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с. Шагырлей. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксспл. машин	Всего	Эксспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦЭ108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
2	ЦЭ108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
3	ЦЭ108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
4	ЦЭ108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
5	ЦЭ108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	4	1627,3	34,3	6509	137	1993	3	12
		шт		520	4,5	2080	18	95	0,03	0
6	ЦЭ108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	2288,7	13,2	229	13	197	2,1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
7	Е0121-18-12	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	6	731,27	73,74	4388	442	1924	1,51	9
		шт		252	44,85	1512	269	108	0,2	1
8	ЦЭ108-593-6	Светильник потолочный или настенный однопламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
9	ЦЭ108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦЕ108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0	0
11	ЦЕ108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0
		шт		58,5	0,2	99	0	95	0	0
12	ЦЕ108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	125,6	64,1	1633	833	209	0,26	3
		м		41,4	15,8	538	205	95	0,09	1
13	ЦЕ108-410-1	Прокладка кабель-канала	80	34,2	1,2	2736	96	1778	0,14	11
		м		23,2	0,2	1856	16	95	0	0
14	ЦЕ108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	375	0,29	2
		м		48,8	0,5	390	4	95	0	0
15	ЦЕ108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	13	10,6	0,1	138	1	110	0,06	1
		м		8,8	0,1	114	1	95	0	0
16	ЦЕ108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	39	5,4	0,1	211	4	137	0,02	1
		м		3,7	0	144	0	95	0	0
17	ЦЕ108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	40	5,4	2,3	216	92	122	0,01	0
		м		2,5	0,7	100	28	95	0	0
18	ЦЕ108-303-7	Трос продольно-несущий	0,015	7449,9	2609	112	39	77	29	0
		км		4770	599	72	9	95	3,47	0
19	ЦЕ108-149-1	Провода, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	15	196,8	46,3	2952	695	469	0,14	2
		м		22,5	10,4	338	156	95	0,06	1
20	ЦЕ108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	48	45	6,7	2160	322	1541	0,19	9
		м		32,2	1,6	1546	77	95	0,01	0
21	СПрайс	Щит ЩРН-24	1	1238,58		1239				
		шт								
22	СПрайс	Счетчик 3х фазный	1	4066,99		4067				
		шт								
23	СПрайс	Автомат УЗО 3х фазный	1	1201,61		1202				
		шт								
24	СПрайс	ВА47-29-3/32	2	247,72		495				
		шт								
25	СПрайс	ВА47-29-1/16	7	247,72		1734				
		шт								
26	СПрайс	Контактор КМЭ 18А	4	443,67		1775				
		шт								
27	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
29	СПрайс	Светильник тип НПП05-100	1	221,84		222				
		шт								
30	17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х36-01-УХЛ4	6	2740		16440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	12-6-79	Лампы люминесцентные 36 Вт	12	99		1188				
		шт								
32	17-6-16	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39		117				
		шт								
33	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
34	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
35	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
36	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	13	63		819				
		м								
37	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,052	13300		692				
		1000м								
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2.5 мм2	0,048	60500		2904				
		1000м								
39	СПрайс	Провод ПУГНП 3х1.5 мм	58	39,93		2316				
		м								
40	СПрайс	Металлорукав РЗ-Ц-50	8	61		488				
		м								
41	СПрайс	Кабель канал 10х20	80	18,43		1474				
		м								
42	СПрайс	Трос лу 3 мм	15	15,9		239				
		м								
43	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
		шт								
44	ЦЮ108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0	0
45	ЦЮ108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
46	ЦЮ108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,4	0,4	1296	16	95	0	0
		ИТОГО:				81937	3658		95	82
						14297	973		5	5
		Накладные расходы				14742				
		На монтажные работы				14742				
		Всего накладных расходов				96669				
		Итого с накладными				2211				
		- заработная плата				7				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5800				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				102469				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				105953				
		Итого с временными, 3,4 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				109250				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				110609				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				111033				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				112093				
		ИТОГО:				112093				
		Сметная заработная плата				17481				
		Нормативная трудоемкость				94				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				250365				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5007				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				255372				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30645				
		Итого с НДС				286017				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаксылыков Д.Х.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая в Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту с. 1 Май. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦО108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦО108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	45	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	38	95	0,01	0
7	ЦО108-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, лотками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,2	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-1/16	2	247,72		495				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	35	18,43		645				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100		1250				
		1000м								
		ИТОГО:				17850	3273			33
						5853	879			5
		Накладные расходы				6394				
		На монтажные работы				6394				
		Всего накладных расходов				24244				
		Итого с накладными:				959				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1455				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25699				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26573				
		Итого с временными, 3,4 %				27400				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				27741				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27847				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28113				
		ИТОГО:				28113				
		Сметная заработная плата				7691				
		Нормативная трудоемкость				41				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				62792				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1256				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7686				
		Итого с НДС				71734				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклибаев Т.Т.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с. Шагырлей. Наружные сети электроосвещения
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Н0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,008	7449,9	2609	60	21	41	29	0
		км		4770	599	38	5	95	3,47	0
2	Н0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	8	221,1	62	1769	496	341	0,19	2
		м		31,1	13,8	249	110	95	0,08	1
3	Е0134-135-1	Установка трубостойки	1	2051,88	0	2052	0	601	3,14	3
		стойка		546,75	0	547	0	110	0	0
4	СПрайс	Трос ду 2 мм	8	15,9		127				
		м								
5	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,016	192700		3083				
		1000м				7091	517			5
		ИТОГО				834	115			1
		Накладные расходы				382				
		На монтажные работы				601				
		На общестроительные работы				983				
		Всего накладных расходов				8074				
		Итого с накладными				147				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				484				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8558				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8849				
		Итого с временными, 3,4 %				9124				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				9238				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9273				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9361				
		ИТОГО:				9561				
		Сметная заработная плата				1096				
		Нормативная трудоемкость				6				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				20908				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				418				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21326				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2559				
		Итого с НДС				23885				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жакелишев Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мазметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	19	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО	20771789	7048491		7894310				845818	7894310

Сумма к оплате: Семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи триста десять тенге.

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Д.У. Жанклишев

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ Т.Н. Махметов

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	19	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО	12877479	3601267		4033419				432152	4033419

Сумма к оплате: Четыре миллиона тридцать три тысячи четыреста девятнадцать тенге.

Заказчик:
Руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ А.С. Искаков

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ Т.М. Махметов

Форма № 2в

Заказчик: **ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО «Таскала Трейс Газ»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО**
наименование, адрес

Объект: **Котельная к школе с . Шагырлой. Теломеханическое оборудование**
наименование, адрес

Основание: **Договор № 19 от 01.08.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	15159,63	2455,6	30319	4911	25671	53,15	106
		котел		9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
2	СПрайс	Котел КВА 400 /ВВ4060/	2	408195,61		816391				
		шт								
		Отпускная цена		408196		816391				
		Сметная стоимость оборудования				*816391*				
3	ЦШ06-11-2	Горелка газомазутная, масса 0,6 т	0,16	48648,5	32434,7	7784	5190	2870	79,31	13
		т		14996,8	4936,89	2399	790	90	28,63	5
4	СПрайс	Горелка BLU 500	2	294324,26		588649				
		шт								
		Отпускная цена		294324		588649				
		Сметная стоимость оборудования				*588649*				
5	ЦШ12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	507,34	0	2029	0	1810	3,09	12
		шт		502,64	0	2011	0	90	0	0
6	СПрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм	4	7394,52		29578				
		шт								
		ИТОГО				1474750	10101			131
						22626	2630			14
		Всего прямые затраты:				1474750				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				36983				
		- оборудования				1405040				
		Накладные расходы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				4680				
		На сантехнические работы				25671				
		Всего накладных расходов:				30351				
		Итого с накладными				1505101				
		- заработная плата				4553				
		- трудоемкость				46				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6004				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1511105				
		Итого с временными, 3,4 %				1514711				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				1518124				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1519531				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1519970				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1521067				
		ИТОГО:				1521067				
		Сметная заработная плата				29809				
		Нормативная трудоемкость				191				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3397377				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67948				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3465325				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				415839				
		Итого с НДС				3881164				

Заказчик
ГУ «Сымский район
отдел архитектуры,
градостроительства
строительства»
Вр. и.о. руководителя

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сызрыкский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Тассала Транс Газ» (организация, адрес, телефон, факс)

Форма № 2в

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Гимая и Шагырлой Сызрыкского района ЗКО (организация, адрес, телефон, факс)

Объект: Котельная к школе с. Шагырлой. Отопление, вентиляция (наименование, адрес)

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г. (наименование, адрес)

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		Раздел: Отопление								
1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,18	1711,44	35,77	5442	114	509	0,7	2
		1тонн		111,7	13,4	355	43	128	0,02	0
2	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	0	86	0	89	0,12	0
		комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
3	СПрайс	Кран Маевского	3	184,86		555				
		шт								
4	Ш0112-813-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	7	507,34	0	3551	0	3167	3,09	22
5	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	3	502,64	0	3518	0	90	0	0
		шт		332,75		998				
6	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	280		560				
		шт								
7	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	430		860				
		шт								
8	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,16	4,08	6903	82	1416	0,31	6
		м		53,77	1,53	1075	31	128	0,01	0
9	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	266,16	4,08	6654	102	1770	0,31	8
		м		53,77	1,53	1344	38	128	0,01	0
10	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,6	268,16	4,08	161	2	42	0,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за 2 раза	м	53,77	1,53	32	1	128	0,01	0
			4,2	27,13	0,19	114	1	22	0,03	0
12	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	м2	5,71	0,1	24	0	90	0	0
			1,932	83		160				
13	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг							
			4,2	21,97	0,05	92	0	23	0,03	0
14	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,98	0,02	25	0	90	0	0
			5,3	151,64	0,07	804	0	619	0,67	4
15	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м2	111,24	0,02	590	0	165	0	0
			14	106,36	10,23	1489	143	886	0,35	5
16	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м	59,33	3,94	831	55	100	0,02	0
			0,2	3360		672				
17	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3							
			14	127,91	7,62	1791	107	532	0,23	3
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	35,23	2,78	493	39	100	0,01	0
			0,006	185900		1115				
19	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1000м2							
			30	11,31	0	339	0	423	0,05	2
		Итого по разделу: Отопление	м	11,01	0	330	0	128	0	0
						32348				
20	E0120-23-2	Раздел: Вентиляция								
		Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
21	E0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
			1	548,46	25,89	548	26	605	2,96	3
22	13-3-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без вильца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	шт	460,69	9,43	461	9	128	0,05	0
			1	4420		4420				
		Итого по разделу: Вентиляция	шт							
		ИТОГО				8324				
		Накладные расходы				40669	589			
		На монтажные работы				9687	221			58
		На общестроительные работы				3167				1
						2082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На синтехнические работы				5540				
		Всего накладных расходов				10788				
		Итого с накладными				51458				
		- заработная плата				1618				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3088				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54546				
		Итого с временными, 3,4 %				56401				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				58156				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				58880				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				59106				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				59670				
		ИТОГО				59670				
		Сметная заработная плата				11521				
		Нормативная трудоемкость				64				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				133276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2666				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				135942				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16313				
		Итого с НДС				152255				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Вр. и.о. руководителя о

Исказков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	19	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шатырлой Сырымского района ЗКО	5804017	1697777		1901510				203733	1901510

Сумма к оплате: Один миллион девятьсот одна тысяча пятьсот десять тенге.

Заказчик:
Исполн. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
А.С. Искаков

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
Т.М. Махметов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 чая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная ФАП с . Шагырлей. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО110-91-3Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002ст.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1	510,22	23,76	510	24	279	1,5	1
		м2		250,39	7,73	250	8	97,2	0,04	0
2	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные поворотные	1	6618		6618				
		м2								
3	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1	253,64	0,56	254	1	44	0,26	0
		м		40,86	0,09	41	0	107,1	0	0
4	Е0163-11-1	Разборка облицовки из оцинкованного листа стен и перегородок	40,1	12,89	1,05	517	42	464	0,07	3
		м2		11,84	0,41	475	16	94,5	0	0
5	Е0110-12-6ст.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	22,42	509,39	1,15	11420	26	1057	0,29	6
		м2		43,22	0,42	969	10	97,2	0	0
6	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	10	563,57	33,79	5636	338	3341	2,06	21
		м2		347,06	5,62	3480	56	94,5	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	40	25,15	0,05	1006	2	834	0,14	6
		м2		22,05	0,02	882	1	94,5	0	0
8	E0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	22,42	390,07	18,45	8745	414	1668	0,42	9
		м2		60,29	6,93	1352	155	99,63	0,03	1
		ИТОГО:				34706	845			47
						7449	246			1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				7687				
		Всего накладных расходов:				7687				
		Итого с накладными				42393				
		- заработная плата				1153				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2544				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				44937				
		Итого с временными, 3,4 %				46465				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				47911				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				48507				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				48893				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				49158				
		ИТОГО:				49158				
		Сметная заработная плата				8848				
		Нормативная трудоемкость				52				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				109797				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2196				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				111993				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				13439				
		Итого с НДС				125432				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. в.о. руководителя отдела

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шатырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная ФАП с. Шатырлой. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11325.27	1484.39	11325	1484	9000	37.5	38
		котел		6480	555.75	6480	556	128	2.72	3
2	СПрайс	Котел ВВ 200 GA	1	68305.96		68306				
		шт								
				68306		68306				
		Отпускная цена				68306				
		Сметная стоимость оборудования								
3	ЦП12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492.7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
4	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	1	332.75		333				
		шт								
5	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75.82	1.57	76	2	86	0.41	0
		1счетчик		67.5	0	68	0	128	0	0
6	СПрайс	Счетчик газа G-4	1	1848.63		1849				
		шт								
7	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176.74	84.74	1177	85	544	2.17	2
		устр		393.75	31.5	394	31	128	0.15	0
8	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	6283.35		6283				
		шт								
9	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6.5	302.95	4.59	1969	30	441	0.28	2
		м		51.3	1.71	333	11	128	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,4	0,07	74	0	57	0,65	0
		м2		108	0,02	54	0	105	0	0
11	E0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	0
		м		116,1	5,99	58	3	128	0,03	0
12	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
13	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
14	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
15	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6,5	78,92	0	513	0	580	0,33	2
		м		69,75	0	453	0	128	0	0
16	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1091,75	20,8	4913	94	797	0,72	3
		м		130,5	7,79	587	35	128	0,04	0
17	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
18	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	0	127	0,37	1
		м2		60,3	0,02	121	0	105	0	0
19	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 80-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 60 мм	3	129,86	11,48	390	34	245	0,44	1
		м		77,4	4,28	232	13	109	0,02	0
20	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стально оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	109	0,04	0
21	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
22	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
23	E0165-31-1	Демонтаж котлов	2	2067,3	0	4135	0	476,9	13,13	26
		котел		2067,3	0	4135	0	115,2	0	0
24	E0118-11-1 К=0,6	Демонтаж емкости под жидкое топливо вместимостью 0,2 м3	1	1194,2	115,55	1194	116	1436	6,54	7
		1бак		1078,65	43,2	1079	43	128	0,21	0
25	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	0	0
26	E0165-3-2	Демонтаж запорной арматуры	10	81,18	0,18	812	2	933	0,46	5
		шт		81	0,02	810	0	115,2	0	0
		ИТОГО				109840	2590			102
						17257	970			5
		Всего прямые затраты				109840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				21687				
		- оборудования				68306				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				439				
		На общестроительные работы				1795				
		На сантехнические работы				19632				
		Всего накладных расходов:				21867				
		Итого с накладными				131706				
		- заработная плата				3280				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3804				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				135510				
		Итого с временными, 3,4 %				137795				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				139957				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				140849				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				141127				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				141822				
		ИТОГО:				141822				
		Сметная заработная плата				21507				
		Нормативная трудоемкость				122				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				316766				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6335				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				323101				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				38772				
		Итого с НДС				361873				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Таскала Транс Газ

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная к медпункту с . 1 Май. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	12	204.95	2.62	2459	31	170	0.07	1
				10.51	0.99	126	12	123	0	0
2	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1.8	2576.27	100.89	4637	182	344	0.85	2
				123.75	38.25	223	69	118	0.18	0
3	E0127-57-1	Устройство основания из бетонных плит с заполнением швов цементным раствором м2	9	121.92	49.85	1097	449	1038	0.46	4
				69.08	17.6	622	158	133	0.09	1
4	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	9	1500		13500				
5	E0106-1-16	Устройство монолитных участков м3	0.22	9025.66	196.62	1986	43	80	1.79	0
				272.25	74.27	60	16	105	0.36	0
6	4-1-40	Проволочка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0.009	32300		291				
7	E0109-1-1	Монтаж каркаса т	0.501	8403.42	3350.04	4255	1678	2038	20	10
				3690	830.84	1849	416	90	2.92	1
8	СПрайс	Трубы профильные т	0.363	57677.29		20937				
9	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0.138	70000		9660				
10	E0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0.501	8077.36	2622.65	4047	1314	2102	23.3	12
				4194	468.03	2101	234	90	1.77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,501	18000		9018				
12	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности м2	23,5	504,61		11858				
13	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм м2	23,5	3790		89065				
14	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности м2	10,1	226,98	120,75	2292	1220	875	0,4	4
				66,6	29,7	673	300	90	0,11	1
15	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм м2	10,1	3900		39390				
16	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной листа м2	6,839	55,95	2,98	383	20	308	0,3	2
				48,83	1,16	334	8	90	0	0
17	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	6,839	1340		9164				
18	E0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	3,2	303,85	0,84	972	3	77	0,14	0
				22,34	0,14	71	0	107,1	0	0
19	E0110-91-3Ит, и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью приема до 2 м2 м2	0,372	472,81	19	176	7	100	1,3	0
				217,73	6,18	81	2	120	0,03	0
20	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, одностворчатые глухие м2	0,372	5240		1949				
21	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
			1	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
22	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные шт	1	25100		25100				
23	E0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов шт	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,63	140	1	120	0	0
24	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,6	8205,37	66,01	4923	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
25	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	7,5	378,51	14,76	2839	111	535	0,36	3
				52,43	5,54	393	42	123	0,03	0
26	E0111-15-2	Вычитается помощник: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	7,5	44,28	0,67	332	5	18	0,01	0
				1,69	0,25	13	2	123	0	0
27	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,24	11243,4	180,88	2698	43	175	3,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		618,75	67,73	149	16	106	0,33	0
28	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,031	17569,6	1941,97	5447	60	282	42,3	1
		т		6975	726,75	210	23	118	3,55	0
29	E0107-20-3	Установка стального уголка	0,039	175710,1	1826,1	6853	71	480	42,7	2
		т		8100	690,75	316	27	140	3,37	0
		ИТОГО:				276426	9565			83
						13898	2484			13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10578				
		На металлоконтажные работы				5324				
		Всего накладных расходов				15901				
		Итого с накладными				292328				
		- заработная плата				2385				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17540				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				309868				
		Итого с временными, 3,43 %				320496				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				330470				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				334582				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				335864				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				339069				
		ИТОГО:				339069				
		Сметная заработная плата				18767				
		Нормативная трудоемкость				104				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				757327				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15147				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				772474				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				92697				
		Итого с НДС				865171				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Махметов Т.М.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тескала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная в медпункте с. 1 Мая. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0.18 Гкал/ч/	1	11325.27	1484.39	11325	1484	9806	37.5	38
		котел		6480	555.75	6480	556	128	2.72	3
2	СПрайс	Котел КОВ 10	1	18576.52		18577				
		шт		18577		18577				
		Отпускная цена				18577				
		Сметная стоимость оборудования				18577				
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223.67	120.17	9671	361	8693	12	39
		насос		2218.5	45	6656	135	128	0.22	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 25-4	2	7882.64		15765				
		шт		7883		15765				
		Отпускная цена				15765				
		Сметная стоимость оборудования				12826				
5	СПрайс	Насос DAB JET 62M	1	12826		12826				
		шт		12826		12826				
		Отпускная цена				12826				
		Сметная стоимость оборудования				12826				
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1377.57	99.32	1378	99	1858	8.67	9
		10ак		1413	38.25	1413	38	128	0.18	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3	1	12422.8		12423				
		шт								
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	737.98	68.6	738	69	927	3.63	4
		10ак		621	24.75	621	25	128	0.13	0
9	СПрайс	Расширительный бак WSTER 12 л	1	2218.36		2218				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0118-16-1	Установка трехвентиля наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10269.61	76.23	10270	76	619	2.64	3
		1шт		454.5	29.22	455	29	128	0.19	6
11	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые паповые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	14	492.7	0	6898	0	6149	2	42
		шт		488	0	6832	0	90	0	0
12	СТпрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	2	610.05		1220				
		шт								
13	СТпрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 40 мм	6	1626.8		9761				
		шт								
14	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296		296				
		шт								
15	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	743		1486				
		шт								
16	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском паповые латунные 10б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	463		926				
		шт								
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	280		280				
		шт								
18	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	0	126	0	138	0,31	1
		комплект		54	0	108	0	128	0	0
19	СТпрайс	Термометр ТТЖ 0-150	2	480,64		961				
		шт								
20	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	63,45	1,57	508	13	576	0,31	2
		комплект		56,25	0	450	0	128	0	0
21	СТпрайс	Манометр технический показывающий	8	924,32		7395				
		к-т								
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие БРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328		2624				
		шт								
23	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	264,48	3,96	529	8	137	0,3	1
		м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
24	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2,5	343,48	3,96	859	10	172	0,3	1
		м		52,2	1,49	131	4	128	0,01	0
25	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	14	425,7	14,12	5960	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	0
26	E0115-172-4	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. бегущая с добавлением колера, количество окрасок 2	2,37	148,4	0,07	352	0	269	0,65	2
		м2		108	0,02	256	0	105	0	0
27	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18,5	10,90	0	203	0	253	0,05	1
		м		10,60	0	198	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонного стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	14	104,33	9,93	1461	139	860	0,34	5
		м		57,6	3,83	806	54	100	0,02	0
29	1-3-25	Вата минеральная	0,32	2530		810				
		м3								
30	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	14	126,66	7,4	1773	104	517	0,22	3
		м		34,2	2,7	479	38	100	0,01	0
31	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
32	E0116-10-4	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1,2	935,75	20,8	1123	25	212	0,72	1
		м		130,5	7,79	157	9	128	0,04	0
33	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
34	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								
		ИТОГО:				156981	2707			170
						28767	1010			5
		Всего прямые затраты:				156981				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				78339				
		- оборудования				47168				
		Накладные расходы:								
		На монтажные работы				6149				
		На общестроительные работы				1645				
		На сантехнические работы				27280				
		Всего накладных расходов:				35075				
		Итого с накладными				192055				
		заработная плата				5261				
		трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8693				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				200748				
		Итого с временными, 3,4 %				205070				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				210912				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				212949				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				213584				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				215172				
		ИТОГО:				215172				
		Сметная заработная плата				35038				
		Нормативная трудоемкость				201				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				480597				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				490209				
		Налог на добавленную стоимость 12 %				58825				
		Итого с НДС				549034				

Заказчик
ГУ «Сарыкемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Трэйс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000000515846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	19	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО	3902507	3484381		3902507				418126	3902507

Сумма к оплате: Три миллиона девятьсот две тысячи пятьсот семь тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	27,84	26,18	779	733	241	0,01	0
		м3		1,66	7,2	46	202	97	0,03	1
2	E0101-164-28т ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,84	262,72	0	221	0	249	1,85	2
		м3		262,72	0	221	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,023	134,1	0	942	0	1064	0,97	7
		м3		134,1	0	942	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,916	6,48	6,48	32	32	10	0	0
		м3		0	2,1	0	10	97	0,01	0
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,916	21,55	4,52	106	22	81	0,11	1
		м3		17,03	0	84	0	97	0	0
6	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,15	4715,27	100,89	707	15	29	0,85	0
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
7	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,71	10202,15	95,97	17446	164	1451	4,9	8
		м3		771,75	36,25	1320	62	105	0,18	0
8	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,77	9711,95	311,32	26902	862	1625	2,82	8
		м3		441	117,61	1222	326	105	0,57	2
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,48	127		569				
		м3								
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,48	180		806				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,12	245,44	3,82	7638	119	1424	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1162	45	118	0,01	0
12	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,34	719,91	11,21	6724	105	394	0,2	2
		м2		31,5	4,21	294	39	118	0,02	0
13	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	1,064	8493,42	3350,04	9037	3564	4329	20	21
		т		3690	830,84	3926	884	90	2,92	3
14	E0109-62-2	Изготовление металлоконструкций каркаса в построечных условиях и на производственных базах	1,064	8077,36	2622,65	8594	2791	4464	23,3	25
		т		4194	468,05	4462	498	90	1,77	2
15	СТрайс	Трубы профильные	1,707	57677,29		98455				
		т								
16	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,166	75600		12550				
		т								
17	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,064	1333,5	312,12	1419	332	651	2,96	3
		т		679,5	0	723	0	90	0	0
18	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,064	18000		19152				
		т								
19	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	72	226,98	120,75	16342	8694	6240	0,4	29
		м2		66,6	29,7	4795	2138	90	0,11	8
20	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	72	3900		280800				
		м2								
21	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	91,01	498,61	179,96	45378	16378	24369	1,52	138
		м2		249,75	47,76	22730	4347	90	0,31	28
22	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	91,01	3790		344928				
		м2								
23	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной листа	44,35	55,95	2,99	2481	133	1995	0,3	13
		м2		48,83	1,16	2166	51	90	0	0
24	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	44,35	1340		59429				
		м2								
25	E0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13,1	1273,02	14,49	16677	190	6170	2,26	30
		м2		387	5,47	5070	72	120	0,03	0
26	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,13	204,95	2,62	9454	121	653	0,07	3
		м2		10,51	0,99	485	46	123	0	0
27	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,69	9032,78	0	33331	0	2573	3,66	14
		м3		567	0	2092	0	123	0	0
28	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,13	378,51	14,76	17461	681	3289	0,36	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	2419	256	123	0,03	1
29	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	42,1	44,28	0,67	-1864	-28	-100	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-71	-11	123	0	0
30	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,03	323,65	18,42	1304	74	460	0,42	2
		м2		85,95	6,91	346	28	123	0,03	0
31	E0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	0,202	11293,32	184,07	2281	37	339	9,27	2
		м3		1608,75	69,75	325	14	100	0,34	0
32	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,03	925,06	4,9	3728	20	299	0,38	2
		м2		58,5	1,85	236	7	123	0,01	0
33	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8,12	123,31	0,16	1001	1	162	0,09	1
		м		16,18	0,07	131	1	123	0	0
34	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,278	472,81	19	2023	81	1149	1,3	6
		м2		217,73	6,18	931	26	120	0,03	0
35	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однопеменитные поворотные	4,278	6618		28312				
		м2								
36	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
		м2		190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
37	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
39	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,45	330,85	32,08	1141	111	1177	1,49	5
		м2		272,25	12,13	939	42	120	0,06	0
40	2-2-2	Двери стальные двупольные 2,3х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
41	E0156-10-1	Установка подоконных досок	3	77,24	0,47	232	1	82	0,16	0
		м		25,09	0,09	75	0	108	0	0
42	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 100 мм	3	0,6		2				
		м								
43	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	34,29	582,74	4,85	19982	166	8075	1,29	44
		м2		222,86	1,41	7642	48	105	0,01	0
44	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	34,29	251,66	1,88	8629	64	1428	0,23	8
		м2		38,93	0,72	1335	25	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,7	204,95	2,62	348	4	24	0,07	0
		м2		10,51	0,99	18	2	123	0	0
46	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	1,06	11814,6	180,88	12523	192	771	3,98	4
		м3		618,75	67,73	656	72	106	0,33	0
47	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,04	378,51	14,76	394	15	74	0,36	0
		м2		52,43	5,54	55	6	123	0,03	0
48	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,04	46,64	1,34	-49	-1	-5	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-4	-1	123	0	0
49	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,038	175694,6	1941,97	6676	74	345	42,3	2
		т		6975	726,75	265	28	118	3,55	0
50	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
51	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	27900		1451				
		м3								
52	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,444	9517,51	260,48	13743	376	1067	3,94	6
		м3		614,25	89,46	887	129	105	0,35	1
53	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	33697,62	304,24	101	1	105	198	1
		1т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
54	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,003	70000		210				
		т								
55	E0106-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,55	8776,57	66,01	4827	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	0
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	127		70				
		м3								
57	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,55	180		99				
		м3								
58	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	0
		1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
59	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	69000		1380				
		т								
60	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, для дымовых труб	0,037	175710,1	1826,1	6501	68	455	42,7	2
		т		8100	690,75	300	26	140	3,37	0
61	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,8	8174,77	66,01	39239	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		ИТОГО				1239947	36738			419
		Накладные расходы				69798	9628			49
		На общестроительные работы				61353				
		На металломонтажные работы				17680				
		Всего накладных расходов				79033				
		Итого с накладными				1318980				
		- заработная плата				11855				
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				79139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1398119				
		Итого с временными, 3,4 %				1445655				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				1490644				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1509192				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1514975				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1529432				
		ИТОГО				1529432				
		Сметная заработная плата				91281				
		Нормативная трудоемкость				508				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3416066				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68321				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3484381				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				418126				
		Итого с НДС				3902507				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и о. руководителя отдела — **Искаков А.С.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — **Мазметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — **Куспанова А.Н.**

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	19	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО	8844060	2714325		3040043				325718	3040043

Сумма к оплате: Три миллиона сорок тысяч сорок три тенге.

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе с . Шагырлой. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
								тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
2	СПрайс	Насос К14/400	2	26649,87		53300				
		шт								
		Отпускная цена		26650		53300				
		Сметная стоимость оборудования				*53300*				
3	СПрайс	Насос ЛГТ 82М	2	8857,16		17714				
		шт								
		Отпускная цена		8857		17714				
		Сметная стоимость оборудования				*17714*				
4	Ц0106-277-8	Установка умягчения воды	0,054	194377,8	30209,9	10496	1631	6204	723,06	39
		т		123527,9	4125,16	6671	223	90	23,93	1
5	СПрайс	Установка умягчения воды S10-54	1	58786,47		58786				
		шт								
		Отпускная цена		58786		58786				
		Сметная стоимость оборудования				*58786*				
6	E0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	2	1622,94	102,3	3246	205	3827	8,93	18
		1бак		1455,39	39,4	2911	79	128	0,19	0
7	СПрайс	Расширительный бак V 500 л	2	43697,94		87396				
		шт								
		Отпускная цена		43698		87396				
		Сметная стоимость оборудования				*87396*				
8	E0118-10-11	Установка питательных баков вместимостью 1,5 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1бак		1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	0
9	СПрайс	Емкость пластиковая 1,5 м3	1	34440		34440				
		шт								
10	E0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12609,53	78,52	12610	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
11	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
		1шт		461,18	34,76	1384	104	128	0,16	0
12	СПрайс	Затвор дисковый Ду 80 мм	2	4473,69		8947				
		шт								
13	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
14	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	0
15	СПрайс	Затвор дисковый Ду 50 мм	4	3697,26		14789				
		шт								
16	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	2300		4600				
		шт								
17	ЦП12-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	432,77	1,65	1731	7	1535	3,09	12
		шт		426,42	0	1706	0	90	0	0
18	СПрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм	2	7394,52		14789				
		шт								
19	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
20	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	280		280				
		шт								
21	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1245,29	21,42	14943	257	2188	0,75	9
		м		134,42	8,02	1613	96	128	0,04	0
22	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	940,29	21,42	2821	64	547	0,75	2
		м		134,42	8,02	403	24	128	0,04	0
23	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	627,13	14,54	1254	29	279	0,57	1
		м		103,36	5,45	207	11	128	0,03	0
24	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	345,16	4,08	690	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	0
25	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
		м		53,77	1,53	27	1	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								
27	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227		2724				
		шт								
28	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
		шт								
29	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
		шт								
30	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
31	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243		729				
		шт								
32	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,5	11,31	0	51	0	63	0,05	0
		м		11,01	0	50	0	128	0	0
33	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	11,45	0	172	0	211	0,05	1
		м		11,01	0	165	0	128	0	0
34	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,8	151,64	0,07	728	0	561	0,67	3
		м2		111,24	0,02	534	0	105	0	0
35	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	2	106,36	10,23	213	20	127	0,35	1
		м		59,33	3,96	119	8	100	0,02	0
36	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	15	132,52	11,82	1988	177	1262	0,46	7
		м		79,72	4,41	1196	66	100	0,02	0
37	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,41	10300		4223				
		м3								
38	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
		1шт		461,18	34,76	1384	104	128	0,16	0
39	СПрайс	Затвор дисковый Ду 80 мм	2	4473,69		8947				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
41	ЦФ112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	432,77	1,65	1731	7	1535	3,09	12
		шт		426,42	0	1706	0	90	0	0
42	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
43	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280		840				
		шт								
44	8-10-20	Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
		шт								
45	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1245,29	21,42	14943	257	2188	0,75	9
		м		134,42	8,02	1613	96	128	0,04	0
46	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	940,29	21,42	1881	43	365	0,75	1
		м		134,42	8,02	269	16	128	0,04	0
47	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
		м		53,77	1,53	27	1	128	0,01	0
48	8-10-79	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								
49	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572		4576				
		шт								
50	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14	11,45	0	160	0	197	0,05	1
		м		11,01	0	154	0	128	0	0
51	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,5	11,31	0	6	0	7	0,05	0
		м		11,01	0	6	0	128	0	0
52	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,4	102,51	0,07	451	0	287	0,38	2
		м2		62,11	0,02	273	0	105	0	0
53	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	14	132,52	11,82	1855	166	1178	0,46	6
		м		79,72	4,41	1116	62	100	0,02	0
54	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,46	10300		4738				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	16	432,77	1,65	6924	26	6140	3,09	49
		шт		426,42	0	6823	0	90	0	0
56	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	6	610,05		3660				
		шт								
57	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	4	381,14		1525				
		шт								
58	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	3	340		1020				
		шт								
59	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	3	292		876				
		шт								
60	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	366,59	4,32	1466	17	324	0,35	1
		м		61,65	1,63	247	7	128	0,01	0
61	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	364,59	4,32	2917	35	648	0,35	3
		м		61,65	1,63	493	13	128	0,01	0
62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,31	0	136	0	169	0,05	1
		м		11,01	0	132	0	128	0	0
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	151,64	0,07	182	0	140	0,67	1
		м2		111,24	0,02	133	0	105	0	0
64	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	432,77	1,65	2597	10	2303	3,09	19
		шт		426,42	0	2559	0	90	0	0
65	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	430		1720				
		шт								
66	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	745		1490				
		шт								
67	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	13	805,72	16,47	10474	214	2093	0,68	9
		м		119,58	6,17	1555	80	128	0,03	0
68	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0
69	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	345,16	4,08	345	4	71	0,31	0
		м		53,77	1,53	54	2	128	0,01	0
70	8-10-77	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277		1108				
		шт								
71	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	180,05	1,62	180	2	128	0,85	1
		1воронка		139,05	0	139	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-4-2	Воронки сливные	1	7790		7790				
		шт								
73	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	151,64	0,07	531	0	409	0,67	2
		м2		111,24	0,02	389	0	105	0	0
74	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	10	445		4450				
		м								
75	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
		комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
76	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150	4	480,64		1923				
		шт								
77	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	12	65,18	1,62	782	19	890	0,32	4
		комплект		57,94	0	695	0	128	0	0
78	СПрайс	Манометр технический показывающий	12	924,32		11092				
		к-т								
79	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	22	328		7216				
		шт								
80	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,317	225,5	0	71	0	81	1,59	1
		м3		225,5	0	71	0	113	0	0
81	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,29	10228,18	98,85	2966	29	253	5,05	1
		м3		794,9	37,34	231	11	105	0,18	0
82	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,29	127		37				
		м3								
83	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	1,92	246,68	3,93	474	8	91	0,22	0
		м2		38,47	1,48	74	3	118	0,01	0
84	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,068	122198,35	11452,92	8309	779	865	43,27	3
		1т		7786,8	4326,78	530	294	105	21,14	1
85	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,97	0,05	20	0	5	0,03	0
		м2		5,98	0,02	5	0	90	0	0
86	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	24,79	0,04	22	0	7	0,04	0
		м2		8,57	0	8	0	90	0	0
		ИТОГО:				535673	5563			316
						51124	1679			8
		Всего прямые затраты:				535673				
		в том числе стоимость								
		- материалов, изделий и конструкций				261790				
		- оборудования				217196				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				17717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				5265				
		На сантехнические работы				35829				
		Всего накладных расходов:				58811				
		Итого с накладными				594484				
		- заработная плата				8822				
		- трудоемкость				95				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				22637				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				617121				
		Итого с временными, 3,4 %				630718				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				643587				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				648892				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				650546				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				654681				
		ИТОГО:				654681				
		Сметная заработная плата				61625				
		Нормативная трудоемкость				419				
						1462262				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				29245				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1491507				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				178981				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1670488				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Искакова А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлей Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоючная аксимата с . Шагырлей. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от **01.08.2014 г.**

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	3,02	819,55	546,58	2475	1651	1302	1,84	6
		м		272,97	206,12	824	622	90	1,13	3
2	E0107-20-3#т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,041	177381,63	2282,63	7273	94	526	49,1	2
		т		9315	863,44	382	35	113,4	4,21	0
3	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,53	2975,47	1238,47	1577	656	1169	10,6	6
		м3		1737	468	921	248	100	2,28	1
4	E0110-90-2#т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	97,2	0,07	0
5	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
6	E0106-1-20#т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,4	9287,53	389,15	3715	156	247	3,24	1
		м3		507,15	147,01	203	59	85,05	0,72	0
7	E0155-9-1	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих	1,14	901,71	25,52	1028	29	301	1,64	2
		м2		244,49	4,37	279	5	106,2	0,02	0
8	E0106-11-10#т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,008	5604,41	409,16	45	3	18	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	17	1	85,05	0,75	0
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	45800		321				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	50600		51				
		т								
11	E0110-12-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков стальной кровельной оцинкованной	9,5	509,39	1,15	4839	11	448	0,29	3
		м2		43,22	0,42	411	4	97,2	0	0
12	E0115-172-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска потолка белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,5	68,47	2,3	650	22	198	0,13	1
		м2		21,22	0,86	202	8	85,05	0	0
13	E0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	10	340,17	5,08	3402	51	1486	0,85	9
		м2		156,03	1,21	1560	12	85,05	0,06	1
14	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	30	25,15	0,05	755	2	626	0,14	4
		м2		22,05	0,02	662	1	94,5	0	0
15	E0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	9,5	20,6	0,12	196	1	216	0,14	1
		1м2		20,48	0,05	195	0	110,7	0	0
16	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	9,5	51,33	4,89	488	46	497	0,34	3
		1м2		46,44	0,83	441	8	110,7	0,01	0
17	E0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	9,5	207,18	3,28	1968	31	140	0,08	1
		м2		12,09	1,24	115	12	99,63	0,01	0
18	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,95	9117,83	0	8662	0	686	4,21	4
		м3		652,05	0	619	0	99,63	0	0
19	E0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,5	390,07	18,45	3706	175	707	0,42	4
		м2		60,29	6,93	573	66	99,63	0,03	0
20	E0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта гравием	2,5	113,34	3,28	283	8	37	0,08	0
		м2		12,09	1,24	30	3	99,63	0,01	0
21	E0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	0,15	8108,44	82,51	1216	12	36	1,55	0
		м3		225,11	31,16	34	5	85,05	0,15	0
22	E0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5604,41	409,16	50	4	20	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	20	1	85,05	0,75	0
23	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,009	73000		657				
		т								
24	E0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	0,1	8608,24	82,51	861	8	24	1,55	0
		м3		225,11	31,16	23	3	85,05	0,15	0
25	E0111-27-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,5	1494,35	14,65	3736	37	562	1,22	3
		м2		197,43	5,49	494	14	99,63	0,03	0
		ИТОГО:				73851	3080			54
						8662	1139			7
		Накладные расходы				9990				
		На общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов				9990				
		Итого с накладными				83841				
		- заработная плата				1499				
		- трудоемкость				5				
		Непормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				5030				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				88871				
		Итого с временными, 3,4 %				91893				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				94753				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				95932				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				96300				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				97219				
		ИТОГО:				97219				
		Сметная заработная плата				11300				
		Нормативная трудоемкость				66				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				217143				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4343				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				221486				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				26578				
		Итого с НДС				248064				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Нескоюн А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусланова А.Н.»
Директор — Кусланова А.Н.

Форма № 2п

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Трансгаз»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная акимата с . Шагырлой. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных паропроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
		котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
2	СПрайс	Котел ВВ 150 GA	1	66189,65		66190				
		шт								
		Отпускная цена		66190		66190				
		Сметная стоимость оборудования				*66190*				
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос циркуляционный GRUNDFOS UP BASIC 25-4	2	7882,64		15765				
		шт								
		Отпускная цена		7883		15765				
		Сметная стоимость оборудования				*15763*				
5	СПрайс	Насос JET 62M	1	12826,06		12826				
		шт								
		Отпускная цена		12826		12826				
		Сметная стоимость оборудования				*12826*				
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3	1	12422,8		12423				
		шт								
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПрайс	Расширительный бак WESTER 24 л	1	2772,95		2773				
		шт								
10	E0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
11	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	14	507,34	0	7103	0	6333	3,09	43
		шт		502,64	0	7037	0	90	0	0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	8	610,05		4880				
		шт								
13	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	296		888				
		шт								
14	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463		926				
		шт								
15	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	280		280				
		шт								
16	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1	266,16	4,08	266	4	71	0,31	0
		м		53,77	1,53	54	2	128	0,01	0
17	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	345,16	4,08	5177	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	806	23	128	0,01	0
18	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
19	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150	2	480,64		961				
		шт								
20	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	0	464	0	128	0	0
21	СПрайс	Манометр технический показывающий	8	924,32		7395				
		к-т								
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328		2624				
		шт								
23	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,58	151,64	0,07	240	0	185	0,67	1
		м2		111,24	0,02	176	0	105	0	0
24	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	11,31	0	181	0	225	0,05	1
		м		11,01	0	176	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звуконоглощающими толщиной 60 мм	15	106,36	10,23	1595	153	949	0,35	5
		м		59,33	3,94	890	59	100	0,02	0
26	1-3-25	Вата минеральная	0,29	2530		734				
		м3								
27	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	15	127,91	7,62	1919	114	570	0,23	3
		м		35,23	2,78	528	42	100	0,01	0
28	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
29	Е0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1,2	805,72	16,47	967	20	193	0,68	1
		м		119,58	6,17	143	7	128	0,03	0
30	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
31	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								
		ИТОГО:				196985	2638			170
						28762	984			5
		Всего прямые затраты:				196985				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				70804				
		- оборудования				94781				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6333				
		На общестроительные работы				1704				
		На сантехнические работы				26902				
		Всего накладных расходов:				34939				
		Итого с накладными				231924				
		- заработная плата				5241				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8229				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				240153				
		Итого с временными, 3,4 %				245096				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				249774				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				251703				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				252304				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				253807				
		ИТОГО:				253807				
		Сметная заработная плата				34987				
		Нормативная трудоемкость				202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				566890				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11338				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				578228				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				69387				
		Итого с НДС				647615				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Исканов А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Мазанов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная акимата с . Шагырлой. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксплуатация машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Эксплуатация машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	15,6	1711,44	35,77	26698	558	2498	0,7	11
		1квт		111,7	13,4	1743	209	128	0,07	1
2	Ц0112-811-1	Краны шаровые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	14	507,34	0	7103	0	6333	3,09	43
		шт		502,64	0	7037	0	90	0	0
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	14	332,75		4659				
		шт								
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	28,81	0	403	0	415	0,12	2
		комплект		23,18	0	324	0	128	0	0
5	СПрайс	Кран Маевского	14	184,86		2588				
		шт								
6	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	508,61	12,56	9155	226	7050	1,69	30
		м		301,28	4,71	5423	85	128	0,02	0
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	59	409,84	5,44	24181	321	14820	1,08	64
		м		194,21	2,04	11458	120	128	0,01	1
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	345,16	4,08	1035	12	212	0,31	1
		м		53,77	1,53	161	5	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	805,72	16,47	5640	115	1127	0,68	5
		м		119,58	6,17	837	43	128	0,03	0
10	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,5	151,64	0,07	1592	1	1227	0,67	7
		м2		111,24	0,02	1168	0	105	0	0
11	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	3	106,36	10,23	319	31	190	0,35	1
		м		59,33	3,94	178	12	100	0,02	0
12	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,06	3360		202				
		м3								
13	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	3	127,91	7,62	384	23	114	0,23	1
		м		35,23	2,78	106	8	100	0,01	0
14	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В /ТУ 6-11-143-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								
15	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	77	11,31	0	871	0	1085	0,05	4
		м		11,01	0	848	0	128	0	0
16	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водоизопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	14	490,15	342,23	6862	4791	3519	0,97	14
		отверст		147,93	131,38	2071	1839	90	0,72	10
		ИТОГО:				91877	6079			182
						31354	2321			12
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6333				
		На общестроительные работы				5050				
		На сантехнические работы				27208				
		Всего накладных расходов:				38591				
		Итого с накладными				130468				
		- заработная плата				5789				
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7828				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				138296				
		Итого с временными, 3,4 %				142998				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				147448				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				149283				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				149855				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				151285				
		ИТОГО:				151285				
		Сметная заработная плата				39464				
		Нормативная трудоемкость				213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				337902				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6758				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				344660				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				41359				
		Итого с НДС				386019				

Заказчик
ГУ «Сызранский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Исаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Трейс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов п.с. 1 мая и Шагырлой Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная застройка с. Шагырлой. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 19 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксвл. машин	Всего	Эксвл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа G 4	1	1848,63		1849				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		устр		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СВ(1)ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	302,95	4,59	1818	28	407	0,28	2
		м		51,3	1,71	308	10	128	0,01	0
8	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,48	148,4	0,07	71	0	54	0,65	0
		м2		108	0,02	52	0	105	0	0
9	Е0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 65 мм	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	0
		м		116,1	5,99	58	3	128	0,03	0
10	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
12	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
13	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6	78,92	0	474	0	536	0,33	2
		м		69,75	0	419	0	128	0	0
14	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1091,75	20,8	4913	94	797	0,72	3
		м		130,5	7,79	587	35	128	0,04	0
15	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
16	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т. п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	0	127	0,37	1
		м2		60,3	0,02	121	0	105	0	0
17	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающим толщиной 60 мм	3	129,86	11,48	390	34	245	0,44	1
		м		77,4	4,28	232	13	100	0,02	0
18	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	0
19	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
20	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
		ИТОГО:				24189	978			27
						4675	369			2
		Накладные расходы :				878				
		На монтажные работы				1793				
		На общестроительные работы				2834				
		На сантехнические работы				5505				
		Всего накладных расходов:				29694				
		Итого с накладными				826				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				1782				
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				31476				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				32546				
		Итого с временными, 3,4 %				33559				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				33977				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34107				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34432				
		ИТОГО:				34432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				5870				
		Нормативная трудоемкость				32				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				76906				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1538				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				78444				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9413				
		Итого с НДС				87857				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.