1959

Договор №16

с.Жымпиты « 01 » август 2014г.

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. руководителя отдела Искакова А.С., действующий на основании Положения утвержденного №100-1926-11 ГУ от 04.02.2013 г., с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса №704913-2 от 22 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» объявил государственные закупки работ на строительству объекта «Газификация социальных объектов в с.Косарал Сырымского района ЗКО» для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Проекту – «Газификация социальных объектов в с.Косарал Сырымского района ЗКО», местонахождение объекта – ЗКО Сырымский район с.Косарал. Генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора составляет 22 579 439 (двадцать два миллиона пятьсот семьдесят девять тысячи четыреста тридцать девять) тенге 68 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 419 225 (два миллиона четыреста девятнадцать тысячи двести двадцать пять) тенге 68 тиын (далее – сумма Договора). При этом сумма договора на 2014 год составляет 11 435 420 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать пять тысячи четыреста двадцать) тенге 80 тиын, в том числе НДС 1 225 223 (один миллион двести двадцать пять тысяча двести двадцать три) тенге 66 тиын.

6. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено до подписания акта государственной приемочной комиссии.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ форма 2, форма 3;

3) счет-фактура предоставленный Подрядчиком Заказчику.

8. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 466 «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)»

Программа 005 «Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

9. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора размере 3% процента исходя от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который виносится на банковский счет Заказчика:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» пос.Жымпиты Сырымского района ЗКО ИИК KZ120705034662008001, БИН 101240020044, банк-бенефициар: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

б)банковская гарантия.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

14. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

15. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

6. Гарантия

16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

17. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

18. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

19. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в

рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательств по договору с Подрядчиком.

21. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

23. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

25. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

26. Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и с даты выдачи разрешения на строительство и действует до 31 декабря 2014 года.

27. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство.

28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

33. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

35. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

37. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

38. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

39. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

40. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

41. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

46. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

47. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

48. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

49. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

50. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО Сырымский р-н с.Жымпиты, ул.Мендалиева,14 БИН 101 240 020 044 ИИК KZ34070103KSN2711000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет казначейства МФ РК Телефон 871134-31343	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район п.Жымпиты ул. Сейфуллина 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ718560000005015846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Телефон 87112-228116
Врио. руководителя отдела	**Директор ТОО**
_____ Искаков А.С.	_____ Махметов Т.М.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «4» наурыз сағ **№ 3** Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «02» желтоқсан № 45 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы - Сырым ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Жанкабаев Ержан Захарьевич - БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары.

комиссия мүшелері - өкілдер:

Ғинаятұлы Қапиет - Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Жакупов Талгат Саменұлы - Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Жанклишев Дархан Лұкпанұлы - Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы;

Махметов Тілек Мұратұлы - «Тасқала Транс Газ» ЖШС директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Кариев Марат Габдрахимұлы - Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);

Чекалин Николай Гиоргиевич - «Гипрогаз» ЖШС-нің инженер, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - «Батыс Қазақстан ЭЖТК» Сырым аудандық электр торабының басшысы (келісім бойынша);

Куспанов Беркут Жаксыбаевич	-	«Куспанова А.Н.» ЖК-ң өкілі, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);
Абсатыров Қайрат Мұратұлы	-	«КазТрансГазАймақ»АҚ-ң өкілі, Сырым газ шаруашылығының басшысы (келісім бойынша);
Имангалиев Саламат Хамидоллаұлы	-	Жетікөл ауылдық округі әкімі;
Джанболсынов Берік Молдахметұлы	-	Аудандық білім беру бөлімі басшысының м.а;
Дүйсенгалиев Асхат Ғабділғазезұлы	-	Аудандық аурухана МКҚК директоры, (келісім бойынша);
Бектенов Өркен Өрденбайұлы	-	Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Нурпейсов Салауат Жолайұлы	-	Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Габдуллин Салауат Сапиевич	-	«Сырым» МКҚК директоры.

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
БҚО. Сырым ауданы, Жымпиты аулы, Мендалиев к-сі № 14
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)
«БҚО Сырым ауданы Қосарал ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылысын жанадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кеңейту, қайта жанарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «03 » сәуір № 4
Жетікөл ауылдық округінің әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге
«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесі»
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «21 » тамыз № 604 рұқсаты.

3. Құрылысты «БҚО Сырым ауданы Қосарал ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылыс мантаж жұмыстары.
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер «Тасқала Транс Газ» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар:

- **БҚО «Дезинфекция» бірлестігі және медициналық мекемесі** су құбырларын дезифекциялау жұмыстарын жүзеге асырады.
-**«Сектор» ЖШС,** дәнекрленген тігісті тексеруді жүзеге асырады.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қортынды 2013 жылғы 31 мамырдағы № 09-0216/13, Жалпы құрылыстың сметасы СМ , жұмыс жобасы ПЗ, Альбом.
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ, «Аудандық электор торабы», «Табиғатты қорғау», «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ, «Санэпидемиологиялық қадағалау басқармасы».
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олордың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Гипрогаз» ЖШС, жобаның нөмірі **3026**
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ басшысының 2013ж. 04 маусым күнгі № 2-1.1/64 бұйрығы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 04.09.2014
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 05.12.2014
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады:
Көрінбейтін жұмыстарды актідері, құрылыс материалдарының сертификаттары, кондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Мектеп-балабақша бу қазандығы (Котел маркасы ВВ4060)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	50	50		50
Қуаттылығы	кВт	800	800		800
Сыртқы газ құбыры	м	186	186		186
Мед. амбулатория бу қазандығы (Котел маркасы (ВВ-400)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	5,10	5,10		5,10
қуаттылығы	кВт	47	47		47
Сыртқы газ құбыры	м	26	26		26
Әкімдік бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-400)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	5,10	5,10		5,10
Қуаттылығы	кВт	58	58		58
Сыртқы газ құбыры	м	234	234		234
Мәдениет үйі бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-535)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	7,10	7,10		7,10
Қуаттылығы	кВт	58	58		58
Сыртқы газ құбыры	м	6	6		6
Балабақша бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-535)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	7,10	7,10		7,10
Қуаттылығы	кВт	58	58		58
Сыртқы газ құбыры	м	14	14		14

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мектеп-балабақша бу қазандығы ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
жалпы алаңы	м2	53,65	53,65
жалпы көлемі	м3	177,6	177,6

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Мәдениет үйі бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 2,6х3,9 – бір қабатты, жалпы ауданы-10,14 м^2. Ғимараттың көлемі – 34,47 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – саман, сырты кірпішпен қаланған, Төбесі – бір сатылы кровелді панель, Полы – бетонды).
Мед. амбулатория бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 3,5х4,5 – бір қабатты, жалпы ауданы-15,75 м^2. Ғимараттың көлемі – 44,1 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – қалындығы 120 мм кірпішпен бөлінген, сырты кірпішпен қаланған, Төбесі – бір сатылы кровелді панель, Полы – бетонды).
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны: барлығы 26691,25 мың теңге,** соның ішінде : **құрылыс – монтаж жұмыстары 22769,84 мың теңге, жабдықтар – 6093,81 мың теңге, басқа шығындар-6941,74 мың теңге.**

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны: барлығы – 22963,38 мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары – 22579,44 мың теңге**, жабдықтар – **6093,81** мың теңге, **басқа шығындар** (автор -45,54; техқадағалау -148,0; ЖСҚ +сараптама-3185,93) **-3379,47 мың теңге**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **««БҚО Сырым ауданы Қосарал ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серікқалиұлы М.О. _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Жанкабаев Ержан Захарьевич М.О. _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жанклишев Д.Л._____ Ғинаятұлы Қ _____

М.О М.О

Махметов Т.М._____ Жакупов Т.С _____

М.О М.О

Чекалин Н.Г._____ Кариев М.Г _____

М.О М.О

Куспанов Б.Ж. _____ Муканов С.А. _____

М.О М.О

Иманғалиев С.Х._____ Абсатыров Қ.М._____

М.О М.О

Джанболсынов Б.М._____ Бектенов О.О._____

М.О М.О

Дүйсенгалиев А.Ғ._____ Нурпейсов С.Ж._____

М.О М.О

Габдуллин С.С. _____

М.О

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	16	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО	9452911	8440099		9452911				1012812	9452911

Сумма к оплате: Девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать тенге.

Заказчик:
Врио руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»

_____ **Т.М. Мазметов**

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксил. машин	Всего	Эксил. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	27,84	26,18	779	733	241	0,01	0
		м3		1,66	7,2	46	202	97	0,03	1
2	E0101-164-2Пт ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,84	262,72	0	221	0	249	1,85	2
		м3		262,72	0	221	0	133	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,023	134,1	0	942	0	1064	0,97	7
		м3		134,1	0	942	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,916	6,48	6,48	32	32	10	0	0
		м3		0	2,1	0	10	97	0,01	0
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,916	21,55	4,52	106	22	81	0,11	1
		м3		17,03	0	84	0	97	0	0
6	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,15	4715,27	100,89	707	15	29	0,85	0
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
7	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,71	10202,15	95,97	17446	164	1451	4,9	8
		м3		771,75	36,25	1320	62	105	0,18	0
8	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,73	9711,95	311,32	26514	850	1601	2,82	8
		м3		441	117,61	1204	321	105	0,57	2
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,44	127		564				
		м3								
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	4,44	180		799				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,12	245,44	3,82	7638	119	1424	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1162	45	118	0,01	0
12	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,34	719,91	11,21	6724	105	394	0,2	2
		м2		31,5	4,21	294	39	118	0,02	0
13	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	1,064	8493,42	3350,04	9037	3564	4329	20	21
		т		3690	830,84	3926	884	90	2,92	3
14	E0109-62-2	Изготовление металлоконструкций каркаса в построечных условиях и на производственных базах	1,064	8077,36	2622,65	8594	2791	4464	23,3	25
		т		4194	468,05	4462	498	90	1,77	2
15	СТпрайс	Трубы профильные	1,707	57677,29		98455				
		т								
16	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,166	75600		12550				
		т								
17	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,064	1333,5	312,12	1419	332	651	2,96	3
		т		679,5	0	723	0	90	0	0
18	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,064	18000		19152				
		т								
19	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	72	226,98	120,75	16342	8694	6240	0,4	29
		м2		66,6	29,7	4795	2138	90	0,11	8
20	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	72	3900		280800				
		м2								
21	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	91,01	498,61	179,96	45378	16378	24369	1,52	138
		м2		249,75	47,76	22730	4347	90	0,31	28
22	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	91,01	3790		344928				
		м2								
23	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной листа	44,35	55,95	2,99	2481	133	1995	0,3	13
		м2		48,83	1,16	2166	51	90	0	0
24	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	44,35	1340		59429				
		м2								
25	E0110-86-2 Изм. в доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13,1	1273,02	14,49	16677	190	6170	2,26	30
		м2		387	5,47	5070	72	120	0,03	0
26	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,13	204,95	2,62	9454	121	653	0,07	3
		м2		10,51	0,99	485	46	123	0	0
27	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,69	9032,78	0	33331	0	2573	3,66	14
		м3		567	0	2092	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,13	378,51	14,76	17461	681	3289	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2419	256	123	0,03	1
29	E0111-15-2	Вычитается позиция исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	42,1	44,28	0,67	-1864	-28	-100	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-71	-11	123	0	0
30	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,03	323,65	18,42	1304	74	460	0,42	2
		м2		85,95	6,91	346	28	123	0,03	0
31	E0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	0,202	11293,32	184,07	2281	37	339	9,27	2
		м3		1608,75	69,75	325	14	100	0,34	0
32	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,03	925,06	4,9	3728	20	299	0,38	2
		м2		58,5	1,85	236	7	123	0,01	0
33	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ЮЛ-2	8,12	123,31	0,16	1001	1	162	0,09	1
		м		16,18	0,07	131	1	123	0	0
34	E0110-91-3ИЗм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,278	472,81	19	2023	81	1149	1,3	6
		м2		217,73	6,18	931	26	120	0,03	0
35	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	4,278	6618		28312				
		м2								
36	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
		м2		190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
37	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
39	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,45	330,85	32,08	1141	111	1177	1,49	5
		м2		272,25	12,13	939	42	120	0,06	0
40	2-2-2	Двери стальные двупольные 2,3х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
41	E0156-10-1	Установка подоконных досок	3	77,24	0,47	232	1	82	0,16	0
		м		25,09	0,09	75	0	108	0	0
42	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 100 мм	3	0,6		2				
		м								
43	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	34,29	582,74	4,85	19982	166	8075	1,29	44
		м2		222,86	1,41	7642	48	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	34,29	251,66	1,88	8629	64	1428	0,23	8
		м2		38,93	0,72	1335	25	105	0	0
45	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,7	204,95	2,62	348	4	24	0,07	0
		м2		10,51	0,99	18	2	123	0	0
46	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	1,06	11814,6	180,88	12523	192	771	3,98	4
		м3		618,75	67,73	656	72	106	0,33	0
47	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,04	378,51	14,76	394	15	74	0,36	0
		м2		52,43	5,54	55	6	123	0,03	0
48	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,04	46,64	1,34	-49	-1	-5	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-4	-1	123	0	0
49	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,038	175694,6	1941,97	6676	74	345	42,3	2
		т		6975	726,75	265	28	118	3,55	0
50	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
51	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	27900		1451				
		м3								
52	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,444	9517,51	260,48	13743	376	1067	3,94	6
		м3		614,25	89,46	887	129	105	0,35	1
53	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	33697,62	304,24	101	1	105	198	1
		1т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
54	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,003	70000		210				
		т								
55	E0106-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,55	8776,57	66,01	4827	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	0
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	127		70				
		м3								
57	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,55	180		99				
		м3								
58	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	0
		1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
59	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	69000		1380				
		т								
60	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, для дымовых труб	0,037	175710,1	1826,1	6501	68	455	42,7	2
		т		8100	690,75	300	26	140	3,37	0
61	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,8	8174,77	66,01	39239	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		ИТОГО				1239547	36725			419
		Накладные расходы				69780	9623			49
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				61330				
		Всего накладных расходов				17680				
		Итого с накладными				79010				
		- заработная плата				1318557				
						11852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				79114				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1397671				
		Итого с временными, 3,4 %				1445192				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				1490166				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1508708				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1514489				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1528941				
		ИТОГО:				1528941				
		Сметная заработная плата				91255				
		Нормативная трудоемкость				508				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3414964				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68299				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3483263				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				417992				
		Итого с НДС				3901255				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Вр. и.о. руководителя

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксипл. машин	Всего	Эксипл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	15159,63	2455,6	30319	4911	25671	53,15	106
		котел		9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
			2	408195,61		816391				
		шт								
		Отпускная цена		408196		816391				
		Сметная стоимость оборудования				*816391*				
3	ЦО106-11-2	Горелка газомазутная, масса 0,6 т	0,16	48648,5	32434,7	7784	5190	2870	79,31	13
		т		14996,8	4936,89	2399	790	90	28,63	5
4	СПрайс	Горелка BLU 500	2	294324,26		588649				
		шт								
		Отпускная цена		294324		588649				
		Сметная стоимость оборудования				*588649*				
5	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	507,34	0	2029	0	1810	3,09	12
		шт		502,64	0	2011	0	90	0	0
6	СПрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм	4	7394,52		29578				
		шт								
7	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
8	СПрайс	Насос К14/400	2	26649,87		53300				
		шт								
		Отпускная цена		26650		53300				
		Сметная стоимость оборудования				*53300*				
9	СПрайс	Насос JET 82M	2	8857,16		17714				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		8857		17714				
		Сметная стоимость оборудования				*17714*				
10	ЦО106-277-8	Установка умягчения воды	0,054	194377,8	30209,9	10496	1631	6204	723,06	39
		т		123527,9	4125,16	6671	223	90	23,93	1
11	СТрайс	Установка умягчения воды S10-54	1	58786,47		58786				
		шт								
		Отпускная цена		58786		58786				
		Сметная стоимость оборудования				*58786*				
12	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	2	1622,94	102,3	3246	205	3827	8,93	18
		1бак		1455,39	39,4	2911	79	128	0,19	0
13	СТрайс	Расширительный бак V 500 л	2	43697,94		87396				
		шт								
		Отпускная цена		43698		87396				
		Сметная стоимость оборудования				*87396*				
14	Е0118-10-11	Установка питательных баков вместимостью 1,5 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	0
15	СТрайс	Емкость пластиковая	1	34440		34440				
		шт								
16	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12609,53	78,52	12610	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
		1шт		461,18	34,76	1384	104	128	0,16	0
18	СТрайс	Затвор дисковый Ду 80 мм	2	4473,69		8947				
		шт								
19	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	0
21	СТрайс	Затвор дисковый Ду 50 мм	4	3697,26		14789				
		шт								
22	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	2300		4600				
		шт								
23	ЦО112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	432,27	1,65	1731	7	1535	3,09	12
		шт		426,42	0	1706	0	90	0	0
24	СТрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм	2	7394,52		14789				
		шт								
25	СТрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
26	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	280		280				
		шт								
27	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1245,29	21,42	14943	257	2188	0,75	9
		м		134,42	8,02	1613	96	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	940,29	21,42	2821	64	547	0,75	2
		м		134,42	8,02	403	24	128	0,04	0
29	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	627,13	14,54	1254	29	279	0,57	1
		м		103,36	5,45	207	11	128	0,03	0
30	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	345,16	4,08	690	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	0
31	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
		м		53,77	1,53	27	1	128	0,01	0
32	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								
33	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227		2724				
		шт								
34	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
		шт								
35	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
		шт								
36	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
37	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243		729				
		шт								
38	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,5	11,31	0	51	0	63	0,05	0
		м		11,01	0	50	0	128	0	0
39	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	11,45	0	172	0	211	0,05	1
		м		11,01	0	165	0	128	0	0
40	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белизами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,8	151,64	0,07	728	0	561	0,67	3
		м2		111,24	0,02	534	0	105	0	0
41	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	2	106,36	10,23	213	20	127	0,35	1
		м		59,33	3,94	119	8	100	0,02	0
42	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	15	132,52	11,82	1988	177	1262	0,46	7
		м		79,72	4,41	1196	66	100	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,41	10300		4223				
			м3							
44	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
			1шт							
45	СПрайс	Затвор дисковый Ду 80 мм	2	4473,69	54,76	1384	104	128	0,16	0
			шт			8947				
46	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	1	11800		11800				
			шт							
47	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	432,77	1,65	1731	7	1535	3,09	12
			шт	426,42	0	1706	0	90	0	0
48	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
			шт							
49	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	280		840				
			шт							
50	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
			шт							
51	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1245,29	21,42	14943	257	2188	0,75	9
			м	134,42	8,02	1613	96	128	0,04	0
52	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	940,29	21,42	1881	43	365	0,75	1
			м	134,42	8,02	269	16	128	0,04	0
53	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
			м	53,77	1,53	27	1	128	0,01	0
54	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
			шт							
55	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	8	572		4576				
			шт							
56	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14	11,45	0	160	0	197	0,05	1
			м	11,01	0	154	0	128	0	0
57	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,5	11,31	0	6	0	7	0,05	0
			м	11,01	0	6	0	128	0	0
58	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,4	102,51	0,07	451	0	287	0,38	2
			м2	62,11	0,02	273	0	105	0	0
59	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 60 мм	14	132,52	11,82	1855	166	1178	0,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		79,72	4,41	1116	62	100	0,02	0
60	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,46	10300		4738				
		м3								
61	ЦО112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	16	432,77	1,65	6924	26	6140	3,09	49
		шт		426,42	0	6823	0	90	0	0
62	СПрайс	Кран шаровый 11б41п Ду 25 мм	6	610,05		3660				
		шт								
63	СПрайс	Кран шаровый 11б41п Ду 20 мм	4	381,14		1525				
		шт								
64	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	340		1020				
		шт								
65	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	292		876				
		шт								
66	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	366,59	4,32	1466	17	324	0,35	1
		м		61,65	1,63	247	7	128	0,01	0
67	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	364,59	4,32	2917	35	648	0,35	3
		м		61,65	1,63	493	13	128	0,01	0
68	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,31	0	136	0	169	0,05	1
		м		11,01	0	132	0	128	0	0
69	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	151,64	0,07	182	0	140	0,67	1
		м2		111,24	0,02	133	0	105	0	0
70	ЦО112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	432,77	1,65	2597	10	2303	3,09	19
		шт		426,42	0	2559	0	90	0	0
71	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	430		1720				
		шт								
72	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	745		1490				
		шт								
73	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	13	805,72	16,47	10474	214	2093	0,68	9
		м		119,58	6,17	1555	80	128	0,03	0
74	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0
75	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	345,16	4,08	345	4	71	0,31	0
		м		53,77	1,53	54	2	128	0,01	0
76	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277		1108				
		шт								
77	E0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	180,05	1,62	180	2	178	0,85	1
		1воронка		139,05	0	139	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-4-2	Воронки сливные	1	7790		7790				
		шт								
79	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	151,64	0,07	531	0	409	0,67	2
		м2		111,24	0,02	389	0	105	0	0
80	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	10	445		4450				
		м								
81	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
		комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
82	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150	4	480,64		1923				
		шт								
83	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	12	65,18	1,62	782	19	890	0,32	4
		комплект		57,94	0	695	0	128	0	0
84	СПрайс	Манометр технический показывающий	12	924,32		11092				
		к-т								
85	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 цапковые муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	22	328		7216				
		шт								
86	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,317	225,5	0	71	0	81	1,59	1
		м3		225,5	0	71	0	113	0	0
87	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,29	10228,18	98,85	2966	29	253	5,05	1
		м3		794,9	37,34	231	11	105	0,18	0
88	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,29	127		37				
		м3								
89	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,92	246,68	3,93	474	8	91	0,22	0
		м2		38,47	1,48	74	3	118	0,01	0
90	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,068	122198,35	11452,92	8309	779	865	43,77	3
		1т		7786,8	4326,78	530	294	105	21,14	1
91	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,97	0,05	20	0	5	0,03	0
		м2		5,98	0,02	5	0	90	0	0
92	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	24,79	0,04	22	0	7	0,04	0
		м2		8,57	0	8	0	90	0	0
		ИТОГО:				2010423	15664			447
						73730	4309			22
		Всего прямые затраты:				2010423				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				298773				
		- оборудования				1622236				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				22397				
		На общестроительные работы				5265				
		На сантехнические работы				61500				
		Всего накладных расходов:				89162				
		Итого с накладными				2099585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				13374				
		- трудоемкость				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28641				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2128226				
		Итого с временными, 3,4 %				2145430				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				2161712				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				2168425				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2170518				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2175750				
		ИТОГО:				2175750				
		Сметная заработная плата				91433				
		Нормативная трудоемкость				610				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				4859643				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97193				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4956836				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				594820				
		Итого с НДС				5551656				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и о. руководителя отдела — **Исаков А.С.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куснанов»
Директор — **Куснанова А.Н.**

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	16	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО	22579439	8411358		9420721				1009362	9420721

Сумма к оплате: Девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот двадцать один тенге.

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Д.У. Жанклишев

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ Г.Ж. Кирметов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сызрымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сызрымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Водопровод, канализация
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1	E0116-1-1	Прокладка в траншеях полиэтиленовых труб диам. 40 мм	4	92,52	13,23	370	53	382	0,4	2
		м		69,75	4,95	279	20	128	0,02	0
2	8-4-971	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	81		327				
		м								
3	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	6,5	545,07	6,65	3543	43	2117	1,4	9
		м		252	2,5	1638	16	128	0,01	0
4	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	1,5	404,02	5,28	606	8	366	1,05	2
		м		188,55	1,98	283	3	128	0,01	0
5	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
		м		292,5	4,59	4973	78	128	0,02	0
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	420,3	1,6	1681	6	1490	3	12
		шт		414	0	1656	0	90	0	0
7	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1т для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	1	516		516				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 25 мм	1	420		420				
		шт								
9	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм	2	275		550				
		шт								
10	Е0116-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
11	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	28918Г,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
12	Ц0110-901-5	Шкаф пожарный настенный, размером 540х650х320 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
		шт		380	4,5	380	4	110	0,03	0
13	СПрайс	Шкаф пожарный	1	11091,79		11092				
		шт								
14	СПрайс	огнетушитель ОП-5	2	1697,78		3396				
		шт								
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
		кг								
17	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
18	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
19	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
20	Ц0112-809-1	Краны пружинные з бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	0	1242	0	90	0	0
21	СПрайс	Кран шаровый 11Б4п Ду 32 мм	3	1183,12		3549				
		шт								
22	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
23	Ц0111-350-2	Устройство магнитного преобразователя воды	1	266,57	0	267	0	198	1	1
		шт		220,5	0	221	0	90	0	0
24	СПрайс	Магнитный преобразователь воды UDI-MAG400P	1	10511,32		10511				
		шт								
25	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	4	104,33	9,93	417	40	246	0,34	1
		м		57,6	3,83	230	15	100	0,02	0
26	1-3-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
		Итого по разделу: Водопровод В1				68911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
27	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	750,08	1,43	7501	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	0	0
28	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,7	620,54	0,64	1055	1	232	0,58	1
		м		106,2	0,25	181	0	128	0	0
29	E0122-34-1	Установка прочистки	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
30	СПрайс	Прочистка d 100 мм	1	202,5		203				
		шт								
31	E0116-10-9	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
		м		351	26,53	351	27	128	0,13	0
32	E0122-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	466447,67	66947,17	466	67	86	233	0
		км		40725	25290	41	25	130	123,51	0
33	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
34	11-1-96	Смесители для умывальников Сы-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		комплз								
35	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация				23520				
		ИТОГО:				92432	879			80
						13456	299			1
		Накладные расходы				3230				
		На монтажные работы				610				
		На общестроительные работы				12440				
		На сантехнические работы				16280				
		Всего накладных расходов:				108712				
		Итого с накладными				2442				
		- заработная плата				8				
		- трудоемкость								
		Невормируемые и непредвиденные затраты				6523				
		Всего нормируемые и непредвиденные затраты				115235				
		Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				119153				
		Итого с временными, 3,4 %				122861				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				124390				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				124867				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				126059				
		ИТОГО:				126059				
		Сметная заработная плата				16197				
		Нормативная трудоемкость				89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, в = 2,23355				281559				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5631				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				287190				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				34463				
		Итого с НДС				321653				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаныбеков Д.А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к клубу. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	2	19776,18	3212,93	39552	6426	32227	66,8	134
		котел		11385	1203,75	22770	2407	128	5,87	12
2	СПрайс	Котел ВВ 535 RD/RG	2	166557,75		333116				
		шт								
		Отпускная цена		166558		333116				
		Сметная стоимость оборудования				*333116*				
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа G 10	1	15528,5		15529				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		устр		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 25 мм	1	6950,85		6951				
		шт								
7	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	492,7	0	1971	0	1757	3	12
		шт		488	0	1952	0	90	0	0
8	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
9	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 15 мм	2	240,32		481				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
11	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6,5	623,7	14,12	4054	92	879	0,55	4
		м		100,35	5,29	652	34	128	0,03	0
12	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14,5	302,95	4,59	4393	67	984	0,28	4
		м		51,3	1,71	744	25	128	0,01	0
13	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
14	8-10-15	Заглушки /Т ОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х5,0 мм	1	190		190				
		шт								
15	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,51	148,4	0,07	372	0	285	0,65	2
		м2		108	0,02	271	0	105	0	0
16	E0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,6	623,7	14,12	374	8	81	0,55	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0
17	E0116-10-4	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,6	935,75	20,8	561	12	106	0,73	0
		м		130,5	7,79	78	5	128	0,04	0
18	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
19	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
		отверст		287,21	255,45	574	511	90	1,4	3
20	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	208,5	2,32	417	5	295	1,09	2
		отверст		163,35	0,36	327	1	90	0	0
21	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	24	78,92	0	1894	0	2143	0,33	8
		м		69,75	0	1674	0	128	0	0
22	E0116-9-7	Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	16,4	3228,72	45,33	52951	743	6449	1,66	27
		м		290,25	16,97	4760	278	128	0,08	1
23	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610		3220				
		шт								
24	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,8	88,51	0,07	248	0	177	0,37	1
		м2		60,3	0,02	169	0	105	0	0
25	E0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПТ толщиной 60 мм	12,4	210,88	47,37	2615	587	1509	0,58	7
		м		103,95	17,78	1289	220	100	0,09	1
26	1-3-25	Вата минеральная	0,6	2530		1518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	12,4	370,61	26,66	4596	331	3666	1,58	20
		м		285,75	9,9	3543	123	100	0,05	1
28	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,048	92200		4666				
		т								
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,26	9987,95	95,97	2597	25	221	4,9	1
		м3		771,75	36,25	201	9	105	0,18	0
30	Е0165-31-1	Демонтаж котлов	2	2067,3	0	4135	0	4763	13,13	26
		котел		2067,3	0	4135	0	115,2	0	0
31	Е0118-11-1 К=0,6	Демонтаж емкости под жидкое топливо вместимостью 0,2 м3	1	1194,2	115,55	1194	116	1436	6,54	7
		1баж		1078,65	43,2	1079	43	128	0,21	0
32	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	0	0
33	Е0165-3-2	Демонтаж запорной арматуры	4	81,18	0,18	325	1	373	0,46	2
		шт		81	0,02	324	0	115,2	0	0
		ИТОГО:				495131	9852			271
						46325	3696			18
		Всего прямые затраты:				495131				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				105838				
		- оборудования				333116				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1757				
		На общестроительные работы				7130				
		На сантехнические работы				51629				
		Всего накладных расходов:				60516				
		Итого с накладными				555647				
		- заработная плата				9077				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13352				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				568999				
		Итого с временными, 3,4 %				577019				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				584609				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,783 %				587738				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				588714				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				591153				
		ИТОГО:				591153				
		Сметная заработная плата				59098				
		Нормативная трудоемкость				355				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1080191				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21604				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1101795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				132215				
		Итого с НДС				1234011				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаныспиев Е.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У51-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные со смазкой КСР, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6
		шт		994,56	271,66	995	272	130	1,33	1
2	У51-47-3	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные со смазкой КСР, диаметром 80 мм	1	21238,35	747,74	21238	748	1700	5,97	6
		шт		1028,23	279,2	1028	279	130	1,36	1
3	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129522,58	54072,58	388	162	332	352	1
		км		64575	20425,5	194	61	130	99,76	0
4	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	3,03	931		2821				
		м								
5	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,183	123549,87	51496,99	22610	9424	19348	337	62
		км		61875	19453,5	11323	3560	130	95,01	17
6	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	184,83	436		80586				
		м								
7	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	4,5	32,52	0,05	146	0	24	0,03	0
		м2		5,81	0,07	26	0	90	0	0
8	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	4,5	99,27	0,18	447	1	23	0,03	0
		м2		5,54	0,1	25	0	90	0	0
9	Е0101-765-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,225	218,93	0	49	0	56	1,54	0
		м3		218,93	0	49	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127		32				
		м3								
12	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,023	121637,97	11119,34	2798	256	284	42,5	1
		1т		7560	4200,75	174	97	105	20,52	0
13	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	7,56	218,93	0	1655	0	1870	1,54	12
		м3		218,93	0	1655	0	113	0	0
14	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,4	10202,15	95,97	85698	806	7127	4,9	41
		м3		771,75	36,25	6483	304	105	0,18	1
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	127		1067				
		м3								
16	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,72	121637,97	11119,34	87579	8006	8891	42,5	31
		1т		7560	4200,75	5443	3025	105	20,52	15
17	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической	2	737	0	1474	0	513	2	4
		шт		270	0	540	0	95	0	0
18	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,2	21,8	0,05	440	1	106	0,03	1
		м2		5,81	0,02	117	0	90	0	0
19	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,2	40,72	0,04	822	1	151	0,04	1
		м2		8,32	0	168	0	90	0	0
20	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,025	121294,13	49389,75	3032	1235	2647	312,7	8
		т		62775	18657	1569	466	130	91,12	2
21	8-10-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х4 мм	1	830		830				
		шт								
22	8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х5-76х3,5 мм	1	391		391				
		шт								
23	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х6 мм	10	277		2770				
		шт								
24	8-10-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа; 114х4,0 мм	1	260		260				
		шт								
25	Ц3920-3	Контроль сварных стыков физическим методом	3	32,62	0	98	0	85	0,2	1
		стык		31,5	0	95	0	90	0	0
26	E0124-105-7	Врезка в выход ШРП	1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
27	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
28	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
29	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
30	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	458		916				
		шт								
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	24	84,6	2,8	2030	62	745	0,17	4
		м		32,4	0,2	778	5	95	0	0
32	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
		шт		111	1,6	666	10	95	0,01	0
33	Ц0108-392-1	Провод сечением до 2.5 мм2 по роликам	21,6	43,3	0,2	935	4	521	0,15	3
		м		25,4	0	549	0	95	0	0
34	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	27	83,1	3,8	2244	103	1790	0	0
		шт		67,5	2,3	1823	62	95	0,01	0
35	Ц0108-152-2	Конструкция металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,076	88547	1377	6730	105	798	57	4
		т		10620	430	807	33	95	2,49	0
36	1-4-43	Изоляторы	27	711		19197				
		шт								
37	2-1-41	Конструкции стальные	0,076	147100		11180				
		т								
38	E0115-172--4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. вручную с добавлением колера, количество окрасок 2	2	148,4	0,07	297	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
						396964	23212			198
		ИТОГО:				36521	8659			43
		Накладные расходы				5093				
		На монтажные работы				47389				
		На общестроительные работы				52481				
		Всего накладных расходов				449446				
		Итого с накладными				7872				
		- заработная плата				26				
		- трудоемкость								
		Неномируемые и непредвиденные затраты :				26967				
		Всего неномируемые и непредвиденные затраты				476413				
		Итого с неномируемыми и непредвиденными затратами				492611				
		Итого с временными, 3,4 %				507941				
		Итого с зимними удорожания, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				514261				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				516231				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				521157				
		ИТОГО:				521157				
		Сметная заработная плата				53082				
		Нормативная трудоемкость				267				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				1164029				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23281				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1187310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:				1187310				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				142473				
		Итого с НДС				1329787				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаксылыков Т.Ж.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусманова А.Н.»
Директор

Кусманова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕСО118-21-6	Установка фильтров газовых диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		1фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	0
2	СЦ Прайс	Фильтр газовый ФГ-80	1	30502,41		30502				
		к-т								
3	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	5	492,7	0	2464	0	2196	3	15
		шт		488	0	2440	0	90	0	0
4	9—4-71	Краны шаровые сварные, Dy 50 мм	2	4950		9900				
		шт								
5	СЦ Прайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,95		610				
		шт								
6	СЦ Прайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		665				
		шт								
7	ЕСО116-26-4	Установка счетчиков газодинам. до 100 мм	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
		1счетчик		342	24,75	342	25	128	0,13	0
8	СЦ Прайс	Счетчик газа СГ-50-100	1	64147,5		64148				
		шт								
		Отпускная цена		64148		64148				
		Сметная стоимость оборудования				*64148*				
9	ЕСО119-5-2	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 100 мм	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
10	СЦ Прайс	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(1) с клапаном КЗГУИ ду 65 мм	1	35554,23		35554				
		шт								
		Отпускная цена		35554		35554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*35554*				
11	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	63,45	1,57	127	3	144	0,31	1
		комплект		56,25	0	113	0	128	0	0
12	СПрайс	Манометр технический показывающий	2	924,32		1849				
		к-т								
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
14	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4	229,57	27,87	918	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	0
15	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	4	931		3724				
		м								
16	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	6	801,76	15,99	4811	96	938	0,66	4
		м		116,1	5,99	697	36	128	0,03	0
17	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
18	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	285,95	4,59	2860	46	679	0,28	3
		м		51,3	1,71	513	17	128	0,01	0
19	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
20	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. безцилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,4	0,07	772	0	590	0,65	3
		м2		108	0,02	562	0	105	0	0
21	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
22	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2	277		554				
		шт								
23	8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	512		2048				
		шт								
24	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	2	243		486				
		шт								
25	E0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,4	623,7	14,12	249	6	54	0,55	0
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	0
26	E0116-10-6	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 114 мм	0,4	229,57	27,87	92	11	98	1,04	0
		м		180,23	10,44	72	4	128	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	0,4	931		372				
		м								
28	E0116-30-1	Заделка концов футляра	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
29	E0169-6-4	Прорезка отверстий	2	159,84	0,79	320	2	287	1,01	2
		отверст		159,05	0,14	318	0	90	0	0
30	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	29	78,92	0	2289	0	2589	0,33	10
		м		69,75	0	2023	0	128	0	0
31	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,198	218,93	0	43	0	49	1,54	0
		м3		218,93	0	43	0	113	0	0
32	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,22	10261,87	155,69	2258	34	187	4,9	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,22	127		28				
		м3								
34	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,028	128556,56	18037,93	3600	505	346	42,5	1
		1т		7560	4200,75	212	118	105	20,52	1
35	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,063	218,93	0	14	0	16	1,54	0
		м3		218,93	0	14	0	113	0	0
36	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	10261,87	155,69	718	11	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0
37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,07	127		9				
		м3								
38	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,016	128556,56	18037,93	2057	289	198	42,5	1
		1т		7560	4200,75	121	67	105	20,52	0
39	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	14145,45	2961,45	170	36	148	42,7	1
		т		8100	690,75	97	8	140	3,37	0
40	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200		566				
		т								
41	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
42	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2	24,58	0,08	29	0	9	0,04	0
		м2		8,32	0	10	0	90	0	0
43	E0116-10-9	Установка газохода и дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 250 мм	16	3461,08	115,17	55377	1843	7732	1,98	32
		м		351	26,53	5616	424	128	0,13	2
44	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2	2270		4540				
		шт								
45	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	13,72	88,56	0,12	1215	2	869	0,37	5
		м2		60,3	0,02	827	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	12	137,06	18,68	1645	224	980	0,44	5
		м		77,4	4,28	929	51	100	0,02	0
47	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	12	313,45	32,47	3761	390	2924	1,3	16
		м		236,25	7,43	2835	89	100	0,04	0
48	1-3-25	Вата минеральная	0,6	2530		1518				
		м3								
49	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,066	97200		6415				
		т								
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				
		кг								
51	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,396	218,93	0	87	0	98	1,54	1
		м3		218,93	0	87	0	113	0	0
52	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,44	10261,87	155,69	4515	69	373	4,9	2
		м3		771,75	36,25	340	16	105	0,18	0
53	E0106-1-1	Заполнение полости опор бетоном	0,1	8246,45	107,09	825	11	23	1,35	0
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	127		69				
		м3								
55	E0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,104	128556,56	18037,93	13370	1876	1284	42,5	4
		1т		7560	4200,75	786	437	105	20,52	2
56	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,4	100,7	0,07	141	0	89	0,37	1
		м2		60,3	0,02	84	0	105	0	0
		ИТОГО:				283233	6061			130
						27981	1512			7
		Всего прямые затраты:				283233				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				154489				
		- оборудования				99702				
		Накладные расходы :				2196				
		На монтажные работы				8534				
		На общестроительные работы				17585				
		На сантехнические работы				28315				
		Всего накладных расходов:				311548				
		Итого с накладными				4247				
		- заработная плата				35				
		- трудоемкость								
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				12711				
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				324259				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				331894				
		Итого с временными, 3,4 %				339120				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				342099				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				343028				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				345350				
		ИТОГО:				345350				
		Сметная заработная плата				28740				
		Нормативная трудоемкость				152				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				771356				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15427				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				786783				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				94414				
		Итого с НДС				881197				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусманова А.Н.»
Директор

Кусманова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к клубу. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	350,7	14,12	1984	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
4	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,6	37,52	0,05	20	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
5	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	0,6	99,27	0,18	60	0	3	0,03	0
		м2		5,54	0,1	3	0	90	0	0
6	Ц3920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
7	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6	78,92	0	474	0	536	0,33	2
		м		69,75	0	419	0	128	0	0
8	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		ИТОГО:				16450	2918			17
						3370	1103			5
		Накладные расходы:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				895				
		На общестроительные работы				3153				
		На сантехнические работы				1347				
		Всего накладных расходов				5395				
		Итого с накладными				15845				
		- заработная плата				809				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				951				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16796				
		Итого с временными, 3,4 %				17367				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				17907				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				18130				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18199				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18373				
		ИТОГО:				18373				
		Сметная заработная плата				5282				
		Нормативная трудоемкость				25				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				41037				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				821				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41858				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5023				
		Итого с НДС				46881				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаныспаев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Кажметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: **ГУ «Сарыемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО «Таскала Транс Газ»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Газификация социальных объектов в с. Косарал Сарыемского района ЗКО**
наименование, адрес

Объект: **Топочная для детского сада. Распределительный газопровод**
наименование, адрес

Основание: **Договор № 16 от 01.08.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Д0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
2	С.Прайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	14	330,7	14,12	4630	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	0
4	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,4	32,52	0,05	46	0	7	0,03	0
		м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
5	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,4	99,27	0,18	139	0	7	0,03	0
		м2		5,54	0,1	8	0	90	0	0
6	Е0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,756	218,93	0	166	0	187	1,54	1
		м3		218,93	0	166	0	113	0	0
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,84	10202,15	95,97	8570	81	713	4,9	4
		м3		771,75	36,75	648	30	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЗО-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,84	127		107				
		м3								
9	Е0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,042	121637,97	11119,34	5109	467	519	42,5	2
		1т		7560	4200,75	318	176	105	20,52	1
10	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,5	32,52	0,05	49	0	8	0,03	0
		м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
11	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,5	99,27	0,18	149	0	8	0,03	0
		м2		5,54	0,1	8	0	90	0	0
12	1.1.3920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
13	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	14	78,92	0	1105	0	1250	0,33	5
		м		69,75	0	977	0	128	0	0
14	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		ИТОГО:				26880	3578			28
						5402	1351			7
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				455				
		На общестроительные работы				4596				
		На сантехнические работы				3143				
		Всего накладных расходов:				8194				
		Итого с накладными				35074				
		- заработная плата				1229				
		- трудоемкость				4				
		Невормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего невормируемые и непредвиденные затраты				2104				
		Итого с невормируемыми и непредвиденными затратами				37178				
		Итого с временными, 3,4 %				38442				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				39638				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				40131				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				40285				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				40669				
		ИТОГО:				40669				
		Сметная заработная плата				7982				
		Нормативная трудоемкость				39				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				90836				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				92653				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11118				
		Итого с НДС				103771				

Заказчик
ГУ «Сырымский [redacted]айонный
отдел архитектур[redacted]ы,
градостроительст[redacted]ва и
строительства»
Руководитель отд[redacted]ела

Жанкляшев А.Т.

Подрядчик
ТОО «Таскала Тр[redacted]нс Газ»
Директор

Мусметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусанова [redacted]
Директор

Кусанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная для акимата. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц01 1 2-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПр-аз8с	Кран шаровый газовый Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
3	У51—47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6
		шт		994,56	271,66	995	272	130	1,33	1
4	Е01 2 2-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,028	121367,16	49858,78	3398	1396	2921	336	9
		км		61425	18834,75	1720	527	130	91,99	3
5	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,03	321		973				
		м								
6	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	25,25	149		3762				
		м								
7	Е01 2 2-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,003	127395,56	41432,06	382	124	354	411	1
		км		75150	15651	225	47	130	76,44	0
8	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	3,03	931		2821				
		м								
9	Е01 1 3-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4,1	32,52	0,05	133	0	22	0,03	0
		м2		5,81	0,02	24	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	4,1	99,27	0,18	407	1	21	0,03	0
		м2		5,54	0,1	23	0	90	0	0
11	Е0101-165-6	Копание ям с отвозом глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,225	218,93	0	49	0	56	1,54	0
		м3		218,93	0	49	0	113	0	0
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
13	30-1-54	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127		32				
		м3								
14	Е0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,018	121637,97	11119,34	2189	200	222	42,5	1
		1т		7560	4200,75	136	76	105	20,52	0
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4	40,72	0,04	16	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	3	0	90	0	0
17	Е0120-30-1	Установка креплений газопровода к стене	0,312	107,48	1,2	34	0	4	0,05	0
		кг		8,53	0,45	3	0	126	0	0
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,016	121294,13	49389,75	1941	790	1694	312,7	5
		т		62775	18657	1004	299	130	91,12	1
19	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
20	8-10-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6 мм	1	830		830				
		шт								
21	8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6-57х4 мм	1	391		391				
		шт								
22	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х6 мм	10	277		2770				
		шт								
23	8-10-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 114х4,0 мм	1	260		260				
		шт								
24	Ц3920-3	Контроль сварных стыков физическим методом	1	32,62	0	33	0	28	0,2	0
		стык		31,5	0	32	0	90	0	0
25	Е0124-105-7	Врезка в выход ШРП	1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
26	Е0101-165-6	Копание ям с отвозом глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,161	218,93	0	254	0	287	1,54	2
		м3		218,93	0	254	0	113	0	0
27	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,29	9987,95	95,97	12884	124	1094	4,9	6
		м3		771,75	36,25	996	47	105	0,18	0
28	Е0107-24-7	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов Установка металлических оград	13,5	586,31	211,09	7915	2850	6781	1,75	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		301,5	57,29	4070	773	140	0,21	3
29	E0107-25-9	Устройство калитки без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
		шт		112,5	4,59	338	14	140	0,02	0
30	2-1-263	Опоры стальные	0,162	107900		17480				
		т								
31	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,303	162700		49298				
		т								
32	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	23,85	257		6129				
		м2								
33	1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
34	1-1-813	Задвижка накладная	3	142		426				
		шт								
35	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,928	148,4	0,07	3996	2	3054	0,65	17
		м2		108	0,02	2908	1	105	0	0
36	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
37	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
38	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
39	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330		660				
		шт								
40	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	194	265	80,64	51410	15644	30755	0,89	173
		м		126,76	24,22	24591	4699	105	0,08	16
41	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,046	51202,26	20326,01	2355	935	2163	179	8
		км		30825	5353,43	1418	246	130	20,64	1
42	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	47,47	231		10966				
		м								
43	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,152	47611,09	17877,09	7237	2717	6797	173	26
		км		29700	4698,68	4514	714	130	18,1	3
44	8-4-1222	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40X3,7 СТ РК ИСО 4437-2004	112,11	94		10535				
		м								
45	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	45,45	66		3000				
		м								
46	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	4	262,95	80,64	1072	323	647	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		129,71	24,22	519	97	105	0,08	0
47	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
		км		33075	6813,45	132	27	130	26,38	0
48	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4	692		2768				
		м								
49	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
		м		146,93	0,11	588	0	130	0	0
50	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
51	СПрайс	Переход п/э/ст ду 63-57 мм	2	2000,22		4000				
		шт								
52	СПрайс	Переход п/э/ст ду 32-32 мм	2	1120,27		2241				
		шт								
53	E0116-9-6	Прокладка из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	2	1449,57	27,87	2899	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
54	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	0	130	0	0
55	У51-44-4	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	2	380,13	55,5	760	111	70	0,05	0
		м		7,95	19,1	16	38	130	0,09	0
56	E0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1стальник		393,75	0	788	0	128	0	0
57	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
58	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,452	127		57				
		м3								
59	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361		163				
		м3								
60	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840		380				
		м3								
61	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	2	632,75	20,8	1266	42	354	0,73	1
		м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
62	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	0	130	0	0
63	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	2	198,37	21,64	397	43	82	0,14	0
		м		23,85	7,64	48	15	130	0,04	0
64	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1стальник		301,5	0	603	0	128	0	0
65	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,452	127		57				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,452	361		163				
68	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,452	849		380				
69	E0125-57-1	Установка опознавательного знака прожектора шт	3	423,45 247,5	1,57 0	1270 743	5 0	891 120	1,68 0	5 0
70	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,189	9630,95 771,75	95,97 36,25	1820 146	18 7	160 105	4,9 0,18	1 0
71	2-1-263	Стоимость опор т	0,021	107900		2266				
72	1-1-955	Таблички эмалированные шт	3	451		1352				
73	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	1	1690,02 486	290,34 110,25	1690 486	290 110	775 130	2,74 0,53	3 1
74	СПрайс	Стоимость ковера стального малого шт	1	2835,8		2836				
75	ЦО108-141-1	Прокладка провода м	201	26,4 19,1	3,1 0,5	5306 3839	623 100	3743 95	0,11 0	22 1
76	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,201	4150		834				
77	ЦО110-926-1	Прокладка сигнальной ленты км	0,203	21564,7 4368,86	17195,84 2415,6	4378 887	3491 490	1832 133	21 14,01	4 3
78	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ" м	203	16,16		3280				
79	Ц3920-1	Контроль сварных стыков физическим методом газопровода диаметром до 60 мм стык	3	19,12 18	0 0	57 54	0 0	49 90	0,1 0	0 0
80	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 0
81	СПрайс	Седелка диам. 40/32 мм шт	1	1697,04		1697				
82	СПрайс	Седловой отвод 63-63 мм шт	1	3822,97		3823				
		ИТОГО:				307420 56663	33499 9327			358 37
		Накладные расходы :				6530				
		На монтажные работы				66809				
		На общестроительные работы				2626				
		На сантехнические работы				75963				
		Всего накладных расходов:				383385				
		Итого с накладными				11395				
		- заработная плата				38				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				23003				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				406388				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				420205				
		Итого с временными, 3,4 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				433282				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				438673				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				440354				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				444556				
		ИТОГО				444556				
		Сметная заработная плата				72585				
		Нормативная трудоемкость				433				
						992937				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				19859				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1012796				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				121536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1134332				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклибаев Ж.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусманова А.Н.»
Директор

Кусманова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Трансгаз»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификации социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Теплчная для детского сада. Наружный и внутренний водопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружный водопровод								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	14	218,93	0	3065	0	3463	1,54	22
		м3		218,93	0	3065	0	113	0	0
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	134,1	0	1743	0	1970	0,97	13
		м3		134,1	0	1743	0	113	0	0
3	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,016	47611,09	17877,09	762	286	715	173	3
		км		29700	4698,68	475	75	130	18,1	0
4	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,16	44		711				
		м								
5	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
6	СПрайс	Седловой отвод дуН0/32 мм	1	2360,7		2361				
		шт								
7	СПрайс	Переход п/ст ду 32/25 мм	1	1083,3		1083				
		шт								
8	E0116-10-5	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,3	1240,75	20,8	372	6	53	0,73	0
		м		130,5	7,79	39	2	128	0,04	0
9	V51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,3	231,03	31,06	69	9	19	0,21	0
		м		37,1	11,46	11	3	130	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
11	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8нз2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
12	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
		Итого по разделу: Наружный водопровод				12256				
		Раздел: Внутренний водопровод								
13	Е0116-10-2	Укладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,6	623,7	14,12	374	8	81	0,55	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0
14	У51-44-1	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 50 мм	0,6	159,32	21,64	96	13	22	0,12	0
		м		21,2	7,64	13	5	130	0,04	0
15	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	499,47	12,19	999	24	760	1,64	3
		м		292,5	4,57	585	9	128	0,02	0
16	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	492,7	0	1971	0	1757	3	12
		шт		488	0	1952	0	90	0	0
17	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч33п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250		5000				
		шт								
18	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3,086	329,67	4,19	1017	13	243	0,34	1
		м		59,85	1,58	185	5	128	0,01	0
19	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
20	11-2-15 *	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20И	1	8320		8320				
		шт								
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	52	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
23	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
24	Е0118-10-6	Установка баков пластиковых вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
		1бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	Емкость пластиковая 500 л	1	15932,17		15972				
		шт.								
		Итого по разделу: Внутренний водопровод				41456				
		ИТОГО:				53712	1045			69
						10660	308			1
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				2196				
		На общестроительные работы				6896				
		На сантехнические работы				3323				
		Всего накладных расходов				12415				
		Итого с накладными				66127				
		- заработная плата				1862				
		- трудоемкость				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3968				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				70095				
		Итого с временными, 3,4 %				72478				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				74734				
						75664				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				75954				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				76679				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				76679				
		ИТОГО:				12830				
		Сметная заработная плата				76				
		Нормативная трудоемкость								
						171266				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3425				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				174691				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20963				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				195654				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанслиев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухаметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоночная для здания чел. амбулатории. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позициии норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Ц012-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	26	330,7	14,12	8598	367	3516	0,55	14
		м		100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
4	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,6	32,52	0,05	85	0	14	0,03	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0	0
5	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,6	99,27	0,18	258	0	13	0,03	0
		м2		5,54	0,1	14	0	90	0	0
6	Е0101-165-6	Копание вм с отвозом глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,512	218,93	0	331	0	374	1,54	2
		м3		218,93	0	331	0	113	0	0
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,68	10202,15	95,97	17140	161	1425	4,9	8
		м3		771,75	36,25	1297	61	105	0,18	0

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Наружные сети водопровода
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	347	27,84	26,18	9659	9083	2982	0,01	4
		м3		1,66	7,2	576	2498	97	0,03	9
2	E0101-163-2#1.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10,41	423,9	0	4413	0	4986	2,8	29
		м3		423,9	0	4413	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	103,65	134,1	0	13899	0	15706	0,97	101
		м3		134,1	0	13899	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	241,85	6,48	6,48	1567	1567	496	0	0
		м3		0	2,1	0	509	97	0,01	2
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	241,85	21,55	4,52	5211	1092	3995	0,11	26
		м3		17,03	0	4119	0	97	0	0
6	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,173	47611,09	17872,09	8237	3093	7736	173	30
		км		29700	4698,68	5138	813	130	18,1	3
7	8-4-972	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	174,73	125		21841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,8	2418,2	152,52	16444	1037	1864	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1045	389	130	0,28	2
9	ЦО112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3
		шт		416	2,3	416	2	90	0,01	0
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922		922				
		шт								
11	ЦО112-1301-1	Патрубок для установки арматуры, DУ 50 мм	1	125,89	11,83	126	12	97	1	1
		шт		105,75	2,25	106	2	90	0,01	0
12	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БС>2кп-БС>4кп, 57х4 мм	0,4	363		145				
		м								
13	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
15	СПрайс	Переход п/сталь ду 50х45 мм	1	1416,05		1416				
		шт								
16	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
17	Е0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,2	1240,75	20,8	248	4	35	0,73	0
		м		130,5	7,79	26	2	128	0,04	0
18	У51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,2	231,03	31,06	46	6	13	0,21	0
		м		37,1	11,46	7	2	130	0,06	0
19	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	0,75	8205,37	66,01	6154	50	174	1,35	1
		м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,173	8097,13	0	1401	0	1807	51,5	9
		км		8032,5	0	1390	0	130	0	0
		Итого по разделу: В1				93202				
		Раздел: К1								
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	0	1751	0	1979	1,54	12
		м3		218,93	0	1751	0	113	0	0
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,1	0	1019	0	1157	0,97	7
		м3		134,1	0	1019	0	113	0	0
23	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,77	27,84	26,18	1163	1093	359	0,01	0
		м3		1,66	7,2	69	301	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,253	423,9	0	531	0	600	2,8	4
		м3		423,9	0	531	0	113	0	0
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,688	134,1	0	1567	0	1771	0,97	11
		м3		134,1	0	1567	0	113	0	0
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,272	6,48	6,48	177	177	56	0	0
		м3		0	2,1	0	57	97	0,01	0
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,272	21,55	4,52	588	123	451	0,11	3
		м3		17,03	0	464	0	97	0	0
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
29	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x2,2 мм	5,05	386		1949				
		м								
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,2	2418,2	152,52	484	31	55	1,02	0
		м3		153,68	57,15	31	11	130	0,28	0
31	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	3809	13,87	13
		м3		2286	864,68	2126	804	130	4,22	4
32	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	3610		3249				
		м								
33	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	4860		8748				
		м								
34	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,3	28900		8670				
		м3								
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
36	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, днища	35	381,95	3,78	13368	132	6220	0,89	31
		м2		149,18	1,42	5221	50	118	0,01	0
37	1-1-773	Скобы ходовые	9	221		1989				
		шт								
38	Е0134-108-3	Установка опорных скоб	6	206,55	0	1239	0	950	0,82	5
		шт		144	0	864	0	110	0	0
39	1-1-773	Скобы опорные	6	221		1326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	0,4	1292,59	29,74	517	12	21	0,23	0
40	E0110-55-1	Установка деревянной крышки		32,85	11,23	13	4	120	0,05	0
		м2	0,8	1358,63	2,26	1087	2	177	1,22	1
41	E0110-28-11	Обивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон		183,38	0,86	147	1	120	0	0
		м2	5,5	1427,05	14,12	7849	78	337	0,27	1
42	E0127-38-1	Устройство отмостки колодца		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
		м2	0,1	10278,42	296,6	1028	30	132	6,35	1
43	E0108-6-9#1.ч. п-3.118К=1,1	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания		1007,33	110,25	101	11	118	0,54	0
		м3	0,6	1119,74	24,81	672	15	101	0,76	0
44	E0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм		122,85	9,29	74	6	128	0,05	0
		м	0,017	89985,39	798,8	1513	14	85	22,4	0
45	E0116-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 150 мм		3600	299,25	61	5	128	1,46	0
		т	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
46	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
		шт				78556				
		Итого по разделу: К1								
		ИТОГО:				171758	20242			305
						46107	5630			22
		Накладные расходы :				474				
		На монтажные работы				58623				
		На общестроительные работы				302				
		На сантехнические работы				59399				
		Всего накладных расходов				231157				
		Итого с накладными				8910				
		- заработная плата				30				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				13869				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				245026				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				253357				
		Итого с временными, 3,4 %				261241				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				264492				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				265505				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				268039				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				268039				
		ИТОГО:				60647				
		Сметная заработная плата				357				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				598678				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11974				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				610652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				73278				
		Итого с НДС				683930				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкалинов Д.Ж.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП Куспанова А.И.
Директор

Куспанова А.И.

Форма № 2а

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косагал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоночная к клубу. Наружный и внутренний водопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружный водопровод								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	123,85	27,84	26,18	3447	3242	1064	0,01	1
		м3		1,66	7,2	206	892	97	0,03	3
2	E0101-164-2Пр.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,716	262,72	0	976	0	1103	1,85	7
		м3		262,72	0	976	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,433	134,1	0	4752	0	5369	0,97	34
		м3		134,1	0	4752	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,677	6,48	6,48	536	536	169	0	0
		м3		0	2,1	0	174	97	0,01	1
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,677	21,55	4,52	1781	373	1366	0,11	9
		м3		17,03	0	1408	0	97	0	0
6	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173	3
		км		29900	4698,68	598	94	130	18,1	0
7	8-4-99Я	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	44		889				
		м								
8	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Седловой переход ду 110/32 мм	1	2360,7		2361				
		шт								
10	СПрайс	Переход ц/ст ду 32/25 мм	1	1083,3		1083				
		шт								
11	E0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,3	1240,75	20,8	372	6	53	0,73	0
		м		130,5	7,79	39	2	128	0,04	0
12	E0116-10-8	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,6	2717,22	45,33	1630	27	236	1,66	1
		м		290,25	16,97	174	10	128	0,08	0
13	У51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,3	231,03	31,06	69	9	19	0,21	0
		м		37,1	11,46	11	3	130	0,06	0
14	У51-43-5	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	0,6	454,53	83,76	273	50	61	0,27	0
		м		47,7	30,56	29	18	130	0,15	0
15	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
16	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8нг2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
17	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	8656,16	1879,87	13157	2857	3900	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
18	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,3	3610		1083				
		м								
19	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,8	7810		14058				
		м								
20	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,67	28900		19363				
		м3								
21	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
22	2-1-223	Стремянки	0,017	173500		2950				
		т								
23	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,017	18000		306				
		т								
		Итого по разделу: Наружный водопровод				79693				
		Раздел: Внутренний водопровод								
24	E0116-10-2	Укладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,6	623,7	14,12	374	8	81	0,55	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	У51-44-1	Антикоррозионная усиленная полимерными лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 50 мм	0,6	159,32	21,64	96	13	22	0,12	0
		м		21,2	7,64	13	5	130	0,04	0
26	Е0116-14-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	499,47	12,19	1498	37	1141	1,64	5
		м		292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
27	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны запорные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	492,7	0	1971	0	1757	3	12
		шт		488	0	1952	0	90	0	0
28	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250		5000				
		шт								
29	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3,086	329,67	4,19	1017	13	243	0,34	1
		м		59,85	1,58	185	5	128	0,01	0
30	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
31	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
32	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
33	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11б18ж для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
34	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
35	Е0118-10-6	Установка баков пластиковых вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
		1бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	0
36	СПрайс	Емкость пластиковая 500 л	1	12422,8		12423				
		шт								
		Итого по разделу: Внутренний водопровод				38406				
		ИТОГО:				118099	8134			102
		Накладные расходы				15737	2212			8
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				2196				
		На сантехнические работы				14303				
		Всего накладных расходов:				3940				
		Итого с накладными				20438				
		- заработная плата				138538				
		- трудоемкость				3066				
		Немоминируемые и непредвиденные затраты				10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8312				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				146850				
		Итого с временными, 3,4 %				151843				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				156568				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				158516				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				159123				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				160641				
		ИТОГО:				160641				
		Сметная заработная плата				21015				
		Нормативная трудоемкость				120				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				358799				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7176				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				365975				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				43917				
		Итого с НДС				409892				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкалинова Г.Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кесарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная для здания мед. амбулатории. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦО108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦО108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	34	45	6,7	1530	228	1092	0,19	6
		м		32,2	1,6	1095	54	95	0,01	0
7	ЦО108-396-7	Установка кабель канала	34	103,3	58	3512	1972	1783	0,21	7
		м		38,7	16,5	1316	561	95	0,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-3/16	2	85,04		170				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	34	18,43		627				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,045	52100		2345				
		1000м								
		ИТОГО:				20084	3920			37
						6562	1060			6
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				7239				
		Всего накладных расходов				7239				
		Итого с накладными				27323				
		- заработная плата				1086				
		- трудоемкость				4				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				1639				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				28962				
		Итого с временными, 3,4 %				29947				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				30879				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				31263				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31383				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31682				
		ИТОГО:				31682				
		Сметная заработная плата				8708				
		Нормативная трудоемкость				47				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				70763				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72178				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8661				
		Итого с НДС				80839				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкаринов Т.М.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Наружные сети электроосвещения
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,007	7449,9	2609	52	18	36	29	0
		км		4770	599	33	4	95	3,47	0
2	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	7	221,1	62	1548	434	299	0,19	1
		м		31,1	13,8	218	97	95	0,08	1
3	Е0134-135-1	Установка стоек телефонных однопарных	1	2051,88	0	2052	0	601	3,14	3
		стойка		546,75	0	547	0	110	0	0
4	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	26	93,4	32,3	2428	840	946	0,2	5
		м		31,3	7	814	182	95	0,04	1
5	СПрайс	Трос ду 5 мм	15	15,9		239				
		м								
6	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,033	192700		6359				
		1000м								
		ИТОГО:				12677	1292			10
						1612	283			2
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1280				
		На общестроительные работы				601				
		Всего накладных расходов:				1882				
		Итого с накладными				14559				
		- заработная плата				282				
		- трудоемкость				1				
		Неучтенные и непредвиденные затраты :								
		Всего неучтенные и непредвиденные затраты				874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				15432				
		Итого с временными, 3,4 %				15957				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				16454				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				16659				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16723				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16883				
		ИТОГО:				16883				
		Сметная заработная плата				2177				
		Нормативная трудоемкость				13				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				37709				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				754				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38463				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4616				
		Итого с НДС				43079				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жикланова З.Т.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусманов А. Н.»
Директор

Кусманова Б.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная в школе. Отопление, вентиляция
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,18	1711,44	35,77	5442	114	509	0,7	2
		1секг		111,7	13,4	355	43	128	0,07	0
2	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	0	86	0	89	0,12	0
		комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
3	СПрайс	Кран Маевского	3	184,86		555				
		шт								
4	ЦП12-81 1-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	7	507,34	0	3551	0	3167	3,09	22
		шт		502,64	0	3518	0	90	0	0
5	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	3	332,75		998				
		шт								
6	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	280		560				
		шт								
7	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	430		860				
		шт								
8	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,16	4,08	6903	82	1416	0,31	6
		м		53,77	1,53	1075	31	128	0,01	0
9	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	266,16	4,08	6654	102	1779	0,31	8
		м		53,77	1,53	1344	38	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,6	268,16	4,08	161	2	42	0,31	0
		м		53,77	1,53	32	1	128	0,01	0
11	E0113-26-1.3 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за 2 раза	4,2	27,13	0,19	114	1	22	0,03	0
		м2		5,71	0,1	24	0	90	0	0
12	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	1,932	83		160				
		кг								
13	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	21,97	0,05	92	0	23	0,03	0
		м2		5,98	0,02	25	0	90	0	0
14	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,3	151,64	0,07	804	0	619	0,67	4
		м2		111,24	0,02	590	0	105	0	0
15	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	14	106,36	10,23	1489	143	886	0,35	5
		м		59,33	3,94	831	55	100	0,02	0
16	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,2	3360		672				
		м3								
17	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	14	127,91	7,62	1791	107	532	0,23	3
		м		35,23	2,78	493	39	100	0,01	0
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
19	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	11,31	0	339	0	423	0,05	2
		м		11,01	0	330	0	128	0	0
		Итого по разделу: Отопление				32348				
		Раздел: Вентиляция								
20	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
		шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
21	E0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	0
22	13-5-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным кашпоном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420		4420				
		шт								
		Итого по разделу: Вентиляция				8324				
		ИТОГО:				40669	589			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						9682	221			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3167				
		На общестроительные работы				2082				
		На сантехнические работы				5540				
		Всего накладных расходов				10788				
		Итого с накладными				51458				
		- заработная плата				1618				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3088				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54546				
		Итого с временными, 3,4 %				56401				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				58156				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				58880				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				59106				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				59670				
		ИТОГО:				59670				
		Сметная заработная плата				11521				
		Нормативная трудоемкость				64				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				133276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2666				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				135942				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16313				
		Итого с НДС				152255				

Заказчик:
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкли[illegible]

Подрядчик:
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Ахметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косарал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
2	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
3	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	1,2	203,88	115,23	245	138	192	0,5	1
		м3		88,65	31,42	106	38	133	0,11	0
4	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	72,787	40,41	38,52	2941	2804	1177	0,01	1
		м3		1,88	14,79	137	1077	97	0,06	4
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,394	134,1	0	4880	0	5515	0,97	35
		м3		134,1	0	4880	0	113	0	0
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	5	2327,2	97,07	11636	485	876	0,78	4
		м3		112,5	36	563	180	118	0,18	1
7	Е0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	7,5	12769,85	245,75	95774	1843	8493	4,84	36
		м3		749,25	89,55	5619	672	135	0,43	3
8	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,375	58600		21975				
		т								
9	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,245	53600		66732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,06	42800		2568				
		т								
11	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,212	32300		6849				
		т								
12	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	1,892	27935,09	9375,11	52853	17738	31480	91	172
		т		16380	2107,33	30991	3987	90	7,36	14
13	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	26	399,13	24,15	10383	628	6579	1,03	27
		шт		171,9	8,83	4469	230	140	0,04	1
14	30-18-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,88	22900		65952				
		м3								
15	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,24	23200		28768				
		м3								
16	E0107-44-10	Укладка сборных балок масса до 0,3 т	4	105,68	66,43	423	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
17	30-18-70	Балка Б1	0,2	25000		5000				
		м3								
18	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,1	14112,38	383,89	1411	38	256	14,2	1
		м3		2295	145,01	230	15	105	0,71	0
19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	156	245,44	3,82	38289	596	7140	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5827	225	118	0,01	1
20	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	50	323,65	18,42	16182	921	5711	0,42	21
		м2		85,95	6,91	4298	346	123	0,03	2
21	E0106-1-1	Устройство бетонной дорожки	1,2	8776,57	66,01	10532	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
22	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
23	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	9682,87	86,6	14524	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
24	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
25	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,52	4073,75	221,4	6135	337	1499	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1235	128	110	0,41	1
26	E0141-1-1 К=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
27	E0115-178-1	Окраска металлических ламом	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
28	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
29	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								
30	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
31	E0124-1-4	Прокладка подземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,104	189985,21	52000,33	19758	5408	13981	482	50
				86400	17013	8986	1769	130	88,37	9
		км								
32	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	105,04	540		56722				
		м								
33	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	52	362,67	4,19	18859	218	4089	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	0
34	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401		4016				
		шт								
35	2-1-263	Опоры неподвижные /доп к расц 24-1-1/	0,015	107900		1619				
		т								
36	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	42	105,68	66,43	4439	2790	2805	0,15	6
		шт		23,85	23,85	1002	1002	140	0,11	4
37	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,192	25000		4800				
		м3								
38	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,1	21,8	0,05	438	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	117	0	90	0	0
39	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за один раз	17,6	26,96	0,18	475	3	89	0,03	0
		м2		5,54	0,1	98	2	90	0	0
40	3-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	8,096	83		672				
		кг								
41	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,5	40,72	0,04	102	0	19	0,04	0
		м2		8,32	0	21	0	90	0	0
42	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	52	104,33	9,93	5425	516	3394	0,34	17
		м		57,6	3,83	2995	199	100	0,02	1
43	E0126-9-5	Изоляция трубопроводом диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	104	129,86	11,48	13505	1194	8695	0,44	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		77,4	4,28	8050	445	100	0,02	2
44	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	3,91	3360		13138				
		м3								
45	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	52	126,66	7,4	6586	385	1919	0,22	11
		м		34,2	2,7	1778	140	100	0,01	1
46	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	104	143,38	9,39	14912	977	3394	0,18	19
		м		29,03	3,6	3019	374	100	0,02	2
47	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,09	185900		16731				
		1000м2								
48	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
		м		236,25	7,43	1063	33	100	0,04	0
49	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,012	97200		1166				
		т								
50	ЦП920-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
		ИТОГО:				680655	38970			528
						91107	11453			49
		Накладные расходы				32				
		На монтажные работы				74656				
		На общестроительные работы				32979				
		На металлоконтажные работы				4089				
		На сантехнические работы				111757				
		Всего накладных расходов:				792411				
		Итого с накладными				16764				
		- заработная плата				56				
		- трудоемкость								
		Неноормируемые и непредвиденные затраты :				47545				
		Всего неноормируемые и непредвиденные затраты				839956				
		Итого с неноормируемыми и непредвиденными затратами				868515				
		Итого с временными, 3,4 %				895543				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				906686				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				910160				
		Итого с затратами на высоту лес. 1 %				918845				
		ИТОГО:				918845				
		Сметная заработная плата				119324				
		Нормативная трудоемкость				633				
		Итого в текущих ценах, κ = 2,23355				2052285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				41046				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2093331				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				251200				
		Итого с НДС				2344531				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Руководитель отдела

Жаяклинев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасказа Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Косагал Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 16 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
2	1Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
3	1Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
4	1Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
5	1Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	4	1627,3	34,3	6509	137	1993	3	12
		шт		520	4,5	2080	18	95	0,03	0
6	1Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	15,2	229	15	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
7	ЕО121-18-12	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	6	731,27	73,74	4388	442	1924	1,51	9
		шт		252	44,85	1512	269	108	0,2	1
8	1Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
9	1Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,27	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц01О8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0	0
11	Ц01О8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0
		шт		58,5	0,2	59	0	95	0	0
12	Ц01О8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	125,6	64,1	1633	833	706	0,26	3
		м		41,4	15,8	538	205	95	0,09	1
13	Ц01О8-410-1	Прокладка кабель-канала	80	34,2	1,2	2736	96	1778	0,14	11
		м		23,2	0,2	1856	16	95	0	0
14	Ц01О8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	375	0,29	2
		м		48,8	0,5	390	4	95	0	0
15	Ц01О8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	13	10,6	0,1	138	1	110	0,06	1
		м		8,8	0,1	114	1	95	0	0
16	Ц01О8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	39	5,4	0,1	211	4	137	0,02	1
		м		3,7	0	144	0	95	0	0
17	Ц01О8-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	40	5,4	2,3	216	92	122	0,01	0
		м		2,5	0,7	100	28	95	0	0
18	Ц01О8-303-7	Трос продольно-несущий	0,015	7449,9	2609	112	39	77	29	0
		км		4770	599	72	9	95	3,47	0
19	Ц01О8-149-1	Провода, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	15	196,8	46,3	2952	695	469	0,14	2
		м		22,5	10,4	338	156	95	0,06	1
20	Ц01О8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	48	45	6,7	2160	322	1541	0,19	9
		м		32,2	1,6	1546	77	95	0,01	0
21	СПрайс	Щит ЩРН-24	1	1238,58		1239				
		шт								
22	СПрайс	Счетчик 3х фазный	1	4066,99		4067				
		шт								
23	СПрайс	Автомат УЗО 3х фазный	1	1201,61		1202				
		шт								
24	СПрайс	ВА47-29-3/32	2	247,72		495				
		шт								
25	СПрайс	ВА47-29-1/16	7	247,72		1734				
		шт								
26	СПрайс	Контактор КМЭ 18А	4	443,67		1775				
		шт								
27	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
29	СПрайс	Светильник тип НПП05-100	1	221,84		222				
		шт								
30	17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х36-01-УХЛ4	6	2740		16440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	17-6-79	Лампы люминесцентные 36 Вт	12	99		1188				
		шт								
32	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39		117				
		шт								
33	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
34	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
35	18-1-14 [illegible]	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
36	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	13	63		819				
		м								
37	16-7-11 [illegible]	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,052	13300		692				
		1000м								
38	16-1-34-2	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,048	60500		2904				
		1000м								
39	СПрайс	Провод ПУГНП 3х1,5 мм	58	39,93		2316				
		м								
40	СПрайс	Металлорукав РЗ-Ц(50)	8	61		488				
		м								
41	СПрайс	Кабель канал 10х20	80	18,43		1474				
		м								
42	СПрайс	Трос ду 3 мм	15	15,9		239				
		м								
43	18-1-1 [illegible]	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
		шт								
44	ЦП01 [illegible]	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0	0
45	ЦП01 [illegible]	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
46	ЦП01 [illegible]	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,4	0,4	1296	16	95	0	0
		ИТОГО:				81927	3658		0	82
						14297	973			5
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				14742				
		Всего накладных расходов:				14742				
		Итого с накладными				96669				
		- заработная плата				2211				
		- трудоемкость				7				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				5800				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				102469				
		Итого с временными, 3,4 %				105953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %				105953				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				109250				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				110609				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				111033				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				112093				
		ИТОГО				112093				
		Сметная заработная плата				17481				
		Нормативная трудоемкость				94				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				250365				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5007				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				255372				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30645				
		Итого с НДС				286017				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкин

Подрядчик
ТОО «Таскала Трансгаз»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова