1461

Договор №25

с.Жымпиты « 02 » август 2014г.

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. руководителя отдела Искакова А.С., действующий на основании Положения утвержденного №100-1926-11 ГУ от 04.02.2013 г., с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника от 24 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» объявил государственные закупки работ на строительству объекта «Газификация социальных объектов в с.Жыракудук Сырымского района ЗКО» для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Проекту – «Газификация социальных объектов в с.Жыракудук Сырымского района ЗКО», местонахождение объекта – ЗКО Сырымский район с.Жыракудук. Генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора составляет 16 720 940 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать тысячи девятьсот сорок) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 791 529 (один миллион семьсот девяносто одна тысячи пятьсот двадцать девять) тенге 29 тиын (далее – сумма Договора). При этом сумма договора на 2014 год составляет 8 360 326 (восемь миллионов триста шестьдесят тысячи триста двадцать шесть) тенге 40 тиын, в том числе НДС 895 749 (восемьсот девяносто пять тысяча семьсот сорок девять) тенге 26 тиын.

6. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено до подписания акта государственной приемочной комиссии.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ форма 2, форма 3;

3) счет-фактура предоставленный Подрядчиком Заказчику.

8. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 466 «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)»

Программа 005 «Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

9. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора размере 3% процента исходя от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» пос.Жымпиты Сырымского района ЗКО ИИК KZ120705034662008001, БИН 101240020044, банк-бенефициар: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

б)банковская гарантия.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

14. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

15. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

6. Гарантия

16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

17. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

18. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

19. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в

рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательств по договору с Подрядчиком.

21. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

23. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

25. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

26. Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и с даты выдачи разрешения на строительство и действует до 31 декабря 2014 года.

27. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство.

28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

33. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

35. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

37. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

38. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

39. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

40. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

41. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

46. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

47. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

48. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

49. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

50. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО Сырымский р-н с.Жымпиты, ул.Мендалиева,14 БИН 101 240 020 044 ИИК KZ34070103KSN2711000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет казначейства МФ РК Телефон 871134-31343	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район п.Жымпиты ул. Сейфуллина 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ718560000005015846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Телефон 87112-228116
Вр.и.о. руководителя отдела	**Директор ТОО**
_____ Искаков А.С.	_____ Махметов Т.М.
МП	МП

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы « 4 » желтоқсан **№ 5** Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 02» желтоқсан № 41 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы - Сырым ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Жанкабаев Ержан Захарьевич - БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары.

комиссия мүшелері - өкілдер:

Ғинаятұлы Қапиет - Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Жакупов Талгат Саменұлы - Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Жанклишев Дархан Лұкпанұлы - Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы;

Махметов Тілек Мұратұлы - «Тасқала Транс Газ» ЖШС директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Кариев Марат Габдрахимұлы - Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);

Чекалин Николай Гиоргиевич - «Гипрогаз» ЖШС-нің инженер, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - «Батыс Қазақстан ЭЖТК» Сырым аудандық электр торабының басшысы (келісім бойынша);

Куспанов Беркут Жаксыбаевич	-	«Куспанова А.Н.» ЖК-ң өкілі, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);
Абсатыров Қайрат Мұратұлы	-	«КазТрансГазАймақ»АҚ-ң өкілі, Сырым газ шаруашылығының басшысы (келісім бойынша);
Ахметкалиев Мирбол Сағынбайұлы	-	Қособа ауылдық округі әкімі;
Джанболсынов Берік Молдахметұлы	-	Аудандық білім беру бөлімі басшысының м.а;
Дүйсенгалиев Асхат Ғабділғазезұлы	-	Аудандық аурухана МКҚК директоры, (келісім бойынша);
Бектенов Өркен Өрденбайұлы	-	Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Габдуллин Салауат Сапиевич	-	«Сырым» МКҚК директоры.

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
БҚО. Сырым ауданы, Жымпиты аулы, Мендалиев к-сі № 14
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)

«БҚО Сырым ауданы Жыракудық ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылысын жанадан салу.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кеңейту, қайта жанарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «31» қаңтар № 3 және 2013 жылғы «04» сәуір № 7
Қособа ауылдық округінің әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге
«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесі»
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «21 » тамыз № 605 рұқсаты.

3. Құрылысты «БҚО Сырым ауданы Жыракудық ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылыс мантаж жұмыстары.
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер: «Тасқала Транс Газ» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар:
- **БҚО «Дезинфекция» бірлестігі және медициналық мекемесі** су құбырларын дезифекциялау жұмыстарын жүзеге асырады.

-**«Сектор» ЖШС,** дәнекрленген тігісті тексеруді жүзеге асырады.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қортынды 2013 жылғы 31 мамырдағы № 09-0219/13, Жалпы құрылыстың сметасы СМ , жұмыс жобасы ПЗ, Альбом.
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ, «Аудандық электор торабы», «Табиғатты қорғау», «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ, «Санэпидемиологиялық қадағалау басқармасы».
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олордың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Гипрогаз» ЖШС, жобаның нөмірі **3023**
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ басшысының 2013ж. 04 маусым күнгі № 2-1.1/62 бұйрығы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 04.09.2014
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 05.12.2014
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады: Көрінбейтін жұмыстарды актідері, құрылыс материалдарының сертификаттары, қондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Мектеп бу қазандығы (Котел маркасы ВВ735)	дана	2	2		2

Максималды газ шығыны	$м^3$/час	9,90	9,90		9,90
Қуаттылығы	кВт	81	81		81
Сыртқы газ құбыры	м	143,3	143,3		143,3
Мед. амбулатория бу қазандығы (Котел маркасы (КОВ-10)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	1,2	1,2		1,2
қуаттылығы	кВт	10	10		10
Сыртқы газ құбыры	м	87,5	87,5		87,5
Миницентр бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-150)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	1,93	1,93		1,93
Қуаттылығы	кВт	17	17		17
Сыртқы газ құбыры	м	130	130		130

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған әлеуметтік сала нысандарының бу қазандығы ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Ғимараттын атауы	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Мектеп	жалпы алаңы	м2	15,75	15,75
	жалпы көлемі	м3	52,41	52,41
Мини центр	жалпы алаңы	м2	12,0	12,0
	жалпы көлемі	м3	33,6	33,6

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Әкімдік бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 2,5х2,5 – бір қабатты, жалпы ауданы- 6,75$м^2$. Ғимараттың көлемі – 18,22 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – қалындығы 100 мм «Сэндвич» панельді, Төбесі – бір сатылы, Полы – бетонды).
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны: барлығы 18811,57 мың теңге,** соның ішінде : **құрылыс – монтаж жұмыстары 16720,94 мың теңге, жабдықтар – 1599,27 мың теңге, басқа шығындар- 4348,00 мың теңге**.

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны: барлығы – 18811,57 мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары – 16720,94 мың теңге**, жабдықтар – **1599,27** мың теңге, **басқа шығындар** (автор -33,44; техқадағалау -148,0; ЖСҚ +сараптама-1635,08) **-1816,52 мың теңге**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«БҚО Сырым ауданы Жыракудық ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы М.О. _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Жанкабаев Ержан Захарьевич М.О. _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жанклишев Д.Л._____ Ғинаятұлы Қ _____

М.О М.О

Махметов Т.М. _____

М.О

Чекалин Н.Г. _____

М.О

Куспанов Б.Ж. _____

М.О

Ахметкалиев М.С. _____

М.О

Джанболсынов Б.М. _____

М.О

Дүйсенгалиев А.Ғ. _____

М.О

Жакупов Т.С _____

М.О

Кариев М.Г _____

М.О

Муканов С.А. _____

М.О

Абсатыров Қ.М. _____

М.О

Бектенов Ж.О. _____

М.О

Габдуллин С.С _____

М.О

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	25	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО	4016945	3586558		4016945				430387	4016945

Сумма к оплате: Четыре миллиона шестнадцать тысяч девятьсот сорок пять тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2а

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасколл Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к школе. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30	204,95	2,62	6149	79	424	0,07	2
		м2		10,51	0,99	315	30	123	0	0
2	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,5	2576,27	100,89	11593	454	860	0,85	4
		м3		123,75	38,25	557	172	118	0,18	1
3	E0127-57-1	Устройство основания из бетонных плит с заполнением швов цементным раствором	29,5	121,92	49,85	3596	1471	3401	0,46	14
		м2		69,08	17,6	2038	519	133	0,09	3
4	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	29,5	1500		44250				
		м2								
5	E0107-1-15	Укладка балок длиной до 6 м	4	1297,1	328,93	5188	1316	4286	3,75	15
		шт		650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
6	E0109-62-2	Изготовление балки в построечных условиях и на производственных базах	0,272	8077,36	2622,65	2197	713	1141	23,3	6
		т		4194	468,95	1141	127	90	1,77	0
7	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,269	75600		20336				
		т								
8	1-4-81	Сталь полосовая 100x10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,003	43300		130				
		т								
9	E0106-39-3	Заполнением балок бетоном В7,5	0,14	397,09	161,51	56	23	42	1,69	0
		м3		227,03	61,02	32	9	105	0,3	0
10	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,14	7660		1072				
		м3								
11	E0109-1-1	Монтаж каркаса	0,7	8493,42	3350,04	5945	2345	2848	20	14
		т		3690	830,84	2583	582	90	2,92	2
12	СПрайс	Трубы профильные	0,606	57677,29		34952				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, Ст8-14	0,094	70000		6580				
		т								
14	E0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7	8077,36	2622,65	5654	1836	2937	23,3	16
		т		4194	468,05	2936	328	90	1,77	1
15	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,7	18000		12600				
		т								
16	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	49,72	504,61	179,96	25089	8948	13313	1,52	76
		м2		249,75	47,76	12418	2375	90	0,31	15
17	2-3-48	Панели стеновые трехслойные с двусторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3, толщина 100 мм	49,72	4120		204846				
		м2								
18	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	23,75	226,98	120,75	5391	2868	2058	0,4	10
		м2		66,6	29,7	1582	705	90	0,11	3
19	2-3-21	Панели кровельные трехслойные с двусторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3, толщина 100 мм	23,75	4380		104025				
		м2								
20	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной листа	23,15	55,95	2,99	1295	69	1042	0,3	7
		м2		48,83	1,16	1130	27	90	0	0
21	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	23,15	1340		31021				
		м2								
22	E0110-91-3Изм. и доп вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,44	472,81	19	681	27	387	1,3	2
		м2		217,73	6,18	314	9	120	0,03	0
23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	1,44	5240		7546				
		м2								
24	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
25	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
26	E0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
		шт		139,5	0,65	140	1	120	0	0
27	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,228	8205,37	66,01	10076	81	285	1,35	2
		м3		195,75	24,93	240	31	105	0,12	0
28	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,35	378,51	14,76	5810	227	1095	0,36	6
		м2		52,43	5,54	805	85	123	0,03	0
29	E0111-15-2	Вычитается позиции исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,35	44,28	0,67	-680	-10	-37	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-26	-4	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,77	204,95	2,62	158	2	11	0,07	0
		м2		10,51	0,99	8	1	123	0	0
31	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,612	11814,6	180,88	7231	111	445	3,98	2
		м3		618,75	67,73	379	41	106	0,33	0
32	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,4	378,51	14,76	151	6	29	0,36	0
		м2		52,43	5,54	21	2	123	0,03	0
33	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	0,4	46,64	1,34	-19	-1	-2	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-1	0	123	0	0
34	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,016	175694,6	1941,97	2811	31	145	42,3	1
		т		6975	726,75	112	12	118	3,55	0
35	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
36	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	27900		1451				
		м3								
37	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,003	5239,08	327,33	16	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	6	0	105	0,6	0
38	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,003	45300		136				
		т								
39	E0116-2-7	Установка вентиляционной трубы диам. 250 мм	0,75	482,47	56,44	362	42	383	2,23	2
		м		378	21,13	284	16	128	0,1	0
40	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	0,75	1900		1425				
		м								
41	E0126-9-9	Изоляция вентгрубы минватой толщиной 50 мм	0,75	172,86	15,18	130	11	80	0,59	0
		м		101,7	5,63	76	4	100	0,03	0
42	1-3-25	Вата минеральная	0,1	2530		253				
		м3								
43	E0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	0,75	370,61	26,66	278	20	222	1,58	1
		м		285,75	9,9	214	7	100	0,05	0
44	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,004	109500		438				
		т								
45	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1083,7	6,95	1084	7	107	0,49	0
		шт		81	2,25	81	2	128	0,01	0
46	E0158-18-8	Устройство примыкания к вентиляционным трубам из листовой стали	1,5	334,24	0,62	501	1	32	0,15	0
		м		20,05	0,09	30	0	107,1	0	0
47	E0120-30-1	Установка кронштейнов крепления дымовой трубы	34,36	107,48	1,2	3693	41	395	0,05	2
		кг		8,53	0,45	293	15	128	0	0
48	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,33	8205,37	66,01	10913	88	308	1,35	2
		м3		195,75	24,93	260	33	105	0,12	0
		ИТОГО:				613482	21008			187
		Накладные расходы				31189	5662			29
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				26351				
		На сантехнические работы				10026				
		Всего накладных расходов				885				
		Итого с накладными				37263				
		- заработная плата				650744				
						5589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39045				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				689789				
		Итого с временными, 3,4 %				713242				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				735438				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				744589				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				747442				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				754574				
		ИТОГО:				754574				
		Сметная заработная плата				42440				
		Нормативная трудоемкость				235				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1685378				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33708				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1719086				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				206290				
		Итого с НДС				1925376				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — **Искаков А.С.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — **Куспанова А.Н.**

Форма № 2а

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Эксплуат. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксплуат. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	15159,63	2455,6	30319	4911	25671	53,15	106
		котел		9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
2	СПрайс	Котел BB 735 RD/RG	2	198345,55		396691				
		шт								
		Отпускная цена		198346		396691				
		Сметная стоимость оборудования				*396691*				
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		1насос		2283,05	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 40-100	2	49182,63		98365				
		шт								
		Отпускная цена		49183		98365				
		Сметная стоимость оборудования				*98365*				
5	СПрайс	Насос DAB JET 62M	1	12826,06		12826				
		шт								
		Отпускная цена		12826		12826				
		Сметная стоимость оборудования				*12826*				
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1915	8,93	9
		1бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3	1	12422,8		12423				
		шт								
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПрайс	Расширительный бак WSTER WRV 80 л	1	7949,11		7949				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,15	468	30	128	0,14	0
11	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	10	507,34	0	5073	0	4524	3,09	31
		шт		502,64	0	5026	0	90	0	0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
13	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1	296		296				
		шт								
14	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	463		926				
		шт								
15	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	280		280				
		шт								
16	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм	2	1183,12		2366				
		шт								
17	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 50 мм	2	1848,63		3697				
		шт								
18	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
19	СПрайс	Затвор дисковый Ду 65 мм	2	3882,13		7764				
		шт								
20	9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	2	4310		8620				
		шт								
21	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
		комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
22	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150	4	480,64		1923				
		шт								
23	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	65,18	1,62	652	16	742	0,32	3
		комплект		57,94	0	579	0	128	0	0
24	СПрайс	Манометр технический показывающий	10	924,32		9243				
		к-т								
25	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 нажимные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	10	328		3280				
		шт								
26	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	266,16	4,08	798	12	212	0,31	1
		м		53,77	1,53	161	5	128	0,01	0
27	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	345,16	4,08	4142	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	0
28	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	627,13	14,54	627	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0
30	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	23	805,72	16,47	18532	379	3702	0,68	16
		м		119,58	6,17	2750	142	128	0,03	1
31	E0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм	4	1125,15	54,73	4501	219	1531	1,5	6
		1соедин		278,1	20,86	1112	83	128	0,1	0
32	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х6 мм	16	277		4432				
		шт								
33	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,94	151,64	0,07	446	0	343	0,67	2
		м2		111,24	0,02	327	0	105	0	0
34	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, плитами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	25	106,36	10,23	2659	256	1582	0,35	9
		м		59,33	3,94	1483	99	100	0,02	0
35	1-3-25	Вата минеральная	0,3	2530		759				
		м3								
36	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	6,07	127,91	7,62	776	46	231	0,23	1
		м		35,23	2,78	214	17	100	0,01	0
37	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
38	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018	17798,15	2257,02	320	41	211	75,81	1
		т		12931,65	104,29	233	2	90	0,5	0
39	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,018	63600		1145				
		т								
40	E0116-10-4	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,4	940,29	21,42	2257	51	438	0,75	2
		м		134,42	8,02	323	19	128	0,04	0
41	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	11,31	0	192	0	240	0,05	1
		м		11,01	0	187	0	128	0	0
42	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	23	11,45	0	263	0	324	0,05	1
		м		11,01	0	253	0	128	0	0
43	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	0
44	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ТНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	Б0165-24-2	Прочистка радиаторов массой до 160 кг	31	435	0	13485	0	15535	2,7	84
		шт		435	0	13485	0	115,2	0	0
		ИТОГО:				702224	7124			350
						58970	2653			13
		Всего прямые затраты:				702224				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				128248				
		- оборудования				507882				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4524				
		На общестроительные работы				2156				
		На металломонтажные работы				211				
		На сантехнические работы				67685				
		Всего накладных расходов:				74576				
		Итого с накладными				776800				
		- заработная плата				11186				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16135				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				792935				
		Итого с временными, 3,4 %				802677				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				811799				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				815581				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				816760				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				819707				
		ИТОГО:				819707				
		Сметная заработная плата				72809				
		Нормативная трудоемкость				418				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1830855				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36617				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1867472				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				224097				
		Итого с НДС				2091569				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — **Исхаков А.С.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — **Куспанова А.Н.**

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	25	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО	16720940	6311286		7068641				757354	706864

Сумма к оплате: Семь миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок один тенге.

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Д.У. Жанклишев

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ А.М. Махметов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тонючная к школе. Водопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0116-1-1	Прокладка в траншеях полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,5	92,52	13,23	324	46	335	0,4	1		
		м		69,75	4,95	244	17	128	0,02	0		
2	8-4-972	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,535	125		442						
		м										
3	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	3	545,07	6,65	1635	20	977	1,4	4		
		м		252	2,5	756	8	128	0,01	0		
4	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7	404,02	5,28	2828	37	1707	1,05	7		
		м		188,55	1,98	1320	14	128	0,01	0		
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1	499,47	12,19	499	12	380	1,64	2		
		м		292,5	4,57	293	5	128	0,02	0		
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	420,3	1,6	1681	6	1490	3	12		
		шт		414	0	1656	0	90	0	0		
7	9-1-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 40 мм	1	721		721						
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	1	516		516				
		шт								
9	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	1	420		420				
		шт								
10	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	1	319		319				
		шт								
11	Е0116-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
12	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
13	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
14	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20¶	1	8320		8320				
		шт								
15	ЦО112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	0	1242	0	90	0	0
16	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
17	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 15 мм	2	240,32		481				
		шт								
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	129	0	0
19	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	328		328				
		шт								
20	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,975	364,67	4,19	356	4	77	0,34	0
		м		59,85	1,58	58	2	128	0,01	0
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
22	СПрайс	Переход п/сталь 50-50 мм	1	1345,8		1346				
		шт								
23	СПрайс	Переход п/сталь 40-32 мм	1	1120,27		1120				
		шт								
		ИТОГО:				27119	662			39
						6027	192			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2608				
		На общестроительные работы				399				
		На сантехнические работы				3858				
		Всего накладных расходов:				6866				

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типичная мини-ферма дошкольного воспитания и библиотеки. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	2	492,7 488	0 0	985 976	0 0	878 90	3 0	6 0
2	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 15 мм шт	2	240,32		481				
3	ЕО116-26-1	Установка счетчиков 1счетчик	1	75,82 67,5	1,57 0	76 68	2 0	86 128	0,41 0	0 0
4	СПрайс	Счетчик газа СГК G4 шт	1	1848,63		1849				
5	ЕО119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм клапан	1	1176,74 393,75	84,74 31,5	1177 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 0
6	СПрайс	Сигнализатор УГЗ-РУ-СК(1)ду 20 мм шт	1	6285,35		6285				
7	ЕО116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	3	302,95 51,3	4,59 1,71	909 154	14 5	204 128	0,28 0,01	1 0
8	ЕО116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2,5	292,95 51,3	4,59 1,71	732 128	11 4	170 128	0,28 0,01	1 0
9	ЕО115-173-4	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м2	0,36	136,21 108	0,07 0,02	49 39	0 0	41 105	0,65 0	0 0
10	ЕО116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	0,35	801,76 116,1	15,99 5,99	281 41	6 2	55 128	0,66 0,03	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
12	E0169-7-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
		отверст		95,78	0,14	96	0	90	0	0
13	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5,5	78,92	0	434	0	491	0,33	2
		м		69,75	0	384	0	128	0	0
14	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	10,2	1091,75	20,8	11136	212	1806	0,73	7
		м		130,5	7,79	1331	79	128	0,04	0
15	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
16	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,7	88,51	0,07	62	0	44	0,37	0
		м2		60,3	0,02	42	0	105	0	0
17	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	5,2	129,86	11,48	675	60	425	0,44	2
		м		77,4	4,28	402	22	100	0,02	0
18	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	5,2	300,93	19,95	1565	104	1267	1,3	7
		м		236,25	7,43	1229	39	100	0,04	0
19	1-3-2-5	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
20	1-1-86-5	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,016	97200		1555				
		т								
21	6-10-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,6	200		520				
		кг								
		ИТОГО:				31204	493			31
						5585	182			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				878				
		На общестроительные работы				1863				
		На сантехнические работы				3741				
		Всего накладных расходов:				6483				
		Итого с накладными				37686				
		- заработная плата				972				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2261				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39947				
		Итого с временными, 3,4 %				41305				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				42590				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				43120				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				43285				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				43698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выступ лет. 1 %				43698				
		ИТОГО				43698				
		Сметная заработная плата				6739				
		Нормативная трудоемкость				35				
						97602				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1952				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				99554				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11946				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				111500				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкляшев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мазмятов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусанова Н.Н.»
Директор

Кусанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	507,34	0	507	0	452	3,09	3
		шт		502,64	0	503	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 15 мм	1	240,32		240				
		шт								
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	0
		1счетчик		69,53	0	70	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа СГК G4	1	1848,63		1849				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1191,09	87,28	1191	87	561	2,24	2
		клапан		405,56	32,44	406	32	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,5	304,63	4,73	762	12	175	0,29	1
		м		52,84	1,76	132	4	128	0,01	0
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1,5	294,63	4,73	442	7	105	0,29	0
		м		52,84	1,76	79	3	128	0,01	0
9	Е0115-173-4	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,3	139,46	0,07	42	0	35	0,67	0
		м2		111,24	0,02	33	0	105	0	0
10	Е0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,5	805,72	16,47	403	8	80	0,68	0
		м		119,58	6,17	60	3	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	779,68	0	780	0	397	1,85	2
		1сальник		310,55	0	311	0	128	0	0
12	E0169-7-2	Заделка отверстий в листах прохода трубопроводов	1	194,67	0,95	195	1	89	0,57	1
		отверст		98,65	0,14	99	0	90	0	0
13	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4	81,01	0	324	0	368	0,34	1
		м		71,84	0	287	0	128	0	0
14	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1096,29	21,42	4933	96	820	0,75	3
		м		134,42	8,02	605	36	128	0,04	0
15	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
16	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	90,32	0,07	181	0	130	0,38	1
		м2		62,11	0,02	124	0	105	0	0
17	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, листами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	3	132,52	11,82	398	35	252	0,46	1
		м		79,72	4,41	239	13	100	0,02	0
18	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стально оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	308,62	20,55	926	62	753	1,34	4
		м		243,34	7,65	730	23	100	0,04	0
19	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
20	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,6	200		520				
		кг								
		ИТОГО:				22127	309			21
						3678	114			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				452				
		На общестроительные работы				1260				
		На сантехнические работы				2595				
		Всего накладных расходов:				4308				
		Итого с накладными				26434				
		- заработная плата				646				
		- трудоемкость				2				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				1586				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				28020				
		Итого с временными, 3,4 %				28973				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				29875				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				30247				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30363				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				30653				
		Сметная заработная плата				4438				
		Нормативная трудоемкость				24				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				68465				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1369				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69834				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8380				
		Итого с НДС				78214				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусанова А.Н.»
Директор

Кусанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типичная миницентра дошкольного воспитания и библиотеки. Водопровод, канализация
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-1-1	Прокладка в траншеях полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,5	92,52	13,23	324	46	335	0,4	1
		м		69,75	4,95	244	17	128	0,02	0
2	8-4-970	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,5	56		196				
		м								
3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	0,5	404,02	5,28	202	3	122	1,05	1
		м		188,55	1,98	94	1	128	0,01	0
4	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	409,13	7,9	818	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	0
5	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1	499,47	12,19	499	12	380	1,64	2
		м		292,5	4,57	293	5	128	0,02	0
6	П0112-809-1	Краны пружинные и шаровые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	420,3	1,6	1681	6	1490	3	12
		шт		414	0	1656	0	90	0	0
7	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 25 мм	2	420		840				
		шт								
8	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 20 мм	1	319		319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм	1	275		275				
		шт								
10	E0116-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
11	E0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
12	8-10-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200		100				
		кг								
13	E0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
14	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
15	11-2-1-5	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
16	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
		шт		414	0	414	0	90	0	0
17	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 15 мм	1	240,32		240				
		шт								
18	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
19	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	328		328				
		шт								
20	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
21	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
22	СПрайс	Переход п/сталь 25-15 мм	2	1083,3		2167				
		шт								
		ИТОГО:				22390	631			24
						3602	181			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1863				
		На общестроительные работы				446				
		На сантехнические работы				1859				
		Всего накладных расходов:				4168				
		Итого с накладными				26558				
		- заработная плата				625				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1593				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28151				
		Итого с временными, 3,4 %				29108				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				30014				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1,283 %				30387				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30503				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30794				
		ИТОГО				30794				
		Сметная заработная плата				4498				
		Нормативная трудоемкость				27				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				68780				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1376				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70156				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8419				
		Итого с НДС				78575				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жавлишев Л.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Назметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанов А.Н.»
Директор

Куспанов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жымракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типочная в школе. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Раздел: Надземная прокладка									
1	У51-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные со смазкой КСР, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78		6
		шт		994,56	271,66	995	272	130	1,33		1
2	ЦО112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	3	492,7	0	1478	0	1318	3		9
		шт		488	0	1464	0	90	0		0
3	СТ Трайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	3	610,05		1830					
		шт									
4	ЕО122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411		0
		км		75150	15651	75	16	130	76,44		0
5	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	1,01	931		940					
		м									
6	ЕО122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,025	121367,16	49858,78	3034	1246	2608	336		8
		км		61425	18834,75	1536	471	130	91,99		2
7	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	25,25	149		3762					
		м									
8	ЕО113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,9	32,52	0,05	94	0	15	0,03		0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0		0
9	ЕО113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,9	99,27	0,18	288	1	15	0,03		0
		м2		5,54	0,1	16	0	90	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101 — 165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,225	218,93	0	49	0	56	1,54	0
		м3		218,93	0	49	0	113	0	0
11	E0106 — 1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
12	30-1-5 =4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127		32				
		м3								
13	E0106 — 11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,018	121637,97	11119,34	2189	200	222	42,5	1
		1т		7560	4200,75	136	76	105	20,52	0
14	E0113 — 16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
15	E0113 — 26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4	40,72	0,04	16	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	3	0	90	0	0
16	E0120 — 30-1	Установка кронштейнов для крепления газопровода	0,26	107,48	1,2	28	0	3	0,05	0
		кг		8,53	0,45	2	0	178	0	0
17	E0122 — 33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,014	121294,13	49589,75	1698	691	1482	312,7	4
		т		62775	18657	879	261	130	91,12	1
18	8-10-1 =39	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х4 мм	2	830		1660				
		шт								
19	8-10-1 =37	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
20	8-10-1 =36	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х5-76х3,5 мм	1	391		391				
		шт								
21	8-10-2 =2	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 114х4,0 мм	2	260		520				
		шт								
22	ЦЗ924 — 1	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 32 мм	1	79,94	11,3	80	11	57	0,3	0
		стык		60,8	2,25	61	2	90	0,01	0
23	E0124 — 103-1	Врезка в выход ШРП	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,25	5
24	E0101 — 165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,774	218,93	0	169	0	191	1,54	1
		м3		218,93	0	169	0	113	0	0
25	E0106 — 1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,86	9987,95	95,97	8590	83	730	4,9	4
		м3		771,75	36,25	664	31	105	0,18	0
26	E0107 — 24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка металлических оград	9	586,31	213,09	5277	1900	4521	1,75	16
		м		301,5	57,29	2714	516	160	0,21	2
27	E0107 — 25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
		шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
28	2-1-26 =3	Опоры стальные	0,108	107900		11653				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,202	162700		32865				
		т								
30	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	15,9	257		4088				
		м2								
31	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
32	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
33	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перилетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением хонера, количество окрасок 2	17,952	148,4	0,07	2664	1	2036	0,65	12
		м2		108	0,02	1939	0	105	0	0
34	E0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	2	5103,43	392,8	10207	786	2492	4,72	9
		врезка		810	148,5	1620	297	130	0,73	1
35	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	572		1144				
		шт								
		Итого по разделу: Надземная прокладка				131872				
		Раздел: Подземная прокладка								
36	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	115	265	80,64	30475	9274	18231	0,89	103
		м		126,76	24,22	14577	2785	105	0,08	9
37	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,115	47611,09	17877,09	5475	2056	5143	173	20
		км		29700	4698,68	3416	540	130	18,1	2
38	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	118,473	66		7819				
		м								
39	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	3	632,75	20,8	1898	62	531	0,73	2
		м		130,5	7,79	392	23	128	0,04	0
40	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
		м		146,93	0,11	441	0	130	0	0
41	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными лентами лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	3	198,37	21,64	595	65	123	0,14	0
		м		23,85	57,64	72	23	130	0,04	0
42	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	770,63	0	2312	0	1158	1,8	5
		1сальник		301,5	0	905	0	128	0	0
43	E0106-7-1	Устройство бетонной подушки	0,678	8776,57	66,01	5951	45	157	1,35	1
		м3		195,75	24,93	133	17	105	0,12	0
44	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,678	127		86				
		м3								
45	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	0,678	361		245				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,678	840		570				
47	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			3	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
48	СПрайс	Переход п/сталь ду 32x3-32x3 мм шт	3	1083,3		3250				
49	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора шт	5	423,45	1,57	2117	8	1485	1,68	8
				247,5	0	1238	0	120	0	0
50	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,315	9630,95	95,97	3034	30	267	4,9	2
				771,75	36,25	243	11	105	0,18	0
51	2-1-263	Стоимость опор т	0,035	107900		3777				
52	1-1-955	Таблички эмалированные шт	5	451		2255				
53	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	118	26,4	3,1	3115	366	2197	0,11	13
				19,1	0,5	2254	59	95	0	0
54	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,118	4150		490				
55	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты км	0,12	21564,7	17195,84	2588	2064	1083	21	3
				4368,86	2415,6	524	290	133	14,01	2
56	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ" м	120	16,16		1939				
57	Ц3920-1	Контроль сварных стыков физическим методом газопровода диаметром до 60 мм стык	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
				18	0	18	0	90	0	0
58	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
59	СПрайс	Тройник равнопроходной ду 32 мм шт	1	258,81		259				
60	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179	1
				30825	5353,43	123	21	130	20,64	0
61	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4	231		924				
62	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
63	СПрайс	Стоимость конера стального малого шт	1	3033,48		3033				
		Итого по разделу: Подземная прокладка				86197				
		ИТОГО:				218968	23925			245
						39241	7174			30
		Накладные расходы :				4671				
		На монтажные работы				47514				
		На общестроительные работы				1692				
		На сантехнические работы				53877				
		Всего накладных расходов:				271945				
		Итого с накладными								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				8082				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16317				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				288262				
		Итого с временными, 3,4 %				298063				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				307339				
		Итого с доп. затратами за транспорт привозных материалов, 1,283 %				311163				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				312355				
		Итого с затратами на выплату пот, 1 %				315336				
		ИТОГО:				315336				
		Сметная заработная плата				54497				
		Нормативная трудоемкость				302				
		Итого в текущих ценах, к= 2,23355				704318				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14086				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				718404				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				86208				
		Итого с НДС				804612				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанслиева

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мазметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусванова А.Н »
Директор

Кусванова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная мини центра зеленского воспитания и библиотеки. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземная прокладка								
1	ЦП112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	1	492,7 488	0 0	493 488	0 0	439 90	3 0	3 0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм шт	1	332,75		333				
3	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,001	121367,16 61425	49858,78 18834,75	121 61	50 19	104 130	336 91,99	0 0
4	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	1,01	149		150				
5	Е0122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием км	0,002	127393,56 75150	41432,86 15651	255 150	83 31	236 130	411 76,44	1 0
6	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	2,02	931		1881				
7	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз м2	1,2	32,52 5,81	0,05 0,02	39 7	0 0	6 90	0,03 0	0 0
8	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	1,2	99,27 5,54	0,18 0,1	119 7	0 0	6 90	0,03 0	0 0
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,004	121294,13 62775	49389,75 18657	485 251	198 75	423 130	312,7 91,12	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482		482				
		шт								
11	E0122-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	1	5103,43	392,8	5103	393	1246	4,72	5
		врезка		810	148,5	810	149	130	0,73	1
12	ЦЗ924-1	Контроль сварных соединений трубопроводов	1	79,94	11,3	80	11	57	0,3	0
		стык		60,8	2,25	61	2	90	0,01	0
13	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,774	218,93	0	169	0	191	1,54	1
		м3		218,93	0	169	0	113	0	0
14	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,86	9987,95	95,97	8590	83	730	4,9	4
		м3		771,75	36,25	664	31	105	0,18	0
15	E0107-24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов Установка металлических оград	9	586,31	211,09	5277	1900	4521	1,25	16
		м		301,5	57,29	2714	516	140	0,21	2
16	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
		шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
17	2-1-263	Опоры стальные	0,108	107900		11653				
		т								
18	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,202	162700		32865				
		т								
19	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	15,9	257		4086				
		м2								
20	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
21	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
22	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,952	148,4	0,07	2664	1	2036	0,65	12
		м2		108	0,02	1939	0	105	0	0
23	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
24	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
		Итого по разделу: Надземная прокладка				77027				
		Раздел: Подземная прокладка								
25	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	29	265	80,64	7685	2339	4597	0,89	26
		м		126,76	24,22	3676	702	105	0,08	2
26	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536	1342	173	5
		км		29700	4698,68	891	141	130	18,1	1
27	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	30,3	66		2000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
28	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине залегания 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	91	267,95	80,64	24383	7338	14709	0,91	83
		м		129,71	24,22	11804	2204	105	0,08	7
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,093	38881,69	25695,31	5476	2390	4823	194	18
		км		33075	6813,45	3076	634	130	26,38	2
30	8-4-1149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110X6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	93,93	414		38887				
		м								
31	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
33	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	0
		м		23,85	7,64	24	8	130	0,04	0
34	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
40	СПрайс	Переход п/сталь ду 32х3-32х3 мм	1	1083,3		1083				
		шт								
41	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	391	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
42	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
43	У51-44-5	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	0
		м		10,6	30,56	11	31	130	0,15	0
44	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,226	361		82				
48	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,226	840		190				
49	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1	2418,2 153,68	152,52 57,15	2418 154	153 57	274 130	1,02 0,28	1 0
50	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
51	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 110х114 мм шт	1	3615,92		3616				
52	СПрайс	Отвод ду 110 мм шт	1	1094,39		1094				
53	СПрайс	Заглушка ду 110 мм шт	1	931,71		932				
54	СПрайс	Седелка ду 110х32 мм шт	1	2360,7		2361				
55	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора шт	3	423,45 247,5	1,57 0	1270 743	5 0	891 120	1,68 0	5 0
56	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,189	9630,95 771,75	95,97 36,25	1820 146	18 7	160 105	4,9 0,18	1 0
57	2-1-263	Стоимость опор т	0,021	107900		2266				
58	1-1-955	Таблички эмалированные шт	3	451		1353				
59	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	124	26,4 19,1	3,1 0,5	3274 2368	384 62	2309 95	0,11 0	14 0
60	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марки АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,124	4150		515				
61	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты км	0,126	21564,7 4368,86	17195,84 2415,6	2717 550	2167 304	1137 133	21 14,01	3 2
62	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ" м	126	16,16		2036				
63	Ц3920-1	Контроль сварных стыков физическим методом газопровода диаметром до 60 мм стык	1	19,12 18	0 0	19 18	0 0	16 90	0,1 0	0 0
64	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 100 мм стык	1	23,62 22,5	0 0	24 23	0 0	20 90	0,1 0	0 0
65	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм м	4	275,24 132,66	84,98 24,22	1101 531	340 97	659 105	0,93 0,08	4 0
66	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,004	78245 41850	36133,62 9612,9	313 167	145 38	268 130	247 37,3	1 0
67	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4	1468		5872				
68	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	486	110,25	486	110	130	0,55	1
69	СПрайс	Стоимость ковера стального малого		30133,48		30133				
		шт				132403				
		Итого по разделу: Подземная прокладка				209432	20221			220
						34310	5558			21
		ИТОГО:								
		Накладные расходы				3978				
		На монтажные работы				40069				
		На общестроительные работы				1460				
		На сантехнические работы				45507				
		Всего накладных расходов				254939				
		Итого с накладными				6826				
		- заработная плата				23				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				15296				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				270235				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				279423				
		Итого с временными, 3,4 %				288119				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				291704				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				292822				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				295616				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				295616				
		ИТОГО:				46694				
		Сметная заработная плата				264				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				660273				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13205				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				673478				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				80817				
		Итого с НДС				754295				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухметов

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типочная к медпункту. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Надземная прокладка									
1	Ц0112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3	
		шт		488	0	488	0	90	0	0	
2	СЦраис	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	1	332,75		333					
		шт									
3	У51-47-3	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, диаметром 80 мм	1	21238,35	747,74	21238	748	1700	5,97	6	
		шт		1028,23	279,2	1028	279	130	1,36	1	
4	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	0	
		км		61425	18834,75	61	19	130	91,99	0	
5	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,01	149		150					
		м									
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	432	270	2	
		км		48825	4032	293	24	130	19,69	0	
7	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	2,525	721		1821					
		м									
8	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19	302,95	4,59	5756	87	1289	0,28	5	
		м		51,3	1,71	975	32	128	0,01	0	
9	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,3	32,52	0,05	75	0	12	0,03	0	
		м2		5,81	0,02	13	0	90	0	0	
10	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,3	99,27	0,18	228	0	12	0,03	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,54	0,1	13	0	90	0	0
11	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	121294,13	49389,75	728	296	635	312,7	2
		т		62775	18657	377	112	130	91,12	1
12	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х6 мм	1	321		321				
		шт								
13	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6 мм	1	646		646				
		шт								
14	ЦЗ924-1	Контроль сварных соединений трубопроводов	1	79,94	11,3	80	11	57	0,3	0
		стык		60,8	2,25	61	2	90	0,01	0
15	E0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	1	5103,43	392,8	5103	393	1246	4,72	5
		врезка		810	148,5	810	149	130	0,73	1
16	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	19	78,92	0	1499	0	1696	0,33	6
		м		69,75	0	1325	0	128	0	0
17	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
18	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458		916				
		шт								
19	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,252	218,93	0	55	0	62	1,54	0
		м3		218,93	0	55	0	113	0	0
20	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127		32				
		м3								
22	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,015	121637,97	11119,34	1825	167	185	42,5	1
		1т		7560	4200,75	113	63	105	20,52	0
23	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,382	218,93	0	85	0	96	1,54	1
		м3		218,93	0	85	0	113	0	0
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,43	9987,95	95,97	4295	41	365	4,9	2
		м3		771,75	36,25	332	16	105	0,18	0
25	E0107-24-7	!!! Отрицательное значение в периметре стоимость материалов. Установка металлических оград	4,5	586,31	211,09	2638	950	2260	1,75	8
		м		301,5	57,29	1357	258	140	0,21	1
26	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
27	2-1-263	Опоры стальные	0,054	107900		5827				
		т								
28	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,101	162700		16433				
		т								
29	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	7,95	257		2043				
		м2								
30	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
32	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перелетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,976	148,4	0,07	1332	1	1018	0,65	6
		м2		108	0,02	969	0	105	0	0
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,222	200		44				
		кг								
		Итого по разделу: Надземная прокладка				77688				
		Раздел: Подземная прокладка								
34	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	1	265	80,64	265	81	159	0,89	1
		м		126,76	24,22	127	24	105	0,08	0
35	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,001	47611,09	17827,09	48	18	45	173	0
		км		29700	4698,68	30	5	130	18,1	0
36	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,01	66		67				
		м								
37	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	63	267,95	80,64	16881	5080	10182	0,91	58
		м		129,71	24,22	8172	1526	105	0,08	5
38	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,064	58881,69	25695,31	3768	1645	3319	194	12
		км		33075	6813,45	2117	436	130	26,38	2
39	8-4-1148	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90X5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	64	280		17920				
		м								
40	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
41	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
42	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная возмерными полями лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	0
		м		23,85	7,64	24	8	130	0,04	0
43	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
44	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
46	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
47	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
49	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
50	У31-44-5	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	0
		м		10,6	30,56	11	31	130	0,15	0
51	E0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
52	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,17	0
53	30-1-34	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
54	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
55	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
56	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
57	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
58	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 90х89 мм	1	2920,84		2921				
		шт								
59	СПрайс	Переход п/сталь ду 32х3-32х3 мм	1	1083,3		1083				
		шт								
60	СПрайс	Отвод ду 90 мм	1	771,99		772				
		шт								
61	СПрайс	Заглушка ду 90 мм	1	874,03		874				
		шт								
62	СПрайс	Седелка ду 90х32 мм	1	2173,99		2174				
		шт								
63	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	3	423,45	1,57	1270	5	891	1,68	5
		шт		247,5	0	743	0	120	0	0
64	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбиков	0,189	9630,95	95,97	1820	18	160	4,9	1
		м3		771,75	36,25	146	7	105	0,18	9
65	2-1-263	Стоимость опор	0,021	107900		2266				
		т								
66	1-1-955	Таблички эмалированные	3	451		1353				
		шт								
67	П0109-141-1	Прокладка провода	66	26,4	3,1	1742	205	1229	0,11	7
		м		19,1	0,5	1261	33	95	0	0
68	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,066	4150		274				
		1000м								
69	П0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,062	21564,7	17195,84	1337	1066	559	21	1
		км		4168,86	2415,6	271	150	133	14,01	1
70	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	62	16,16		1002				
		м								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
71	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 100 мм м	1	23.62	0	24	0	20	0.1	0
		стык		22.5	0	23	6	90	0	0
		Итого по разделу: Подземная прокладка				73114				
		ИТОГО				150806	11803			146
		Накладные расходы				23568	3399			13
		На монтажные работы				2305				
		На общестроительные работы				24681				
		На сантехнические работы				4446				
		Всего накладных расходов				31431				
		Итого с накладными				182238				
		- заработная плата				4715				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10934				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				193172				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				199740				
		Итого с кременными, 3,4 %				205956				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				208519				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				209318				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				211315				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				211315				
		ИТОГО.				31682				
		Сметная заработная плата				175				
		Нормативная трудоемкость				471982				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				9440				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				481422				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Л.Т.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тюочная мини центра дошкольного воспитания и библиотеки. Наружные сети водопровода
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	228,4	27,84	26,18	6358	5978	1963		0,01	3		
		м3		1,66	7,2	379	1644	97		0,03	6		
2	E0101-163-2#т.ч. п-1,55, и-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	6,852	423,9	0	2905	0	3282		2,8	19		
		м3		423,9	0	2905	0	113		0	0		
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,98	134,1	0	9116	0	10301		0,97	66		
		м3		134,1	0	9116	0	113		0	0		
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	158,62	6,48	6,46	1028	1028	324		0	0		
		м3		0	2,1	0	334	97		0,01	1		
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	158,62	21,55	8,52	3418	716	2620		0,11	17		
		м3		17,03	0	2701	0	97		0	0		
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,5	39,84	37,82	339	321	166		0,01	0		
		м3		1,87	11	16	93	97		0,04	0		
7	E010533-A3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью вне карьеров, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	14,45	32,3	32,3	467	467	93		0	0		
		т		0	6,46	0	93	100		0,14	2		
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,5	3,87	3,24	33	28	13		0	0		
		м3		0,48	1,12	4	10	97		0	0		
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,047	47611,09	17877,09	2238	840	2102		175	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-4-970	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	47,47	29700 56	4698,88	1396 2658	221	130	18,1	1
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1,76	2418,2 153,68	152,52 57,15	4256 270	268 101	482 130	1,02 0,28	2 0
12	ЦП112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	1	492,7 488	0 0	493 488	0 0	439 90	3 0	3 0
13	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	500		500				
14	ЦП112-1301-1	Патрубок для установки арматуры, ДУ 50 мм шт	1	125,89 105,75	11,87 2,25	126 106	12 2	97 90	1 0,01	1 0
15	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x4 мм м	0,4	363		145				
16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	0 0
17	СПрайс	Переход п/сталь ду 32x25 мм шт	1	1083,3		1083				
18	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,002	247994,13 62775	49389,75 18657	496 126	99 37	212 130	312,7 91,12	1 0
19	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм врезка	1	495,33 254,25	80,05 31,5	495 254	80 32	371 130	1,3 0,15	1 0
20	E0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	0,2	1240,75 130,5	20,8 7,79	248 26	4 2	35 128	0,73 0,04	0 0
21	У51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм м	0,2	231,03 37,1	31,06 11,46	46 7	6 2	13 130	0,21 0,06	0 0
22	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,047	8097,13 8032,5	0 0	381 378	0 0	491 130	51,5 0	2 0
23	E0106-1-1	Устройство бетонных упоров м3	0,25	8285,37 195,75	66,01 24,93	2051 49	17 6	58 105	1,35 0,12	0 0
		ИТОГО:				39181 18291	10090 2636			124 11
		Накладные расходы				536				
		На монтажные работы				22599				
		На общестроительные работы				35				
		На сантехнические работы				23170				
		Всего накладных расходов:				62351				
		Итого с накладными				3476				
		- заработная плата				12				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3741				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				66092				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %				68339				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				70466				
		Итого с доп. затратами на транспорт привитых материалов, 1,283 %				71343				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71616				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				72299				
		ИТОГО:				72299				
		Сметная заработная плата				24403				
		Нормативная трудоемкость				147				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				161483				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3230				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				164713				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				19766				
		Итого с НДС				184479				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкл

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типичная миницентра дошкольного воспитания и библиотеки. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов М140	13	3671,44	35,77	47729	465	2082		0,7	9		
		1квт		111,7	13,4	1452	174	128		0,07	1		
2	Ц0112-811-1	Вентили, краны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	22	507,34	0	11161	0	9952		3,09	68		
		шт		502,64	0	11058	0	90		0	0		
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	14	369,73		5176							
		шт											
4	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	4	680,3		2721							
		шт											
5	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	4	325		1300							
		шт											
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	28,81	0	403	0	415		0,12	2		
		комплект		23,18	0	324	0	128		0	0		
7	СПрайс	Кран Маевского	14	184,86		2588							
		шт											
8	Е0116-14-1 Изм. в доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	82	508,61	12,56	41700	1030	32116		1,69	139		
		м		501,28	4,71	24705	386	128		0,02	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	416,32	3,14	18734	366	13924	1,33	60
		м		238,7	1,04	10742	137	128	0,01	1
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	429,13	14,54	4291	145	1393	0,57	6
		м		103,36	5,45	1034	54	128	0,03	0
11	E0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	5	805,72	16,42	4029	82	805	0,68	3
		м		119,58	6,17	598	31	128	0,03	0
12	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	151,64	0,07	3791	2	2921	0,67	17
		м2		111,24	0,02	2781	1	105	0	0
13	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,31	0	113	0	141	0,05	1
		м		11,01	0	110	0	128	0	0
14	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	10	490,15	342,23	4902	3422	2514	0,97	10
		отверст		147,93	131,38	1479	1314	90	0,72	7
15	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	213,47	2,39	2135	24	1518	1,12	11
		отверст		168,25	0,37	1683	4	90	0	0
		ИТОГО:				150779	5537			324
						55966	2101			11
		Накладные расходы :				9952				
		На монтажные работы				6952				
		На общестроительные работы				50876				
		На сантехнические работы				67780				
		Всего накладных расходов:				218559				
		Итого с накладными				10167				
		- заработная плата				34				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				13114				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				231673				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				239550				
		Итого с временными, 3,4 %				247005				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				250078				
		Итого с доп. затратами на транспорт цивозных материалов, 1,283 %				251076				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				253432				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				253432				
		ИТОГО:				68234				
		Сметная заработная плата				369				
		Нормативная трудоемкость								
						566053				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				11321				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				577374				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				577374				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				69285				
		Итого с НДС				646659				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жавклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махмутов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жаркудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции по норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-1-3-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплект		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
2	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
3	E0101-1-2-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	79,42	27,84	26,18	2211	2079	683	0,01	1
		м3		1,66	7,2	132	572	97	0,03	2
4	E0101-1-6-4-2Пр ч. п-1.55, п-3-1.80, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,383	262,72	0	626	0	707	1,85	4
		м3		262,72	0	626	0	113	0	0
5	E0101-1-6-6-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,414	134,1	0	2469	0	2290	0,97	18
		м3		134,1	0	2469	0	3713	0	0
6	E0101-2-7-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,966	6,48	6,48	278	278	88	0	0
		м3		0	2,1	0	90	97	0,01	0
7	E0101-1-3-4-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,966	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
		м3		17,03	0	732	0	97	0	0
8	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,05	165489,88	45997,13	8274	2300	5856	415	21
		км		73125	16970,25	3656	849	130	88,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	50,5	279		14090				
		м								
10	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	25	264,48	3,96	6612	99	1718	0,3	7
		м		52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
11	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227		2270				
		шт								
12	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	32	105,68	66,43	3382	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
13	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,194	25000		4850				
		м3								
14	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,42	21,8	0,05	249	1	60	0,03	0
		м2		5,81	0,02	66	0	90	0	0
15	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за один раз	11,1	26,96	0,18	299	2	56	0,03	0
		м2		5,54	0,1	61	1	90	0	0
16	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	5,106	83		424				
		кг								
17	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,32	40,72	0,04	13	0	2	0,04	0
		м2		8,32	0	3	0	90	0	0
18	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	50	104,33	9,93	5217	497	3072	0,34	17
		м		57,6	3,83	2880	192	100	0,02	1
19	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1,4	3360		4704				
		м3								
20	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	50	126,66	7,4	6333	370	1845	0,22	11
		м		34,2	2,7	1710	135	100	0,01	1
21	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-/Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,035	185900		6507				
		1000м2								
22	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
		м		236,25	7,43	1063	33	100	0,04	0
23	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,013	97200		1264				
		т								
24	Ц3920-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
25	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	2,25	2327,2	97,07	5236	218	394	0,78	2
		м3		112,5	36	253	81	118	0,18	0
26	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	3,15	12769,85	245,75	40225	774	3567	4,84	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		749,25	89,55	2360	282	135	0,43	1
27	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,169	58600		9903				
		т								
28	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,56	53600		30016				
		т								
29	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,027	42800		1156				
		т								
30	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,095	32300		3069				
		т								
31	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	0,851	27935,09	9375,11	23773	7978	14159	91	77
		т		16380	2107,33	13939	1793	90	7,36	6
32	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	11	399,33	24,15	4393	266	2783	1,03	11
		шт		171,9	8,83	1891	97	140	0,04	0
33	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,16	23200		26912				
		м3								
34	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,15	14112,38	383,89	2117	58	184	14,2	2
		м3		2295	145,01	344	22	105	0,71	0
35	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,8	245,44	3,82	15905	248	2966	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2420	93	118	0,01	0
36	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	23	323,65	18,42	7444	424	2627	0,42	10
		м2		85,95	6,91	1977	159	123	0,03	1
37	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
38	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	9682,87	86,6	14524	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
39	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
40	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подземных каналов	1,52	4023,28	221,4	6115	337	1499	4,87	7
		м2		842,25	84,38	1235	128	110	0,41	1
41	E0141-1-1 К=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
42	E0115-178-1	Окраска кислотлическим лаком	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
43	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,007	5219,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
44	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
46	ТП112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
47	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм	2	1183,15		2366				
		шт								
48	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	141,5	27,84	26,18	3939	3704	1216	0,01	2
		м3		1,66	7,2	235	1019	97	0,03	4
49	Е0101-164-2Ф,ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4,245	262,72	0	1115	0	1260	1,85	8
		м3		262,72	0	1115	0	113	0	0
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33	134,1	0	4425	0	5001	0,97	32
		м3		134,1	0	4425	0	113	0	0
51	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77	6,48	6,48	499	499	157	0	0
		м3		0	2,1	0	162	97	0,01	1
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77	21,55	4,52	1659	348	1272	0,11	8
		м3		17,03	0	1311	0	97	0	0
53	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,105	168023,88	45997,13	17643	4830	12298	415	44
		км		73125	16970,25	7678	1782	130	88,16	9
54	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	106,05	196		20786				
		м								
55	2-1-263	Опоры неподвижные /доп в расц 24-1-1/	0,011	107900		1187				
		т								
56	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	52	105,68	66,43	5496	3455	3473	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1240	1240	140	0,11	5
57	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,26	25000		6500				
		м3								
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,8	0,05	283	1	68	0,03	0
		м2		5,81	0,02	76	0	90	0	0
59	Е0113-26-13 К=2	Антикоррозийные покрытие труб масляно-битумное за один раз	12,5	26,96	0,18	337	2	63	0,03	0
		м2		5,54	0,1	69	1	90	0	0
60	1-1-416	Мастика морелостойкая битумно-масляная МБ-50	5,75	83		477				
		кг								
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	40,72	0,04	20	0	4	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	105	104,33	9,93	10955	1043	6450	0,34	35
		м		57,6	3,83	6048	402	100	0,02	2
63	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1,74	3360		5846				
		м3								
64	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	105	126,66	7,4	13299	777	3675	0,22	23
		м		34,2	2,7	3591	284	100	0,01	1
65	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А/Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	0,046	185900		8551				
		1000м2								
66	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	0
67	1-1-86-4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,008	97200		778				
		т								
68	ЦЭ92О-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
69	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	5	2327,2	97,07	11636	485	876	0,78	4
		м3		112,5	36	563	180	118	0,18	1
70	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одночейковых каналов	5,5	12769,85	245,75	70234	1352	6228	4,84	27
		м3		749,25	89,55	4121	493	135	0,43	2
71	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,735	58600		43071				
		т								
72	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	42800		428				
		т								
73	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,027	32300		872				
		т								
74	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	0,772	27935,09	9375,11	21566	7238	12845	91	70
		т		16380	2107,33	12645	1627	90	7,36	6
75	E0107-53-11	Установка щит покрытия каналов массой до 0,5 т	20	399,33	24,15	7987	483	5060	1,03	21
		шт		171,9	8,85	3438	177	140	0,04	1
76	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,16	23200		26912				
		м3								
77	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,1	14112,38	383,89	1411	38	256	14,2	1
		м3		2295	145,01	230	15	105	0,71	0
78	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	144	245,44	3,82	35343	550	6591	0,21	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,55	1,44	5378	207	118	0,01	1
79	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51	323,65	18,42	16506	939	5825	0,42	21
		м2		85,95	6,91	4383	352	123	0,03	2
80	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
81	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	9682,87	86,6	14524	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
82	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
83	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,52	4023,28	221,4	6115	337	1499	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1235	128	110	0,41	1
84	E0141-1-1 К=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности битым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
85	E0115-178-1	Окраска металлических лаком	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
86	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
87	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								
88	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
		ИТОГО:				654428	45626			602
						102130	13746			60
		Накладные расходы :				943				
		На монтажные работы				96029				
		На общестроительные работы				50003				
		На металломонтажные работы				1718				
		На сантехнические работы				128693				
		Всего накладных расходов:				783121				
		Итого с накладными				19304				
		- заработная плата				64				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				46987				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты :				830108				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				858332				
		Итого с временными, 3,4 %				885043				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				896055				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				899488				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				900071				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				900071				
		ИТОГО:				135170				
		Сметная заработная плата				726				
		Нормативная трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, в – 2,23355				2048753				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40975				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2089729				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				250767				
		Итого с НДС				2340496				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклинов

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусланова А.Н.»
Директор

Кусланова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная мини-центра дошкольного воспитания и библиотеки. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Д0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм	2	1183,15		2366				
		шт								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,71	27,84	26,18	1829	1720	565	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	473	97	0,03	2
4	Е0101-164-28т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,971	262,72	0	518	0	585	1,85	4
		м3		262,72	0	518	0	113	0	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,585	134,1	0	2090	0	2362	0,97	15
		м3		134,1	0	2090	0	113	0	0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,365	6,48	6,48	236	236	74	0	0
		м3		0	2,1	0	76	97	0,01	0
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,365	21,55	4,52	784	164	691	0,11	4
		м3		17,03	0	619	0	97	0	0
8	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,053	168023,88	45997,13	8905	2438	6208	415	22
		км		73125	16970,25	3876	899	130	88,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	53,53	196		10492				
		м								
10	2-1-263	Опоры неподвижные (доп к расц 24-1-1/	0,008	107900		863				
		т								
11	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	30	105,68	66,43	3171	1993	2003	0,15	4
		шт		23,85	23,85	716	715	140	0,11	3
12	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,15	25000		3750				
		м3								
13	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 40 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,8	6
		шт		522	9	1044	18	130	0,04	0
14	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,1	21,8	0,05	177	0	43	0,03	0
		м2		5,81	0,02	47	0	90	0	0
15	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за один раз	7,8	26,96	0,18	210	1	40	0,03	0
		м2		5,54	0,1	43	1	90	0	0
16	1-1-416	Мастика коррозостойкая битумно-масляная МБ-50	3,588	83		298				
		кг								
17	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	40,72	0,04	12	0	2	0,04	0
		м2		8,32	0	2	0	90	0	0
18	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами шумопоглощающими толщиной 60 мм	53	104,33	9,93	5530	526	3256	0,34	18
		м		57,6	3,83	3053	203	100	0,02	1
19	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1,1	3360		3696				
		м3								
20	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	53	126,66	7,4	6713	392	1956	0,22	12
		м		34,2	2,7	1813	143	100	0,01	1
21	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-/I-В /ТУ 6-11-145-80/	0,028	185900		5205				
		1000м2								
22	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	0
23	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,008	97200		778				
		т								
24	ЦУ920-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
25	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	3	2327,2	97,07	6982	291	526	0,78	2
		м3		112,5	36	338	108	118	0,18	1
26	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	5,83	12769,85	245,75	74448	1433	6602	4,84	28
		м3		749,25	89,55	4368	522	135	0,43	3
27	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,779	58600		45649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,011	42800		471				
29	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,028	32300		904				
30	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах т	0,818	23935,09 16380	9375,11 2107,33	22851 13399	7669 1724	13610 90	91 7,36	74 6
31	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	11	399,33 171,9	24,15 8,83	4393 1891	266 97	2783 140	1,03 0,04	11 0
32	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 шт	1,4	23200		32480				
33	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,1	14112,38 2295	383,89 145,01	1411 230	38 15	256 105	14,2 0,71	1 0
34	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	74	245,44 37,35	3,82 1,44	18163 2764	283 107	3387 118	0,21 0,01	16 1
35	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	31	323,65 85,95	18,42 6,91	10033 2664	571 214	3541 123	0,42 0,03	13 1
36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,2	8205,37 195,75	66,01 24,93	1641 39	13 5	46 105	1,35 0,12	0 0
37	E0106-13-1	Устройство бетонных стен м3	1,5	9687,87 490,5	86,6 32,72	14524 736	130 49	824 105	3,06 0,16	5 0
38	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,02	175710,1 8100	1826,1 690,75	3514 162	37 14	246 140	42,7 3,37	1 0
39	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подземных каналов м2	1,52	4023,28 812,25	221,4 84,38	6115 1235	337 128	1499 110	4,87 0,41	7 1
40	E0141-1-1 К=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом м2	1,52	34,37 30,6	3,69 1,4	52 47	6 2	51 104	0,21 0,01	0 0
41	E0115-178-1	Окраска металлических ажур м2	1,52	30,29 21,6	0 0	46 33	0 0	34 105	0,13 0	0 0
42	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций т	0,007	5239,08 1890	327,33 123,75	37 13	2 1	15 105	11,6 0,6	0 0
43	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,005	50000		250				
44	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002	50600		101				
		ИТОГО:				314254 43570	18717 5536			256 24
		Накладные расходы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						43570	5536			34
		Накладные расходы:								
		На монтажные работы				911				
		На общестроительные работы				38116				
		На металломонтажные работы				15110				
		Всего накладных расходов				54136				
		Итого с накладными				368391				
		- заработная плата				8120				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22103				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				390494				
		Итого с временными, 3,4 %				403771				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				416336				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1,283 %				421516				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				423131				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				427169				
		ИТОГО				427169				
		Сметная заработная плата				57226				
		Нормативная трудоемкость				307				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				954103				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19082				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				973185				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				116782				
		Итого с НДС				1089967				

Заказчик
ГУ «Сарыжский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусенова А.Н.»
Директор

Кусенова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строитель-ства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
3	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
4	ЦО108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
5	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
6	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
7	ЦО108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	39	45	6,7	1755	261	1252	0,19	7
		м		32,2	1,6	1256	62	95	0,01	0
8	ЦО108-396-7	Установка кабель канала	39	103,3	58	4029	2262	2045	0,21	8
		м		38,7	16,5	1509	643	95	0,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц9108-461-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1	175,2	75,7	175	76	89	0,44	0
		м		72,7	20,6	73	21	95	0,12	0
10	СПрайс	Счетчик ЦЕ6803ВМ	1	4066,99		4067				
		шт								
11	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
12	СПрайс	ВА47-29-1/16	2	247,72		495				
		шт								
13	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
14	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
15	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 6-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
16	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
17	СПрайс	Кабель канал 10х20	39	18,43		719				
		м								
18	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100		2084				
		1000м								
		ИТОГО:				23465	3492			36
						6347	946			5
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6928				
		Всего накладных расходов:				6928				
		Итого с накладными				30393				
		- заработная плата				1039				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1824				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32217				
		Итого с временными, 3,4 %				33112				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				34349				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				34776				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34909				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35242				
		ИТОГО:				35242				
		Сметная заработная плата				8332				
		Нормативная трудоемкость				44				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				78715				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1574				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				80289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9635				
		Итого с НДС				89924				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклинов

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жаркудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типичная миницентра дошкольного воспитания и библиотеки. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	ЦП108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 0
2	ЦП108-102-1	Бокс внешний шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
3	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 0
4	ЦП108-593-3	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	3	314,3 132	120 34	943 396	360 102	473 95	0,79 0,2	2 1
5	ЦП108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	1	57,2 52,2	1 0,2	57 52	1 0	50 95	0,37 0	0 0
6	ЦП108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	3	64 58,5	1 0,2	192 176	3 1	167 95	0,36 0	1 0
7	ЦП108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	39	45 32,2	6,7 1,6	1755 1256	261 62	1252 95	0,19 0,01	7 0
8	ЦП108-396-7	Установка кабель канала м	39	103,3 38,7	58 16,5	4029 1509	2262 643	2045 95	0,21 0,1	8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	1	175,2	75,2	175	76	89	0,44	0
				72,7	20,6	73	21	95	0,17	0
10	СПрайс	Счетчик ЦЭ6803ВМ шт	1	4066,99		4067				
11	СПрайс	Бокс внешний шт	1	1238,58		1239				
12	СПрайс	ВА47-29-1/16 шт	2	247,72		495				
13	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 шт	3	871		2613				
14	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	3	24		72				
15	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	1	182		182				
16	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	3	195		585				
17	СПрайс	Кабель канал 10х20 м	39	18,43		719				
18	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,04	52100		2084				
		ИТОГО:				23465	3492			36
						6347	946			5
		Накладные расходы :				6928				
		На монтажные работы				6928				
		Всего накладных расходов				30393				
		Итого с накладными				1039				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1824				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32217				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33312				
		Итого с временными, 3,4 %				34399				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				34776				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1,283 %				34909				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35242				
		Итого с затратами на выступ лет, 1 %				35242				
		ИТОГО:				8332				
		Сметная заработная плата				44				
		Нормативная трудоемкость								
						78715				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1574				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				80289				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9635				
		Итого с НДС				89924				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жаналиев Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тэскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыланкудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Электроосвещение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦП08-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦП08-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкция, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦП08-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦП08-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦП08-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦП08-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	45	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	38	95	0,01	0
7	ЦП08-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, колодками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	1238,58		1239				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-1/16	2	247,72		495				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79г, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Н-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	35	18,43		645				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100		1256				
		1000м								
		ИТОГО:				17850	3273			33
						5853	879			5
		Накладные расходы :				6394				
		На монтажные работы				6394				
		Всего накладных расходов:				24244				
		Итого с накладными				959				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1455				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25699				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26573				
		Итого с временными, 3,4 %				27400				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				27741				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27847				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28113				
		ИТОГО:				28113				
		Сметная заработная плата				7691				
		Нормативная трудоемкость				41				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				62792				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64048				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7686				
		Итого с НДС				71734				

Заказчик
ГУ «Сырымский р[redacted]зайонный
отдел архитектур[redacted],
градостроительст[redacted]а и
строительства»
Руководитель отд[redacted]ла

Жаиклин[redacted]

Подрядчик
ТОО «Таскала Тр[redacted]дис Газе
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова [redacted] Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Гас»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Типовая к школе. Наружные сети электроснабжения
наименование, адрес

Основание: **Договор № 25 от 01.08.2014 г.**

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ЦО108-303-7	Трос продольно-несущий км	0,022	7449,9	2609	164	57	112	29	1	
				4770	599	105	13	95	3,47	0	
2	ЦО108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг м	22	221,1	62	4864	1364	938	0,19	4	
				31,1	13,8	684	304	95	0,08	2	
3	Е0134-135-1	Установка стоек телефонных одиночных стойка	1	2051,88	0	2052	0	601	3,14	3	
				546,75	0	547	0	110	0	0	
4	СПрайс	Трос ду 2 мм м	22	15,9		350					
5	16-1-55-88	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,026	192700		5010					
		ИТОГО:				12440	1421				8
						1336	317				2
		Накладные расходы: %				1051					
		На монтажные работы				601					
		На общестроительные работы				1652					
		Всего накладных расходов:				14092					
		Итого с накладными				248					
		- заработная плата				1					
		- трудоемкость									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				846					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14938					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15446					
		Итого с временными, 3,4 %				15927					
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				16125				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16187				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16341				
		ИТОГО				16341				
		Сметная заработная плата				1901				
		Нормативная трудоемкость				11				
						36498				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				730				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37228				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4467				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				41695				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тасмала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная мини центра дошкольного воспитания и библиотеки. Наружные сети электроснабжения
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины из един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,022	7449,9	2609	164	57	112	29	1
		км		4770	599	105	13	95	3,47	0
2	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	22	221,1	62	4864	1364	938	0,19	4
		м		31,1	13,8	684	304	95	0,08	2
3	Е0134-135-1	Установка трубостойки	1	2051,88	0	2052	0	601	3,14	3
		стойка		546,75	0	547	0	110	0	0
4	СПрайс	Трос ф 2 мм	22	15,9		350				
		м								
5	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,035	192700		6745				
		1000м								
		ИТОГО:				14175	1421			8
						1336	317			2
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1051				
		На общестроительные работы				601				
		Всего накладных расходов:				1652				
		Итого с накладными				15827				
		- заработная плата				248				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				950				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16777				
		Итого с временными, 3,4 %				17347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				17687				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				18110				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18179				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18352				
		ИТОГО:				18352				
		Сметная заработная плата				1901				
		Нормативная трудоемкость				11				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				40990				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				820				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41810				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5017				
		Итого с НДС				46827				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мазметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусванова А.Н.»
Директор

Кусванова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	25	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО	9652299	1815026		2032829				217803	2032829

Сумма к оплате: Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать девять тенге.

Заказчик:
Начальник руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ А.С. Искаков

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ Т.М. Махметов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тупиковая к школе. Наружные сети водопровода
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1207,5	27,84	26,18	33611	31606	10377	0,01	14
		м3		1,66	7,2	2004	8694	97	0,03	30
2	E0101-163-28т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	36,225	423,9	0	15356	0	17352	2,8	101
		м3		423,9	0	15356	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	359,7	134,1	0	48236	0	54506	0,97	350
		м3		134,1	0	48236	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	839,3	6,48	6,48	5438	5438	1713	0	0
		м3		0	2,1	0	1766	97	0,01	7
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	839,3	21,55	4,52	18084	3790	13864	0,11	91
		м3		17,03	0	14293	0	97	0	0
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,5	39,84	37,82	339	321	106	0,01	0
		м3		1,87	11	16	93	97	0,04	0
7	E010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	14,45	32,3	32,3	467	467	93	0	0
		т		0	6,46	0	93	100	0,14	2
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,5	3,87	3,24	33	28	13	0	0
		м3		0,48	1,12	4	10	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,205	47611,09	17877,09	9760	3665	9167	173	35
		км		29700	4698,68	6089	963	130	18,1	4
10	8-4-972	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,05	125		25881				
		м								
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,1	2418,2	152,52	19587	1235	2220	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1245	463	130	0,28	2
12	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
13	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476р2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210		5210				
		шт								
14	ЦО12-1301-1	Патрубок для установки арматуры, ДУ 50 мм	1	125,89	11,87	126	12	97	1	1
		шт		105,75	2,25	106	2	90	0,01	0
15	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	0,3	363		109				
		м								
16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
17	СПрайс	Переход п/сталь ду 50х45 мм	1	1345,8		1346				
		шт								
18	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,7	1
		т		62775	18657	126	37	130	91,12	0
19	E0106-1-1	Устройство бетонных упоров	0,3	8205,37	66,01	2462	20	70	1,35	0
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
20	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
21	СПрайс	Втулка под фланец ду 63 мм	2	286,54		573				
		шт								
22	E0122-40-1	Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	0	189	0	130	0	0
23	СПрайс	Фланец свободный ду 50 мм	3	316,12		948				
		шт								
24	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	0
		т		62775	18657	63	19	130	91,12	0
25	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	1	495		495				
		шт								
26	E0122-38-1	Врезка в существующ/сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
27	E0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,2	1240,75	20,8	248	4	35	0,73	0
		м		130,5	7,79	26	2	128	0,04	0
28	У51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,2	231,03	31,06	46	6	13	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		37,1	11,46	7	2	130	0,06	0
		м	0,205	8097,13	0	1660	0	2141	51,5	11
		км		8032,5	0	1647	0	130	0	0
30	E0122-41-1 Изм. в доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			1,52	8656,16	1879,87	13157	2857	3900	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
31	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,6	3610		2166				
		м								
32	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,8	7810		14058				
		м								
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,67	28900		19363				
		м3								
34	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
35	2-1-223	Стремянка	0,017	173500		2950				
		т								
36	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,017	18000		306				
		т								
37	E0127-38-1	Устройство отмостки колодца	11	1427,05	14,12	15698	155	674	0,27	3
		м2		42,98	3,08	473	34	133	0,01	0
		ИТОГО:				268251	50547			633
		Накладные расходы				92727	13214			50
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				97				
		На сантехнические работы				117836				
		Всего накладных расходов				35				
		Итого с накладными				117969				
		- заработная плата				386219				
		- трудоемкость				17695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				59				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23173				
		Итого с временными, 3,4 %				409392				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				423311				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				436484				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				441915				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				443608				
		ИТОГО:				447841				
		Сметная заработная плата				447841				
		Нормативная трудоемкость				123636				
						742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1000275				
		Наноги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20006				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1020281				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				122434				
		Итого с НДС				1142715				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры
градостроительства и
строительства»
Вр. и.о. руководителя

Исказков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ТОО «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Газоснабжение кухни
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
		прибор		189	20,25	189	20	128	0,1	0
2	14-1-11	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	1	30400		30400				
		шт								
3	E0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
4	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
5	E0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
6	СПрайс	Счетчик газа G4	1	1848,63		1849				
		шт								
7	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2,5	302,95	4,59	757	11	170	0,28	1
		м		51,3	1,71	128	4	128	0,01	0
8	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	292,95	4,59	586	9	136	0,28	1
		м		51,3	1,71	103	3	128	0,01	0
9	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3	148,4	0,07	45	0	34	0,65	0
		м2		108	0,02	32	0	105	0	0
10	E0116-10-1	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,6	425,7	14,12	255	8	81	0,55	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0
11	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
12	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
13	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
14	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4,5	78,92	0	355	0	402	0,33	1
		м		69,75	0	314	0	128	0	0
		ИТОГО:				44051	836			12
						2040	316			2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				670				
		На сантехнические работы				2073				
		Всего накладных расходов:				2742				
		Итого с накладными				46794				
		- заработная плата				411				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2808				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				49602				
		Итого с временными, 3,4 %				51288				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				52884				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				53542				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				53747				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				54260				
		ИТОГО:				54260				
		Сметная заработная плата				2767				
		Нормативная трудоемкость				15				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				121192				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2424				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				123616				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14834				
		Итого с НДС				138450				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Искаков Ж.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
1	E0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
2	СПрайс	Счетчик газа G10	1	15528,5		15529				
		шт								
3	E0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
4	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 25 мм	1	6950,85		6951				
		шт								
5	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	343,95	4,59	1720	23	339	0,28	1
		м		51,3	1,71	257	9	128	0,01	0
6	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	302,95	4,59	4241	64	950	0,28	4
		м		51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
7	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
8	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	4	492,7	0	1971	0	1757	3	12
		шт		488	0	1952	0	90	0	0
9	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	2	332,75		666				
		шт								
10	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 15 мм	2	240,32		481				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	148,4	0,07	282	0	215	0,65	1
		м2		108	0,02	205	0	105	0	0
12	E0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,2	623,7	14,12	748	17	162	0,55	1
		м		100,35	5,29	120	6	128	0,03	0
13	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
14	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
		отверст		287,21	255,45	574	511	90	1,4	3
15	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	208,5	2,32	417	5	295	1,09	2
		отверст		163,35	0,36	327	1	90	0	0
16	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	0	1736	0	1964	0,33	7
		м		69,75	0	1535	0	128	0	0
17	E0116-9-7	Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	12,4	3228,72	45,33	40036	562	4876	1,66	21
		м		290,25	16,97	3599	210	128	0,08	1
18	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610		3220				
		шт								
19	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,8	88,51	0,07	248	0	177	0,37	1
		м2		60,3	0,02	169	0	105	0	0
20	E0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПШТ толщиной 60 мм	8,4	210,88	47,37	1771	398	1023	0,58	5
		м		103,95	17,78	873	149	100	0,09	1
21	1-3-25	Вата минеральная	0,4	2530		1012				
		м3								
22	E0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	8,4	370,61	26,66	3113	224	2483	1,58	13
		м		285,75	9,9	2400	83	100	0,05	0
23	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,038	97200		3694				
		т								
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,26	9987,95	95,97	2597	25	221	4,9	1
		м3		771,75	36,25	201	9	105	0,18	0
		ИТОГО:				96013	2752			81
						14147	1038			5
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1757				
		На общестроительные работы				5391				
		На сантехнические работы				9898				
		Всего накладных расходов:				17046				
		Итого с накладными				113059				
		- заработная плата				2557				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6783				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				119842				
		Итого с временными, 3,4 %				123917				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				127773				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				129363				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				129859				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				131098				
		ИТОГО:				131098				
		Сметная заработная плата				17742				
		Нормативная трудоемкость				95				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				292814				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5856				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				298670				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				35840				
		Итого с НДС				334510				

Заказчик
ГУ «Сырымский район
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоночная к школе. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.
наименование, адрес

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Эксп. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов М140	5,29	1711,44	35,77	9054	189	847	0,7	4
		1квт		111,7	13,4	591	71	128	0,07	0
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	28,81	0	202	0	208	0,12	1
		комплект		23,18	0	162	0	128	0	0
3	СПрайс	Кран Маевского	7	184,86		1294				
		шт								
4	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 16-50 мм	15	507,34	0	7610	0	6786	3,09	46
		шт		502,64	0	7540	0	90	0	0
5	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	9	332,75		2995				
		шт								
6	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
7	6-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	4	325		1300				
		шт								
8	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31	416,32	8,14	12906	252	9592	1,33	41
		м		238,7	3,04	7400	94	128	0,01	0
9	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	77	508,61	12,56	39163	967	30158	1,69	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		301,28	4,71	23198	362	128	0,02	2
10	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	6	805,72	16,47	4834	99	966	0,68	4
		м		119,58	6,17	717	37	128	0,03	0
11	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	1,5	106,36	10,23	160	15	95	0,35	1
		м		59,33	3,94	89	6	100	0,02	0
12	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,03	3360		101				
		м3								
13	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1,5	127,91	7,62	192	11	57	0,23	0
		м		35,23	2,78	53	4	100	0,01	0
14	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								
15	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за 2 раза	9,26	27,13	0,19	251	2	48	0,03	0
		м2		5,71	0,1	53	1	90	0	0
16	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	4,26	83		354				
		кг								
17	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,26	21,97	0,05	203	0	50	0,03	0
		м2		5,98	0,02	55	0	90	0	0
18	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	108	11,31	0	1222	0	1522	0,05	6
		м		11,01	0	1189	0	128	0	0
19	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	10	490,15	342,23	4902	3422	2514	0,97	10
		отверст		147,93	131,38	1479	1314	90	0,72	7
		ИТОГО:				88149	4956			243
		Накладные расходы :				42526	1889			10
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				6786				
		На сантехнические работы				2764				
		Всего накладных расходов:				43293				
		Итого с накладными				52842				
		- заработная плата				140992				
		- трудоемкость				7926				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				26				
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты								
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				8459				
		Итого с временными, 3,4 %				149451				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				154532				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				159341				
						161324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				161942				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				163487				
		ИТОГО:				163487				
		Сметная заработная плата				52341				
		Нормативная трудоемкость				279				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				365156				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7303				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				372459				
		Итого с НДС				44695				
						417154				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Исказов А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	25	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО	7619470	1129175		1264676				135501	1264676

Сумма к оплате: Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Гасскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыравудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Точечная к медпункту. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
1	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	9	204,95	2,62	1845	24	127		0,07		1	
				10,51	0,99	95	9	123		0		0	
2	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,35	2576,27	100,89	3478	136	258		0,85		1	
				123,75	38,25	167	52	118		0,18		0	
3	E0127-57-1	Устройство основания из бетонных плит с заполнением швов цементным раствором м2	9	121,92	49,85	1097	449	1038		0,46		4	
				69,08	17,6	622	158	133		0,09		1	
4	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	9	1500		13500							
5	E0109-1-1	Монтаж каркаса т	0,488	8493,42	3350,04	4145	1635	1986		20		10	
				3690	830,84	1801	405	90		2,92		1	
6	СПрайс	Трубы профильные т	0,348	57677,29		20072							
7	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,14	70000		9800							
8	E0109-62-2	Изготовление балки в построечных условиях и на производственных базах т	0,488	8077,36	2622,65	3942	1280	2048		23,3		11	
				4194	468,05	2047	228	90		1,77		1	
9	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,488	18000		8784							
10	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности м2	15	504,61	179,96	7569	2699	4016		1,52		23	
				249,75	47,76	3746	716	90		0,31		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	15	3790		56850				
		м2								
12	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	9,5	226,98	120,75	2156	1147	823	0,4	4
		м2		66,6	29,7	633	282	90	0,11	1
13	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	9,5	3900		37050				
		м2								
14	E0109-47-1	Установка доборных элементов из профлиста	6,839	55,95	2,99	383	20	308	0,3	2
		м2		48,83	1,16	334	8	90	0	0
15	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	6,839	1340		9164				
		м2								
16	E0110-91-3Ф3м. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,372	472,81	19	176	7	100	1,3	0
		м2		217,73	6,18	81	2	120	0,03	0
17	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одностеклянные глухие	0,372	5240		1949				
		м2								
18	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
19	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 отгрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
20	E0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
		шт		139,5	0,65	140	1	120	0	0
21	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	8205,37	66,01	4431	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
22	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,75	378,51	14,76	2555	100	481	0,36	2
		м2		52,43	5,54	354	37	123	0,03	0
23	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,75	44,28	0,67	-299	-5	-16	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-11	-2	123	0	0
24	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,43	11243,4	180,88	4835	78	313	3,98	2
		м3		618,75	67,73	266	29	106	0,33	0
25	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,031	175694,6	1941,97	5447	60	282	42,3	1
		т		6975	726,75	216	23	118	3,55	0
26	E0107-20-3	Установка стального уголка	0,039	175710,1	1826,1	6853	71	480	42,7	2
		т		8100	690,75	316	27	140	3,37	0
		ИТОГО:				232644	7804			68
						11485	2013			10
		Накладные расходы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				8089				
		На металломонтажные работы				5164				
		Всего накладных расходов:				13253				
		Итого с накладными				245897				
		, заработная плата				1988				
		, трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14754				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				260651				
		Итого с временными, 3,4 %				269513				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				277900				
		Итого с доп. затратами на транспорт правовых материалов, 1,283 %				281358				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				282436				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				285131				
		ИТОГО:				285131				
		Сметная заработная плата				15486				
		Нормативная трудоемкость				85				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				636854				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12737				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				649591				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				77951				
		Итого с НДС				727542				

Заказчик
ГУ «Сарыамский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Исканов А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жаркаудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к медпункту. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп.л. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Эксп.л. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
		котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
2	СПрайс	Котел КОВ 10	1	18576,52		18577				
		шт		18577		18577				
		Отпускная цена				18577				
		Сметная стоимость оборудования								
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 25-4	2	7882,64		15765				
		шт		7883		15765				
		Отпускная цена				15765				
		Сметная стоимость оборудования								
5	СПрайс	Насос DAB JET 62M	1	12826,06		12826				
		шт		12826		12826				
		Отпускная цена				12826				
		Сметная стоимость оборудования								
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3	1	12422,8		12423				
		шт								
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПрайс	Расширительный бак WSTER 12 л	1	2218,36		2218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм шт	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
11	ЦО12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	14	507,34	0	7103	0	6333	3,09	43
				502,64	0	7037	0	90	0	0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм шт	2	610,05		1220				
13	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 40 мм шт	6	1626,8		9761				
14	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	1	296		296				
15	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм шт	2	743		1486				
16	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	2	463		926				
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	280		280				
18	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
				55,62	0	111	0	128	0	0
19	СПрайс	Термометр ТГК 0-150 шт	2	480,64		961				
20	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
				57,94	0	464	0	128	0	0
21	СПрайс	Манометр технический показывающий к-т	8	924,32		7395				
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	8	328		2624				
23	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	2	266,16	4,08	532	8	142	0,31	1
				53,77	1,53	108	3	128	0,01	0
24	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	2,5	345,16	4,08	863	10	177	0,31	1
				53,77	1,53	134	4	128	0,01	0
25	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	8,5	429,13	14,54	3648	124	1184	0,57	5
				103,36	5,45	879	46	128	0,03	0
26	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, экранов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,6	151,64	0,07	243	0	187	0,67	1
				111,24	0,02	178	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13	11,31	0	147	0	183	0,05	1
		м		11,01	0	143	0	128	0	0
28	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	8,5	106,36	10,23	904	87	538	0,35	3
		м		59,33	3,94	504	34	100	0,02	0
29	1-3-25	Вата минеральная	0,19	2530		481				
		м3								
30	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	8,5	127,91	7,62	1087	65	323	0,23	2
		м		35,23	2,78	299	24	100	0,01	0
31	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	185900		744				
		1000м2								
32	E0116-10-4	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1,2	940,29	21,42	1128	26	219	0,75	1
		м		134,42	8,02	161	10	128	0,04	0
33	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
34	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								168
		ИТОГО:				153395	2604			5
						28395	972			
		Всего прямые затраты:				153395				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				75228				
		- оборудования				47168				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6333				
		На общестроительные работы				1048				
		На сантехнические работы				27255				
		Всего накладных расходов:				34636				
		Итого с накладными				188031				
		- заработная плата				5195				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8452				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				196483				
		Итого с временными, 3,4 %				201560				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				206365				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				208346				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				208964				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				210508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				210508				
		Сменная заработная плата				34562				
		Нормативная трудоемкость				199				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				470180				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9404				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				479584				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				57550				
		Итого с НДС				537134				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	25	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО	6354794	2087366		2337849				250483	2337849

Сумма к оплате: Два миллиона триста тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять тенге.

Заказчик:
Вр. исп. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная мини центра дошкольного воспитания и библиотеки. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Эксп. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,5	204,95	2,62	4611	59	318	0,07	2
		м2		10,51	0,99	236	22	123	0	0
2	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	3,375	2576,27	100,89	8693	341	645	0,83	3
		м3		123,75	38,25	418	129	118	0,18	1
3	E0127-57-1	Устройство оснований из бетонных плит с заполнением швов цементным раствором	20	121,92	49,85	2438	997	2306	0,46	9
		м2		69,08	17,6	1382	352	133	0,09	2
4	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона ВЗ0-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	20	1500		30000				
		м2								
5	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,2	9025,66	196,62	1805	39	73	1,79	0
		м3		272,25	74,27	54	15	109	0,36	0
6	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,008	50800		406				
		т								
7	E0109-1-1	Монтаж каркасов	0,633	8493,42	3350,04	5376	2121	2576	20	13
		т		3690	830,84	2336	526	90	2,92	2
8	СПрайс	Трубы профильные	0,418	57677,29		24109				
		т								
9	1-1-307	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,214	70000		14980				
		т								
10	E0109-62-2	Изготовление балки в построечных условиях и на производственных базах	0,633	8077,36	2622,65	5113	1660	2656	23,3	15
		т		4194	468,05	2655	296	90	1,77	1
11	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,633	18000		11394				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	41,5	504,61		20941				
		м2								
13	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	41,5	3790		157285				
		м2								
14	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	17	226,98	120,75	3859	2053	1473	0,4	7
		м2		66,6	29,7	1132	505	90	0,11	2
15	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	17	3900		66300				
		м2								
16	E0109-47-1	Установка доборных элементов из профлиста	2,955	55,95	2,99	165	9	133	0,3	1
		м2		48,83	1,16	144	3	90	0	0
17	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	2,955	1340		3960				
		м2								
18	E0110-91-3И изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,464	472,81	19	692	28	393	1,3	2
		м2		217,73	6,18	319	9	120	0,03	0
19	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,464	5240		7671				
		м2								
20	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
21	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
22	E0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
		шт		139,5	0,65	140	1	120	0	0
23	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	8205,37	66,01	7877	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	0
24	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12	378,51	14,76	4542	177	856	0,36	4
		м2		52,43	5,54	629	66	123	0,03	0
25	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	12	44,28	0,67	-531	-8	-29	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-20	-3	123	0	0
26	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,75	11243,4	180,86	8433	136	546	3,98	3
		м3		618,75	67,73	464	51	106	0,33	0
27	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,34	397,79	14,76	135	5	24	0,36	0
		м2		52,43	5,54	18	2	123	0,03	0
28	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	0,34	88,56	1,34	-30	0	-2	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-1	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0.017	175694.6	1941.97	2987	33	154	42.3	1
				6975	726.75	119	12	118	3.55	0
30	E0107-29-3	Установка стального уголка т	0.039	175710.1	1826.1	6853	71	480	42.7	2
				8100	690.75	316	27	140	3.37	0
31	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	2.3	8776.57	66.01	20186	152	533	1.35	3
				195.75	24.93	450	57	105	0.12	0
		ИТОГО:				447114	15470			132
						21916	4101			21
		Накладные расходы :				18517				
		На общестроительные работы				6838				
		На металломонтажные работы				25355				
		Всего накладных расходов				472469				
		Итого с накладными				3803				
		: заработная плата				13				
		: трудоемкость								
		Непримируемые и непредвиденные затраты :				28348				
		Всего непримируемые и непредвиденные затраты				500817				
		Итого с непримируемыми и непредвиденными затратами				517845				
		Итого с временными, 3.4 %				533960				
		Итого с зимними удорожаниями, 3.112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1.283 %				540604				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				542675				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				547853				
		ИТОГО:				547853				
		Сметная заработная плата				29820				
		Нормативная трудоемкость				166				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				1223656				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24473				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1248129				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				149775				
		Итого с НДС				1397904				

Заказчик
ГУ «Сарыкемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Новгородцева

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жыракудук Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная мини-центра дошкольного воспитания и библиотеки. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 25 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0.21 МВт /0.18 Гкал/ч/ котел	2	11564,2	1528,92	23128	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
2	СПрайс	Котел BB 150 GA шт	2	66189,65		132379				
				66190		132379				
		Отпускная цена				132379				
		Сметная стоимость оборудования								
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т Насос	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
				2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 25-4 шт	2	7882,64		15765				
				7883		15765				
		Отпускная цена				15765				
		Сметная стоимость оборудования				15765				
5	СПрайс	Насос DAB JET 62M шт	1	12826,06		12826				
				12826		12826				
		Отпускная цена				12826				
		Сметная стоимость оборудования				12826				
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3 1бак	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3 шт	1	12422,8		12423				
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Расширительный бак WSTER 35 л шт	1	4251.85		4252				
10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм 1шт	1	10285.53 468.14	78.52 30.13	10286 468	79 30	638 128	2.72 0.14	3 0
11	ЦП12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1.6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	16	507.34 502.64	0 0	8117 8042	0 0	7238 90	3.09 0	49 0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм шт	6	610.05		3660				
13	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм шт	4	1183.12		4732				
14	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	1	296		296				
15	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	2	743		1486				
16	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0.6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	2	463		926				
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	280		280				
18	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	64.62 55.62	0 0	258 222	0 0	285 128	0.32 0	1 0
19	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150 шт	4	480.64		1923				
20	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	10	65.18 57.94	1.62 0	652 579	16 0	742 128	0.32 0	3 0
21	СПрайс	Манометр технический показывающий к-т	10	924.32		9243				
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие ЕРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	10	328		3280				
23	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	3	266.16 53.77	4.08 1.53	798 161	12 5	212 128	0.31 0.01	1 0
24	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	11	345.16 53.77	4.08 1.53	3797 591	45 17	779 128	0.31 0.01	3 0
25	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	15	429.13 103.36	14.54 5.45	6437 1550	218 82	2089 128	0.57 0.03	9 0
26	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3.14	151.64 111.24	0.07 0.02	476 349	0 0	367 105	0.67 0	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	11,31	0	328	0	409	0,05	1
		м		11,01	0	319	0	128	0	0
28	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 60 мм	15	106,36	10,23	1595	153	949	0,35	5
		м		59,33	3,94	890	59	100	0,02	0
29	1-3-25	Вата минеральная	0,32	2530		810				
		м3								
30	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	15	127,91	7,62	1919	114	570	0,23	3
		м		35,23	2,78	528	42	100	0,01	0
31	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185000		1301				
		1000м2								
32	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018	17798,15	2257,02	320	41	211	75,81	1
		т		12931,65	104,29	233	2	90	0,5	0
33	1-1-806	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,018	63600		1145				
		т								
34	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
35	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								
		ИТОГО:				292095	4403			226
						38516	1631			8
						292095				
		Всего прямые затраты:								
		в том числе стоимость:				88206				
		- материалов, изделий и конструкций				160970				
		- оборудования								
		Накладные расходы :				7238				
		На монтажные работы				1886				
		На общестроительные работы				211				
		На металломонтажные работы				38406				
		На сантехнические работы				47742				
		Всего накладных расходов				339836				
		Итого с накладными				7161				
		- заработная плата				38				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				10732				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				350568				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				357014				
		Итого с временными, 3,4 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				363115				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				365630				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				366414				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				368374				
		ИТОГО:				368374				
		Сметная заработная плата				47308				
		Нормативная трудоемкость				272				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				822781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16456				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				839237				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				100708				
		Итого с НДС				939945				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Подрядчик
ТОО «Таскапа Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.