1467

Договор №22

с.Жымпиты « 01 » август 2014г.

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. руководителя отдела Искакова А.С., действующий на основании Положения утвержденного №100-1926-11 ГУ от 04.02.2013 г., с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника от 24 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» объявил государственные закупки работ на строительству объекта «Газификация социальных объектов в с.Жетикол Сырымского района ЗКО» для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Проекту – «Газификация социальных объектов в с.Жетикол Сырымского района ЗКО», местонахождение объекта – ЗКО Сырымский район с.Жетикол. Генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора составляет 5 429 340 (пять миллионов четыреста двадцать девять тысячи триста сорок) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 581 715 (пятьсот восемьдесят одна тысячи семьсот пятнадцать) тенге 00 тиын (далее – сумма Договора). При этом сумма договора на 2014 год составляет 2 714 893 (два миллиона семьсот четырнадцать тысячи восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын, в том числе НДС 290 881 (двести девяносто тысяча восемьсот восемьдесят одна) тенге 46 тиын.

6. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено до подписания акта государственной приемочной комиссии.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ форма 2, форма 3;

3) счет-фактура предоставленный Подрядчиком Заказчику.

8. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 466 «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)»

Программа 005 «Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

9. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора размере 3% процента исходя от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» пос.Жымпиты Сырымского района ЗКО ИИК KZ120705034662008001, БИН 101240020044, банк-бенефициар: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

б)банковская гарантия.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий

Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

14. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

15. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

6. Гарантия

16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

17. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

18. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

19. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один)

процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательств по договору с Подрядчиком.

21. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

23. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

25. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

26. Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и с даты выдачи разрешения на строительство и действует до 31 декабря 2014 года.

27. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 2 (двух) месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство.

28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

33. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

35. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

37. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

38. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

39. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

40. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

41. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

46. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

47. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

48. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

49. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

50. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО Сырымский р-н с.Жымпиты, ул.Мендалиева,14 БИН 101 240 020 044 ИИК KZ34070103KSN2711000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет казначейства МФ РК Телефон 871134-31343	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район п.Жымпиты ул. Сейфуллина 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ718560000005015846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Телефон 87112-228116
Вр.исп. руководителя отдела	**Директор ТОО**
_____ Искаков А.С.	_____ Махметов Т.М.
М.П.	М.П.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы « 4 » наурыз **№ 2** Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 04» қараша № 37 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы - Сырым ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Жанкабаев Ержан Захарьевич - БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары.

комиссия мүшелері - өкілдер:

Ғинаятұлы Қапиет - Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Жакупов Талгат Саменұлы - Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Искаков Артур Сүндетқалиұлы - Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысының міндетін атқарушы;

Махметов Тілек Мұратұлы - «Тасқала Транс Газ» ЖШС директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Кариев Марат Габдрахимұлы - Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);

Чекалин Н.Г. - «Гипрогаз» ЖШС-нің инженер, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - «Батыс Қазақстан ЭЖТК» Сырым аудандық электр торабының басшысы (келісім бойынша);

Куспанов Беркут Жаксыбаевич - «Куспанова А.Н.» ЖК-ң өкілі, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);

Абсатыров Қайрат Мұратұлы	-	«КазТрансГазАймақ»АҚ-ң өкілі, Сырым газ шаруашылығының басшысы (келісім бойынша);
Имангалиев Саламат Хамидоллаұлы	-	Жетікөл ауылдық округі әкімі;
Құсаинов Серікқали Мәрленұлы	-	Аудандық білім беру бөлімінің басшысы;
Дүйсенгалиев Асхат Ғабділғазезұлы	-	Аудандық аурухана МКҚК директоры, (келісім бойынша);
Бектенов Өркен Өрденбайұлы	-	Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы.

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
БҚО. Сырым ауданы, Жымпиты аулы, Мендалиев к-сі № 14
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)
«БҚО Сырым ауданы Жетікөл ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылысын жанадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кеңейту, қайта жанарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «03 » сәуір № 3
Жетікөл ауылдық округінің әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге
«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесі»
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «21 » тамыз № 606 рұқсаты.

3. Құрылысты «БҚО Сырым ауданы Жетікөл ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылыс мантаж жұмыстары.
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер «Тасқала Транс Газ» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: **БҚО «Дезинфекция» бірлестігі және медициналық мекемесі** су құбырларын дезифекциялау жұмыстарын жүзеге асырады.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қортынды 2013 жылғы 21 мамырдағы № 09-0198/13, Жалпы құрылыстың сметасы СМ , жұмыс жобасы ПЗ, Альбом.
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ, «Аудандық электор торабы», «Табиғатты қорғау», «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ, «Санэпидемиологиялық қадағалау басқармасы».
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олордың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Гипрогаз» ЖШС, жобаның нөмірі **3027**
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ басшысының 2013ж. 24 мамыр күнгі № 2-1.1/58 бұйрығы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 21.08.2014
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 22.11.2014
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады:
Көрінбейтін жұмыстарды актідері, құрылыс материалдарының сертификаттары, қондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Бастауыш мектептің бу қазандығы (Котел маркасы BB200GA)	дана	2	2		2
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	2,57	2,57		2,57
Қуаттылығы	кВт	20	20		20
Сыртқы газ құбыры	м	34	34		34
Мед. пунктінің жылыту пеші (Котел маркасы КОВ-10)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	1,20	1,20		1,20
қуаттылығы	кВт	10	10		10
Сыртқы газ құбыры	м	39,5	39,5		39,5

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мектептің бу қазандығы ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2	12	12
жалпы көлемі	м3	33,6	33,6

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Бастауыш мектептің бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 3,0х4,0 – бір қабатты, жалпы ауданы – 12м^2. Ғимараттың көлемі – 33,6 м3. (іргетасы – бетон, жары – қалындығы 100мм «сэндвич» типті панелден, төбесі – бір сатылы кровелді панель, полы – бетонды).
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны:**
барлығы 6373,0 мың теңге, соның ішінде : **құрылыс – монтаж жұмыстары 4221,0** жабдықтар – **475,0 мың теңге, басқа шығындар-1677,0 мың теңге**.

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны:**
барлығы – 5513,55 мың теңге, соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары – 5429,34 мың теңге**, жабдықтар – **475,0** мың теңге, басқа шығындар (автор -10864; техқадағалау - 73348; ЖСҚ +сараптама-859644,8) -943,856 **мың теңге**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық _____ қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **««БҚО Сырым ауданы Жетікөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы М.О. _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Жанкабаев Ержан Захарьевич М.О. _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Искаков А.С. _____ М.О

Ғинаятұлы Қ _____ М.О

Махметов Т.М _____ М.О

Жакупов Т.С _____ М.О

Чекалин Н.Г. _____ М.О

Кариев М.Г _____ М.О

Куспанов Б.Ж. _____ М.О

Муканов С.А. _____ М.О

Имангалиев С.Х. _____ М.О

Абсатыров Қ.М. _____ М.О

Куспанов Б.Ж. _____ М.О

Құсаинов С.М. _____ М.О

Бектенов Ө.Ө. _____ М.О

Дүйсенгалиев А.Ғ. _____ М.О

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	22	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО	5429340	1928986		2160465				231478	2160465

Сумма к оплате: Два миллиона сто шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять тенге.

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **А. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»

_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тяскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоючная к школе. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	16,32	40,41	38,52	659	629	264	0,01	0
		м3		1,88	14,79	31	241	97	0,06	1
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,16	134,1	0	1094	0	1237	0,97	8
		м3		134,1	0	1094	0	113	0	0
3	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	1,2	2327,2	97,07	2793	116	210	0,78	1
		м3		112,5	36	135	43	118	0,18	0
4	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	1,68	12769,85	245,75	21453	413	1902	4,84	8
		м3		749,25	89,55	1259	150	135	0,43	1
5	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,061	58600		3575				
		т								
6	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,108	53600		5789				
		т								
7	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,099	42800		4237				
		т								
8	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,008	32300		258				
		т								
9	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	0,276	27935,09	9375,11	7710	2588	4592	91	25
		т		16380	2107,33	4521	582	90	7,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	10	399,33	24,15	3993	241	2530	1,03	10
		шт		171,9	8,83	1719	88	140	0,04	0
11	30-18-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,32	22900		30228				
		м3								
12	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,6	23200		37120				
		м3								
13	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,6	245,44	3,82	8492	132	1584	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1292	50	118	0,01	0
14	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12	323,65	18,42	3884	221	1371	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1031	83	123	0,03	0
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	8205,37	66,01	1067	9	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
16	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,3	9682,87	86,6	12588	113	714	3,06	4
		м3		490,5	32,72	638	43	105	0,16	0
17	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
18	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,52	4023,28	221,4	6115	337	1499	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1235	128	110	0,41	1
19	E0141-1-1 K=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
20	E0115-178-1	Окраска металлических ламп	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
21	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
22	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								
23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
24	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,03	129763,88	45997,13	3893	1380	3514	415	12
		км		73125	16970,25	2194	509	130	88,16	3
25	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	30,3	149		4515				
		м								
26	2-1-263	Опоры неподвижные	0,012	107900		1295				
		т								
27	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	16	105,68	66,43	1691	1063	1068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
28	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,32	25000		8000				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0113-26-13 K=2	Антикорозийное покрытие труб масляно-битумное за 2 раза	4,5	26,96	0,18	121	1	23	0,03	0
		м2		5,54	0,1	25	0	90	0	0
30	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,07	83		172				
		кг								
31	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	30	104,33	9,93	3130	298	1843	0,34	10
		м		57,6	3,83	1728	115	100	0,02	1
32	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,5	3360		1680				
		м3								
33	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	30	126,66	7,4	3800	222	1107	0,22	7
		м		34,2	2,7	1026	81	100	0,01	0
34	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900		2417				
		1000м2								
35	E0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	1,5	267,25	15,4	401	23	335	1,15	2
		м		217,35	5,85	326	9	100	0,03	0
36	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,004	97200		389				
		т								
37	Ц3920-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
		ИТОГО:				186597	7825			111
						18952	2524			11
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				32				
		На общестроительные работы				18078				
		На металломонтажные работы				6091				
		Всего накладных расходов:				24202				
		Итого с накладными				210798				
		- заработная плата				3630				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12648				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				223446				
		Итого с временными, 3,4 %				231043				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				238233				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				241197				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				242121				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				244431				
		ИТОГО:				244431				
		Сметная заработная плата				25106				
		Нормативная трудоемкость				134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				545948				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10919				
		Всего с налогами, сборами, обязительными платежами				556867				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66824				
		Итого с НДС				623691				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о. **Искаков А.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор **Куспанова А.Н.**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,8	151,64	0,07	273	0	210	0,67	1
		м2		111,24	0,02	200	0	105	0	0
2	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27	11,31	0	305	0	381	0,05	1
		м		11,01	0	297	0	128	0	0
3	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, волстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	14	106,36	10,23	1489	143	886	0,35	5
		м		59,33	3,94	831	55	100	0,02	0
4	1-3-25	Вата минеральная	0,3	2530		759				
		м3								
5	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	14	127,91	7,62	1791	107	532	0,23	3
		м		35,23	2,78	493	39	100	0,01	0
6	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-1/-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
7	Е0116-10-3	Установка из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,6	805,72	16,47	483	10	97	0,68	0
		м		119,58	6,17	72	4	128	0,03	0
8	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт				21209	383			24
		ИТОГО:				4178	144			1
		Накладные расходы :				1628				
		На общестроительные работы				3461				
		На сантехнические работы				5090				
		Всего накладных расходов:				26298				
		Итого с накладными				764				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1578				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27876				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28824				
		Итого с временными, 3,4 %				29721				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				30091				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				30206				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30494				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30494				
		ИТОГО:				5086				
		Сметная заработная плата				28				
		Нормативная трудоемкость				68110				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1362				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				69472				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8337				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				77809				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о

Искаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов М140	10	3671,44	35,77	36714	358	1601	0,7	7
		1кит		111,7	13,4	1117	134	128	0,07	1
2	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	9	507,34	0	4566	0	4071	3,09	28
		шт		502,64	0	4524	0	90	0	0
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	9	369,73		3328				
		шт								
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	9	28,81	0	259	0	267	0,12	1
		комплект		23,18	0	209	0	128	0	0
5	СПрайс	Кран Маевского	9	184,86		1664				
		шт								
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	266,16	4,08	5323	82	1416	0,31	6
		м		53,77	1,53	1075	31	128	0,01	0
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	30	429,13	14,54	12874	436	4178	0,57	17
		м		103,36	5,45	3101	163	128	0,03	1
8	Е0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	2,5	805,72	16,47	2014	41	402	0,68	2
		м		119,58	6,17	299	15	128	0,03	0
9	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,6	151,64	0,07	3275	2	2523	0,67	14
		м2		111,24	0,02	2403	0	105	0	0
10	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	5	490,15	342,23	2451	1711	1257	0,97	5
		отверст		147,93	131,38	740	657	90	0,72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	11,31	0	566	0	705	0,05	3
		м		11,01	0	551	0	128	0	0
		ИТОГО:				73034	2629			83
						14019	1000			5
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				4071				
		На общестроительные работы				3780				
		На сантехнические работы				8569				
		Всего накладных расходов:				16421				
		Итого с накладными				89454				
		- заработная плата				2463				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5367				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				94821				
		Итого с временными, 3,4 %				98045				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				101096				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				102354				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				102746				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				103726				
		ИТОГО:				103726				
		Сметная заработная плата				17482				
		Нормативная трудоемкость				96				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				231677				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				236311				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28357				
		Итого с НДС				264668				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о. Исаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоючная к школе. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов М140	14	3671,44	35,77	51400	501	2242	0,7	10		
		1кит		111,7	13,4	1564	188	128	0,07	1		
2	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	20	507,34	0	10147	0	9048	3,09	62		
		шт		502,64	0	10053	0	90	0	0		
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	12	369,73		4437						
		шт										
4	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	4	680,3		2721						
		шт										
5	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	463		1852						
		шт										
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	28,81	0	346	0	356	0,12	1		
		комплект		23,18	0	278	0	128	0	0		
7	СПрайс	Кран Маевского	12	184,86		2218						
		шт										
8	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	266,16	4,08	4791	73	1274	0,31	6		
		м		53,77	1,53	968	28	128	0,01	0		
9	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	82	345,16	4,08	28304	334	5804	0,31	25		
		м		53,77	1,53	4409	126	128	0,01	1		
10	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	424,16	4,08	1272	12	212	0,31	1		
		м		53,77	1,53	161	5	128	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	7	805,72	16,47	5640	115	1127	0,68	5
		м		119,58	6,17	837	43	128	0,03	0
12	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,9	151,64	0,07	4837	2	3727	0,67	21
		м2		111,24	0,02	3549	1	105	0	0
13	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	3	106,36	10,23	319	31	190	0,35	1
		м		59,33	3,94	178	12	100	0,02	0
14	1-3-25	Вата минеральная	0,71	2530		1796				
		м3								
15	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	3	127,91	7,62	384	23	114	0,23	1
		м		35,23	2,78	106	8	100	0,01	0
16	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,017	185900		3160				
		1000м2								
17	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	5	490,15	342,23	2451	1711	1257	0,97	5
		отверст		147,93	131,38	740	657	90	0,72	4
18	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	11,31	0	1131	0	1409	0,05	5
		м		11,01	0	1101	0	128	0	0
		ИТОГО:				127206	2806			142
						23944	1068			6
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9048				
		На общестроительные работы				5287				
		На сантехнические работы				12425				
		Всего накладных расходов				26760				
		Итого с накладными				153966				
		- заработная плата				4014				
		- трудоемкость				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9238				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				163204				
		Итого с временными, 3.4 %				168753				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				174005				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				176170				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				176845				
		Итого с затратами на плановые нак. 1 %				178533				
		ИТОГО:				178533				
		Сметная заработная плата				29026				
		Нормативная трудоемкость				161				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				398762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7975				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				406737				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				48808				
		Итого с НДС				455545				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Вр.и.о. **Искаков А.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор **Куспанова А.Н.**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
1	Ц0112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878		3		6	
		шт		488	0	976	0	90		0		0	
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	1	425,19		425							
		шт											
3	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 50 мм	1	2218,36		2218							
		шт											
4	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730		336		2	
		км		61425	18834,75	430	132	130		91,99		1	
5	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,565	321		2107							
		м											
6	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	33	302,95	4,59	9997	151	2239		0,28		9	
		м		51,3	1,71	1693	56	128		0,01		0	
7	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	3,8	32,52	0,05	124	0	20		0,03		0	
		м2		5,81	0,02	22	0	90		0		0	
8	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	3,8	99,27	0,18	377	1	19		0,03		0	
		м2		5,54	0,1	21	0	90		0		0	
9	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,44	218,93	0	315	0	356		1,54		2	
		м3		218,93	0	315	0	113		0		0	
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,6	10202,15	95,97	16323	154	1357		4,9		8	
		м3		771,75	36,25	1235	58	105		0,18		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	127		203				
		м3								
12	Е0106-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,065	121637,97	11119,34	7906	723	803	42,5	3
		1т		7560	4200,75	491	273	105	20,52	1
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9	21,8	0,05	63	0	15	0,03	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0	0
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,9	40,72	0,04	118	0	22	0,04	0
		м2		8,32	0	24	0	90	0	0
15	Е0120-30-1	Установка кронштейнов для крепления газопровода	0,148	107,48	1,2	16	0	2	0,05	0
		кг		8,53	0,45	1	0	128	0	0
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,7	1
		т		62775	18657	188	56	130	91,12	0
17	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
18	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х5 мм	1	495		495				
		шт								
19	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5х3 мм	1	251		251				
		шт								
20	8-10-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
21	Ц3924-1	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 32 мм	1	79,94	11,3	80	11	57	0,3	0
		стык		60,8	2,25	61	2	90	0,01	0
22	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	33	78,92	0	2604	0	2946	0,33	11
		м		69,75	0	2302	0	128	0	0
23	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
		ИТОГО:				48410	2532			46
		Накладные расходы				8642	953			5
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				935				
		На сантехнические работы				5255				
		Всего накладных расходов				5187				
		Итого с накладными				11377				
		- заработная плата				59787				
		- трудоемкость				1707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3587				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				63374				
		Итого с временными, 3,4 %				65529				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				67568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				68409				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				68671				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				69326				
		ИТОГО:				69326				
		Сметная заработная плата				11302				
		Нормативная трудоемкость				57				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				154843				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3097				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				157940				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				18953				
		Итого с НДС				176893				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о

Искаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Товочная к школе. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	ЦТ шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп.л. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп.л. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	У51-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6		
		шт		994,56	273,66	995	272	130	1,33	1		
2	ШО112-8П1-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3		
		шт		488	0	488	0	90	0	0		
3	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 25 мм	1	820,79		821						
		шт										
4	Е0122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	0		
		км		75150	15651	75	16	130	26,44	0		
5	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	1,01	931		940						
		м										
6	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,031	121367,16	49858,78	3762	1546	3234	336	10		
		км		61425	18834,75	1904	584	130	91,99	3		
7	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	31,31	149		4665						
		м										
8	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных изолированных труб диам. 20 мм	2	302,95	4,59	606	9	136	0,28	1		
		м		51,3	1,71	103	3	128	0,01	0		
9	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	3,5	32,52	0,05	114	0	18	0,03	0		
		м2		5,81	0,02	20	0	90	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E01 13-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125								
		м2	3,5	99,27	0,18	347	1	18	0,03	0
11	E01 1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		5,54	0,1	19	0	90	0	0
		м3	2,016	218,93	0	441	0	499	1,54	3
12	E01 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		218,93	0	441	0	113	0	0
		м3	2,24	10202,15	95,97	22853	215	1900	4,9	11
13	30-1—54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		771,75	36,25	1729	81	105	0,18	0
		м3	2,24	127		284				
14	E010 6-11-6	Установка опорной стойки из металлоконструкций								
		1т	0,112	121637,97	11119,34	13623	1245	1383	42,5	5
15	E011 3-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		7560	4200,75	847	470	105	20,52	2
		м2	2,7	21,8	0,05	59	0	14	0,03	0
16	E011 3 -26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	16	0	90	0	0
		м2	2,7	40,72	0,04	110	0	20	0,04	0
17	E012 2 —33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		8,32	0	22	0	90	0	0
		т	0,008	121294,13	49389,75	970	395	847	312,7	3
18	8-10-1 39	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х4 мм		62775	18657	502	149	130	91,12	1
		шт	1	830		830				
19	8-10-1 7	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм								
		шт	1	251		251				
20	8-10-1 6	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм								
		шт	1	391		391				
21	8-10-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 133х4,0 мм								
		шт	1	260		260				
22	Ц3924-	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 32 мм								
		стык	1	79,94	11,3	80	11	57	0,3	0
23	E0119-1 5-1	Пневматическое испытание газопроводов		60,8	2,25	61	2	90	0,01	0
		м	2	78,92	0	158	0	179	0,33	1
		ИТОГО:		69,75	0	140	0	128	0	0
						79961	4195			43
		Накладные расходы				7362	1577			8
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				496				
		На сантехнические работы				9698				
		Всего накладных расходов				314				
		Итого с накладными				10508				
		- заработная плата				90469				
		- трудоемкость				1576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				95897				
		Итого с временными, 3,4 %				99157				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				102243				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				103515				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				103912				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				104904				
		ИТОГО				104904				
		Сметная заработная плата				10515				
		Нормативная трудоемкость				56				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				234308				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4686				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				238994				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28679				
		Итого с НДС				267673				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о

Пекаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А. Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
1	Ц0112-81 1-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые пайковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3
		шт		488	0	488	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый ду 15 мм	1	332,75		333				
		шт								
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
4	СПрайс	Счетчик газа СГК G4	1	2218,36		2218				
		шт								
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	10071,34		10071				
		шт								
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,5	302,95	4,59	454	7	102	0,28	0
		м		51,3	1,71	77	3	128	0,01	0
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1,5	292,95	4,59	439	7	102	0,28	0
		м		51,3	1,71	77	3	128	0,01	0
9	Е0115-173-4	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,25	136,21	0,07	34	0	28	0,65	0
		м2		108	0,02	27	0	105	0	0
10	Е0116-10-1	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,7	14,12	213	7	68	0,55	0
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-[illegible]-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	4,8	
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	
12	E0169-[illegible]-7-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	
		отверст		95,78	0,14	96	0	90	0	
13	E0119-[illegible]-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3	78,92	0	237	0	268	0,33	
		м		69,75	0	209	0	128	0	
14	E0116-[illegible]-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1091,75	20,8	4913	94	797	0,73	
		м		130,5	7,79	587	35	128	0,04	
15	8-10-80[illegible]	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
16	E0115-[illegible]-73-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	0	127	0,37	
		м2		60,3	0,02	121	0	105	0	
17	E0126-9[illegible]-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	3,1	129,86	11,48	403	36	253	0,44	
		м		77,4	4,28	240	13	100	0,02	
18	E0126-1[illegible]-7-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	
19	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
20	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
		ИТОГО:				25175	297			19
		Накладные расходы:				3445	110			1
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы:				439				
		На сантехнические работы				1226				
		Всего накладных расходов:				2352				
		Итого с накладными				4017				
		- заработная плата				29192				
		- трудоемкость				603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1751				
		Итого с временными, 3,4 %				30943				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				31995				
		Итого с доп. затратами на транспорт приобретенных материалов, 1,283 %				32991				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33401				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33529				
		ИТОГО				33849				
		Сметная заработная плата				33849				
		Нормативная трудоемкость				4158				
						22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				81734				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1635				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				83369				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10004				
		Итого с НДС				93373				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о.

Жакаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификации социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к школе. Наружные сети электроснабжения
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	35	221,1	62	7739	2170	1493	0,19	7
		м		31,1	13,8	1089	483	95	0,08	3
2	Е0134-135-1	Установка стоек телефонных одноярных		2051,88	0	0	0	0	3,14	0
		стойка		546,75	0	0	0		0	0
3	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,035	192700		6745				
		1000м								
4	СПрайс	Трос ду 3 мм	22	15,9		350				
		м				-				
5	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	4	126		504				
		м								
		ИТОГО:				15338	2170			7
						1088	483			3
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				1493				
		Всего накладных расходов				1493				
		Итого с накладными				16831				
		- заработная плата				224				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1010				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17841				
		Итого с временными, 3,4 %				18448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				19022				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				19259				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19333				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19517				
		ИТОГО				19517				
		Сметная заработная плата				1795				
		Нормативная трудоемкость				11				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				43592				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				872				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44464				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5336				
		Итого с НДС				49800				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о. Искаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор Маметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная к медпункту. Электроснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦП108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦП108-593-5	Светильник потолочный или настенный утолщенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦП108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦП108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦП108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	45	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	38	95	0,01	0
7	ЦП108-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
		м		72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний	1	554,59		555				
		шт								
10	СПрайс	ВА47-29-3/16	2	85,04		170				
		шт								
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
12	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
15	СПрайс	Кабель канал 10х20	24	38,82		932				
		м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	52100		1824				
		1000м								
		ИТОГО				17702	3273			33
		Накладные расходы :				5853	879			5
		На монтажные работы								
		Всего накладных расходов:				6394				
		Итого с накладными				6394				
		- заработная плата				24096				
		- трудоемкость				959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1446				
		Итого с временными, 3,4 %				25542				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				26410				
						27232				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				27571				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27677				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27941				
		ИТОГО				27941				
		Сметная заработная плата				7691				
		Нормативная трудоемкость				41				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23555				62408				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1248				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7639				
		Итого с НДС				71295				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о. **Искаков А.**

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор **Махметов Т.М.**

Технадзор
ИП «Кусианова А.Н.»
Директор **Кусианова А.Н.**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тяскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к школе. Электроснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
2	ЦО108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
3	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
4	ЦО108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
5	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
6	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
7	ЦО108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	40	45	6,7	1800	268	1284	0,19	8
		м		32,2	1,6	1288	64	95	0,01	0
8	ЦО108-396-7	Установка кабель канала	39	103,3	58	4029	2262	2045	0,21	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,7	16,5	1509	643	95	0,1	4
9	СПрайс	Счетчик учета электроэнергии	1	1220,1		1220				
		шт								
10	СПрайс	Бокс внешний	1	554,59		555				
		шт								
11	СПрайс	ВА47-29-3/16	2	85,04		170				
		шт								
12	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	3	871		2613				
		шт								
13	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
14	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
15	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-II-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
16	СПрайс	Кабель канал 10х20	39	38,82		1514				
		м								
17	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100		2084				
		1000м								
		ИТОГО				20170	3423			35
		Накладные расходы				6202	927			5
		Из монтажные работы								
		Всего накладных расходов				6773				
		Итого с накладными				6773				
		- заработная плата				26943				
		- трудоемкость				1016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1617				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28560				
		Итого с временными, 3,4 %				29531				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				30450				
		Итого с доп. затратами на транспорт прямых материалов, 1,283 %				30829				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30947				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31242				
		ИТОГО				31242				
		Сметная заработная плата				8145				
		Нормативная трудоемкость				43				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				69781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1396				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8541				
		Итого с НДС				79718				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр.и.о. Искаков А.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	22	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО	3268875	2378818		2664276				285458	2664276

Сумма к оплате: Два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести семьдесят шесть тенге.

Заказчик:
Вр. исп. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе, Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые напковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3		
		шт		488	0	488	0	90	0	0		
2	СПрайс	Кран шаровый газовый ду 15 мм	1	332,75		333						
		шт										
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0		
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0		
4	СПрайс	Счетчик газа СГК G4	1	2218,36		2218						
		шт										
5	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2		
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0		
6	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	10071,34		10071						
		шт										
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7,5	302,95	4,59	2272	34	509	0,28	2		
		м		51,3	1,71	385	13	128	0,01	0		
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	292,95	4,59	1758	28	407	0,28	2		
		м		51,3	1,71	308	10	128	0,01	0		
9	Е0115-173-4	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1	136,21	0,07	136	0	113	0,65	1		
		м2		108	0,02	108	0	105	0	0		
10	Е0116-10-1	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,2	425,7	14,12	85	3	27	0,55	0		
		м		100,35	5,29	20	1	128	0,03	0		
11	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2		
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0169-7-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
		отверст		95,78	0,14	96	0	90	0	0
13	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	13,5	78,92	0	1065	0	1205	0,33	4
		м		69,75	0	942	0	128	0	0
14	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	10,2	1091,75	20,8	11136	212	1806	0,73	7
		м		130,5	7,79	1331	79	128	0,04	0
15	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	4	482		1928				
		шт								
16	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,4	88,51	0,07	124	0	89	0,37	1
		м2		60,3	0,02	84	0	105	0	0
17	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	6,2	129,86	11,48	805	71	506	0,44	3
		м		77,4	4,28	480	27	100	0,02	0
18	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6,2	300,93	19,95	1866	124	1511	1,3	8
		м		236,25	7,43	1465	46	100	0,04	0
19	1-3-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
20	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,02	97200		1944				
		ИТОГО:				38956	560			36
						6471	207			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				439				
		На общестроительные работы				2306				
		На сантехнические работы				4970				
		Всего накладных расходов				7715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				41843				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				42242				
		ИТОГО:				42242				
		Сметная заработная плата				6364				
		Нормативная трудоемкость				34				
		Итого в текущих ценах, в = 2,23355				94350				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1887				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				96237				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11548				
		Итого с НДС				107785				

Заказчик
ГУ «Сарыкемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Кусманова А.Н.»
Директор

Мамметов Т.М.

Кусманова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная к медпункту. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	12,87	20,6	0,12	265	2	292		0,14	2
		1м2		20,48	0,05	264	1	110,7		0	0
2	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	12,87	11,07	0,04	142	1	157		0,08	1
		1м2		11,03	0,02	142	0	110,7		0	0
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	12,87	51,33	4,89	661	63	673		0,34	4
		1м2		46,44	0,85	598	11	110,7		0,01	0
4	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14,4	5,64	0,19	81	3	87		0,04	1
		1м		5,45	0,02	78	0	110,7		0	0
5	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	3,02	819,55	546,58	2475	1651	1302		1,85	6
		м		272,97	206,12	824	622	90		1,13	3
6	Е0107-20-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,041	177381,63	2282,63	7273	94	526		49,11	2
		т		9315	863,44	382	35	113,4		4,21	0
7	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,53	2975,47	1238,47	1577	656	1169		10,6	6
		м3		1737	468	921	248	100		2,28	1
8	Е0110-90-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	379,71	40,1	797	84	744		1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	97,2		0,07	0
9	2-2-1	Двери распашные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100					
		шт									
10	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 из силикатного кирпича	0,336	11997,83	154,03	4031	52	791		14,63	5
		м3		2295	58,5	771	20	100		0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	12,87	207,18	3,28	2666	42	190	0,08	1
		м2		12,09	1,24	156	16	99,63	0,01	0
12	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,287	9117,83	0	11735	0	929	4,21	5
		м3		652,05	0	839	0	99,63	0	0
13	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,87	390,07	18,45	5020	237	958	0,42	5
		м2		60,29	6,93	776	89	99,63	0,03	0
14	Е0110-12-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	12,87	509,39	1,15	6556	15	607	0,29	4
		м2		43,22	0,42	556	5	97,2	0	0
15	Е0115-17-2-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска потолка белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,87	68,47	2,3	881	30	269	0,13	2
		м2		21,22	0,88	273	11	85,05	0	0
16	Е0115-6-1-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,5	340,17	5,08	1191	18	520	0,85	3
		м2		156,03	1,71	546	4	85,05	0,06	0
17	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	72,5	25,15	0,05	1823	4	1512	0,14	10
		м2		22,05	0,03	1599	1	94,5	0	0
18	Е0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта гравием	2	113,34	3,28	227	7	29	0,08	0
		м2		12,09	1,24	24	2	99,63	0,01	0
19	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	0,15	8108,44	82,51	1216	12	39	1,55	0
		м3		225,11	31,16	34	5	85,05	0,15	0
20	Е0106-1-1-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,006	5604,41	409,16	34	2	13	13,34	0
		1т		2173,5	154,60	13	1	85,05	0,75	0
21	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,006	73000		438				
		т								
22	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	0,1	8608,24	82,51	861	8	24	1,55	0
		м3		225,11	31,16	23	3	85,05	0,15	0
23	Е0111-2-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с кромкой по полам	2,5	1494,35	14,65	3736	37	562	1,22	3
		м2		197,43	5,49	494	14	99,63	0,03	0
										64
		ИТОГО:				28786	3912			
						9970	1120			6
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				11391				
		Всего накладных расходов				11391				
		Итого с накладными				90177				
		- заработная плата				1709				
		- трудоемкость				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				95588				
		Итого с временными, 3,4 %				98838				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				101914				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочеих материалов, 1,283 %				103182				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				103577				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				104565				
		ИТОГО:				104565				
		Сметная заработная плата				12799				
		Нормативная трудоемкость				76				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				233551				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4671				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				238222				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28587				
		Итого с НДС				266809				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Махметов Т.М.

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ "Смырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11564,2	1528,92	23128	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
2	СПрайс	Котел BB 735 RD/RG	2	68270,69		136541				
		шт								
		Отпускная цена		68271		136541				
		Сметная стоимость оборудования				*136541*				
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,05	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 25-4	2	7425,61		14851				
		шт								
		Отпускная цена		7426		14851				
		Сметная стоимость оборудования				*14851*				
5	СПрайс	Насос DAB JET 62M	1	12826,06		12826				
		шт								
		Отпускная цена		12826		12826				
		Сметная стоимость оборудования				*12826*				
6	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
7	СПрайс	Расширительный бак WSTER 35 л	1	4658,55		4659				
		шт								
8	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Пластиковая емкость 0.5 м3 шт	1	15972.17		15972				
10	E0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм 1шт	1	10285.53 468.14	78.52 30.13	10286 468	79 30	638 128	2.72 0.14	3 0
11	ЦЕ112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	14	507.34 502.64	0 0	7103 7037	0 0	6333 90	3.09 0	43 0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм шт	2	680.3		1361				
13	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 40 мм шт	6	1785.78		10715				
14	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	1	296		296				
15	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	2	743		1486				
16	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	2	463		926				
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	280		280				
18	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2 2	64.62 55.62	0 0	129 111	0 0	142 128	0.32 0	1 0
19	СПрайс	Термометр ТГЖ 0-150 шт	2	1127.66		2255				
20	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	10 8	65.18 57.94	1,62 0	652 579	16 0	742 128	0.32 0	3 0
21	СПрайс	Манометр технический показывающий к-т	8	776.43		6211				
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	8	328		2624				
23	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	1 1	266.16 53.77	4.08 1.53	266 54	4 2	71 128	0.31 0.01	0 0
24	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	4 4	345.16 53.77	4.08 1.53	1381 215	16 6	283 128	0.31 0.01	1 0
25	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	11 11	429.13 103.36	14.54 5.45	4720 1137	160 60	1532 128	0.57 0.03	6 0
26	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2.02 2.02	151.64 111.24	0.07 0.02	306 225	0 0	236 105	0.67 0	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0116-29-1	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	11.31	0	181	0	225	0.05	
		м		11.01	0	176	0	128	0	
28	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами мукопоглощающими толщиной 60 мм	11	106.36	10.23	1170	113	696	0.32	
		м		59.33	3.94	653	43	100	0.02	
29	1-3-25	Вата минеральная	0.25	2530		633				
		м3								
30	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	11	127.91	7.62	1407	84	418	0.23	
		м		35.23	2.78	387	31	100	0.01	
31	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.005	185900		930				
		1000м2								
32	E0116-10-3	Установка из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0.6	805.72	16.47	483	10	97	0.68	
		м		119.58	6.17	72	4	128	0.03	
33	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т	1	3293.83	123.78	3294	124	2984	13.39	
		1насос		2285.05	46.35	2285	46	128	0.23	
34	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0.55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								
35	E0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1.2	805.72	16.47	967	20	193	0.68	
		м		119.58	6.17	143	7	128	0.03	
36	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.017	13307.88	1880.88	226	32	215	43.98	
		т		8343	711.47	142	12	140	3.47	
37	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N20	0.017	63600		1081				
		т								
		ИТОГО:				163674	2726			13
						29308	1016			
		Всего прямые затраты:				163674				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				83051				
		- оборудования				48589				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6333				
		На общестроительные работы				1566				
		На сантехнические работы				27900				
		Всего накладных расходов:				35799				
		Итого с накладными				199473				
		- заработная плата				5370				
		- трудоемкость				27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9053				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				208526				
		Итого с временными, 3,4 %				213984				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				219110				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1,283 %				221232				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				221893				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				223547				
		ИТОГО:				223547				
		Сметная заработная плата				35094				
		Нормативная трудоемкость				205				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				499303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9986				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				509289				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				61115				
		Итого с НДС				570404				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	22	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО	604599	539820		604599				64778	604599

Сумма к оплате: Шестьсот четыре тысячи пятьсот девяносто девять тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Жетикол Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 22 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	22,5	204,95 10,51	2,62 0,99	4611 236	59 22	318 123	0,07 0	2 0
2	E010B-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	3,375	2576,27 123,75	100,89 38,25	8695 418	341 129	645 118	0,85 0,18	3 1
3	E0127-57-1	Устройство основания из бетонных плит с заполнением швов цементным раствором м2	22,5	121,92 69,08	49,85 17,6	2743 1554	1122 396	2594 133	0,46 0,09	10 2
4	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	22,5	1500		33750				
5	E0109-1-1	Монтаж каркаса т	0,73	8493,42 3690	3350,04 830,84	6200 2694	2446 607	2970 90	20 2,92	15 2
6	СПрайс	Трубы профильные т	0,52	57677,29		29992				
7	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14 т	0,21	70000		14700				
8	E0109-62-2	Изготовление балки в построечных условиях и на производственных базах т	0,73	8077,36 4194	2622,65 468,05	5896 3062	1915 342	3063 90	23,3 1,77	17 1
9	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,73	18000		13140				
10	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности м2	17	504,61 249,75	179,96 47,76	8578 4246	3059 812	4552 90	1,52 0,31	26 5
11	2-3-62	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3, толщина 100 мм м2	16,119	3840		61895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				190200	8941			72
						12210	2308			11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				8109				
		На металломонтажные работы				6033				
		Всего накладных расходов:				14142				
		Итого с накладными				204342				
		- заработная плата				2121				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12261				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				216603				
		Итого с временными, 3,4 %				223968				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				230938				
		Итого с доп. затратами на транспорт привезных материалов, 1,283 %				233812				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				234708				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				236948				
		ИТОГО:				236948				
		Сметная заработная плата				16639				
		Нормативная трудоемкость				90				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				529235				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10585				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				539820				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				64778				
		Итого с НДС				604599				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя — Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.