1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2157125			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-2230178	-326717			-7906
			Тенге			-1768241	-135797			-525
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-1226939				
	Материалы -		Тенге			-106900				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1078769			
		Накладные расходы -	Тенге			-1005383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-503
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-150807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-133939				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-2366261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5521
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1229576			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1003239				
	Материалы -		Тенге			-1040				
	Всего заработная плата -		Тенге				-825269			
	Местные материалы -		Тенге			-27280				
		Накладные расходы -	Тенге			-775068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-116260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-106698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1885006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3801
		Сметная заработная плата -	Тенге				-941529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4251267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9322
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2171105			

Наименование объекта **БЛОК БОЛЬНИЦЫ**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	450	10,95	--	4926	--	4788	0,06	26
		шт		10,95	--	4926	--	97,2	--	--
2	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	450	12,06	0,24	5428	110	5197	0,06	28
		шт		11,82	0,06	5318	29	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0121-24-1к=0,3	**Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	3	156,68	3,12	470	9	452	0,69	2
		шт		153,56	1,44	461	4	97,2	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10824	120			57
			Тенге			10704	34			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10824				
	Всего заработная плата -		Тенге				10738			
		Накладные расходы -	Тенге			10437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12303			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО-3								
4	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	569,99	13,89	3420	83	1529	1,00	6
		шт		295,10	2,99	1771	18	85,5	0,01	--
		ЩО-5, ЩО-7, ЩО-9								
5	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
6	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	20	569,99	13,89	11400	278	5097	1,00	20
		шт		295,10	2,99	5902	60	85,5	0,01	--
		ЩО-1								
7	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	569,99	13,89	4560	111	2039	1,00	8
		шт		295,10	2,99	2361	24	85,5	0,01	--
		ЩО-6, ЩО-8, ЩО-10								
8	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	569,99	13,89	5700	139	2549	1,00	10
		шт		295,10	2,99	2951	30	85,5	0,01	--
				ЩО-2						
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	569,99	13,89	3420	83	1529	1,00	6
		шт		295,10	2,99	1771	18	85,5	0,01	--
				ЩО-4						
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	569,99	13,89	2280	56	1019	1,00	4
		шт		295,10	2,99	1180	12	85,5	0,01	--
				ЩАО-1						
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	569,99	13,89	2280	56	1019	1,00	4
		шт		295,10	2,99	1180	12	85,5	0,01	--
				ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4, ЩАО-5						
13	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	596,29	111,09	1193	222	610	2,00	4
		шт		330,20	26,39	660	53	85,5	0,12	--
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	569,99	13,89	11400	278	5097	1,00	20
		шт		295,10	2,99	5902	60	85,5	0,01	--
15	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	50	458,45	8,00	22922	400	21967	2,14	107
		шт		450,45	1,55	22523	77	97,2	0,01	1
16	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	250	342,24	2,94	85561	736	82592	1,60	400
		шт		339,30	0,58	84825	146	97,2	--	1
17	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	84	315,20	106,70	26477	8963	14098	0,76	64
		шт		158,60	37,70	13322	3167	85,5	0,17	14
18	Ц0108-593-6	Светильник потолочный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	135	359,77	142,07	48569	19179	23393	0,75	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		154,70	47,97	20885	6476	85,5	0,21	29
19	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	55	359,77	142,07	19787	7814	9531	0,75	41
		шт		154,70	47,97	8509	2638	85,5	0,21	12
20	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	12	288,71	98,71	3465	1185	2090	0,82	10
		шт		170,30	33,41	2044	401	85,5	0,15	2
21	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	400	48,82	--	19526	--	18979	0,24	96
		шт		48,82	--	19526	--	97,2	--	--
22	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	7000	51,63	22,03	361424	154217	275184	0,13	944
		м		29,60	9,71	207207	67977	100	0,04	256
23	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	7000	41,67	0,28	291711	1967	282250	0,20	1378
		м		41,39	0,09	289744	637	97,2	--	3
24	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	100	15,42	--	1542	--	1499	0,07	7
		м		15,42	--	1542	--	97,2	--	--
25	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	7000	25,02	0,03	175112	210	170005	0,12	816
		м		24,99	--	174902	--	97,2	--	--
26	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	4000	91,77	0,85	367076	3408	302468	0,33	1308
		м		83,84	0,18	335348	728	90	--	3
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
				ПР						
27	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	861,39	196,49	861	196	468	2,00	2
		шт		497,90	49,79	498	50	85,5	0,22	--
28	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1526,44	40,14	1526	40	653	3,00	3
		шт		755,30	8,84	755	9	85,5	0,04	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	965,35	29,35	9653	293	3829	2,00	20
		шт		442,00	5,85	4420	58	85,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЩР2						
30	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
31	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	965,35	29,35	6757	205	2680	2,00	14
		шт		442,00	5,85	3094	41	85,5	0,03	--
				ЩС-1						
32	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	569,99	13,89	7980	194	3568	1,00	14
		шт		295,10	2,99	4131	42	85,5	0,01	--
				ЩС-2						
34	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	777,15	161,45	777	161	423	2,00	2
		шт		453,70	40,95	454	41	85,5	0,18	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	965,35	29,35	4827	147	1915	2,00	10
		шт		442,00	5,85	2210	29	85,5	0,03	--
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	569,99	13,89	9120	222	4078	1,00	16
		шт		295,10	2,99	4722	48	85,5	0,01	--
				ЩС-3						
37	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
38	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	965,35	29,35	965	29	383	2,00	2
		шт		442,00	5,85	442	6	85,5	0,03	--
39	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	569,99	13,89	9120	222	4078	1,00	16
		шт		295,10	2,99	4722	48	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЩС-4						
40	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	569,99	13,89	7410	181	3313	1,00	13
		шт		295,10	2,99	3836	39	85,5	0,01	--
				ЩС-5						
43	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
44	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	569,99	13,89	8550	208	3823	1,00	15
		шт		295,10	2,99	4427	45	85,5	0,01	--
				ЩС-6						
46	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
47	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8
		шт		442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--
48	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	569,99	13,89	7410	181	3313	1,00	13
		шт		295,10	2,99	3836	39	85,5	0,01	--
				ЩС-7						
49	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	569,99	13,89	8550	208	3823	1,00	15
		шт		295,10	2,99	4427	45	85,5	0,01	--
				ЩС-8						
52	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
53	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8
		шт		442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	569,99	13,89	7410	181	3313	1,00	13
		шт		295,10	2,99	3836	39	85,5	0,01	--
				ЩС-9						
55	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
56	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	569,99	13,89	8550	208	3823	1,00	15
		шт		295,10	2,99	4427	45	85,5	0,01	--
				ЩС-10						
58	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
59	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8
		шт		442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	569,99	13,89	7410	181	3313	1,00	13
		шт		295,10	2,99	3836	39	85,5	0,01	--
61	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	120	81,61	1,06	9793	127	7829	0,36	43
		шт		76,05	0,26	9126	31	85,5	--	--
62	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	80,07	0,23	1601	5	1287	0,34	7
		шт		75,14	0,13	1503	3	85,5	--	--
63	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2500	51,63	22,03	129080	55077	88452	0,13	337
		м		29,60	9,71	74003	24277	90	0,04	91
64	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	2500	41,67	0,28	104183	703	90723	0,20	492
		м		41,39	0,09	103480	228	87,48	--	1
65	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	450	44,62	0,37	20079	165	17466	0,23	105
		м		44,25	0,12	19913	53	87,48	--	--
66	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2500	18,17	0,23	45425	575	33067	0,07	175
		м		15,34	0,13	38350	325	85,5	--	1
67	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	450	24,55	0,53	11048	239	8253	0,10	45
		м		21,32	0,13	9594	59	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1923371	261254			6818
			Тенге			1526897	108604			420
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1065791				
		Материалы -	Тенге			106900				
		Всего заработная плата -	Тенге				925961			
		Накладные расходы -	Тенге			863634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115766				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2045191				

1	2	3	4	5	6	[illegible]	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4732
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055506			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857580				
	Материалы -		Тенге			1040				
	Всего заработная плата -		Тенге				709540			
	Местные материалы -		Тенге			27280				
		Накладные расходы -	Тенге			666104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3271
		Сметная заработная плата -	Тенге				809456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3660296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8003
		Сметная заработная плата -	Тенге				1864961			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1934195	261374			6875
			Тенге			1537601	108637			420
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1076615				
	Материалы -		Тенге			106900				
	Всего заработная плата -		Тенге				936698			
		Накладные расходы -	Тенге			874071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2067727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1067809			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857580				
	Материалы -		Тенге			1040				
	Всего заработная плата -		Тенге				709540			
	Местные материалы -		Тенге			27280				
		Накладные расходы -	Тенге			666104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3271
		Сметная заработная плата -	Тенге				809456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3682832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8065
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877265			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11

Наименование объекта **ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	100	-12,59	--	-1259	--	-1101	-0,07	-7
		шт		-12,59	--	-1259	--	87,48	--	--
2	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	140	-13,90	-0,31	-1945	-43	-1674	-0,07	-10
		шт		-13,59	-0,08	-1903	-11	87,48	--	--
3	Е0121-24-1к=0,3	**Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	2	-180,50	-3,90	-361	-8	-347	-0,79	-2
		шт		-176,60	-1,80	-353	-4	97,2	-0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-3565	-51			-18
			Тенге			-3515	-15			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-3565				
		Всего заработная плата -	Тенге				-3529			
		Накладные расходы -	Тенге			-3122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-401				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-7089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-7089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3998			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО-1								
4	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	-617,73	-17,36	-4324	-122	-2053	-1,15	-8
		шт		-339,37	-3,74	-2376	-26	85,5	-0,02	--
		ЩО-2								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	-617,73	-17,36	-4942	-139	-2347	-1,15	-9
		шт		-339,37	-3,74	-2715	-30	85,5	-0,02	–
				ЩО-4						
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	-617,73	-17,36	-4324	-122	-2053	-1,15	-8
		шт		-339,37	-3,74	-2376	-26	85,5	-0,02	–
				ЩО-3						
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	-617,73	-17,36	-3706	-104	-1760	-1,15	-7
		шт		-339,37	-3,74	-2036	-22	85,5	-0,02	--
				ЩАО-1						
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	-617,73	-17,36	-1235	-35	-587	-1,15	-2
		шт		-339,37	-3,74	-679	-7	85,5	-0,02	--
				ЩАО-2						
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	-617,73	-17,36	-1853	-52	-880	-1,15	-3
		шт		-339,37	-3,74	-1018	-11	85,5	-0,02	--
				ЩАО-3						
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	-617,73	-17,36	-1853	-52	-880	-1,15	-3
		шт		-339,37	-3,74	-1018	-11	85,5	-0,02	--
11	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	70	-528,01	-10,00	-36961	-700	-35377	-2,46	-172
		шт		-518,02	-1,93	-36261	-135	97,2	-0,02	-1
12	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	37	-393,88	-3,68	-14573	-136	-14059	-1,84	-68
		шт		-390,20	-0,73	-14437	-27	97,2	-0,01	–
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	-418,49	-177,59	-2511	-1066	-1220	-0,86	-5
		шт		-177,91	-59,96	-1067	-360	85,5	-0,27	-2

1	2	3	4	5	6	[illegible]	8	9	10	11
14	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	-418,49	-177,59	-4603	-1953	-2237	-0,86	-9
		шт		-177,91	-59,96	-1957	-660	85,5	-0,27	-3
15	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	6	-338,93	-123,39	-2034	-740	-1219	-0,94	-6
		шт		-195,85	-41,76	-1175	-251	85,5	-0,19	-1
16	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	100	-56,14	--	-5614	--	-5457	-0,27	-27
		шт		-56,14	--	-5614	--	97,2	--	--
17	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1500	-61,58	-27,54	-92370	-41308	-62343	-0,16	-233
		м		-34,04	-12,14	-51062	-18208	90	-0,05	-68
18	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	1500	-47,95	-0,35	-71928	-527	-69568	-0,23	-340
		м		-47,60	-0,11	-71401	-171	97,2	--	-1
19	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	1500	-28,77	-0,04	-43157	-56	-41894	-0,13	-201
		м		-28,73	--	-43101	--	97,2	--	--
20	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1500	-77,86	-1,00	-116783	-1506	-94433	-0,27	-411
		м		-69,77	-0,18	-104657	-268	90	--	-1
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ПР1								
21	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	-985,20	-245,61	-985	-246	-543	-2,30	-2
		шт		-572,59	-62,24	-573	-62	85,5	-0,28	--
22	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	-1236,86	-42,56	-1237	-43	-570	-2,30	-2
		шт		-659,30	-7,31	-659	-7	85,5	-0,03	--
23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	-1038,99	-36,69	-4156	-147	-1763	-2,30	-9
		шт		-508,30	-7,31	-2033	-29	85,5	-0,03	--
		ЩР3								
24	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	-673,59	-138,86	-674	-139	-353	-2,30	-2
		шт		-379,73	-32,99	-380	-33	85,5	-0,15	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	-1038,99	-36,69	-4156	-147	-1763	-2,30	-9
		шт		-508,30	-7,31	-2033	-29	85,5	-0,03	--
				ЩС-1						
26	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	-673,59	-138,86	-674	-139	-353	-2,30	-2
		шт		-379,73	-32,99	-380	-33	85,5	-0,15	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	-1038,99	-36,69	-2078	-73	-882	-2,30	-5
		шт		-508,30	-7,31	-1017	-15	85,5	-0,03	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	-617,73	-17,36	-6177	-174	-2934	-1,15	-12
		шт		-339,37	-3,74	-3394	-37	85,5	-0,02	--
				ЩС-2						
29	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	-673,59	-138,86	-674	-139	-353	-2,30	-2
		шт		-379,73	-32,99	-380	-33	85,5	-0,15	--
30	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	-1038,99	-36,69	-1039	-37	-441	-2,30	-2
		шт		-508,30	-7,31	-508	-7	85,5	-0,03	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	-617,73	-17,36	-8648	-243	-4107	-1,15	-16
		шт		-339,37	-3,74	-4751	-52	85,5	-0,02	--
				ЩС-3						
32	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	-885,57	-201,81	-886	-202	-490	-2,30	-2
		шт		-521,76	-51,19	-522	-51	85,5	-0,23	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	-1038,99	-36,69	-2078	-73	-882	-2,30	-5
		шт		-508,30	-7,31	-1017	-15	85,5	-0,03	--
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	-617,73	-17,36	-9884	-278	-4694	-1,15	-18
		шт		-339,37	-3,74	-5430	-60	85,5	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩС-4								
35	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	-885,57	-201,81	-886	-202	-490	-2,30	-2
		шт		-521,76	-51,19	-522	-51	85,5	-0,23	--
36	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	-1038,99	-36,69	-3117	-110	-1323	-2,30	-7
		шт		-508,30	-7,31	-1525	-22	85,5	-0,03	--
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	-617,73	-17,36	-9884	-278	-4694	-1,15	-18
		шт		-339,37	-3,74	-5430	-60	85,5	-0,02	--
38	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	35	-93,28	-1,33	-3265	-46	-2627	-0,41	-14
		шт		-87,46	-0,33	-3061	-11	85,5	--	--
39	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	-91,40	-0,29	-1919	-6	-1554	-0,39	-8
		шт		-86,41	-0,16	-1815	-3	85,5	--	--
40	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1583	-61,58	-27,54	-97481	-43594	-65792	-0,16	-245
		м		-34,04	-12,14	-53887	-19216	90	-0,05	-72
41	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1396	-20,53	-0,29	-28658	-401	-21250	-0,08	-112
		м		-17,64	-0,16	-24627	-227	85,5	--	-1
42	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	187	-27,88	-0,66	-5214	-124	-3946	-0,12	-22
		м		-24,52	-0,16	-4585	-30	85,5	--	--
43	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	1345	-47,95	-0,35	-64496	-472	-56141	-0,23	-305
		м		-47,60	-0,11	-64023	-153	87,48	--	-1
44	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	238	-51,35	-0,46	-12221	-109	-10626	-0,27	-64
		м		-50,89	-0,15	-12112	-35	87,48	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0169-9-4	**Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм**								
		м	1583	-77,86	-1,00	-123245	-1589	-89693	-0,27	-433
				-69,77	-0,18	-110449	-283	81	--	-1
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
46	Ц0108-472-3	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**								
		м	73	-44,52	-9,84	-3250	-718	-2256	-0,15	-11
				-34,68	-1,46	-2532	-107	85,5	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-809751	-98345			-2845
			Тенге			-650592	-40876			-157
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-379872				
		Материалы -	Тенге			-38987				
		Всего заработная плата -	Тенге				-333438			
		Накладные расходы -	Тенге			-306625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-45994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41190				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1690
		Сметная заработная плата -	Тенге				-379432			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-429879				
		Материалы -	Тенге			-802				
		Всего заработная плата -	Тенге				-358030			
		Местные материалы -	Тенге			-21026				
		Накладные расходы -	Тенге			-312261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-46839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-44528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-786668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1621
		Сметная заработная плата -	Тенге				-404869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1514355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3312
		Сметная заработная плата -	Тенге				-784301			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-813316	-98396			-2864
			Тенге			-654106	-40891			-157
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-383437				
		Материалы -	Тенге			-38987				
		Всего заработная плата -	Тенге				-336968			
		Накладные расходы -	Тенге			-309747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-46462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-734776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-383430			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-429879				
	Материалы -		Тенге			-802				
	Всего заработная плата -		Тенге				-358030			
	Местные материалы -		Тенге			-21026				
		Накладные расходы -	Тенге			-312261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-46839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-44528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-786668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1621
		Сметная заработная плата -	Тенге				-404869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1521444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3332
		Сметная заработная плата -	Тенге				-788298			

Наименование объекта **ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	100							
		шт		10,95	--	1095	--	1064	0,06	6
				10,95	--	1095	--	97,2	--	--
2	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	140							
		шт		12,06	0,24	1689	34	1617	0,06	9
				11,82	0,06	1654	9	97,2	--	--
3	Е0121-24-1к=0,3	**Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	2							
		шт		156,68	3,12	313	6	301	0,69	1
				153,56	1,44	307	3	97,2	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3097	41			16
			Тенге			3056	12			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3097				
	Всего заработная плата -		Тенге				3068			
		Накладные расходы -	Тенге			2982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6444				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3515			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО-1								
4	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	569,99	13,89	3990	97	1784	1,00	7
		шт		295,10	2,99	2066	21	85,5	0,01	--
		ЩО-2								
5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	569,99	13,89	4560	111	2039	1,00	8
		шт		295,10	2,99	2361	24	85,5	0,01	--
		ЩО-4								
6	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	569,99	13,89	3990	97	1784	1,00	7
		шт		295,10	2,99	2066	21	85,5	0,01	--
		ЩО-3								
7	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	569,99	13,89	3420	83	1529	1,00	6
		шт		295,10	2,99	1771	18	85,5	0,01	--
		ЩАО-1								
8	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	2	569,99	13,89	1140	28	510	1,00	2
		шт		295,10	2,99	590	6	85,5	0,01	--
		ЩАО-2								
9	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	3	569,99	13,89	1710	42	765	1,00	3
		шт		295,10	2,99	885	9	85,5	0,01	--
		ЩАО-3								
10	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	3	569,99	13,89	1710	42	765	1,00	3
		шт		295,10	2,99	885	9	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
11	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	70	458,45	8,00	32091	560	30754	2,14	150
		шт		450,45	1,55	31532	108	97,2	0,01	1
12	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	37	342,24	2,94	12663	109	12224	1,60	59
		шт		339,30	0,58	12554	22	97,2	--	--
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	359,77	142,07	2159	852	1040	0,75	5
		шт		154,70	47,97	928	288	85,5	0,21	1
14	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	359,77	142,07	3957	1563	1906	0,75	8
		шт		154,70	47,97	1702	528	85,5	0,21	2
15	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	6	288,71	98,71	1732	592	1045	0,82	5
		шт		170,30	33,41	1022	200	85,5	0,15	1
16	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	100	48,82	--	4882	--	4745	0,24	24
		шт		48,82	--	4882	--	97,2	--	--
17	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1500	51,63	22,03	77448	33046	53071	0,13	202
		м		29,60	9,71	44402	14566	90	0,04	55
18	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	1500	41,67	0,28	62510	422	60482	0,20	295
		м		41,39	0,09	62088	137	97,2	--	1
19	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	1500	25,02	0,03	37524	45	36430	0,12	175
		м		24,99	--	37479	--	97,2	--	--
20	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1500	68,55	0,80	102831	1204	82099	0,24	357
		м		60,67	0,14	91007	214	90	--	1
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ПР1								
21	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	861,39	196,49	861	196	468	2,00	2
		шт		497,90	49,79	498	50	85,5	0,22	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
22	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1142,35	34,05	1142	34	495	2,00	2
		шт		573,30	5,85	573	6	85,5	0,03	--
23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8
		шт		442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--
				ЩР3						
24	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	965,35	29,35	3861	117	1532	2,00	8
		шт		442,00	5,85	1768	23	85,5	0,03	--
				ЩС-1						
26	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	569,99	13,89	5700	139	2549	1,00	10
		шт		295,10	2,99	2951	30	85,5	0,01	--
				ЩС-2						
29	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	305	2,00	2
		шт		330,20	26,39	330	26	85,5	0,12	--
30	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	965,35	29,35	965	29	383	2,00	2
		шт		442,00	5,85	442	6	85,5	0,03	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	569,99	13,89	7980	194	3568	1,00	14
		шт		295,10	2,99	4131	42	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
				ЩС-3						
32	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	777,15	161,45	777	161	423	2,00	2
		шт		453,70	40,95	454	41	85,5	0,18	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	965,35	29,35	1931	59	766	2,00	4
		шт		442,00	5,85	884	12	85,5	0,03	--
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	569,99	13,89	9120	222	4078	1,00	16
		шт		295,10	2,99	4722	48	85,5	0,01	--
				ЩС-4						
35	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	777,15	161,45	777	161	423	2,00	2
		шт		453,70	40,95	454	41	85,5	0,18	--
36	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	965,35	29,35	2896	88	1149	2,00	6
		шт		442,00	5,85	1326	18	85,5	0,03	--
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	569,99	13,89	9120	222	4078	1,00	16
		шт		295,10	2,99	4722	48	85,5	0,01	--
38	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	35	81,61	1,06	2856	37	2284	0,36	13
		шт		76,05	0,26	2662	9	85,5	--	--
39	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	80,07	0,23	1681	5	1351	0,34	7
		шт		75,14	0,13	1578	3	85,5	--	--
40	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1583	51,63	22,03	81733	34875	56008	0,13	213
		м		29,60	9,71	46858	15372	90	0,04	58
41	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1396	18,17	0,23	25365	321	18465	0,07	98
		м		15,34	0,13	21415	181	85,5	--	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
42	Ц0108-412-4	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	187	24,55	0,53	4591	99	3430	0,10	19
		м		21,32	0,13	3987	24	85,5	--	--
43	Е0167-12-9	**Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм**	1345	41,67	0,28	56050	378	48809	0,20	265
		м		41,39	0,09	55672	122	87,48	--	1
44	Е0167-12-10	**Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм**	238	44,62	0,37	10619	87	9238	0,23	55
		м		44,25	0,12	10532	28	87,48	--	--
45	Е0169-9-4	**Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм**	1583	68,55	0,80	108521	1271	77978	0,24	377
		м		60,67	0,14	96042	226	81	--	1
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
46	Ц0108-472-3	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	73	38,03	7,87	2776	575	1955	0,13	9
		м		30,16	1,17	2202	85	85,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			705222	78676			2474
			Тенге			565732	32701			125
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			334689				
		Материалы -	Тенге			38987				
		Всего заработная плата -	Тенге				289744			
		Накладные расходы -	Тенге			266455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36069				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			637212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1469
		Сметная заработная плата -	Тенге				329713			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370533				
		Материалы -	Тенге			802				
		Всего заработная плата -	Тенге				308688			
		Местные материалы -	Тенге			21026				
		Накладные расходы -	Тенге			269155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399
		Сметная заработная плата -	Тенге				349062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1315283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2867
		Сметная заработная плата -	Тенге				678774			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**708319**	**78717**			**2490**
			Тенге			**568788**	**32713**			**126**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**337786**				
	Материалы -		Тенге			**38987**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**292812**			
		Накладные расходы -	Тенге			**269437**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40416**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36433**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**643656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**333228**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**370533**				
	Материалы -		Тенге			**802**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**308688**			
	Местные материалы -		Тенге			**21026**				
		Накладные расходы -	Тенге			**269155**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40373**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**678070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1399**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349062**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1321726**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**682290**			

ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**11 287 820**
в.т.ч. стоимость оборудования	Тенге	**158 321**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____