1	2	3	4	5	6	7	8	9
252. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,1992	741,07	148	
		Итого оплата труда:				**279,01**	**6696**	
252. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,084	3107,98	261	
252. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,048	2534,07	122	
252. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,4416	459,99	203	
252. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0672	1507,60	101	
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**687**	
252. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	48,24	57,00	2750	
252. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,006	58564,00	351	
252. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,01392	51148,00	712	
	-	**Итого материалов:**				**158,88**	**3813**	
		Итого прямые затраты:				**460,37**	**11049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				617,74	14826	
		НР второго уровня	%	3,8		23,47	563	
		Накладные расходы	%	--		180,84	4340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	1231	
253	**С121-110101-0202 21-110101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 100 ГОСТ 10140-2003**	**м3**	**1,9776**		**10994,04**	**21742**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9807,00**	**19394**	
		НР второго уровня	%	3,8		372,67	737	
		Накладные расходы	%	--		372,67	737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		814,37	1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	**Е11-120101-1701 11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,0000**		**588,75**	**14130**	**56,4 2005**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	5,832	554,86	3236	
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,4656	684,75	319	
		Итого оплата труда:				**148,12**	**3555**	
254. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,3024	2944,70	890	
254. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,5664	136,64	77	
254. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1632	3107,98	507	
		Итого эксплуатация машин:				**61,46**	**1475**	
254. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,7344	2537,00	1863	
254. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,3672	10464,00	3842	
254. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,056	153,00	162	
254. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,924	23,00	21	
		Итого материалов:				**245,35**	**5888**	
		Итого прямые затраты:				**441,64**	**10599**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				525,18	12604	
		НР второго уровня	%	3,8		19,96	479	
		Накладные расходы	%	--		103,49	2484	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,61	1047	
255	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**24,0000**		**209,69**	**5033**	**56,4 143**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	0,324	554,86	180	
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072	10271,25	74	
		Итого оплата труда:				**10,57**	**254**	
255. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,072	2944,70	212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,036	3107,98	112	
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**324**	
255. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,3672	10464,00	3842	
		Итого материалов:				**160,10**	**3842**	
		Итого прямые затраты:				**181,09**	**4346**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,05	4489	
		НР второго уровня	%	3,8		7,11	171	
		Накладные расходы	%	--		13,07	314	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,53	373	
		ПО ОСИ 1-2						
256	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**310,0000**		**704,97**	**218542**	**56,4 63818**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	175,553	637,70	111950	
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,488	807,50	1202	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**113152**	
256. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,054	2534,07	2671	
256. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	9,114	14,55	133	
256. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	20,15	8,46	170	
256. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,341	1507,60	514	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**3488**	
256. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,201	5468,00	12035	
256. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	939,3	1,00	939	
256. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,2	438,00	2716	
		Итого материалов:				**50,61**	**15690**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**131128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	194946	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	7408	
		Накладные расходы	%	--		229,76	71226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	16188	
257	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**356,5000**		**1567,21**	**558712**	
		Итого прямые затраты:	м2			**1398,00**	**498387**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	18939	
		Накладные расходы	%	--		53,12	18939	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	41386	
258	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**56,4400**		**357,71**	**20189**	**59,8 6655**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	18,851	586,05	11048	
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,118524	684,75	81	
		Итого оплата труда:				**197,18**	**11129**	
258. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,118524	1507,60	179	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**179**	
258. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,5644	227,00	128	
		Итого материалов:				**2,27**	**128**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**11354**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,09	18009	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	684	
		Накладные расходы	%	--		130,04	7339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	1496	
259	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**64,9060**		**1291,44**	**83822**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**74772**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	2841	
		Накладные расходы	%	--		43,78	2841	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	6209	
260	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (конек). Устройство**	**м2 покрытия**	**28,6200**		**1066,57**	**30525**	**56,4 9546**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	27,819	606,51	16872	
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,077274	684,75	53	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**16925**	
260. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,05724	3107,98	178	
260. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,020034	1507,60	30	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**208**	
260. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,434	100,00	343	
260. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,145	227,00	260	
		Итого материалов:				**21,08**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**617,88**	**17684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				951,42	27230	
		НР второго уровня	%	3,8		36,15	1035	
		Накладные расходы	%	--		369,69	10581	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,01	2261	
261	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (конек). Устройство**	**м2 покрытия**	**28,6200**		**1066,57**	**30525**	**56,4 9546**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	27,819	606,51	16872	
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,077274	684,75	53	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**16925**	
261. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,05724	3107,98	178	
261. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,020034	1507,60	30	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**208**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,434	100,00	343	
261. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,145	227,00	260	
		Итого материалов:				**21,08**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**617,88**	**17684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				951,42	27230	
		НР второго уровня	%	3,8		36,15	1035	
		Накладные расходы	%	--		369,69	10581	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,01	2261	
262	**С121-050109-0116 21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**28,6200**		**1081,80**	**30961**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**965,00**	**27618**	
		НР второго уровня	%	3,8		36,67	1049	
		Накладные расходы	%	--		36,67	1049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,13	2293	
263	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**2014,76**	**2015**	**56,4 334**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,972	606,51	590	
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0027	684,74	2	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**591**	
263. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,002	3107,98	6	
263. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**7**	
263. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0057	148388,00	846	
263. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,12	100,00	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,04	227,00	9	
		Итого материалов:				**866,89**	**867**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**1464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	1797	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	68	
		Накладные расходы	%	--		401,83	402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	149	
264	**С121-050109-0116 21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**1,0000**		**1081,80**	**1082**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**965,00**	**965**	
		НР второго уровня	%	3,8		36,67	37	
		Накладные расходы	%	--		36,67	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,13	80	
265	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0058**		**167378,94**	**964**	**50,8 105**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,324864	630,03	205	
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00311	684,74	2	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**207**	
265. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001325	3107,98	4	
265. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001786	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**7**	
265. 5	127427 С (21-050301-0202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,00576	94352,00	543	
		Итого материалов:				**94352,00**	**543**	
		Итого прямые затраты:				**131067,88**	**755**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				149306,84	860	
		НР второго уровня	%	3,8		5673,66	33	
		Накладные расходы	%	--		23912,62	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12398,44	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПО ОСИ 2-3 КОТЕЛЬНАЯ						
266	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**0,8120**		**76702,58**	**62282**	**59,8 6484**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	17,945	591,17	10609	
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,30044	779,50	234	
		Итого оплата труда:				**13353,27**	**10843**	
266. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1218	2534,07	309	
266. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,35728	66,09	24	
266. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,17864	1507,60	269	
		Итого эксплуатация машин:				**740,86**	**602**	
266. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,030856	205871,00	6352	
266. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	4,38	3,557	256,00	910	
266. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,12992	32349,00	4203	
266. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,04872	34157,00	1664	
266.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,67396	32746,00	22069	
266.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,745	215,00	590	
266.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	5,846	198,00	1158	
266.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001592	575927,00	917	
		Итого материалов:				**46629,93**	**37864**	
		Итого прямые затраты:				**60435,65**	**49074**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68420,91	55558	
		НР второго уровня	%	3,8		2599,99	2111	
		Накладные расходы	%	--		10585,25	8595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5681,67	4614	
267	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,8120**		**6591,90**	**5353**	**59,8 239**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,63336	614,18	389	
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,013804	753,49	10	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**399**	
267. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00406	2534,07	10	
267. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,009744	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**25**	
267. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000812	67004,00	54	
267. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,00138	70909,00	98	
267. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00544	729356,00	3968	
267. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,018676	23,00	0	
267. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,009744	120,00	1	
		Итого материалов:				**5076,20**	**4122**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**4536**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	4775	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	181	
		Накладные расходы	%	--		517,58	420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,29	396	
268	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,2200**		**72489,37**	**15948**	**59,8 1797**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	4,95	596,28	2952	
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0792	684,75	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**3006**	
268. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0506	9,71	0	
268. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0726	66,09	5	
268. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0792	1507,60	119	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**125**	
268. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,000682	205871,00	140	
268. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2046	34157,00	6989	
268. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0264	34157,00	902	
268. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0022	20497,00	45	
268.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,319	215,00	69	
268.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00165	395629,00	653	
268.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	0,66	198,00	131	
268.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000568	75443,00	43	
268.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000662	575927,00	381	
		Итого материалов:				**42509,17**	**9352**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**12428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	14226	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10627,54	2338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	1181	
269	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанно**	**46,0600**		**230,24**	**10605**	**59,8 514**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	1,336	622,36	831	
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,036387	752,79	27	
		Итого оплата труда:				**18,64**	**859**	
269. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,010594	2534,07	27	
269. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,025794	1507,60	39	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**66**	
269. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001842	67004,00	123	
269. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,002764	70909,00	196	
269. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010594	729356,00	7727	
269. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,036387	23,00	1	
269. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,018424	120,00	2	
		Итого материалов:				**174,75**	**8049**	
		Итого прямые затраты:				**194,23**	**8946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,38	9460	
		НР второго уровня	%	3,8		7,80	359	
		Накладные расходы	%	--		18,95	873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	786	
270	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**39,1000**		**84,39**	**3299**	**56,4 987**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	2,714	622,36	1689	
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,08211	740,40	61	
		Итого оплата труда:				**44,75**	**1750**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,03128	3107,98	97	
270. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01955	2534,07	50	
270. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,16031	459,99	74	
270. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03128	1507,60	47	
		Итого эксплуатация машин:				**6,85**	**268**	
		Итого прямые затраты:				**50,04**	**1956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,27	2943	
		НР второго уровня	%	3,8		2,86	112	
		Накладные расходы	%	--		28,10	1099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,25	244	
271	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**43,0100**		**109,86**	**4725**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**98,00**	**4215**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,72	160	
		Накладные расходы	%	--		3,72	160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,14	350	
272	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**39,1000**		**704,97**	**27564**	**56,4 8049**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	22,142	637,70	14120	
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,18768	807,50	152	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**14272**	
272. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,13294	2534,07	337	
272. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,15	14,55	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,542	8,46	22	
272. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04301	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**440**	
272. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,27761	5468,00	1518	
272. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	118,473	1,00	118	
272. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,782	438,00	343	
		Итого материалов:				**50,61**	**1979**	
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**16539**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	24588	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	934	
		Накладные расходы	%	--		229,76	8984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	2042	
273	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**44,8500**		**1567,21**	**70290**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**62700**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	2383	
		Накладные расходы	%	--		53,12	2383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	5207	
274	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**6,9600**		**357,71**	**2490**	**59,8 821**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	2,325	586,05	1362	
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,014616	684,75	10	
		Итого оплата труда:				**197,18**	**1372**	
274. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,014616	1507,60	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**22**	
274. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,0696	227,00	16	
		Итого материалов:				**2,27**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**1400**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				319,09	2221	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	84	
		Накладные расходы	%	--		130,04	905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	184	
275	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**8,0040**		**1291,44**	**10337**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**9221**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	350	
		Накладные расходы	%	--		43,78	350	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	766	
276	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,9000**		**2014,76**	**7858**	**56,4 1301**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,791	606,51	2299	
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01053	684,75	7	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**2306**	
276. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0078	3107,98	24	
276. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00273	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**28**	
276. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02223	148388,00	3299	
276. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,468	100,00	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,156	227,00	35	
		Итого материалов:				**866,89**	**3381**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**5708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	7009	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	266	
		Накладные расходы	%	--		401,83	1567	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	582	
277	**С121-050109-0116 21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**3,9000**		**1081,80**	**4219**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**965,00**	**3764**	
		НР второго уровня	%	3,8		36,67	143	
		Накладные расходы	%	--		36,67	143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,13	313	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1018344**	**921578**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1018344**	
Материалы -			Тенге				**104549**	
Всего заработная плата -			Тенге				**206779**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**701036**	
		Накладные расходы -	Тенге				**160714**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117550**	**117550**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43164**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**94325**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1273383**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**330**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1273383**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**330**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206779**	

РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ

Площ.-78,12м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	**Е11-110101-1201 11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**78,1200**		**1356,43**	**105964**	**60,9 13100**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	34,92	606,51	21179	
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,484344	684,75	332	
		Итого оплата труда:				**275,36**	**21511**	
278. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,109368	2944,70	322	
278. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,35154	14,55	5	
278. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,374976	1507,60	565	
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**892**	
278. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,218736	8451,00	1849	
278. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,398412	52148,00	20776	
278. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,187488	35068,00	6575	
278. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	17,968	215,00	3863	
278.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,016	1,25	198,00	247	
278.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,000034	0,002656	187969,00	499	
278.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,921816	27707,00	25541	
278.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,054684	23,00	1	
		Итого материалов:				**759,75**	**59352**	
		Итого прямые затраты:				**1042,28**	**81423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1209,97	94523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		45,98	3592	
		Накладные расходы	%	--		213,67	16692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,48	7849	
279	**Е11-110101-3302 11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,1200**		**3234,48**	**252677**	**60,9 17919**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	46,95	606,51	28476	
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,453	652,78	949	
		Итого оплата труда:				**376,65**	**29424**	
279. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,109	42,88	90	
279. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,70308	14,55	10	
279. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,593712	1203,30	714	
279. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,85932	1507,60	1296	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**2111**	
279. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,262	20,467	198,00	4053	
279. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	2,898	59635,00	172837	
		Итого материалов:				**2264,33**	**176890**	
		Итого прямые затраты:				**2655,86**	**207476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2885,25	225395	
		НР второго уровня	%	3,8		109,64	8565	
		Накладные расходы	%	--		339,02	26484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,59	18717	
280	**Е11-110101-3503 11-110101-3503**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,1200**		**1713,37**	**133849**	**60,9 14665**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,497	38,826	614,18	23846	
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,359352	652,43	234	
		Итого оплата труда:				**308,25**	**24080**	
280. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	1,086	459,99	499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,3906	14,55	6	
280. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,148428	1203,30	179	
280. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,210924	1507,60	318	
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**1002**	
280. 7	132711 С (21-070507-1301)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,079682	882814,00	70345	
280. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,101556	58564,00	5948	
280. 9	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00013	0,010156	281825,00	2862	
280.10	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00013	0,010156	71863,00	730	
		Итого материалов:				**1022,58**	**79884**	
		Итого прямые затраты:				**1340,65**	**104732**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1528,38	119397	
		НР второго уровня	%	3,8		58,08	4537	
		Накладные расходы	%	--		245,80	19202	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		126,92	9915	
281	**Е11-110101-3601 11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**78,1200**		**2195,49**	**171512**	**60,9 11008**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	29,842	591,17	17642	
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,66402	652,53	433	
		Итого оплата труда:				**231,37**	**18075**	
281. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,27342	1203,30	329	
281. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,3906	1507,60	589	
		Итого эксплуатация машин:				**11,75**	**918**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,03906	272202,00	10632	
281. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3906	85,00	33	
281. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	1,07	83,588	1349,00	112761	
		Итого материалов:				**1579,96**	**123426**	
		Итого прямые затраты:				**1817,53**	**141986**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,44	152993	
		НР второго уровня	%	3,8		74,42	5814	
		Накладные расходы	%	--		215,33	16821	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,63	12705	
282	**Е11-110101-3901 11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**74,2140**		**283,09**	**21010**	**60,9 2122**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0765	5,677	606,51	3443	
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,059371	684,75	41	
		Итого оплата труда:				**46,95**	**3484**	
282. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,059371	1507,60	90	
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**90**	
282. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,003	0,222642	198,00	44	
282. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	м	1,01	74,956	174,00	13042	
		Итого материалов:				**176,33**	**13086**	
		Итого прямые затраты:				**223,94**	**16619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				252,53	18741	
		НР второго уровня	%	3,8		9,60	712	
		Накладные расходы	%	--		38,19	2834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,97	1556	
283	**Е11-150403-0303 11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашивае**	**7,8120**		**746,34**	**5830**	**54,8 1295**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,467	3,648	645,89	2356	
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,010156	672,71	7	
		Итого оплата труда:				**302,51**	**2363**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,001562	1203,30	2	
283. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,008593	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**15**	
283. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000344	4322,00	1	
283. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,028123	85,00	2	
283. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,687456	162,00	111	
283. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,116	0,906192	418,00	379	
283. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,953	319,00	623	
283.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,54	4,218	99,00	418	
		Итого материалов:				**196,45**	**1535**	
		Итого прямые затраты:				**499,98**	**3906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				665,75	5201	
		НР второго уровня	%	3,8		25,30	198	
		Накладные расходы	%	--		191,07	1493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,28	432	
		Площ.-75,96						
284	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,9600**		**3074,89**	**233568**	**60,9 31366**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	80,518	622,36	50111	
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,233	623,54	1393	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**51503**	
284. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,273456	2944,70	805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
284. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,747	1203,30	2102	
284. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,212688	1507,60	321	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**3228**	
284. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,98748	11595,00	11450	
284. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	77,479	1434,00	111105	
284. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	2,324	440,00	1023	
284. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,924	23,00	67	
		Итого материалов:				**1627,76**	**123645**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**176984**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	208350	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	7917	
		Накладные расходы	%	--		517,15	39283	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,77	17301	
285	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**91,1520**		**561,68**	**51198**	**60,9 8893**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	21,512	677,08	14565	
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,054691	684,75	37	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**14603**	
285. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,054691	1507,60	82	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**82**	
285. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,145843	11595,00	1691	
285. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	92,064	222,00	20438	
		Итого материалов:				**242,77**	**22129**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**36777**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	45670	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	1735	
		Накладные расходы	%	--		116,60	10629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,61	3792	
		Площ.-20,86						
286	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**25,0320**		**561,68**	**14060**	**60,9 2442**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	5,908	677,08	4000	
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015019	684,75	10	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**4010**	
286. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,015019	1507,60	23	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**23**	
286. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,040051	11595,00	464	
286. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	25,282	222,00	5613	
		Итого материалов:				**242,77**	**6077**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**10100**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	12542	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	477	
		Накладные расходы	%	--		116,60	2919	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,61	1041	
		Площ.-10,61						
287	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,7320**		**561,68**	**7151**	**60,9 1242**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	3,005	677,08	2034	
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007639	684,74	5	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**2040**	
287. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007639	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**12**	
287. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,020371	11595,00	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	12,859	222,00	2855	
		Итого материалов:				**242,77**	**3091**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**5137**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	6379	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	242	
		Накладные расходы	%	--		116,60	1485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,61	530	
		Площ.-23,8						
288	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,8000**		**3074,89**	**73182**	**60,9 9828**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	25,228	622,36	15701	
288. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,69972	623,54	436	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**16137**	
288. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,08568	2944,70	252	
288. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,5474	1203,30	659	
288. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,06664	1507,60	100	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**1011**	
288. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3094	11595,00	3587	
288. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,276	1434,00	34812	
288. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,72828	440,00	320	
288. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,9163	23,00	21	
		Итого материалов:				**1627,76**	**38741**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**55453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	65281	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	2481	
		Накладные расходы	%	--		517,15	12308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,77	5421	
289	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**28,5600**		**561,68**	**16041**	**60,9 2786**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	6,74	677,08	4564	
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,017136	684,75	12	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**4575**	
289. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,017136	1507,60	26	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**26**	
289. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,045696	11595,00	530	
289. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	28,846	222,00	6404	
		Итого материалов:				**242,77**	**6934**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**11523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	14309	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	544	
		Накладные расходы	%	--		116,60	3330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,61	1188	
		Площ.-33,87						
290	**Е11-110101-3902 11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,6440**		**153,97**	**6258**	**60,9 1769**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,104	4,227	684,75	2894	
290. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,016258	684,75	11	
		Итого оплата труда:				**71,49**	**2906**	
290. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,016258	1507,60	25	
		Итого эксплуатация машин:				**0,60**	**25**	
290. 4	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,06503	13743,00	894	
		Итого материалов:				**21,99**	**894**	
		Итого прямые затраты:				**93,81**	**3813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,34	5582	
		НР второго уровня	%	3,8		5,22	212	
		Накладные расходы	%	--		48,76	1982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОДДОН						
291	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,8100**		**676,86**	**548**	**60,9 103**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,356	0,28836	565,09	163	
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,010287	606,51	6	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**169**	
291. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,073467	10,64	1	
291. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,010287	1203,30	12	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**13**	
291. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,016524	12664,00	209	
291. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,02835	23,00	1	
		Итого материалов:				**259,15**	**210**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**386**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	489	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	19	
		Накладные расходы	%	--		150,15	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	41	
292	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**1,6900**		**1291,20**	**2182**	**60,9 350**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	0,70304	801,35	563	
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,016562	653,62	11	
		Итого оплата труда:				**339,77**	**574**	
292. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,1014	13,70	1	
292. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,136045	459,99	63	
292. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,006591	1203,30	8	
292. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,009971	1507,60	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**87**	
292. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,893	227,00	430	
292. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,005847	58564,00	342	
292. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000237	31968,00	8	
292.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,00845	85,00	1	
292.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,003904	20254,00	79	
292.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,001605	54217,00	87	
		Итого материалов:				**560,06**	**947**	
		Итого прямые затраты:				**944,87**	**1597**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1151,78	1947	
		НР второго уровня	%	3,8		43,77	74	
		Накладные расходы	%	--		250,69	424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,64	162	
293	**Е11-110101-0402 11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**1,6900**		**2515,98**	**4252**	**60,9 632**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,753	1,273	801,35	1020	
293. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,009464	1957,85	19	
		Итого оплата труда:				**614,38**	**1038**	
293. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,135	0,22815	13,70	3	
293. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1104	0,186576	459,99	86	
293. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0069	0,011661	1203,30	14	
293. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,016731	1507,60	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**75,86**	**128**	
293. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,36	5,678	227,00	1289	
293. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	0,007656	58564,00	448	
293. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00018	0,000304	31968,00	10	
293.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00318	0,005374	20254,00	109	
293.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00171	0,00289	54217,00	157	
		Итого материалов:				**1190,89**	**2013**	
		Итого прямые затраты:				**1870,16**	**3161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2244,32	3793	
		НР второго уровня	%	3,8		85,28	144	
		Накладные расходы	%	--		459,44	776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,37	315	
294	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,8100**		**676,86**	**548**	**60,9 / 103**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	0,28836	565,09	163	
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,010287	606,51	6	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**169**	
294. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,073467	10,64	1	
294. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,010287	1203,30	12	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**13**	
294. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,016524	12664,00	209	
294. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,02835	23,00	1	
		Итого материалов:				**259,15**	**210**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	489	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	19	
		Накладные расходы	%	--		150,15	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	41	
295	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**0,8100**		**2102,56**	**1703**	**60,9 48**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1144	0,092664	565,09	52	
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,001701	15769,25	27	
		Итого оплата труда:				**97,76**	**79**	
295. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	0,488592	10,64	5	
295. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	0,044226	1203,30	53	
		Итого эксплуатация машин:				**72,12**	**58**	
295. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1326	0,107406	12664,00	1360	
		Итого материалов:				**1679,25**	**1360**	
		Итого прямые затраты:				**1816,01**	**1471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1875,55	1519	
		НР второго уровня	%	3,8		71,27	58	
		Накладные расходы	%	--		130,81	106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,75	126	
296	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,1640**		**33724,15**	**5531**	**50,8 314**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,9758	591,17	577	
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,05904	684,75	40	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**617**	
296. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,05904	3107,98	183	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**183**	
296. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,03936	9130,00	359	
296. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0656	52148,00	3421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,000377	205871,00	78	
296. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,07544	23,00	2	
		Итого материалов:				**23534,48**	**3860**	
		Итого прямые затраты:				**28170,82**	**4620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30082,92	4934	
		НР второго уровня	%	3,8		1143,15	187	
		Накладные расходы	%	--		3055,25	501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,09	410	
297	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8300**		**3074,89**	**5627**	**60,9 756**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	1,94	622,36	1207	
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,053802	623,54	34	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**1241**	
297. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,006588	2944,70	19	
297. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,04209	1203,30	51	
297. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,005124	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**78**	
297. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02379	11595,00	276	
297. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,867	1434,00	2677	
297. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,055998	440,00	25	
297. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,070455	23,00	2	
		Итого материалов:				**1627,76**	**2979**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**4264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	5019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	191	
		Накладные расходы	%	--		517,15	946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,77	417	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**871813**	**1042319**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**871813**	
Материалы -			Тенге				**667261**	
Всего заработная плата -			Тенге				**198600**	
		Накладные расходы -	Тенге				**158458**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**120741**	**120741**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**37717**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**82422**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1112692**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198600**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1112692**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198600**	
		РАЗДЕЛ 7.П2ПРОЕМЫ						
		ДВЕРИ						
298	**Е11-100107-0103 11-100107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**20,3700**		**3187,65**	**64933**	**59,8 9258**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,15	23,426	637,70	14938	
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,79443	684,75	544	
		Итого оплата труда:				**760,06**	**15482**	
298. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,79443	1507,60	1198	
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**1198**	
298. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,016296	35068,00	571	
298. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники	м	5,4	109,998	187,00	20570	
298. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,1012	2,061	198,00	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298. 7	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	1,08	22	499,00	10978	
		Итого материалов:				**1596,81**	**32527**	
		Итого прямые затраты:				**2388,96**	**48663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2843,48	57922	
		НР второго уровня	%	3,8		108,05	2201	
		Накладные расходы	%	--		562,57	11460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,12	4810	
299	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**8,1900**		**8950,38**	**73304**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7984,00**	**65389**	
		НР второго уровня	%	3,8		303,39	2485	
		Накладные расходы	%	--		303,39	2485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		662,99	5430	
300	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**9,4500**		**7017,71**	**66317**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6260,00**	**59157**	
		НР второго уровня	%	3,8		237,88	2248	
		Накладные расходы	%	--		237,88	2248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,83	4912	
301	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**м2**	**2,7300**		**9945,87**	**27152**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8872,00**	**24221**	
		НР второго уровня	%	3,8		337,14	920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		337,14	920	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,73	2011	
302	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**11,0000**		**2951,70**	**32469**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2633,00**	**28963**	
		НР второго уровня	%	3,8		100,05	1101	
		Накладные расходы	%	--		100,05	1101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,64	2405	
303	**Е11-100402-0502 11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**0,3432**		**2105,10**	**722**	**59,8 222**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	0,511368	705,72	361	
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,01263	778,74	10	
		Итого оплата труда:				**1080,18**	**371**	
303. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,005079	2534,07	13	
303. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,00755	1507,60	11	
		Итого эксплуатация машин:				**70,67**	**24**	
303. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0005	0,000172	205871,00	35	
303. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,034	0,011669	198,00	2	
		Итого материалов:				**109,67**	**38**	
		Итого прямые затраты:				**1231,86**	**423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,81	644	
		НР второго уровня	%	3,8		71,36	24	
		Накладные расходы	%	--		717,30	246	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,93	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**0,3432**		**32718,67**	**11229**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**29186,00**	**10017**	
		НР второго уровня	%	3,8		1109,07	381	
		Накладные расходы	%	--		1109,07	381	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2423,61	832	
		ВИТРАЖИ						
305	**Е11-100501-0102 11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**19,4800**		**2254,65**	**43921**	**59,8 7270**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,934	18,194	622,36	11323	
305. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,284	648,89	833	
		Итого оплата труда:				**624,05**	**12156**	
305. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,588296	1203,30	708	
305. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,874	8,46	16	
305. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,695436	1507,60	1048	
305. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	2,887	14,92	43	
		Итого эксплуатация машин:				**93,19**	**1815**	
305. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	12,857	796,00	10234	
305. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	3	58,44	26,00	1519	
305. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	9,74	108,00	1052	
305.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	29,22	81,00	2367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	155,84	9,00	1403	
305.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	44,804	49,00	2195	
		Итого материалов:				**963,56**	**18770**	
		Итого прямые затраты:				**1638,03**	**31909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2011,21	39178	
		НР второго уровня	%	3,8		76,43	1489	
		Накладные расходы	%	--		449,61	8758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,01	3253	
306	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,4800**		**10801,22**	**210408**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9635,00**	**187690**	
		НР второго уровня	%	3,8		366,13	7132	
		Накладные расходы	%	--		366,13	7132	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,09	15586	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**456431**	**1059069**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**417451**	
Материалы -			Тенге				**51335**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28010**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**336456**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33249**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16750**	**16750**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16499**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**36056**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**486756**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28010**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38980**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38980**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1481**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3237**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**43698**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**530454**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28010**	
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
307	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**57,5500**		**106,08**	**6105**	**54,8 1692**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	5,295	580,94	3076	
307. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,017265	658,67	11	
		Итого оплата труда:				**53,64**	**3087**	
307. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005755	1203,30	7	
307. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01151	1507,60	17	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**24**	
307. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00023	4322,00	1	
307. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,009784	46196,00	452	
307. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,005755	85,00	0	
307. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,008	0,4604	162,00	75	
307. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,28775	120,00	35	
307.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,9208	99,00	91	
		Итого материалов:				**11,36**	**654**	
		Итого прямые затраты:				**65,23**	**3754**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,62	5446	
		НР второго уровня	%	3,8		3,60	207	
		Накладные расходы	%	--		32,99	1899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,86	452	
308	**Е11-150405-0104 11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**185,5600**		**822,33**	**152592**	**54,8 31898**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	90,924	637,70	57982	
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,334008	676,06	226	
		Итого оплата труда:				**313,69**	**58208**	
308. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,037112	1203,30	45	
308. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,296896	1507,60	448	
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**492**	
308. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,575236	85,00	49	
308. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	128,036	276,00	35338	
308. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	1,559	162,00	253	
308. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,55	102,058	99,00	10104	
		Итого материалов:				**246,51**	**45743**	
		Итого прямые затраты:				**561,64**	**104218**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,54	136116	
		НР второго уровня	%	3,8		27,87	5172	
		Накладные расходы	%	--		199,78	37071	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,91	11303	
309	**Е11-150207-0101 11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**19,3500**		**3634,58**	**70329**	**54,8 8064**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	22,253	653,56	14543	
309. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,27864	614,12	171	
		Итого оплата труда:				**760,44**	**14714**	
309. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,02709	2944,70	80	
309. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,25155	1203,30	303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**19,77**	**382**	
309. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,59985	19436,00	11659	
309. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	1,08	20,898	1284,00	26833	
309. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,025	0,48375	198,00	96	
309. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,12	2,322	499,00	1159	
309. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,001935	23,00	0	
		Итого материалов:				**2054,07**	**39746**	
		Итого прямые затраты:				**2825,43**	**54672**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3242,15	62736	
		НР второго уровня	%	3,8		123,20	2384	
		Накладные расходы	%	--		539,92	10447	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,23	5210	
310	**Е11-150405-0107 11-150405-0107**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**292,9600**		**1031,97**	**302325**	**54,8 68956**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,625	183,1	684,75	125378	
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,673808	674,54	455	
		Итого оплата труда:				**429,52**	**125832**	
310. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,087888	1203,30	106	
310. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,58592	1507,60	883	
		Итого эксплуатация машин:				**3,38**	**989**	
310. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	1,055	85,00	90	
310. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	184,565	276,00	50940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0088	2,578	162,00	418	
310. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,79	231,438	99,00	22912	
		Итого материалов:				**253,82**	**74360**	
		Итого прямые затраты:				**685,17**	**200726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				920,54	269682	
		НР второго уровня	%	3,8		34,98	10248	
		Накладные расходы	%	--		270,36	79204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	22394	
311	**Е11-150403-0506 11-150403-0506**	**Стены. Окраска высококачественная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**299,3000**		**1101,59**	**329705**	**54,8 82276**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,731	218,788	684,75	149815	
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,47888	674,97	323	
		Итого оплата труда:				**501,63**	**150139**	
311. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,05986	1203,30	72	
311. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,41902	1507,60	632	
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**704**	
311. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,013169	4322,00	57	
311. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	1,077	85,00	92	
311. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0088	2,634	162,00	427	
311. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	0,000075	0,022447	215070,00	4828	
311. 9	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,119	35,617	418,00	14888	
311.10	249414 С (22-040201-0707)	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,001	0,2993	468,00	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311.11	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,183	54,772	319,00	17472	
311.12	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,79	236,447	99,00	23408	
		Итого материалов:				**204,85**	**61311**	
		Итого прямые затраты:				**707,75**	**211830**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				982,65	294106	
		НР второго уровня	%	3,8		37,34	11176	
		Накладные расходы	%	--		312,24	93452	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		81,60	24423	
312	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**42,7000**		**106,08**	**4530**	**54,8 1255**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	3,928	580,94	2282	
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01281	658,67	8	
		Итого оплата труда:				**53,64**	**2291**	
312. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00427	1203,30	5	
312. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00854	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**18**	
312. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000171	4322,00	1	
312. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,007259	46196,00	335	
312. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00427	85,00	0	
312. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,008	0,3416	162,00	55	
312. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,2135	120,00	26	
312.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,6832	99,00	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**11,36**	**485**	
		Итого прямые затраты:				**65,23**	**2785**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,62	4040	
		НР второго уровня	%	3,8		3,60	154	
		Накладные расходы	%	--		32,99	1409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,86	336	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**577986**	**1253210**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**577986**	
Материалы -			Тенге				**222299**	
Всего заработная плата -			Тенге				**354271**	
		Накладные расходы -	Тенге				**223481**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**194141**	**194141**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29340**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**64117**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**865585**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354271**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**865585**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354271**	
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
313	**Е11-120101-0802 11-120101-0802**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета**	**263,1900**		**94,14**	**24777**	**56,4 4422**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,049	12,896	606,51	7822	
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,026319	684,75	18	
		Итого оплата труда:				**29,79**	**7840**	
313. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026319	1507,60	40	
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**40**	
313. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,060534	148388,00	8982	
313. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	3,685	227,00	836	
		Итого материалов:				**37,31**	**9819**	
		Итого прямые затраты:				**67,18**	**17680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,98	22102	
		НР второго уровня	%	3,8		3,19	840	
		Накладные расходы	%	--		19,99	5261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1835	
314	**Е11-150201-0201 11-150201-0201**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**18,2600**		**1810,07**	**33052**	**54,8 7132**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,01	18,443	705,72	13015	
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,22825	--	--	
		Итого оплата труда:				**712,78**	**13015**	
314. 3	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0278	0,507628	136,64	69	
314. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	0,22825	54,90	13	
314. 5	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,43824	107,52	47	
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**129**	
314. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,46563	19769,00	9205	
314. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,06391	23,00	1	
		Итого материалов:				**504,19**	**9207**	
		Итого прямые затраты:				**1224,03**	**22351**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1614,63	29483	
		НР второго уровня	%	3,8		61,36	1120	
		Накладные расходы	%	--		451,96	8253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,08	2448	
315	**Е11-150402-0201 11-150402-0201**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашивае**	**18,2600**		**482,09**	**8803**	**54,8 882**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,132	2,41	661,23	1594	
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,021912	684,75	15	
		Итого оплата труда:				**88,10**	**1609**	
315. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,043824	29,36	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
315. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,021912	1507,60	33	
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**34**	
315. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,000858	4322,00	4	
315. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	0,074866	85,00	6	
315. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04	т	0,00015	0,002739	474625,00	1300	
315. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,0001	0,001826	150362,00	275	
315. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	10,773	227,00	2446	
315.10	249449 С (22-040301-0205)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	2,191	599,00	1313	
		Итого материалов:				**292,59**	**5343**	
		Итого прямые затраты:				**381,75**	**6971**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				430,03	7852	
		НР второго уровня	%	3,8		16,34	298	
		Накладные расходы	%	--		64,62	1180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	652	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**47002**	**1265646**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47002**	
Материалы -			Тенге				**24368**	
Всего заработная плата -			Тенге				**22464**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14694**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12436**	**12436**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2258**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4936**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**66632**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22464**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**66632**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22464	
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		УЗЕЛ 1-2ШТ						
316	**Е11-090305-0301 11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкции**	**0,0800**		**98927,80**	**7914**	**60,9 2326**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	5,888	645,89	3803	
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0216	779,96	17	
		Итого оплата труда:				**47748,09**	**3820**	
316. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,304	279,50	364	
316. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0088	2534,07	22	
316. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,296	96,70	29	
316. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0952	158,25	15	
316. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0128	1507,60	19	
316. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,1856	23,38	4	
		Итого эксплуатация машин:				**5676,16**	**454**	
316. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0. N16-40	т	0,00194	0,000155	118942,00	18	
316.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,0024	256,00	1	
316.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001496	2399,00	4	
316.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000082	25961,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,0004	381820,00	153	
316.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0008	198,00	0	
316.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,156	180,00	28	
316.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,0472	91,00	4	
316.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000008	1774324,00	14	
316.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,014	0,00112	208173,00	233	
316.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000025	267437,00	7	
316.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000048	256053,00	12	
		Итого материалов:				**5954,19**	**476**	
		Итого прямые затраты:				**59167,86**	**4733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88246,45	7060	
		НР второго уровня	%	3,8		3353,36	268	
		Накладные расходы	%	--		32431,95	2595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7327,98	586	
317	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0360**		**123383,90**	**4442**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**3962**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	151	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0440**		**123383,90**	**5429**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**4843**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	184	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	402	
319	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,3000**		**71,44**	**164**	**54,2 / 28**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,06785	757,37	51	
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00046	684,78	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**52**	
319. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	2944,70	1	
319. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00023	29,36	0	
319. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	1507,60	0	
319. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02576	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**	
319. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000034	273898,00	9	
319. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000207	267437,00	55	
		Итого материалов:				**28,18**	**65**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**119**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	147	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	6	
		Накладные расходы	%	--		14,61	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**2,3000**		**62,52**	**144**	**54,2 17**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,04899	645,89	32	
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00046	684,78	0	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**32**	
320. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	2944,70	1	
320. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00023	29,36	0	
320. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	1507,60	0	
320. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01495	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2**	
320. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000032	150362,00	5	
320. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000207	351041,00	73	
		Итого материалов:				**33,70**	**78**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**111**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	128	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	5	
		Накладные расходы	%	--		9,65	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	11	
		РМ 1-1ШТ						
321	**Е11-090305-0101 11-090305-0101**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0770**		**54550,10**	**4200**	**60,9 756**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	17,1	1,317	653,56	861	
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	0,540694	703,28	380	
		Итого оплата труда:				**16114,30**	**1241**	
321. 3	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,0077	124,90	1	
321. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,00847	19,16	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,09933	1478,76	147	
321. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,00231	4252,36	10	
321. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00924	2534,07	23	
321. 8	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	0,22022	3411,24	751	
321. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,01309	21,41	0	
321.10	1484 С (31-050602-1301)	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,19481	975,70	190	
321.11	1651 С (32-030508-0501)	Сбойчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,07777	33,93	3	
321.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01463	1507,60	22	
321.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,12936	23,38	3	
		Итого эксплуатация машин:				**14942,16**	**1151**	
321.14	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000149	118942,00	18	
321.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00231	256,00	1	
321.16	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00144	2399,00	3	
321.17	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,001771	373380,00	661	
321.18	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000054	25961,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321.19	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,000616	381820,00	235	
321.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00077	198,00	0	
321.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0924	180,00	17	
321.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,02772	91,00	3	
321.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000008	1774324,00	14	
321.24	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0006	0,000046	200244,00	9	
321.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000024	267437,00	6	
321.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000046	256053,00	12	
		Итого материалов:				**12728,62**	**980**	
		Итого прямые затраты:				**38846,65**	**2991**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48660,26	3747	
		НР второго уровня	%	3,8		1849,09	142	
		Накладные расходы	%	--		11662,70	898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4040,75	311	
322	**С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0770**		**132317,47**	**10188**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**9088**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	345	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	345	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,4000**		**71,44**	**243**	**54,2 41**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,1003	757,37	76	
323. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00068	684,71	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**76**	
323. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00034	2944,70	1	
323. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00034	29,36	0	
323. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00034	1507,60	1	
323. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03808	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**	
323. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000051	273898,00	14	
323. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000306	267437,00	82	
		Итого материалов:				**28,18**	**96**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	217	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	8	
		Накладные расходы	%	--		14,61	50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	18	
324	**Е11-130301-0902 11-130301-0902**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133**	**м2**	**3,4000**		**97,07**	**330**	**54,2 36**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0299	0,10166	645,89	66	
324. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00068	684,71	0	
		Итого оплата труда:				**19,45**	**66**	
324. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00034	2944,70	1	
324. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00034	29,36	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
324. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00034	1507,60	1	
324. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0221	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**3**	
324. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000048	273898,00	13	
324. 8	149535 С (22-040705-0602)	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000306	579089,00	177	
		Итого материалов:				**55,95**	**190**	
		Итого прямые затраты:				**76,05**	**259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,59	294	
		НР второго уровня	%	3,8		3,29	11	
		Накладные расходы	%	--		13,83	47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	24	
		КРЫЛЬЦО №1-1ШТ						
325	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0074**		**504879,06**	**3736**	**48,5 655**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	2,139	630,03	1347	
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,004588	778,99	4	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**1351**	
325. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00185	2534,07	5	
325. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,002738	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**9**	
325. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000074	4828,00	0	
325. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0074	178506,00	1321	
		Итого материалов:				**178554,28**	**1321**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**2677**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	3333	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		105656,33	782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	277	
326	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,4400**		**71,44**	**174**	**54,2 30**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,07198	757,37	55	
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000488	684,84	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**55**	
326. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000244	2944,70	1	
326. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000244	29,36	0	
326. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000244	1507,60	0	
326. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,027328	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**	
326. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000037	273898,00	10	
326. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00022	267437,00	59	
		Итого материалов:				**28,18**	**69**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	155	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	6	
		Накладные расходы	%	--		14,61	36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	13	
327	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**2,4400**		**62,52**	**153**	**54,2 18**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,051972	645,89	34	
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000488	684,84	0	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**34**	
327. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000244	2944,70	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000244	29,36	0	
327. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000244	1507,60	0	
327. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01586	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2**	
327. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000034	150362,00	5	
327. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00022	351041,00	77	
		Итого материалов:				**33,70**	**82**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**118**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	136	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	5	
		Накладные расходы	%	--		9,65	24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	11	
328	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0240**		**528411,40**	**12682**	**50,8 346**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	1,015	630,03	640	
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,05976	684,75	41	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**681**	
328. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,01656	3107,98	51	
328. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,0432	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**117**	
328. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,018	19948,00	359	
328. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,00144	205871,00	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,024	394862,00	9477	
328. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,12	654,00	78	
		Итого материалов:				**425445,26**	**10211**	
		Итого прямые затраты:				**456953,72**	**10967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	11313	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	430	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39141,59	939	
		КРЫЛЬЦО №2-1ШТ						
329	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0084**		**504879,06**	**4241**	**48,5 744**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	2,428	630,03	1529	
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,005208	778,99	4	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**1534**	
329. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0021	2534,07	5	
329. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,003108	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**10**	
329. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000084	4828,00	0	
329. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0084	178506,00	1499	
		Итого материалов:				**178554,28**	**1500**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**3039**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	3783	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	144	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	888	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	314	
330	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1800**		**71,44**	**156**	**54,2 27**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,06431	757,37	49	
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000436	684,86	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**22,48**	**49**	
330. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000218	2944,70	1	
330. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000218	29,36	0	
330. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000218	1507,60	0	
330. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,024416	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**	
330. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000033	273898,00	9	
330. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000196	267437,00	52	
		Итого материалов:				**28,18**	**61**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	139	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	5	
		Накладные расходы	%	--		14,61	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	12	
331	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**2,1800**		**62,52**	**136**	**54,2 / 16**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,046434	645,89	30	
331. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000436	684,86	0	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**30**	
331. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000218	2944,70	1	
331. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000218	29,36	0	
331. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000218	1507,60	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01417	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2**	
331. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000031	150362,00	5	
331. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000196	351041,00	69	
		Итого материалов:				**33,70**	**73**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	122	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	5	
		Накладные расходы	%	--		9,65	21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,63	10	
332	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Установка металлических решеток**	**т**	**0,0240**		**528411,40**	**12682**	**50,8 346**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	1,015	630,03	640	
332. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,05976	684,75	41	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**681**	
332. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,01656	3107,98	51	
332. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,0432	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**117**	
332. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,018	19948,00	359	
332. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,00144	205871,00	296	
332. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0,024	394862,00	9477	
332. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,12	654,00	78	
		Итого материалов:				**425445,26**	**10211**	
		Итого прямые затраты:				**456953,72**	**10967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	11313	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	430	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39141,59	939	
		КРЫЛЬЦО №3-1ШТ						
333	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0054**		**504879,06**	**2726**	**48,5 478**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	1,561	630,03	983	
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,003348	779,00	3	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**986**	
333. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00135	2534,07	3	
333. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001998	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**6**	
333. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000054	4828,00	0	
333. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0054	178506,00	964	
		Итого материалов:				**178554,28**	**964**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**1954**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	2432	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	92	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	202	
334	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,2700**		**71,44**	**91**	**54,2 15**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,037465	757,37	28	
334. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000254	684,65	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**29**	
334. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000127	2944,70	0	
334. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000127	29,36	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
334. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000127	1507,60	0	
334. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014224	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1**	
334. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000019	273898,00	5	
334. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000114	267437,00	31	
		Итого материалов:				**28,18**	**36**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	81	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	3	
		Накладные расходы	%	--		14,61	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	7	
335	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**1,2700**		**62,52**	**79**	**54,2 10**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,027051	645,89	17	
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000254	684,65	0	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**18**	
335. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000127	2944,70	0	
335. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000127	29,36	0	
335. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000127	1507,60	0	
335. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,008255	51,40	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**1**	
335. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000018	150362,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000114	351041,00	40	
		Итого материалов:				**33,70**	**43**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	71	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	3	
		Накладные расходы	%	--		9,65	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	6	
336	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0240**		**528411,40**	**12682**	**50,8 346**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	1,015	630,03	640	
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,05976	684,75	41	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**681**	
336. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,01656	3107,98	51	
336. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,0432	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**117**	
336. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,018	19948,00	359	
336. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,00144	205871,00	296	
336. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,024	394862,00	9477	
336. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,12	654,00	78	
		Итого материалов:				**425445,26**	**10211**	
		Итого прямые затраты:				**456953,72**	**10967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	11313	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	430	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39141,59	939	
337	**Е11-150212-0101 11-150212-0101**	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень**	**м2 отделываем**	**3,2200**		**294,83**	**949**	**54,8 120**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,106	0,34132	637,70	218	
337. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000966	684,78	1	
		Итого оплата труда:				**67,80**	**218**	
337. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0324	0,104328	84,20	9	
337. 4	1018 С (31-040303-0102)	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	0,0324	0,104328	14,23	1	
337. 5	1019 С (31-040303-0103)	Краскотерки	маш.-ч	0,0007	0,002254	21,28	0	
337. 6	1603 С (31-030101-0701)	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, до 350 л	маш.-ч	0,0055	0,01771	87,04	2	
337. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000966	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**13**	
337. 8	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00001	0,000032	1789925,00	58	
337. 9	147149 С (21-130807-0201)	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,04	0,1288	286,00	37	
337.10	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый	т	0,00092	0,002962	14040,00	42	
337.11	149649 С (22-041004-0101)	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	0,322	1069,00	344	
337.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00034	0,001095	23,00	0	
337.13	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	0,161	99,00	16	
		Итого материалов:				**154,11**	**496**	
		Итого прямые затраты:				**225,85**	**727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,00	847	
		НР второго уровня	%	3,8		9,99	32	
		Накладные расходы	%	–		47,15	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,84	70	
		КОЗЫРЕК ВХОДА №1						
338	**E11-090301-0201 11-090301-0201**	**Монтаж стоек**	**т**	**0,0620**		**20724,84**	**1285**	**60,9 291**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	0,5797	653,56	379	
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,12586	785,51	99	
		Итого оплата труда:				**7705,36**	**478**	
338. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,06076	279,50	17	
338. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00496	4252,36	21	
338. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0124	2534,07	31	
338. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,08928	3411,24	305	
338. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,00558	21,41	0	
338. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01922	1507,60	29	
338. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,06262	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**6526,00**	**405**	
338.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00012	118942,00	14	
338.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00186	256,00	0	
338.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001159	2399,00	3	
338.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000025	373380,00	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
338.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000064	25961,00	2	
338.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000009	381820,00	4	
338.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00062	198,00	0	
338.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,0434	180,00	8	
338.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,21	0,01302	91,00	1	
338.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000006	1774324,00	11	
338.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0004	0,000025	200244,00	5	
338.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000019	267437,00	5	
338.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000037	256053,00	10	
		Итого материалов:				**1157,81**	**72**	
		Итого прямые затраты:				**13794,59**	**855**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,16	1146	
		НР второго уровня	%	3,8		702,51	44	
		Накладные расходы	%	--		5395,08	334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1535,17	95	
339	**Е11-090101-0101 11-090101-0101**	**Монтаж каркасов козырька**	**т**	**0,2190**		**45127,46**	**9883**	**60,9 2134**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	4,38	684,75	2999	
339. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	0,59787	845,76	506	
		Итого оплата труда:				**16003,93**	**3505**	
339. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,07008	1158,93	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01752	4252,36	75	
339. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,02847	2534,07	72	
339. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,05694	3349,52	191	
339. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,23433	3411,24	799	
339. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,21462	4704,69	1010	
339. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0438	21,41	1	
339.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04599	1507,60	69	
339.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,66138	23,38	15	
		Итого эксплуатация машин:				**10563,46**	**2313**	
339.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000425	118942,00	51	
339.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00657	256,00	2	
339.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004095	2399,00	10	
339.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001095	373380,00	409	
339.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,008103	25961,00	210	
339.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,000964	381820,00	368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00219	198,00	0	
339.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,5475	180,00	99	
339.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,8	0,1752	91,00	16	
339.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000022	1774324,00	39	
339.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,000569	200244,00	114	
339.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000068	267437,00	18	
339.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000131	256053,00	34	
		Итого материалов:				**6250,14**	**1369**	
		Итого прямые затраты:				**30508,60**	**6681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40254,99	8816	
		НР второго уровня	%	3,8		1529,69	335	
		Накладные расходы	%	--		11276,08	2469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,77	732	
340	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,2810**		**136401,42**	**38329**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**121674,00**	**34190**	
		НР второго уровня	%	3,8		4623,61	1299	
		Накладные расходы	%	--		4623,61	1299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10103,81	2839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	**С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0005**		**140485,37**	**70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**125317,00**	**63**	
		НР второго уровня	%	3,8		4762,05	2	
		Накладные расходы	%	--		4762,05	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10406,32	5	
342	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Установка крепление козырька к стене**	**т**	**0,0013**		**365087,35**	**475**	**62,1 100**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	0,221	726,17	160	
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,001391	684,76	1	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**161**	
342. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,066014	150,52	10	
342. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,001391	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**12**	
342. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,0013	98906,00	129	
342. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,000104	211753,00	22	
		Итого материалов:				**115846,24**	**151**	
		Итого прямые затраты:				**248551,68**	**323**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				325668,44	423	
		НР второго уровня	%	3,8		12375,40	16	
		Накладные расходы	%	--		89492,16	116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27043,51	35	
343	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0023**		**386708,69**	**889**	**48,5 143**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,4554	645,89	294	
343. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000828	782,13	1	
		Итого оплата труда:				**128167,79**	**295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000345	2534,07	1	
343. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000483	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**2**	
343. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,0023	154211,00	355	
		Итого материалов:				**154211,00**	**355**	
		Итого прямые затраты:				**282793,93**	**650**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344955,30	793	
		НР второго уровня	%	3,8		13108,30	30	
		Накладные расходы	%	--		75269,68	173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28645,09	66	
344	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,5000**		**71,44**	**536**	**54,2 91**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,22125	757,37	168	
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015	684,73	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**169**	
344. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	2944,70	2	
344. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00075	29,36	0	
344. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	1507,60	1	
344. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,084	51,40	4	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**8**	
344. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	273898,00	31	
344. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000675	267437,00	181	
		Итого материалов:				**28,18**	**211**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**387**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	478	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	18	
		Накладные расходы	%	--		14,61	110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	40	
345	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**7,5000**		**62,52**	**469**	**54,2 56**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,15975	645,89	103	
345. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015	684,73	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**104**	
345. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	2944,70	2	
345. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00075	29,36	0	
345. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	1507,60	1	
345. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04875	51,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**6**	
345. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000105	150362,00	16	
345. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000675	351041,00	237	
		Итого материалов:				**33,70**	**253**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	418	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	16	
		Накладные расходы	%	--		9,65	72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	35	
346	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**6,1400**		**567,20**	**3483**	**60,9 826**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	1,946	622,36	1211	
346. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	0,163938	888,99	146	
		Итого оплата труда:				**221,02**	**1357**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,009824	279,50	3	
346. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,054032	19,16	1	
346. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,147974	9,71	1	
346. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0003	0,001842	4252,36	8	
346. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,012894	2534,07	33	
346. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,129554	4704,69	610	
346. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,001228	158,25	0	
346.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,019648	1507,60	30	
346.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,103152	23,38	2	
		Итого эксплуатация машин:				**111,96**	**687**	
346.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00003	0,000182	118942,00	22	
346.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,0004	0,002456	256,00	1	
346.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000982	2399,00	2	
346.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000675	373380,00	252	
346.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00008	25961,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000135	381820,00	52	
346.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,08596	180,00	15	
346.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0042	0,025788	91,00	2	
346.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000002	0,000009	1774324,00	16	
346.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,000006	0,000037	200244,00	7	
346.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,000005	0,000029	267437,00	8	
346.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000001	0,000006	256053,00	1	
		Итого материалов:				**62,10**	**381**	
		Итого прямые затраты:				**371,35**	**2280**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				505,96	3107	
		НР второго уровня	%	3,8		19,23	118	
		Накладные расходы	%	--		153,83	945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,01	258	
347	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**7,0610**		**1567,21**	**11066**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**9871**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	375	
		Накладные расходы	%	--		53,12	375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	820	
348	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**3,0700**		**357,71**	**1098**	**59,8 362**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	1,025	586,05	601	
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,006447	684,75	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**197,18**	**605**	
348. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,006447	1507,60	10	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**10**	
348. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,0307	227,00	7	
		Итого материалов:				**2,27**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,09	980	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	37	
		Накладные расходы	%	--		130,04	399	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	81	
349	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**3,5305**		**1291,44**	**4559**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**4067**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	155	
		Накладные расходы	%	--		43,78	155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	338	
350	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,8700**		**2014,76**	**9812**	**56,4 1624**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,734	606,51	2871	
350. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,013149	684,75	9	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**2880**	
350. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00974	3107,98	30	
350. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003409	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**35**	
350. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,027759	148388,00	4119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5844	100,00	58	
350. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1948	227,00	44	
		Итого материалов:				**866,89**	**4222**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**7128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	8752	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	333	
		Накладные расходы	%	--		401,83	1957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	727	
		КОЗЫРЕК ВХОДА №2						
351	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Установка крепление козырька к стене**	**т**	**0,0030**		**365087,35**	**1095**	**62,1 231**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	0,51	726,17	370	
351. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,00321	684,74	2	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**373**	
351. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,15234	150,52	23	
351. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,00321	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**28**	
351. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,003	98906,00	297	
351. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,00024	211753,00	51	
		Итого материалов:				**115846,24**	**348**	
		Итого прямые затраты:				**248551,68**	**746**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				325668,44	977	
		НР второго уровня	%	3,8		12375,40	37	
		Накладные расходы	%	--		89492,16	268	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27043,51	81	
352	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Каркас козырька**	**т**	**0,1380**		**89013,67**	**12284**	**60,9 3193**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	7,797	622,36	4853	
352. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,4968	787,41	391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**5244**	
352. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0138	279,50	4	
352. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01104	4252,36	47	
352. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01656	2534,07	42	
352. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,44298	3411,24	1511	
352. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02622	1507,60	40	
352. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,20148	23,38	5	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**1648**	
352. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000268	118942,00	32	
352.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00414	256,00	1	
352.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002581	2399,00	6	
352.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000028	373380,00	10	
352.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000142	25961,00	4	
352.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,002898	381820,00	1107	
352.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00138	198,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1656	180,00	30	
352.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,04968	91,00	5	
352.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000014	1774324,00	24	
352.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000061	200244,00	12	
352.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000043	267437,00	11	
352.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000083	256053,00	21	
		Итого материалов:				**9155,74**	**1263**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**7764**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	10958	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	416	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	3610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	910	
353	**С121-050201-0120 21-050201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0640**		**133594,34**	**8550**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**119170,00**	**7627**	
		НР второго уровня	%	3,8		4528,46	290	
		Накладные расходы	%	--		4528,46	290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9895,88	633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0740**		**136401,42**	**10094**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**121674,00**	**9004**	
		НР второго уровня	%	3,8		4623,61	342	
		Накладные расходы	%	--		4623,61	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10103,81	748	
355	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,3200**		**71,44**	**380**	**54,2 / 65**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,15694	757,37	119	
355. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001064	684,77	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**120**	
355. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000532	2944,70	2	
355. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000532	29,36	0	
355. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000532	1507,60	1	
355. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,059584	51,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**5**	
355. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00008	273898,00	22	
355. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000479	267437,00	128	
		Итого материалов:				**28,18**	**150**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**274**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	339	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	13	
		Накладные расходы	%	--		14,61	78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**10,6400**		**62,52**	**665**	**54,2 80**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,226632	645,89	146	
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002128	684,73	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**148**	
356. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001064	2944,70	3	
356. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001064	29,36	0	
356. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001064	1507,60	2	
356. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06916	51,40	4	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**8**	
356. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000149	150362,00	22	
356. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000958	351041,00	336	
		Итого материалов:				**33,70**	**359**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**513**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	593	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	23	
		Накладные расходы	%	--		9,65	103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	49	
357	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**3,3000**		**567,20**	**1872**	**60,9 444**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	1,046	622,36	651	
357. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	0,08811	888,99	78	
		Итого оплата труда:				**221,02**	**729**	
357. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,00528	279,50	1	
357. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,02904	19,16	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,07953	9,71	1	
357. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0003	0,00099	4252,36	4	
357. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,00693	2534,07	18	
357. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,06963	4704,69	328	
357. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00066	158,25	0	
357.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,01056	1507,60	16	
357.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,05544	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**111,96**	**369**	
357.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00003	0,000098	118942,00	12	
357.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,0004	0,00132	256,00	0	
357.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000528	2399,00	1	
357.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000363	373380,00	136	
357.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000043	25961,00	1	
357.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000073	381820,00	28	
357.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,0462	180,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0042	0,01386	91,00	1	
357.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000001	0,000005	1774324,00	9	
357.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,000006	0,00002	200244,00	4	
357.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,000005	0,000016	267437,00	4	
357.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000001	0,000003	256053,00	1	
		Итого материалов:				**62,10**	**205**	
		Итого прямые затраты:				**371,35**	**1225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				505,96	1670	
		НР второго уровня	%	3,8		19,23	63	
		Накладные расходы	%	--		153,83	508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,01	139	
358	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**3,7950**		**1567,21**	**5948**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**5305**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	202	
		Накладные расходы	%	--		53,12	202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	441	
359	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**3,6500**		**357,71**	**1306**	**59,8 / 430**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	1,219	586,05	714	
359. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,007665	684,75	5	
		Итого оплата труда:				**197,18**	**720**	
359. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,007665	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,0365	227,00	8	
		Итого материалов:				**2,27**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,09	1165	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	44	
		Накладные расходы	%	--		130,04	475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	97	
360	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**4,1975**		**1291,44**	**5421**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**4836**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	184	
		Накладные расходы	%	--		43,78	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	402	
361	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,1200**		**2014,76**	**2257**	**56,4 374**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	1,089	606,51	660	
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,003024	684,76	2	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**662**	
361. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00224	3107,98	7	
361. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000784	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**8**	
361. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,006384	148388,00	947	
361. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1344	100,00	13	
361. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0448	227,00	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**866,89**	**971**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**1639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	2013	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	76	
		Накладные расходы	%	--		401,83	450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	167	
		КОЗЫРЕК ВХОДА №3						
362	**Е11-070107-0101** **11-070107-0101**	**Установка крепление козырька к стене**	**т**	**0,0023**		**365087,35**	**840**	**62,1** **177**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	0,391	726,17	284	
362. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,002461	684,76	2	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**286**	
362. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,116794	150,52	18	
362. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,002461	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**21**	
362. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,0023	98906,00	227	
362. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,000184	211753,00	39	
		Итого материалов:				**115846,24**	**266**	
		Итого прямые затраты:				**248551,68**	**572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				325668,44	749	
		НР второго уровня	%	3,8		12375,40	28	
		Накладные расходы	%	--		89492,16	206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27043,51	62	
363	**Е11-090302-0301** **11-090302-0301**	**Каркас козырька**	**т**	**0,0840**		**89013,67**	**7477**	**60,9** **1944**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	4,746	622,36	2954	
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,3024	787,41	238	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**3192**	
363. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0084	279,50	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00672	4252,36	29	
363. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01008	2534,07	26	
363. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,26964	3411,24	920	
363. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01596	1507,60	24	
363. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,12264	23,38	3	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**1003**	
363. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000163	118942,00	19	
363.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00252	256,00	1	
363.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001571	2399,00	4	
363.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000017	373380,00	6	
363.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	25961,00	2	
363.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,001764	381820,00	674	
363.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00084	198,00	0	
363.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1008	180,00	18	
363.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,03024	91,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000008	1774324,00	15	
363.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000037	200244,00	7	
363.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000026	267437,00	7	
363.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00005	256053,00	13	
		Итого материалов:				**9155,74**	**769**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**4726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	6670	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	253	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	2197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	554	
364	**С121-050201-0120 21-050201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0340**		**133594,34**	**4542**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**119170,00**	**4052**	
		НР второго уровня	%	3,8		4528,46	154	
		Накладные расходы	%	--		4528,46	154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9895,88	336	
365	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0500**		**136401,42**	**6820**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**121674,00**	**6084**	
		НР второго уровня	%	3,8		4623,61	231	
		Накладные расходы	%	--		4623,61	231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10103,81	505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,1300**		**71,44**	**224**	**54,2 38**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,092335	757,37	70	
366. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000626	684,82	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**70**	
366. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000313	2944,70	1	
366. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000313	29,36	0	
366. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000313	1507,60	0	
366. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,035056	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**	
366. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000047	273898,00	13	
366. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000282	267437,00	75	
		Итого материалов:				**28,18**	**88**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	199	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	8	
		Накладные расходы	%	--		14,61	46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	17	
367	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**6,2600**		**62,52**	**391**	**54,2 47**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,133338	645,89	86	
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001252	684,74	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**87**	
367. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000626	2944,70	2	
367. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000626	29,36	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000626	1507,60	1	
367. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04069	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**5**	
367. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000088	150362,00	13	
367. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000563	351041,00	198	
		Итого материалов:				**33,70**	**211**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**302**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	349	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	13	
		Накладные расходы	%	--		9,65	60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,63	29	
368	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**2,4100**		**567,20**	**1367**	**60,9 324**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,317	0,76397	622,36	475	
368. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	0,064347	888,99	57	
		Итого оплата труда:				**221,02**	**533**	
368. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,003856	279,50	1	
368. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,021208	19,16	0	
368. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,058081	9,71	1	
368. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0003	0,000723	4252,36	3	
368. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,005061	2534,07	13	
368. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,050851	4704,69	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,000482	158,25	0	
368.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,007712	1507,60	12	
368.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,040488	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**111,96**	**270**	
368.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00003	0,000072	118942,00	9	
368.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,0004	0,000964	256,00	0	
368.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000386	2399,00	1	
368.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000265	373380,00	99	
368.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000031	25961,00	1	
368.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000053	381820,00	20	
368.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,03374	180,00	6	
368.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0042	0,010122	91,00	1	
368.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000002	0,000004	1774324,00	6	
368.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,000006	0,000015	200244,00	3	
368.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,000005	0,000011	267437,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000001	0,000002	256053,00	1	
		Итого материалов:				**62,10**	**150**	
		Итого прямые затраты:				**371,35**	**895**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				505,96	1219	
		НР второго уровня	%	3,8		19,23	46	
		Накладные расходы	%	--		153,83	371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,01	101	
369	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**2,7715**		**1567,21**	**4344**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**3875**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	147	
		Накладные расходы	%	--		53,12	147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	322	
370	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**2,2400**		**357,71**	**801**	**59,8** / **264**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	0,74816	586,05	438	
370. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,004704	684,76	3	
		Итого оплата труда:				**197,18**	**442**	
370. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,004704	1507,60	7	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**7**	
370. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,0224	227,00	5	
		Итого материалов:				**2,27**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**451**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,09	715	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	27	
		Накладные расходы	%	--		130,04	291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**4,1975**		**1291,44**	**5421**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**4836**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	184	
		Накладные расходы	%	--		43,78	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	402	
372	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,1200**		**2014,76**	**2257**	**56,4 374**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	1,089	606,51	660	
372. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,003024	684,76	2	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**662**	
372. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00224	3107,98	7	
372. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000784	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**8**	
372. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,006384	148388,00	947	
372. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1344	100,00	13	
372. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0448	227,00	10	
		Итого материалов:				**866,89**	**971**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**1639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	2013	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	76	
		Накладные расходы	%	--		401,83	450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**2,5760**		**1291,44**	**3327**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**2968**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	113	
		Накладные расходы	%	--		43,78	113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	246	
374	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,8000**		**2014,76**	**1612**	**56,4 267**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,7776	606,51	472	
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00216	684,77	1	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**473**	
374. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0016	3107,98	5	
374. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00056	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**6**	
374. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00456	148388,00	677	
374. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,096	100,00	10	
374. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,032	227,00	7	
		Итого материалов:				**866,89**	**694**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**1171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	1438	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	55	
		Накладные расходы	%	--		401,83	321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	119	
		ОТМОСТКА						
375	**Е11-270602-0706 11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**165,6000**		**1358,57**	**224978**	**60,3 4838**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,0518	8,578	586,05	5027	
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	3,605	830,86	2995	
		Итого оплата труда:				**48,45**	**8023**	
375. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,52992	5380,56	2851	
375. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,675648	2944,70	1990	
375. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,2484	2468,62	613	
375. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	1,186	3155,76	3742	
375. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,004968	2534,07	13	
375. 8	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,43056	3560,85	1533	
375. 9	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,09108	1934,83	176	
375.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00828	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**66,00**	**10930**	
375.11	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	2,12	2881,00	6107	
375.12	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	15,202	2808,00	42687	
375.13	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000006	0,001015	205871,00	209	
375.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02484	29616,00	736	
375.15	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,4968	215,00	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375.16	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	1,365	95304,00	130047	
		Итого материалов:				**1086,31**	**179892**	
		Итого прямые затраты:				**1182,67**	**195850**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1211,88	200687	
		НР второго уровня	%	3,8		46,05	7626	
		Накладные расходы	%	--		75,26	12464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,63	16665	
376	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**165,6000**		**295,03**	**48858**	**60,3 194**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,0006	0,09936	586,05	58	
376. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,175536	1498,77	263	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**321**	
376. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,13248	2944,70	390	
376. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,109296	3560,85	389	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**779**	
376. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	3,378	2808,00	9486	
376. 6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,341136	96926,00	33065	
		Итого материалов:				**256,95**	**42551**	
		Итого прямые затраты:				**262,01**	**43389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,18	43582	
		НР второго уровня	%	3,8		10,00	1656	
		Накладные расходы	%	--		11,17	1850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,85	3619	
377	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Бетонная отмостка толщ.100 мм**	**м3 подстилаю**	**16,5600**		**23494,83**	**389074**	**60,9 21443**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	60,61	580,94	35211	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**35211**	
377. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,949	10,64	85	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377. 3	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,891	16492,00	278570	
377. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01656	15946,00	264	
377. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	33,12	343,00	11360	
377. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	5,796	23,00	133	
		Итого материалов:				**17531,84**	**290327**	
		Итого прямые затраты:				**19663,18**	**325622**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20958,06	347066	
		НР второго уровня	%	3,8		796,41	13188	
		Накладные расходы	%	--		2091,29	34632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,36	28820	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**771902**	**1312355**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**739750**	
Материалы -			Тенге				**557745**	
Всего заработная плата -			Тенге				**58382**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**114670**	
		Накладные расходы -	Тенге				**63892**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34472**	**34472**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29420**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**64291**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**867934**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58382**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32152**	
Материалы -			Тенге				**5665**	
Всего заработная плата -			Тенге				**20098**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13927**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12240**	**12240**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1687**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3686**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**49765**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20098**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**917699**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78479**	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
378	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**160,0000**		**79,54**	**12726**	**60,4 4006**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	8,016	827,43	6633	
		Итого оплата труда:				**41,45**	**6633**	
378. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,4	126,82	304	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**304**	
378. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,0002	0,032	304,00	10	
378. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0002	0,032	418,00	13	
378. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,01	1,6	230,00	368	
378. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0005	0,08	218,00	17	
		Итого материалов:				**2,55**	**409**	
		Итого прямые затраты:				**45,91**	**7346**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,95	11352	
		НР второго уровня	%	3,8		2,70	431	
		Накладные расходы	%	--		27,73	4438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	943	
379	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**17,0000**		**280,81**	**4774**	**60,4 922**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	2,101	726,17	1526	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**1526**	
379. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,00017	1098659,00	187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,17	418,00	71	
379. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,34	218,00	74	
379. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт.	1	17	87,00	1479	
		Итого материалов:				**106,53**	**1811**	
		Итого прямые затраты:				**196,28**	**3337**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				250,49	4258	
		НР второго уровня	%	3,8		9,52	162	
		Накладные расходы	%	--		63,73	1083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	354	
380	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**16,0000**		**1050,35**	**16806**	**44 4381**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	16	622,36	9958	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**9958**	
380. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	3,216	200,00	643	
380. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,0008	0,0128	684,00	9	
		Итого материалов:				**40,75**	**652**	
		Итого прямые затраты:				**663,11**	**10610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				936,95	14991	
		НР второго уровня	%	3,8		35,60	570	
		Накладные расходы	%	--		309,44	4951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,80	1245	
381	**С123-041008-0406 23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**16,0000**		**5034,59**	**80553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4491,00**	**71856**	
		НР второго уровня	%	3,8		170,66	2731	
		Накладные расходы	%	--		170,66	2731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,93	5967	
382	**С123-051207-1903 23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**16,0000**		**6790,14**	**108642**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6057,00**	**96912**	
		НР второго уровня	%	3,8		230,17	3683	
		Накладные расходы	%	--		230,17	3683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,97	8048	
383	**С123-040602-0601 23-040602-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентиль запорный типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2810,45**	**2810**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2507,00**	**2507**	
		НР второго уровня	%	3,8		95,27	95	
		Накладные расходы	%	--		95,27	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,18	208	
384	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**1050,35**	**2101**	**44 548**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1	2	622,36	1245	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**1245**	
384. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,402	200,00	80	
384. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,0008	0,0016	684,00	1	
		Итого материалов:				**40,75**	**81**	
		Итого прямые затраты:				**663,11**	**1326**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				936,95	1874	
		НР второго уровня	%	3,8		35,60	71	
		Накладные расходы	%	--		309,44	619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,80	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	**С123-041009-0301 23-041009-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**43690,29**	**87381**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38973,00**	**77946**	
		НР второго уровня	%	3,8		1480,97	2962	
		Накладные расходы	%	--		1480,97	2962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3236,32	6473	
386	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**377,79**	**756**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**337,00**	**674**	
		НР второго уровня	%	3,8		12,81	26	
		Накладные расходы	%	--		12,81	26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,98	56	
387	**С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1044,81**	**2090**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**932,00**	**1864**	
		НР второго уровня	%	3,8		35,42	71	
		Накладные расходы	%	--		35,42	71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,39	155	
388	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**1207,31**	**2415**	**44 / 548**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1	2	622,36	1245	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**1245**	
388. 2	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,604	594,00	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
388. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,002	0,004	684,00	3	
		Итого материалов:				**180,76**	**362**	
		Итого прямые затраты:				**803,12**	**1606**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1076,95	2154	
		НР второго уровня	%	3,8		40,92	82	
		Накладные расходы	%	--		314,76	630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,43	179	
389	**С123-041006-2103 23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13277,60**	**26555**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11844,00**	**23688**	
		НР второго уровня	%	3,8		450,07	900	
		Накладные расходы	%	--		450,07	900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		983,53	1967	
390	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**10,0000**		**183,28**	**1833**	**60,4 542**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	1,236	726,17	898	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**898**	
390. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,0001	1098659,00	110	
390. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,1	418,00	42	
390. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,2	218,00	44	
		Итого материалов:				**19,53**	**195**	
		Итого прямые затраты:				**109,28**	**1093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,49	1635	
		НР второго уровня	%	3,8		6,21	62	
		Накладные расходы	%	--		60,42	604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	**С123-040905-0202 23-040905-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**877,77**	**8778**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**783,00**	**7830**	
		НР второго уровня	%	3,8		29,75	298	
		Накладные расходы	%	--		29,75	298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,02	650	
392	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**183,28**	**367**	**60,4 108**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,2472	726,17	180	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**180**	
392. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,00002	1098659,00	22	
392. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,02	418,00	8	
392. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,04	218,00	9	
		Итого материалов:				**19,53**	**39**	
		Итого прямые затраты:				**109,28**	**219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,49	327	
		НР второго уровня	%	3,8		6,21	12	
		Накладные расходы	%	--		60,42	121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	27	
393	**С123-040905-0202 23-040905-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**877,77**	**1756**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**783,00**	**1566**	
		НР второго уровня	%	3,8		29,75	60	
		Накладные расходы	%	--		29,75	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,02	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	**С123-020902-4601 23-020902-4601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**2,0000**		**429,36**	**859**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**383,00**	**766**	
		НР второго уровня	%	3,8		14,55	29	
		Накладные расходы	%	--		14,55	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,80	64	
395	**Е11-130301-0404 11-130301-0404**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**33,0000**		**81,01**	**2673**	**54,2 402**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,9735	757,37	737	
395. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0066	684,76	5	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**742**	
395. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0033	2944,70	10	
395. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0033	29,36	0	
395. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0033	1507,60	5	
395. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3696	51,40	19	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**34**	
395. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000462	273898,00	127	
395. 8	149226 С (22-040101-0701)	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К	т	0,00009	0,00297	365339,00	1085	
		Итого материалов:				**36,72**	**1212**	
		Итого прямые затраты:				**60,08**	**1983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72,27	2385	
		НР второго уровня	%	3,8		2,75	91	
		Накладные расходы	%	--		14,93	493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
396	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**33,0000**		**125,04**	**4126**	**54,2 497**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,406	645,89	908	
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0066	1369,50	9	
		Итого оплата труда:				**27,79**	**917**	
396. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	2944,70	19	
396. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0066	29,36	0	
396. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	1507,60	10	
396. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,429	51,40	22	
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**52**	
396. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000028	0,000924	150362,00	139	
396. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00594	351041,00	2085	
		Итого материалов:				**67,40**	**2224**	
		Итого прямые затраты:				**96,48**	**3184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111,54	3681	
		НР второго уровня	%	3,8		4,24	140	
		Накладные расходы	%	--		19,30	637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,26	306	
397	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**0,5000**		**356,47**	**178**	**54,2 56**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	0,17	606,51	103	
		Итого оплата труда:				**206,21**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**206,21**	**103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317,98	159	
		НР второго уровня	%	3,8		12,08	6	
		Накладные расходы	%	--		123,85	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,41	13	
398	**Е11-130601-0209 11-130601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**0,5000**		**90,98**	**45**	**54,2 12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,07	0,035	606,51	21	
		Итого оплата труда:				**42,46**	**21**	
398. 2	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	0,05	156,86	8	
		Итого эксплуатация машин:				**15,69**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**58,14**	**29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81,15	41	
		НР второго уровня	%	3,8		3,08	2	
		Накладные расходы	%	--		26,09	13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,74	3	
399	**Е11-150403-1004 11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество**	**м2 окрашивае**	**0,5000**		**802,83**	**401**	**54,8 112**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	0,323	630,03	203	
399. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0002	665,00	0	
		Итого оплата труда:				**407,27**	**204**	
399. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00005	1203,30	0	
399. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00015	1507,60	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**0**	
399. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0015	85,00	0	
399. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная	кг	0,027	0,0135	247,00	3	
399. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,123	319,00	39	
		Итого материалов:				**85,40**	**43**	
		Итого прямые затраты:				**492,97**	**246**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				716,15	358	
		НР второго уровня	%	3,8		27,21	14	
		Накладные расходы	%	--		250,40	125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	30	
400	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**30567,96**	**1528**	**55,3 370**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	0,9425	694,98	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,0205	684,75	14	
		Итого оплата труда:				**13381,12**	**669**	
400. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,0315	8,04	0	
400. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,0205	1507,60	31	
		Итого эксплуатация машин:				**623,18**	**31**	
400. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,001325	158967,00	211	
400. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0096	0,00048	125312,00	60	
400. 7	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,028	670,00	19	
400. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,05	151,00	8	
400. 9	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,0615	125,00	8	
400.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00004	0,000002	1215532,00	2	
		Итого материалов:				**6144,19**	**307**	
		Итого прямые затраты:				**19867,75**	**993**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27267,51	1363	
		НР второго уровня	%	3,8		1036,17	52	
		Накладные расходы	%	--		8435,92	422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2264,29	113	
401	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0825**		**10738,44**	**886**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9579,00**	**790**	
		НР второго уровня	%	3,8		364,00	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		364,00	30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795,44	66	
402	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**502,82**	**1006**	**55,3 221**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3198	0,6396	614,18	393	
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0094	684,76	6	
		Итого оплата труда:				**199,63**	**399**	
402. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,0046	459,99	2	
402. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,0252	72,27	2	
402. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0094	1507,60	14	
		Итого эксплуатация машин:				**9,05**	**18**	
402. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,000473	0,000946	125312,00	119	
402. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,6	212,00	127	
402. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,000252	60098,00	15	
402. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,0126	0,0252	176,00	4	
		Итого материалов:				**132,66**	**265**	
		Итого прямые затраты:				**338,13**	**676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,53	897	
		НР второго уровня	%	3,8		17,04	34	
		Накладные расходы	%	--		127,44	255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,25	74	
403	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0020**		**532965,96**	**1066**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**475421,00**	**951**	
		НР второго уровня	%	3,8		18066,00	36	
		Накладные расходы	%	--		18066,00	36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39478,96	79	
404	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**19,5000**		**572,85**	**11171**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,00**	**9965**	
		НР второго уровня	%	3,8		19,42	379	
		Накладные расходы	%	--		19,42	379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,43	827	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**330065**	**1325080**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**13542**	
	Материалы -		Тенге				**1095**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**12447**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6199**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5477**	**5477**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**722**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1579**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**21321**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12447**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8956**	
	Материалы -		Тенге				**4051**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3055**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1741**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2073**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1669**	**1669**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**404**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**882**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11911**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3055**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**307567**	
	Материалы -		Тенге				**2454**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**9236**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**295574**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**76**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17478**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5578**	**5578**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11900**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**26004**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**351049**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9236**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**384280**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24738**	
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		ВЕ-1,ВЕ-2,ВЕ-3,ВЕ-4,ВЕ-5						
405	**Е11-200101-0305 11-200101-0305**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4457,45**	**8915**	**60,4 1123**
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,961	622,36	1843	
405. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,02205	780,46	17	
		Итого оплата труда:				**930,01**	**1860**	
405. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,00903	2534,07	23	
405. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	69,27	1	
405. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	150,52	5	
405. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01302	1507,60	20	
		Итого эксплуатация машин:				**24,10**	**48**	
405. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,1002	322,00	32	
405. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00022	381820,00	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
405. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000018	1470639,00	26	
405.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000008	195385,00	2	
405.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,00	68	
405.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	2363,00	4726	
		Итого материалов:				**2468,94**	**4938**	
		Итого прямые затраты:				**3414,45**	**6829**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3976,17	7952	
		НР второго уровня	%	3,8		151,09	302	
		Накладные расходы	%	--		712,82	1426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,18	660	
406	**Е11-200101-0304 11-200101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,0000**		**4635,06**	**4635**	**60,4 614**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,617	622,36	1006	
406. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,01386	776,82	11	
		Итого оплата труда:				**1017,12**	**1017**	
406. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00546	2534,07	14	
406. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	69,27	0	
406. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018795	150,52	3	
406. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0084	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**29,61**	**30**	
406. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,0501	322,00	16	
406. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	381820,00	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000009	1470639,00	13	
406.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000005	195385,00	1	
406.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,00	34	
406.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1	2363,00	2363	
		Итого материалов:				**2484,29**	**2484**	
		Итого прямые затраты:				**3520,26**	**3520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4134,60	4135	
		НР второго уровня	%	3,8		157,11	157	
		Накладные расходы	%	--		771,46	771	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,34	343	
407	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,0000**		**4396,94**	**4397**	**60,4 614**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,617	622,36	1006	
407. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01365	778,23	11	
		Итого оплата труда:				**1016,98**	**1017**	
407. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00546	2534,07	14	
407. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	69,27	0	
407. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018795	150,52	3	
407. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,00819	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**29**	
407. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,0501	322,00	16	
407. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	381820,00	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000009	1470639,00	13	
407.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000005	195385,00	1	
407.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,00	34	
407.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1	2151,00	2151	
		Итого материалов:				**2272,29**	**2272**	
		Итого прямые затраты:				**3307,95**	**3308**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3922,20	3922	
		НР второго уровня	%	3,8		149,04	149	
		Накладные расходы	%	--		763,30	763	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		325,70	326	
408	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**8,5000**		**4233,04**	**35981**	**60,4 4136**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	10,888	622,36	6777	
408. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,091035	778,69	71	
		Итого оплата труда:				**805,58**	**6847**	
408. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,036593	2534,07	93	
408. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,034807	69,27	2	
408. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,144585	150,52	22	
408. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,054443	1507,60	82	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**199**	
408. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0513	0,43605	322,00	140	
408. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000935	381820,00	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000008	0,000071	1470639,00	105	
408.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000033	195385,00	6	
408.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,6443	424,00	273	
408.12	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,5	2365,00	20103	
		Итого материалов:				**2468,77**	**20985**	
		Итого прямые затраты:				**3289,43**	**27960**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3776,00	32096	
		НР второго уровня	%	3,8		143,49	1220	
		Накладные расходы	%	--		630,06	5356	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,56	2665	
409	**Е11-200101-0309 11-200101-0309**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**6,5000**		**4478,38**	**29109**	**60,4 3645**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	9,623	622,36	5989	
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,058012	783,73	45	
		Итого оплата труда:				**928,40**	**6035**	
409. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,02457	2534,07	62	
409. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	1,078	41,74	45	
409. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,01365	69,27	1	
409. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,089408	150,52	13	
409. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,033443	1507,60	50	
		Итого эксплуатация машин:				**26,47**	**172**	
409. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,32565	322,00	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000975	381820,00	372	
409.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000058	1470639,00	85	
409.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000027	195385,00	5	
409.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,52	424,00	220	
409.13	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,5	2365,00	15373	
		Итого материалов:				**2486,21**	**16160**	
		Итого прямые затраты:				**3434,09**	**22322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3994,84	25966	
		НР второго уровня	%	3,8		151,80	987	
		Накладные расходы	%	--		712,56	4632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,73	2156	
410	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**7,0000**		**4287,52**	**30013**	**60,4 3931**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	10,363	622,36	6450	
410. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,07497	778,69	58	
		Итого оплата труда:				**929,74**	**6508**	
410. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,030135	2534,07	76	
410. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,028665	69,27	2	
410. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,11907	150,52	18	
410. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,044835	1507,60	68	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**164**	
410. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,3507	322,00	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00105	381820,00	401	
410. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000062	1470639,00	92	
410.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000029	195385,00	6	
410.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,56	424,00	237	
410.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7	2197,00	15379	
		Итого материалов:				**2318,21**	**16228**	
		Итого прямые затраты:				**3263,03**	**22841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3824,59	26772	
		НР второго уровня	%	3,8		145,33	1017	
		Накладные расходы	%	--		706,90	4948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,59	2223	
411	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**13,0000**		**4448,51**	**57831**	**60,4 7985**
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	21,021	622,36	13083	
411. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,17745	778,23	138	
		Итого оплата труда:				**1016,98**	**13221**	
411. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,07098	2534,07	180	
411. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,053235	69,27	4	
411. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,244335	150,52	37	
411. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,10647	1507,60	161	
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**381**	
411. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,6513	322,00	210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00195	381820,00	745	
411. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000116	1470639,00	170	
411.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000058	195385,00	11	
411.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,04	424,00	441	
411.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	13	2197,00	28561	
		Итого материалов:				**2318,29**	**30138**	
		Итого прямые затраты:				**3353,95**	**43601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3968,20	51587	
		НР второго уровня	%	3,8		150,79	1960	
		Накладные расходы	%	--		765,05	9946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,52	4284	
412	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**19,5000**		**266,81**	**5203**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**238,00**	**4641**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	176	
		Накладные расходы	%	--		9,04	176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	385	
413	**Е11-200101-0305 11-200101-0305**	**переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**м2**	**0,3600**		**4457,45**	**1605**	**60,4 / 202**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,53298	622,36	332	
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,003969	780,45	3	
		Итого оплата труда:				**930,01**	**335**	
413. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,001625	2534,07	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001474	69,27	0	
413. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,006124	150,52	1	
413. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,002344	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**24,10**	**9**	
413. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,018036	322,00	6	
413. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00004	381820,00	15	
413. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000003	1470639,00	5	
413.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000001	195385,00	0	
413.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0288	424,00	12	
413.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	0,36	2363,00	851	
		Итого материалов:				**2468,94**	**889**	
		Итого прямые затраты:				**3414,45**	**1229**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3976,17	1431	
		НР второго уровня	%	3,8		151,09	54	
		Накладные расходы	%	--		712,82	257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,18	119	
414	**Е11-200101-0309 11-200101-0309**	**переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**0,8600**		**4478,38**	**3851**	**60,4 482**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	1,273	622,36	792	
414. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,007675	783,73	6	
		Итого оплата труда:				**928,40**	**798**	
414. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,003251	2534,07	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
414. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	0,142584	41,74	6	
414. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,001806	69,27	0	
414. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,011829	150,52	2	
414. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,004425	1507,60	7	
		Итого эксплуатация машин:				**26,47**	**23**	
414. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,043086	322,00	14	
414. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000129	381820,00	49	
414.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000008	1470639,00	11	
414.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000004	195385,00	1	
414.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0688	424,00	29	
414.13	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,86	2365,00	2034	
		Итого материалов:				**2486,21**	**2138**	
		Итого прямые затраты:				**3434,09**	**2953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3994,84	3436	
		НР второго уровня	%	3,8		151,80	131	
		Накладные расходы	%	--		712,56	613	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,73	285	
415	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**0,4000**		**4287,52**	**1715**	**60,4 225**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,5922	622,36	369	
415. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,004284	778,69	3	
		Итого оплата труда:				**929,74**	**372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001722	2534,07	4	
415. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19.62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001638	69,27	0	
415. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,006804	150,52	1	
415. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002562	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**9**	
415. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,02004	322,00	6	
415. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00006	381820,00	23	
415. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000004	1470639,00	5	
415.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000002	195385,00	0	
415.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,032	424,00	14	
415.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,4	2197,00	879	
		Итого материалов:				**2318,21**	**927**	
		Итого прямые затраты:				**3263,03**	**1305**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3824,59	1530	
		НР второго уровня	%	3,8		145,33	58	
		Накладные расходы	%	--		706,90	283	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		317,59	127	
416	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**0,4400**		**4233,04**	**1863**	**60,4 214**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,56364	622,36	351	
416. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,004712	778,69	4	
		Итого оплата труда:				**805,58**	**354**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001894	2534,07	5	
416. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001802	69,27	0	
416. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,007484	150,52	1	
416. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002818	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**10**	
416. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0513	0,022572	322,00	7	
416. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000048	381820,00	18	
416. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000008	0,000004	1470639,00	5	
416.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000002	195385,00	0	
416.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,033352	424,00	14	
416.12	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,44	2365,00	1041	
		Итого материалов:				**2468,77**	**1086**	
		Итого прямые затраты:				**3289,43**	**1447**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3776,00	1661	
		НР второго уровня	%	3,8		143,49	63	
		Накладные расходы	%	--		630,06	277	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		313,56	138	
417	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**15,0000**		**1363,40**	**20451**	**60,4 6556**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	16,852	637,70	10747	
417. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1575	684,75	108	
		Итого оплата труда:				**723,65**	**10855**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
417. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	4,253	9,71	41	
417. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1575	1507,60	237	
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**279**	
417. 5	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00645	98906,00	638	
417. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые	кг	0,01	0,15	154,00	23	
		Итого материалов:				**44,07**	**661**	
		Итого прямые затраты:				**779,11**	**11687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1216,19	18243	
		НР второго уровня	%	3,8		46,22	693	
		Накладные расходы	%	--		483,30	7249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	1515	
418	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**15,0000**		**1856,44**	**27847**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1656,00**	**24840**	
		НР второго уровня	%	3,8		62,93	944	
		Накладные расходы	%	--		62,93	944	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,51	2063	
419	**Е11-200301-0101 11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1410,93**	**1411**	**60,4 437**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	637,70	716	
419. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	684,75	7	
		Итого оплата труда:				**723,65**	**724**	
419. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	9,71	3	
419. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	150,52	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**37,55**	**38**	
419. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	11595,00	3	
419. 7	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00043	98906,00	43	
419. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00011	0,00011	195385,00	21	
		Итого материалов:				**67,50**	**68**	
		Итого прямые затраты:				**821,50**	**822**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1258,59	1259	
		НР второго уровня	%	3,8		47,83	48	
		Накладные расходы	%	--		484,91	485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,51	105	
420	**С123-050306-1877 23-050306-1877 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2727,49**	**2727**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2433,00**	**2433**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,45	92	
		Накладные расходы	%	--		92,45	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,04	202	
421	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**3633,09**	**7266**	**60,4 307**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,756	653,56	494	
421. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	684,75	14	
		Итого оплата труда:				**254,24**	**508**	
421. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	41,74	8	
421. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	150,52	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1507,60	32	
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**55**	
421. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381820,00	137	
421. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00004	0,00008	195385,00	16	
421. 8	188186 С (23-050301-0803)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	2736,00	5472	
		Итого материалов:				**2812,54**	**5625**	
		Итого прямые затраты:				**3087,27**	**6175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3240,82	6482	
		НР второго уровня	%	3,8		123,15	246	
		Накладные расходы	%	--		276,71	553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,12	538	
422	**Е11-200701-0303 11-200701-0303**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**5373,29**	**10747**	**60,4 415**
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0,5145	1,029	653,56	673	
422. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	684,75	14	
		Итого оплата труда:				**343,45**	**687**	
422. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,252	41,74	11	
422. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,126	150,52	19	
422. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1507,60	32	
		Итого эксплуатация машин:				**30,57**	**61**	
422. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00054	381820,00	206	
422. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00005	0,0001	195385,00	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422. 8	188188 С (23-050301-0805)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	2	4106,00	8212	
		Итого материалов:				**4218,86**	**8438**	
		Итого прямые затраты:				**4585,69**	**9171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4793,13	9586	
		НР второго уровня	%	3,8		182,14	364	
		Накладные расходы	%	--		389,58	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,02	796	
423	**Е11-200801-0102 11-200801-0102**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**11774,50**	**11774**	**60,4 1212**
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,297	3,297	606,51	2000	
423. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	684,75	7	
		Итого оплата труда:				**2006,85**	**2007**	
423. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	41,74	35	
423. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**50,45**	**50**	
423. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381820,00	19	
423. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,00006	0,00006	1470639,00	88	
423. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,00	50	
423. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7084,00	7084	
		Итого материалов:				**7240,94**	**7241**	
		Итого прямые затраты:				**9291,05**	**9291**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10503,19	10503	
		НР второго уровня	%	3,8		399,12	399	
		Накладные расходы	%	--		1611,26	1611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,19	872	
424	**Е11-260101-0901 11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,5000**		**32424,31**	**48636**	**55,3 11230**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	28,275	694,98	19651	
424. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,96	684,75	657	
		Итого оплата труда:				**13538,61**	**20308**	
424. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,945	8,04	8	
424. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,96	1507,60	1447	
		Итого эксплуатация машин:				**969,93**	**1455**	
424. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,03975	158967,00	6319	
424. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0106	0,0159	125312,00	1992	
424. 7	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	1,17	670,00	784	
424. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,795	151,00	120	
424. 9	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	1,515	125,00	189	
424.10	135811 С (21-100406-0301)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,002204	0,003306	475421,00	1572	
424.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00004	0,00006	1215532,00	73	
		Итого материалов:				**7366,26**	**11049**	
		Итого прямые затраты:				**21436,56**	**32155**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28923,42	43385	
		НР второго уровня	%	3,8		1099,09	1649	
		Накладные расходы	%	--		8585,94	12879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2401,80	3603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,3100**		**9940,26**	**22962**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8867,00**	**20483**	
		НР второго уровня	%	3,8		336,95	778	
		Накладные расходы	%	--		336,95	778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,32	1701	
426	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**35,0000**		**502,82**	**17599**	**55,3 3864**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3198	11,193	614,18	6875	
426. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,1645	684,75	113	
		Итого оплата труда:				**199,63**	**6987**	
426. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,0805	459,99	37	
426. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,441	72,27	32	
426. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,1645	1507,60	248	
		Итого эксплуатация машин:				**9,05**	**317**	
426. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,000473	0,016555	125312,00	2075	
426. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	10,5	212,00	2226	
426. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,00441	60098,00	265	
426. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,0126	0,441	176,00	78	
		Итого материалов:				**132,66**	**4643**	
		Итого прямые затраты:				**338,13**	**11835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,53	15699	
		НР второго уровня	%	3,8		17,04	597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		127,44	4460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,25	1304	
427	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0350**		**532965,96**	**18654**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**475421,00**	**16640**	
		НР второго уровня	%	3,8		18066,00	632	
		Накладные расходы	%	--		18066,00	632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39478,96	1382	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**287487**	**1372272**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81112**	
Материалы -			Тенге				**15693**	
Всего заработная плата -			Тенге				**27295**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37123**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18750**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15094**	**15094**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3656**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7989**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**107851**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27295**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**206375**	
Материалы -			Тенге				**120278**	
Всего заработная плата -			Тенге				**53145**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31914**	
Сдача и испытание -			Тенге				**2580**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41162**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32100**	**32100**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9062**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19803**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**267340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**375191**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80440**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000						
428	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**607,60**	**608**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**542,00**	**542**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,60	21	
		Накладные расходы	%	--		20,60	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,01	45	
429	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2126,35**	**4253**	**60,4 1163**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	2,94	645,89	1899	
429. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	684,75	27	
		Итого оплата труда:				**963,15**	**1926**	
429. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	150,52	105	
429. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1507,60	60	
		Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**166**	
429. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0022	177262,00	390	
429. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00028	195385,00	55	
429. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,004	30195,00	121	
		Итого материалов:				**282,73**	**565**	
		Итого прямые затраты:				**1315,02**	**2630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1896,77	3794	
		НР второго уровня	%	3,8		72,08	144	
		Накладные расходы	%	--		653,82	1308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,51	315	
430	**С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**11951,41**	**23903**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10661,00**	**21322**	
		НР второго уровня	%	3,8		405,12	810	
		Накладные расходы	%	--		405,12	810	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,29	1771	
431	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1023,51**	**4094**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**913,00**	**3652**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,69	139	
		Накладные расходы	%	--		34,69	139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,82	303	
432	**Е11-160501-0205 11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**1916,92**	**3834**	**60,4 1141**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	2,44	705,72	1722	
432. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,2746	609,58	167	
		Итого оплата труда:				**944,67**	**1889**	
432. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,2668	1854,81	495	
432. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,001	2534,07	3	
432. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	1507,60	10	
		Итого эксплуатация машин:				**253,82**	**508**	
432. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,0086	1613,00	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А. ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
432. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0144	941,00	14	
432. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,0104	178,00	2	
432.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0017	3709,00	6	
432.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0294	0,0588	230,00	14	
		Итого материалов:				**24,56**	**49**	
		Итого прямые затраты:				**1139,36**	**2279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1709,95	3420	
		НР второго уровня	%	3,8		64,98	130	
		Накладные расходы	%	--		635,56	1271	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,99	284	
433	**Е11-160501-0206 11-160501-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**16,0000**		**1861,32**	**29781**	**60,4 8796**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,22	19,52	677,08	13217	
433. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	2,208	609,96	1347	
		Итого оплата труда:				**910,21**	**14563**	
433. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,134	1854,81	3959	
433. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0112	3107,98	35	
433. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,008	2534,07	20	
433. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0544	1507,60	82	
		Итого эксплуатация машин:				**256,00**	**4096**	
433. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,0688	1613,00	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А. ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000002	86184,00	0	
433. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,1152	941,00	108	
433.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,0832	178,00	15	
433.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0136	3709,00	50	
433.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0467	0,7472	230,00	172	
		Итого материалов:				**28,54**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1110,58**	**17769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1660,35	26566	
		НР второго уровня	%	3,8		63,09	1009	
		Накладные расходы	%	--		612,86	9806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,88	2206	
434	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,0000**		**788,09**	**1576**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**703,00**	**1406**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,71	53	
		Накладные расходы	%	--		26,71	53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,38	117	
435	**С123-010601-0107 23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**1258,93**	**17625**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1123,00**	**15722**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,67	597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		42,67	597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,25	1306	
436	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0000**		**350,89**	**702**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**313,00**	**626**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,89	24	
		Накладные расходы	%	--		11,89	24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,99	52	
		К1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000						
437	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,2100**		**1637,81**	**3620**	**59,1 1199**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	3,403	596,28	2029	
		Итого оплата труда:				**918,27**	**2029**	
		Итого прямые затраты:				**918,27**	**2029**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1460,97	3229	
		НР второго уровня	%	3,8		55,52	123	
		Накладные расходы	%	--		598,22	1322	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,32	268	
438	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,2100**		**939,75**	**2077**	**59,1 688**
438. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	2,148	542,07	1164	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**1164**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**1164**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	1853	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	70	
		Накладные расходы	%	--		343,25	759	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	154	
439	**Е11-160501-0101 11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**12,0000**		**775,71**	**9309**	**60,4 2994**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	7,008	705,72	4946	
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0156	702,73	11	
		Итого оплата труда:				**413,05**	**4957**	
439. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	3107,98	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
439. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	2534,07	3	
439. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	1507,60	20	
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**27**	
439. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000012	0,000144	178752,00	26	
439. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0039	0,0468	230,00	11	
439. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,015	0,18	1671,00	301	
		Итого материалов:				**28,11**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**442,47**	**5310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				691,95	8303	
		НР второго уровня	%	3,8		26,29	316	
		Накладные расходы	%	--		275,78	3309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,46	690	
440	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**23,0000**		**801,95**	**18445**	**60,4 5517**
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	12,88	705,72	9090	
440. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0644	701,44	45	
		Итого оплата труда:				**397,17**	**9135**	
440. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	3107,98	29	
440. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0046	2534,07	12	
440. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0506	1507,60	76	
		Итого эксплуатация машин:				**5,07**	**117**	
440. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000027	0,000612	178752,00	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0157	0,3611	230,00	83	
440. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,92	1671,00	1537	
		Итого материалов:				**75,21**	**1730**	
		Итого прямые затраты:				**475,48**	**10936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				715,36	16453	
		НР второго уровня	%	3,8		27,18	625	
		Накладные расходы	%	--		267,07	6143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,40	1366	
441	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**773,52**	**1547**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**690,00**	**1380**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,22	52	
		Накладные расходы	%	--		26,22	52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	115	
		Ж/БЕТОННЫЙ КАНАЛ-7,5М НА ВЫПУСКЕ СМ.РАЗДЕЛ АС						
		В1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000						
442	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**607,60**	**1823**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**542,00**	**1626**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,60	62	
		Накладные расходы	%	--		20,60	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,01	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	**С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**812,75**	**813**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**725,00**	**725**	
		НР второго уровня	%	3,8		27,55	28	
		Накладные расходы	%	--		27,55	28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,20	60	
444	**С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1328,43**	**1328**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1185,00**	**1185**	
		НР второго уровня	%	3,8		45,03	45	
		Накладные расходы	%	--		45,03	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	98	
445	**С123-040702-0105 23-040702-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3369,85**	**3370**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3006,00**	**3006**	
		НР второго уровня	%	3,8		114,23	114	
		Накладные расходы	%	--		114,23	114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,62	250	
446	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**19,0000**		**2440,42**	**46368**	**60,4 14235**
446. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	31,16	705,72	21990	
446. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	2,592	608,74	1578	
		Итого оплата труда:				**1240,41**	**23568**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,535	1854,81	4701	
446. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0095	3107,98	30	
446. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0057	2534,07	14	
446. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0418	1507,60	63	
		Итого эксплуатация машин:				**253,06**	**4808**	
446. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0025	0,0475	1613,00	77	
446. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
446. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,1615	941,00	152	
446.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,0475	178,00	8	
446.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,019	3709,00	70	
446.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0047	0,0893	230,00	21	
		Итого материалов:				**17,27**	**328**	
		Итого прямые затраты:				**1427,71**	**27127**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2176,92	41361	
		НР второго уровня	%	3,8		82,72	1572	
		Накладные расходы	%	--		831,93	15807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	3435	
447	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**4,0000**		**1862,05**	**7448**	**60,4 2324**
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	5,16	705,72	3642	
447. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,3368	610,13	205	
		Итого оплата труда:				**961,75**	**3847**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	0,3248	1854,81	602	
447. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,002	3107,98	6	
447. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0012	2534,07	3	
447. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0088	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**156,24**	**625**	
447. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,002	0,008	1613,00	13	
447. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
447. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0236	941,00	22	
447.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,01	178,00	2	
447.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00276	3709,00	10	
447.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0074	0,0296	230,00	7	
		Итого материалов:				**13,49**	**54**	
		Итого прямые затраты:				**1080,11**	**4320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1661,00	6644	
		НР второго уровня	%	3,8		63,12	252	
		Накладные расходы	%	--		644,02	2576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,93	552	
448	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**7,0000**		**1470,20**	**10291**	**60,4 3261**
448. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	7,35	705,72	5187	
448. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,3458	612,68	212	
		Итого оплата труда:				**771,27**	**5399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
448. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,3248	1854,81	602	
448. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0035	3107,98	11	
448. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0021	2534,07	5	
448. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0154	1507,60	23	
		Итого эксплуатация машин:				**91,69**	**642**	
448. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0017	0,0119	1613,00	19	
448. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
448. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0357	941,00	34	
448.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,002	0,014	178,00	2	
448.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0042	3709,00	16	
448.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0121	0,0847	230,00	19	
		Итого материалов:				**12,91**	**90**	
		Итого прямые затраты:				**845,61**	**5919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1311,46	9180	
		НР второго уровня	%	3,8		49,84	349	
		Накладные расходы	%	--		515,68	3610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,90	762	
449	**Е11-160501-0204 11-160501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**6,0000**		**1954,55**	**11727**	**60,4 3717**
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	8,4	705,72	5928	
449. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,369	612,48	226	
		Итого оплата труда:				**1025,68**	**6154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
449. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,348	1854,81	645	
449. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2534,07	6	
449. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,0186	1507,60	28	
		Итого эксплуатация машин:				**113,27**	**680**	
449. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0023	0,0138	1613,00	22	
449. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
449. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,0618	941,00	58	
449. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0029	0,0174	178,00	3	
449.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,00726	3709,00	27	
449.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0188	0,1128	230,00	26	
		Итого материалов:				**22,74**	**136**	
		Итого прямые затраты:				**1124,01**	**6744**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1743,52	10461	
		НР второго уровня	%	3,8		66,25	398	
		Накладные расходы	%	--		685,76	4115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,78	869	
450	**Е11-160501-0205 11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**1,0000**		**1916,92**	**1917**	**60,4 571**
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	1,22	705,72	861	
450. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,1373	609,58	84	
		Итого оплата труда:				**944,67**	**945**	
450. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,1334	1854,81	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0005	2534,07	1	
450. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**253,82**	**254**	
450. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,0043	1613,00	7	
450. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
450. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0072	941,00	7	
450. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,0052	178,00	1	
450.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00085	3709,00	3	
450.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0294	0,0294	230,00	7	
		Итого материалов:				**24,56**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**1139,36**	**1139**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1709,95	1710	
		НР второго уровня	%	3,8		64,98	65	
		Накладные расходы	%	--		635,56	636	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,99	142	
451	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,0000**		**95,29**	**1810**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**85,00**	**1615**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,23	61	
		Накладные расходы	%	--		3,23	61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,0000**		**150,22**	**601**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**134,00**	**536**	
		НР второго уровня	%	3,8		5,09	20	
		Накладные расходы	%	--		5,09	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	45	
453	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,0000**		**271,29**	**1899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**242,00**	**1694**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,20	64	
		Накладные расходы	%	--		9,20	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,10	141	
454	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,0000**		**470,84**	**2825**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**420,00**	**2520**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,96	96	
		Накладные расходы	%	--		15,96	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,88	209	
455	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1,0000**		**788,09**	**788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**703,00**	**703**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,71	27	
		Накладные расходы	%	--		26,71	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,38	58	
		Т3,Т4 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000						
456	**С123-040702-0301 23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**613,21**	**613**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**547,00**	**547**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,79	21	
		Накладные расходы	%	--		20,79	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,42	45	
457	**С123-040702-0302 23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**766,79**	**1534**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**684,00**	**1368**	
		НР второго уровня	%	3,8		25,99	52	
		Накладные расходы	%	--		25,99	52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,80	114	
458	**С123-040702-0303 23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1021,27**	**1021**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,00**	**911**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,62	35	
		Накладные расходы	%	--		34,62	35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,65	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	**С123-040702-0305 23-040702-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4247,62**	**4248**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3789,00**	**3789**	
		НР второго уровня	%	3,8		143,98	144	
		Накладные расходы	%	--		143,98	144	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,64	315	
460	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**16,0000**		**2440,42**	**39047**	**60,4 11987**
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	26,24	705,72	18518	
460. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	2,182	608,74	1329	
		Итого оплата труда:				**1240,41**	**19847**	
460. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,134	1854,81	3959	
460. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,008	3107,98	25	
460. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0048	2534,07	12	
460. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0352	1507,60	53	
		Итого эксплуатация машин:				**253,06**	**4049**	
460. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0025	0,04	1613,00	65	
460. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
460. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,136	941,00	128	
460.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,04	178,00	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
460.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,016	3709,00	59	
460.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0047	0,0752	230,00	17	
		Итого материалов:				**17,27**	**276**	
		Итого прямые затраты:				**1427,71**	**22843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2176,92	34831	
		НР второго уровня	%	3,8		82,72	1324	
		Накладные расходы	%	--		831,93	13311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	2892	
461	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**8,0000**		**1862,05**	**14896**	**60,4 4647**
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	10,32	705,72	7283	
461. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,6736	610,13	411	
		Итого оплата труда:				**961,75**	**7694**	
461. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	0,6496	1854,81	1205	
461. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,004	3107,98	12	
461. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	2534,07	6	
461. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	1507,60	27	
		Итого эксплуатация машин:				**156,24**	**1250**	
461. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,002	0,016	1613,00	26	
461. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
461. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0472	941,00	44	
461.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,02	178,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00552	3709,00	20	
461.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0074	0,0592	230,00	14	
		Итого материалов:				**13,49**	**108**	
		Итого прямые затраты:				**1080,11**	**8641**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1661,00	13288	
		НР второго уровня	%	3,8		63,12	505	
		Накладные расходы	%	--		644,02	5152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,93	1103	
462	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**7,0000**		**1470,20**	**10291**	**60,4 3261**
462. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	7,35	705,72	5187	
462. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,3458	612,68	212	
		Итого оплата труда:				**771,27**	**5399**	
462. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,3248	1854,81	602	
462. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0035	3107,98	11	
462. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0021	2534,07	5	
462. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0154	1507,60	23	
		Итого эксплуатация машин:				**91,69**	**642**	
462. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0017	0,0119	1613,00	19	
462. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А. ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
462. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0357	941,00	34	
462.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,002	0,014	178,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
462.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0042	3709,00	16	
462.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0121	0,0847	230,00	19	
		Итого материалов:				**12,91**	**90**	
		Итого прямые затраты:				**845,61**	**5919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1311,46	9180	
		НР второго уровня	%	3,8		49,84	349	
		Накладные расходы	%	--		515,68	3610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,90	762	
463	**Е11-160501-0204 11-160501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**6,0000**		**1954,55**	**11727**	**60,4 3717**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	8,4	705,72	5928	
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,369	612,48	226	
		Итого оплата труда:				**1025,68**	**6154**	
463. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,348	1854,81	645	
463. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2534,07	6	
463. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,0186	1507,60	28	
		Итого эксплуатация машин:				**113,27**	**680**	
463. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0023	0,0138	1613,00	22	
463. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
463. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,0618	941,00	58	
463. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0029	0,0174	178,00	3	
463.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,00726	3709,00	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
463.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0188	0,1128	230,00	26	
		Итого материалов:				**22,74**	**136**	
		Итого прямые затраты:				**1124,01**	**6744**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1743,52	10461	
		НР второго уровня	%	3,8		66,25	398	
		Накладные расходы	%	--		685,76	4115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,78	869	
464	**Е11-160501-0205 11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**1,0000**		**1916,92**	**1917**	**60,4 571**
464. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	1,22	705,72	861	
464. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,1373	609,58	84	
		Итого оплата труда:				**944,67**	**945**	
464. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,1334	1854,81	247	
464. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0005	2534,07	1	
464. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**253,82**	**254**	
464. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,0043	1613,00	7	
464. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
464. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0072	941,00	7	
464. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,0052	178,00	1	
464.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00085	3709,00	3	
464.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0294	0,0294	230,00	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**24,56**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**1139,36**	**1139**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1709,95	1710	
		НР второго уровня	%	3,8		64,98	65	
		Накладные расходы	%	--		635,56	636	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,99	142	
465	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**16,0000**		**95,29**	**1525**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**85,00**	**1360**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,23	52	
		Накладные расходы	%	--		3,23	52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	113	
466	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,0000**		**150,22**	**1202**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**134,00**	**1072**	
		НР второго уровня	%	3,8		5,09	41	
		Накладные расходы	%	--		5,09	41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	89	
467	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,0000**		**271,29**	**1899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**242,00**	**1694**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,20	64	
		Накладные расходы	%	--		9,20	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,10	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,0000**		**470,84**	**2825**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**420,00**	**2520**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,96	96	
		Накладные расходы	%	--		15,96	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,88	209	
469	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1,0000**		**788,09**	**788**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**703,00**	**703**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,71	27	
		Накладные расходы	%	--		26,71	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,38	58	
470	**Е11-260101-1701 11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровод**	**30,0000**		**475,01**	**14250**	**55,3 2754**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,211	6,33	705,72	4467	
470. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,75	684,75	514	
		Итого оплата труда:				**166,03**	**4981**	
470. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,75	1507,60	1131	
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**1131**	
470. 4	135959 С (21-100502-1824)	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,429	2813,00	1207	
470. 5	140806 С (21-110403-9903)	Самоклеющая лента K-Flex	м	1,5	45	67,00	3015	
470. 6	147795 С (21-130816-3432)	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,06	2294,00	138	
		Итого материалов:				**145,31**	**4359**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**331,91**	**9957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				423,72	12712	
		НР второго уровня	%	3,8		16,10	483	
		Накладные расходы	%	--		107,91	3237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,19	1056	
471	**С121-110403-0306 21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**9,0000**		**178,25**	**1604**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**159,00**	**1431**	
		НР второго уровня	%	3,8		6,04	54	
		Накладные расходы	%	--		6,04	54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	119	
472	**С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,0000**		**224,21**	**1794**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**200,00**	**1600**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,60	61	
		Накладные расходы	%	--		7,60	61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,61	133	
473	**С121-110403-0310 21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,0000**		**262,32**	**1574**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**234,00**	**1404**	
		НР второго уровня	%	3,8		8,89	53	
		Накладные расходы	%	--		8,89	53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,43	117	