1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6840,56	467,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	919,44	
22	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07993**		**181320,8**	**14492,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**12873,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	545,84	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	545,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	1073,55	
23	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05118**		**177356,42**	**9077,1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**8062,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	341,87	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	341,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	672,38	
24	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03825**		**147856,5**	**5655,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**5023,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	213,00	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	213,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	418,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01138**		**177356,42**	**2018,32**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**1792,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	76,01	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	76,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	149,50	
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дополнительные стержни, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,3552**		**181628,39**	**64514,4**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**57305,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	2429,77	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	2429,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	4778,84	
27	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,66271**		**196495,2**	**130219,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**115669,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	4904,37	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	4904,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	9645,88	
28	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**4,5288**		**181628,39**	**822558,66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**161333,88**	**730648,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	30979,51	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	30979,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13453,95	60930,27	
				Перегородки				
29	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,16**		**28304,79**	**202662,27**	**48,5 10296,28**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	25,776	752,99	19409,07	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	2,194	829,78	1820,38	
		Итого оплата труда:				**2965,01**	**21229,45**	
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019332	3358,67	64,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019332	818,38	15,82	
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,534	37,36	57,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,951	3552,10	6930,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,951	818,38	1596,66	
29. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0895	3027,83	270,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0895	1097,70	98,24	
29. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,057996	57,23	3,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	8,861	166,06	1471,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,133892	1754,80	234,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,133892	818,38	109,57	
		Итого эксплуатация машин:				**1261,66**	**9033,49**	
29.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,267	18133,05	131780,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	2,169	66,30	143,84	
29.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,010024	26004,92	260,67	
29.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,033652	26004,92	875,12	
29.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00179	17400,00	31,15	
29.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,9308	196,54	182,94	
29.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,631512	6598,38	4166,96	
29.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,009308	200244,36	1863,87	
29.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,020263	93,00	1,88	
29.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,807	702,64	1972,11	
		Итого материалов:				**19731,66**	**141278,67**	
		Итого прямые затраты:				**23704,08**	**169721,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25142,11	180017,51	
		НР второго уровня	%	4,24		1066,03	7632,74	
		Накладные расходы	%	--		2504,05	17929,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2096,65	15012,02	
30	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,14119**		**181628,39**	**25644,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**22778,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	965,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6840,56	965,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	1899,56	
31	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0103**		**196495,2**	**2023,9**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**1797,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	76,22	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	76,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	149,92	
32	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы крепления перегородок**	**т**	**0,077**		**406747,24**	**31319,54**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**27820,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	1179,57	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	1179,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	2319,97	
33	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные стержни:сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06787**		**196494,87**	**13336,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,23**	**11845,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,46	502,27	
		Накладные расходы	%	--		7400,46	502,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,18	987,86	
34	**Е11-080201-0901 11-080201-0901**	**Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**140**		**2798,88**	**391843,49**	**50,8 65269,47**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	175	712,65	124713,75	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	4,606	818,38	3769,46	
		Итого оплата труда:				**917,74**	**128483,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	4,452	3552,10	15813,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	4,452	818,38	3643,43	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,154	1754,80	270,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,154	818,38	126,03	
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**16084,19**	
34. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,96	12694,63	24881,47	
34. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	3,64	31644,05	115184,34	
34. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,007	205870,68	1441,09	
34. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0224	20532,50	459,93	
34. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,28	93,00	26,04	
		Итого материалов:				**1014,23**	**141992,88**	
		Итого прямые затраты:				**2019,93**	**282790,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2486,14	348060,29	
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	14757,76	
		Накладные расходы	%	--		571,62	80027,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,32	29025,44	
35	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0292**		**21621,79**	**22253,14**	**48,5 6200,8**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	17,373	724,87	12593,09	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,174964	1097,70	192,06	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**12785,15**	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,174964	3027,83	529,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,174964	1097,70	192,06	
35. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041168	24,21	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,761608	208,20	158,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**689,32**	
35. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,088	91,80	283,44	
		Итого материалов:				**275,40**	**283,44**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**13565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	19766,65	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	838,11	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	7038,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	1648,38	
36	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,0292**		**196495,2**	**202232,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**179636,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	7616,57	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	7616,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	14980,21	
37	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**14**		**421,57**	**5901,93**	**62,1 1263,03**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,072	743,82	1541,19	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	818,38	492,66	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2033,86**	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5768	3552,10	2048,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5768	818,38	472,04	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0252	1754,80	44,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0252	818,38	20,62	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2093,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	9862,09	345,17	
37. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	14	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**345,17**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3979,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	5242,47	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	222,28	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1485,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	437,18	
38	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,283**		**60619,41**	**17155,29**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**15238,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	646,11	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	646,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	1270,76	
		Перекрытие						
39	**Е11-070504-0106 11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**163**		**6255,55**	**1019654,4**	**62,1 236126,18**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	433,58	809,22	350861,61	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	35,893	818,38	29373,79	
		Итого оплата труда:				**2332,73**	**380235,39**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	32,274	3552,10	114640,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	32,274	818,38	26412,40	
39. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	45,836	166,06	7611,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,619	1754,80	6349,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,619	818,38	2961,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**788,97**	**128601,85**	
39. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	10,644	9862,09	104971,10	
39. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	163	--	--	
39. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,17278	364881,42	63044,21	
39. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0815	197175,18	16069,78	
39.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	14,67	412,21	6047,12	
		Итого материалов:				**1166,46**	**190132,21**	
		Итого прямые затраты:				**4107,95**	**669595,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5556,58	905721,85	
		НР второго уровня	%	4,24		235,60	38402,61	
		Накладные расходы	%	--		1684,23	274528,79	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		463,37	75529,96	
40	**Е11-070504-0105 11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**23**		**4112,09**	**94578,09**	**62,1 21533,73**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	40,02	790,27	31626,61	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,726	818,38	3049,28	
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**34675,89**	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	3,542	3552,10	12581,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	3,542	818,38	2898,70	
40. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	3,489	166,06	579,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,184	1754,80	322,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,184	818,38	150,58	
		Итого эксплуатация машин:				**586,25**	**13483,82**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,9844	9862,09	9708,24	
40. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--	--	
40. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01518	364881,42	5538,90	
40. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0069	197175,18	1360,51	
40.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,84	412,21	758,47	
		Итого материалов:				**755,05**	**17366,12**	
		Итого прямые затраты:				**2716,37**	**62476,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3652,62	84010,27	
		НР второго уровня	%	4,24		154,87	3562,04	
		Накладные расходы	%	--		1091,12	25095,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		304,60	7005,78	
41	**Е11-070504-0104 11-070504-0104**	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных**	**47**		**8381,13**	**393912,88**	**62,1 103131,18**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	4,1	192,7	781,10	150517,97	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4044	19,007	818,38	15554,78	
		Итого оплата труда:				**3533,46**	**166072,76**	
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,363	17,061	3552,10	60602,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,363	17,061	818,38	13962,38	
41. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	3,271	166,06	543,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	1,946	1754,80	3414,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	1,946	818,38	1592,57	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**64560,08**	
41. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	2,514	9862,09	24798,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	47	--	--	
41. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,01316	364881,42	4801,84	
41. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0047	197175,18	926,72	
41.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	2,82	412,21	1162,43	
		Итого материалов:				**674,24**	**31689,22**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**246767,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	349898,45	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	14835,69	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	117966,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	29178,73	
42	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1841,4**		**6973,85**	**12841654**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**11406773,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	483647,19	
		Накладные расходы	%	--		262,65	483647,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	951233,64	
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-3,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-9,УМ-10,УМ-12				
43	**Е11-060801-0103 11-060801-0103**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**3,39**		**33145,9**	**112364,59**	**48,5 7287,01**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	19,492	734,04	14308,27	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,867501	825,91	716,48	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**15024,75**	
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009153	3358,67	30,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009153	818,38	7,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,162	11,79	13,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,799701	3552,10	2840,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,799701	818,38	654,46	
43. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,023391	3027,83	70,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,023391	1097,70	25,68	
43. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,09831	57,23	5,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,035256	1754,80	61,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,035256	818,38	28,85	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**3023,37**	
43. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,441	18315,75	63021,75	
43.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,21357	107,10	22,87	
43.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,008136	346297,07	2817,47	
43.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,02034	35112,50	714,19	
43.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,12882	27826,64	3584,63	
43.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,010848	26004,92	282,10	
43.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,05424	26004,92	1410,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001458	17400,00	25,36	
43.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	2,407	196,54	473,05	
43.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,007288	6598,38	48,09	
43.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,07797	19717,62	1537,38	
43.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,004339	93,00	0,40	
43.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,783	702,64	1252,91	
		Итого материалов:				**22180,15**	**75190,72**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**92522,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	99809,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	4231,92	
		Накладные расходы	%	--		3397,91	11518,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2455,25	8323,30	
44	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,27385**		**20819,78**	**5701,5**	**48,5 1560,89**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	4,091	771,93	3158,21	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,05477	1097,70	60,12	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**3218,33**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05477	3027,83	165,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05477	1097,70	60,12	
44. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010954	24,21	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,274124	208,20	57,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,224283	208,39	46,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**269,91**	
44. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,82155	91,80	75,42	
44. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,27385	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**75,42**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**3503,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	5064,43	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	214,73	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1775,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	422,33	
45	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01042**		**177356,42**	**1848,05**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**1641,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	69,60	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	69,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	136,89	
46	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01739**		**196495,2**	**3417,05**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**3035,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	128,69	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	128,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	253,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05877**		**179065,2**	**10523,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**9347,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	396,35	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	396,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	779,53	
48	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09371**		**177356,42**	**16620,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**14763,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	625,95	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	625,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	1231,12	
49	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01642**		**181628,39**	**2982,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2649,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	112,32	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	112,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	220,91	
50	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07114**		**177356,42**	**12617,14**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**157539,24**	**11207,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	475,19	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	475,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	934,60	
51	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**		**181320,8**	**1087,92**	
		Итого прямые затраты:	т			**161060,66**	**966,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	40,97	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	40,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	80,59	
52	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,04067**		**430240,79**	**17497,89**	**48,5 3021,44**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	8,053	771,93	6216,09	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,014641	934,77	13,69	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**6229,78**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006101	3027,83	18,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006101	1097,70	6,70	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008541	1754,80	14,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008541	818,38	6,99	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**33,46**	
52. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04067	154210,74	6271,75	
		Итого материалов:				**154210,74**	**6271,75**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**12521,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	15542,74	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	659,01	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	3680,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	1296,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,04067**		**116407,61**	**4734,3**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**4205,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	178,30	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	178,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	350,69	
				НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
				Стены				
54	**Е11-080201-1009 11-080201-1009**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**160**		**23818,59**	**3810974**	**50,8 352775,68**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,45	872	743,82	648611,04	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	56	818,38	45829,28	
		Итого оплата труда:				**4340,25**	**694440,32**	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	56	3552,10	198917,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	56	818,38	45829,28	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,23**	**198917,60**	
54. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	30,4	13487,17	410009,97	
54. 5	102878 С (21-030101-0204)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,138	22,08	50491,45	1114851,22	
54. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,129	20,64	31644,05	653133,19	
54. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,08	20532,50	1642,60	
54. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	56	93,00	5208,00	
		Итого материалов:				**13655,28**	**2184845,00**	
		Итого прямые затраты:				**18952,34**	**3032373,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21157,18	3385149,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		897,06	143530,33	
		Накладные расходы	%	--		3101,91	496306,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,34	282294,37	
55	**Е11-260201-0101 11-260201-0101**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**26**		**33925,1**	**882052,59**	**55,3 243923,02**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	521,04	818,38	426408,72	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	17,94	818,38	14681,74	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**441090,45**	
55. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	18,72	72,19	1351,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	18,2	478,19	8703,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	17,94	1754,80	31481,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	17,94	818,38	14681,74	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**41535,57**	
55. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,3	27826,64	36174,63	
55. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	52	298,54	15524,08	
55. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	101,4	196,54	19929,16	
55. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	25,22	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**71627,87**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**539572,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	783495,17	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	33220,20	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	277143,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	65337,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**38**		**10795,2**	**410217,48**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9588,98**	**364381,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		406,57	15449,76	
		Накладные расходы	%	--		406,57	15449,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,64	30386,48	
57	**Е11-260301-0801 11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхност**	**273**		**2583,48**	**705290,8**	**55,3 108043,51**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	261,916	743,82	194818,51	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,6825	818,38	558,54	
		Итого оплата труда:				**715,67**	**195377,05**	
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,6825	1754,80	1197,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,6825	818,38	558,54	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**1197,65**	
57. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	562,38	388,01	218209,06	
57. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	20,265	3938,22	79807,20	
57. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,31395	77745,42	24408,17	
		Итого материалов:				**1181,04**	**322424,44**	
		Итого прямые затраты:				**1899,05**	**518440,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2294,81	626484,11	
		НР второго уровня	%	4,24		97,30	26562,93	
		Накладные расходы	%	--		493,06	134606,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,37	52243,76	
				Перемычки				
58	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**50**		**421,57**	**21078,31**	**62,1 4510,81**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	7,4	743,82	5504,27	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,15	818,38	1759,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**145,28**	**7263,78**	
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,06	3552,10	7317,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,06	818,38	1685,86	
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,09	1754,80	157,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,09	818,38	73,65	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**7475,26**	
58. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,125	9862,09	1232,76	
58. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	50	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**1232,76**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**14212,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	18723,10	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	793,86	
		Накладные расходы	%	--		106,09	5304,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	1561,36	
59	**Е11-070104-0301 11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**10**		**2113,64**	**21136,36**	**62,1 4853,09**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	8,13	743,82	6047,26	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,16	818,38	1767,70	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**7814,96**	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,16	3552,10	7672,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,16	818,38	1767,70	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**7672,54**	
59. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,023	8772,73	201,77	
59. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**201,77**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**13921,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	18774,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	796,05	
		Накладные расходы	%	--		564,91	5649,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	1565,66	
60	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**10**		**60619,41**	**606194,07**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**538460,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	22830,71	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	22830,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	44903,26	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из бетона-1600 м2				
61	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1600**		**395,32**	**632513,48**	**60,9 54306,44**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	108,96	712,65	77650,34	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	14,08	818,38	11522,79	
		Итого оплата труда:				**55,73**	**89173,13**	
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	5,28	3358,67	17733,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	5,28	818,38	4321,05	
61. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	1,44	2447,25	3524,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,44	818,38	1178,47	
61. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	7,36	1807,87	13305,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	7,36	818,38	6023,28	
61. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	14,88	11,48	170,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**34734,56**	
61. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	81,6	4838,48	394819,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	3,52	93,00	327,36	
		Итого материалов:				**246,97**	**395147,33**	
		Итого прямые затраты:				**317,21**	**507532,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				351,15	561838,67	
		НР второго уровня	%	4,24		14,89	23821,96	
		Накладные расходы	%	--		48,83	78128,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	46852,85	
62	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**128**		**25618,4**	**3279154,7**	**60,9 198089,64**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	468,48	694,31	325270,35	
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**325270,35**	
62. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	61,44	11,79	724,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**724,38**	
62. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	39,68	2468,34	97943,73	
62. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	130,56	16091,78	2100942,80	
62. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,128	14347,34	1836,46	
62. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	256	717,89	183779,84	
62. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	44,8	93,00	4166,40	
		Итого материалов:				**18661,48**	**2388669,23**	
		Итого прямые затраты:				**21208,31**	**2714664,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22755,89	2912753,60	
		НР второго уровня	%	4,24		964,85	123500,75	
		Накладные расходы	%	--		2512,42	321590,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1897,66	242900,35	
63	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1600**		**1251,88**	**2003007,8**	**60,9 259454,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	577,6	675,36	390087,94	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	45,44	791,05	35945,37	
		Итого оплата труда:				**266,27**	**426033,31**	
63. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	19,2	3358,67	64486,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	19,2	818,38	15712,90	
63. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	63,36	11,79	747,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	12,96	1807,87	23430,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	12,96	818,38	10606,20	
63. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	13,28	1370,19	18196,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	13,28	724,87	9626,27	
		Итого эксплуатация машин:				**66,79**	**106859,60**	
63. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	48,96	2468,34	120849,93	
63. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	48,96	18315,75	896739,12	
63. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	56	93,00	5208,00	
		Итого материалов:				**639,25**	**1022797,00**	
		Итого прямые затраты:				**949,84**	**1519744,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1112,00	1779198,87	
		НР второго уровня	%	4,24		47,15	75438,03	
		Накладные расходы	%	--		209,31	334892,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,73	148370,95	
64	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**1600**		**-243,73**	**-389971,2**	**60,9 -16371,86**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	33,28	-675,36	-22475,98	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	6,08	-724,87	-4407,21	
		Итого оплата труда:				**-16,80**	**-26883,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	25,92	-11,79	-305,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	6,08	-1370,19	-8330,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	6,08	724,87	4407,21	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,40**	**-8636,35**	
64. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	16,32	-18315,75	-298913,00	
		Итого материалов:				**-186,82**	**-298913,00**	
		Итого прямые затраты:				**-206,27**	**-330025,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-216,50	-313653,51	
		НР второго уровня	%	4,24		-9,18	-14687,24	
		Накладные расходы	%	--		-19,41	-31059,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,05	-28886,76	
ИТОГО :								
Итого прямые затраты:			Тенге				**46500031,34**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5169700,10**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2989176,27**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**895876,55**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38341154,97**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3386279,44**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**49886310,78**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2115179,58**	
ИТОГО:			Тенге				**52001490,35**	
Сметная прибыль			Тенге				**4160119,23**	
ИТОГО по акту:			Тенге				**56161609,58**	
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге				**842424,14**	
Итого:			Тенге				**57004033,72**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%			Тенге				**1128679,87**	
Итого:			Тенге				**58132713,59**	
Итого в текущих ценах 2016г			Тенге				**58132713,59**	
Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888			Тенге				**62418075,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НДС 12-%		Тенге				**7490169,07**	
	Всего по акту:		Тенге				**69908244,63**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Жакудаев А.**

Сайлау (Ибасов А.К.)