1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,03188**		**222468,5**	**7092,30**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**6299,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	267,11	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	267,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	525,36	
36	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**421,57**	**5058,80**	**62,1 1082,59**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1743,31**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,10	1756,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,80	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1794,06**	
36. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86	
36. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**295,86**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3410,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4493,54	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	190,53	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1273,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	374,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12**		**1347,76**	**16173,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**14366,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	609,12	
		Накладные расходы	%	--		50,76	609,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	1198,01	
				МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ВСЕХ ЭТАЖЕЙ				
38	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**27,01**		**36521,01**	**986432,48**	**48,5 90151,26**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	222,833	762,15	169831,79	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	19,531	821,62	16047,10	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**185878,89**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,072927	3358,67	244,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,072927	818,38	59,68	
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	13,259	37,36	495,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	18,899	3552,10	67130,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	18,899	818,38	15466,56	
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,226884	3027,83	686,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,226884	1097,70	249,05	
38. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	56,248	166,06	9340,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,332223	1754,80	582,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,332223	818,38	271,88	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**78481,62**	
38. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,415	18133,05	497120,29	
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	67,525	66,30	4476,91	
38.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,218781	26004,92	5689,38	
38.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,010804	17400,00	187,99	
38.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	9,994	196,54	1964,16	
38.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,067525	200244,36	13521,50	
38.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,032412	93,00	3,01	
38.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	21,041	702,64	14784,10	
		Итого материалов:				**19909,19**	**537747,34**	
		Итого прямые затраты:				**29102,58**	**786060,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32440,28	876212,01	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,47	37151,39	
		Накладные расходы	%	--		4713,17	127302,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,26	73069,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,6445**		**196495,2**	**126641,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**112490,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	4769,61	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	4769,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	9380,83	
40	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**4,9588**		**181628,39**	**900658,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**800022,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	33920,95	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	33920,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	66715,47	
41	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дополнительные стержни: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,193**		**181628,39**	**35054,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**31137,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	1320,23	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	1320,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	2596,61	
				Перекрытие и покрытие 1,2,3,4 этажей				
42	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**136**		**6255,55**	**850754,6**	**62,1 197013,25**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	361,76	809,22	292743,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	29,947	818,38	24508,19	
		Итого оплата труда:				**2332,73**	**317251,62**	
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	26,928	3552,10	95650,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	26,928	818,38	22037,34	
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	38,243	166,06	6350,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,019	1754,80	5298,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,019	818,38	2470,69	
		Итого эксплуатация машин:				**788,97**	**107299,71**	
42. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	8,881	9862,09	87583,25	
42. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	136	--	--	
42. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,14416	364881,42	52601,31	
42. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,068	197175,18	13407,91	
42.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	12,24	412,21	5045,45	
		Итого материалов:				**1166,46**	**158637,92**	
		Итого прямые затраты:				**4107,95**	**558681,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5556,58	755694,30	
		НР второго уровня	%	4,24		235,60	32041,44	
		Накладные расходы	%	--		1684,23	229054,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,37	63018,86	
43	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**48**		**4112,09**	**197380,36**	**62,1 44939,95**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	83,52	790,27	66003,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,776	818,38	6363,72	
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**72367,07**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,392	3552,10	26257,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,392	818,38	6049,46	
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,282	166,06	1209,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,384	1754,80	673,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,384	818,38	314,26	
		Итого эксплуатация машин:				**586,25**	**28140,15**	
43. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,054	9862,09	20260,68	
43. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	48	--	--	
43. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03168	364881,42	11559,44	
43. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0144	197175,18	2839,32	
43.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,84	412,21	1582,89	
		Итого материалов:				**755,05**	**36242,33**	
		Итого прямые затраты:				**2716,37**	**130385,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3652,62	175325,78	
		НР второго уровня	%	4,24		154,87	7433,81	
		Накладные расходы	%	--		1091,12	52373,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,60	14620,77	
44	**Е11-070504-0104 11-070504-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**83**		**8381,13**	**695633,39**	**62,1 182125,28**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	4,1	340,3	781,10	265808,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4044	33,565	818,38	27469,09	
		Итого оплата труда:				**3533,46**	**293277,42**	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,363	30,129	3552,10	107021,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,363	30,129	818,38	24656,97	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	5,777	166,06	959,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	3,436	1754,80	6029,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	3,436	818,38	2811,95	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**114010,36**	
44. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	4,441	9862,09	43792,61	
44. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	83	--	--	
44. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,02324	364881,42	8479,84	
44. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0083	197175,18	1636,55	
44.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	4,98	412,21	2052,81	
		Итого материалов:				**674,24**	**55961,81**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**435780,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	617905,78	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	26199,21	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	208324,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	51528,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2136,60**		**6973,85**	**14900336**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**13235425,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	561182,02	
		Накладные расходы	%	--		262,65	561182,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	1103728,57	
				2 этаж				
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-13				
46	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**2,46**		**33145,9**	**81538,91**	**48,5 5287,92**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	14,145	734,04	10383,00	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,629514	825,91	519,92	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**10902,92**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006642	3358,67	22,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5,44	
46. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,843042	11,79	9,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,580314	3552,10	2061,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,580314	818,38	474,92	
46. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,016974	3027,83	51,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,016974	1097,70	18,63	
46. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,07134	57,23	4,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,025584	1754,80	44,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,025584	818,38	20,94	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**2193,95**	
46. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18315,75	45732,60	
46.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,15498	107,10	16,60	
46.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,005904	346297,07	2044,54	
46.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,01476	35112,50	518,26	
46.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,09348	27826,64	2601,23	
46.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,007872	26004,92	204,71	
46.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,03936	26004,92	1023,55	
46.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001058	17400,00	18,41	
46.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	1,747	196,54	343,28	
46.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,005289	6598,38	34,90	
46.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,05658	19717,62	1115,62	
46.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,003149	93,00	0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,294	702,64	909,19	
		Итого материалов:				**22180,15**	**54563,18**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**67140,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	72428,04	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	3070,95	
		Накладные расходы	%	--		3397,91	8358,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,25	6039,92	
47	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,20688**		**20819,78**	**4307,2**	**48,5 1179,18**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	3,091	771,93	2385,87	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,041376	1097,70	45,42	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**2431,29**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041376	3027,83	125,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041376	1097,70	45,42	
47. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008275	24,21	0,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,207087	208,20	43,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,169435	208,39	35,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**203,90**	
47. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,62064	91,80	56,97	
47. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20688	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**275,40**	**56,97**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**2646,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	3825,93	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	162,22	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1341,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	319,05	
48	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03841**		**179065,2**	**6877,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**6109,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	259,04	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	259,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	509,47	
49	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05864**		**177356,42**	**10400,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**9238,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	391,70	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	391,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	770,38	
50	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01185**		**196495,2**	**2328,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**2068,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	87,70	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	87,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	172,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01642**		**181628,39**	**2982,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2649,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	112,32	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	112,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	220,91	
52	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07114**		**177356,42**	**12617,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**11207,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	475,19	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	475,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	934,60	
53	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001042**		**177356,42**	**184,81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**164,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	6,96	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	6,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	13,69	
54	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02664**		**430240,79**	**11461,61**	**48,5** **1979,13**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,275	771,93	4071,71	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00959	934,77	8,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**4080,68**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003996	3027,83	12,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003996	1097,70	4,39	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005594	1754,80	9,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005594	818,38	4,58	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**21,92**	
54. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02664	154210,74	4108,17	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4108,17**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**8201,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	10180,93	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	431,67	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2410,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	849,01	
55	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02664**		**116407,61**	**3101,1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**2754,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	116,79	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	116,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	229,71	
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
				Лестничные площадки и марши				
				Лестница №1,2,3				
56	**Е11-070108-0101 11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9**		**4292,67**	**38634,03**	**62,1 9215,36**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,75	15,75	762,15	12003,86	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	818,38	2835,69	
		Итого оплата труда:				**1648,84**	**14839,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3552,10	12308,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	818,38	2835,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,56**	**12308,03**	
56. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	9862,09	789,95	
56. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--	
		Итого материалов:				**87,77**	**789,95**	
		Итого прямые затраты:				**2789,09**	**25101,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3813,02	34317,20	
		НР второго уровня	%	4,24		161,67	1455,05	
		Накладные расходы	%	--		1185,60	10670,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,98	2861,78	
57	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**49,14**		**6891,25**	**338636,24**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6121,25**	**300798,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	12753,84	
		Накладные расходы	%	--		259,54	12753,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	25084,17	
58	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**		**5667,74**	**56677,37**	**62,1 14010,41**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,37	23,7	790,27	18729,40	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,682	818,38	3831,66	
		Итого оплата труда:				**2256,11**	**22561,05**	
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,62	3552,10	16410,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,62	818,38	3780,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	166,06	197,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,062	1754,80	108,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,062	818,38	50,74	
		Итого эксплуатация машин:				**1671,71**	**16717,11**	
58. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,07	9862,09	690,35	
58. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--	
58. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197,18	
		Итого материалов:				**88,75**	**887,52**	
		Итого прямые затраты:				**3633,40**	**36334,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5034,44	50344,45	
		НР второго уровня	%	4,24		213,46	2134,60	
		Накладные расходы	%	--		1614,50	16145,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,83	4198,32	
59	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лестничные площадки**	**м2**	**32,22**		**6891,25**	**222036,21**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6121,25**	**197226,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	8362,41	
		Накладные расходы	%	--		259,54	8362,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	16447,13	
60	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка накладных проступей**	**шт. сборных конструкций**	**108**		**1861,23**	**201013,17**	**62,1 53851,87**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	111,24	771,93	85869,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	1,037	818,38	848,50	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**86717,99**	
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	1,037	3552,10	3682,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	1,037	818,38	848,66	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**3682,82**	
60. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,564	9862,09	35148,49	
60. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	108	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**35148,49**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**124700,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	178552,67	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	7570,63	
		Накладные расходы	%	--		568,73	61422,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	14889,86	
61	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**151,9**		**3018,32**	**458482,19**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2681,06**	**407253,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,68	17267,53	
		Накладные расходы	%	--		113,68	17267,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	33961,64	
62	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**21**		**1861,23**	**39085,89**	**62,1 10471,2**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	21,63	771,93	16696,85	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2016	818,38	164,99	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**16861,83**	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2016	3552,10	716,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,2016	818,38	164,99	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**716,10**	
62. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,693	9862,09	6834,43	
62. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**6834,43**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**24247,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	34718,57	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	1472,07	
		Накладные расходы	%	--		568,73	11943,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	2895,25	
63	**С121-040305-0105 21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**21**		**2950,97**	**61970,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2621,24**	**55046,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		111,14	2333,95	
		Накладные расходы	%	--		111,14	2333,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,59	4590,40	
64	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка ступней ж/б**	**шт. сборных конструкций**	**24**		**1861,23**	**44669,59**	**62,1 11967,08**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	24,72	771,93	19082,11	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2304	818,38	188,55	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**19270,66**	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2304	3552,10	818,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,2304	818,38	188,55	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**818,40**	
64. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,792	9862,09	7810,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	24	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**7810,78**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**27711,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	39678,37	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	1682,36	
		Накладные расходы	%	--		568,73	13649,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	3308,86	
65	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ступени ж/б**	**м3**	**1,44**		**40374,56**	**58139,37**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35863,25**	**51643,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		1520,60	2189,67	
		Накладные расходы	%	--		1520,60	2189,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2990,71	4306,62	
66	**Е11-070108-0103 11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка площадок ж/б марки ПК-1, ПК-2,ПК-3. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**7062,95**	**21188,85**	**62,1 5084,48**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,92	8,76	762,15	6676,43	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,847	818,38	1511,14	
		Итого оплата труда:				**2729,19**	**8187,57**	
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,815	3552,10	6447,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,815	818,38	1485,36	
66. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,2856	166,06	47,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		Итого эксплуатация машин:				**2183,25**	**6549,76**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0156	18315,75	285,73	
66. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,018	9862,09	177,52	
66. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
66. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00024	197175,18	47,32	
66.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000096	412,21	0,04	
		Итого материалов:				**170,20**	**510,61**	
		Итого прямые затраты:				**4578,93**	**13736,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6273,76	18821,29	
		НР второго уровня	%	4,24		266,01	798,02	
		Накладные расходы	%	--		1960,84	5882,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,18	1569,54	
67	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**36,97**		**6328,86**	**233978,13**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5621,70**	**207834,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		238,36	8812,17	
		Накладные расходы	%	--		238,36	8812,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,80	17331,71	
68	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1,12**		**6973,85**	**7810,72**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**6937,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	294,17	
		Накладные расходы	%	--		262,65	294,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	578,57	
69	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00618**		**430240,79**	**2658,89**	**48,5 459,12**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,224	771,93	944,56	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002225	934,78	2,08	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**946,64**	
69. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000927	3027,83	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000927	1097,70	1,02	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001298	1754,80	2,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001298	818,38	1,06	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**5,08**	
69. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00618	154210,74	953,02	
		Итого материалов:				**154210,74**	**953,02**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**1902,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	2361,79	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	100,14	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	559,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	196,95	
70	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00618**		**116407,61**	**719,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**639,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	27,09	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	27,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	53,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ (ОМ-2, ОПВ-1,ОМ-3) (лист 120)	
71	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ**	**т конструкций**	**0,63383**		**73341,98**	**46486,35**	**60,9 10832,95**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	18,318	799,44	14643,89	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,325	945,61	3144,21	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**17788,10**	
71. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,445	296,82	1616,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,545094	20,28	11,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,07606	3027,83	230,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,07606	1097,70	83,49	
71. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,087	2807,96	8667,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,087	942,45	2909,34	
71. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,041833	5291,89	221,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,041833	1268,22	53,05	
71. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,183811	23,38	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,247194	166,97	41,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,120428	1754,80	211,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,120428	818,38	98,56	
71.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,065	17,05	18,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**11021,32**	
71.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00123	191842,80	235,90	
71.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,019015	66,30	1,26	
71.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011853	2605,57	30,88	
71.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000634	327489,06	207,57	
71.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000653	43411,81	28,34	
71.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008493	381819,66	3242,92	
71.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006338	196,54	1,25	
71.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,868347	180,96	157,14	
71.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,25987	91,04	23,66	
71.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000063	1774323,66	112,46	
71.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002535	208172,82	527,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000196	283474,83	55,70	
71.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00038	444671,26	169,11	
		Итого материалов:				**7563,49**	**4793,96**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**30459,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	41292,13	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	1750,79	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	12583,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,74	3443,43	
72	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,63383**		**436239,63**	**276501,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**245606,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	10413,71	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	10413,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,05	20481,61	
73	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,2**		**80,97**	**1635,5**	**54,2 294,14**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,5959	905,17	539,39	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00404	818,39	3,31	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**542,70**	
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00202	3358,67	6,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00202	818,38	1,65	
73. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00202	35,70	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00202	1754,80	3,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00202	818,38	1,65	
73. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,22624	46,30	10,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20,88**	
73. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000303	273897,54	82,99	
73. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001818	283474,83	515,36	
		Итого материалов:				**29,62**	**598,35**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**1158,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	1452,76	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	61,60	
		Накладные расходы	%	--		17,61	355,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	121,15	
74	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлической стремянки**	**т конструкций**	**0,0876**		**73341,98**	**6424,76**	**60,9 1497,19**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	2,532	799,44	2023,89	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,45955	945,61	434,55	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**2458,45**	
74. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,752484	296,82	223,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,075336	20,28	1,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010512	3027,83	31,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010512	1097,70	11,54	
74. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,426612	2807,96	1197,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,426612	942,45	402,06	
74. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005782	5291,89	30,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005782	1268,22	7,33	
74. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,025404	23,38	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,034164	166,97	5,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016644	1754,80	29,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,016644	818,38	13,62	
74.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,147168	17,05	2,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**1523,23**	
74.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00017	191842,80	32,60	
74.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002628	66,30	0,17	
74.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001638	2605,57	4,27	
74.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000088	327489,06	28,69	
74.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00009	43411,81	3,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001174	381819,66	448,20	
74.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000876	196,54	0,17	
74.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,120012	180,96	21,72	
74.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,035916	91,04	3,27	
74.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	15,54	
74.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00035	208172,82	72,94	
74.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	283474,83	7,70	
74.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	444671,26	23,37	
74.25	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,0876	--	--	
		Итого материалов:				**7563,49**	**662,56**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**4209,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	5706,88	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	241,97	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	1739,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,74	475,91	
75	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлическая стремянка**	**т**	**0,0876**		**381791,79**	**33444,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339131,73**	**29707,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		14379,19	1259,62	
		Накладные расходы	%	--		14379,19	1259,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28280,87	2477,40	
				Проемы				
				Оконные блоки				
76	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**39,98**		**2574,04**	**102909,96**	**59,8 15759,25**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	32,644	743,82	24281,01	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,675	774,77	2072,25	
		Итого оплата труда:				**659,16**	**26353,26**	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,247	1370,19	1709,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,247	724,87	903,91	
76. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	4,986	18,64	92,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,427	1754,80	2504,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,427	818,38	1167,83	
76. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	7,684	14,35	110,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,48**	**4416,94**	
76. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	39,98	--	--	
76. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	27,586	1006,18	27756,68	
76. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	155,522	24,49	3808,74	
76.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	22,389	108,14	2421,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	62,369	80,69	5032,54	
76.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	319,84	9,87	3156,82	
76.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	97,551	48,98	4778,06	
		Итого материалов:				**1174,44**	**46953,96**	
		Итого прямые затраты:				**1892,24**	**75651,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2286,42	91411,17	
		НР второго уровня	%	4,24		96,94	3875,83	
		Накладные расходы	%	--		491,12	19635,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,67	7622,96	
77	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**46,728**		**17522,84**	**818807,26**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15564,90**	**727316,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		659,95	30838,23	
		Накладные расходы	%	--		659,95	30838,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,99	60652,39	
ИТОГО :								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**33331681,25**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4024411,30**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1218466,52**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**288586,54**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28088803,44**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2339546,59**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**35671227,84**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1512460,06**	
	ИТОГО:		Тенге				**37183687,90**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2974695,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				**40158382,93**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**602375,74**	
	Итого:		Тенге				**40760758,67**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**807063,02**	
	Итого:		Тенге				**41567821,69**	
	Итого в текущих ценах 2016г		Тенге				**41567821,69**	
	Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888		Тенге				**44632071,60**	
	НДС 12-%		Тенге				**5355848,59**	
	Всего по акту:		Тенге				**49987920,19**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Погиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Жакудаев А.**