1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,8712	1370,19	1193,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,8712	724,87	631,51	
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,743	1754,80	8323,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,743	818,38	3881,58	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**9517,08**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**104688,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	165396,10	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	7012,79	
		Накладные расходы	%	--		139,92	67720,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	13792,71	
58	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**24,20**		**37084,2**	**897437,55**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**797161,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	33799,63	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	33799,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	66476,86	
59	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**484**		**704,91**	**341176,63**	**60,9 73581,12**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	172,304	675,36	116367,23	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,147	724,87	4455,63	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**120822,86**	
59. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	43,899	11,79	517,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,147	1370,19	8422,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,147	724,87	4455,78	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**8939,85**	
59. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,874	10390,45	102591,15	
59. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	16,94	93,00	1575,42	
		Итого материалов:				**215,22**	**104166,57**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**229473,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	303054,77	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	12849,52	
		Накладные расходы	%	--		178,58	86430,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	25272,34	
60	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**484**		**278,52**	**134805,31**	**60,9 5298,31**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	8,518	675,36	5752,99	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	4,066	724,87	2947,03	
		Итого оплата труда:				**17,98**	**8700,02**	
60. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	44,915	11,79	529,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,066	1370,19	5570,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,066	724,87	2947,32	
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**6100,19**	
60. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,874	10390,45	102591,15	
		Итого материалов:				**211,97**	**102591,15**	
		Итого прямые затраты:				**236,46**	**114444,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,40	119742,64	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	5077,09	
		Накладные расходы	%	--		21,44	10375,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,63	9985,58	
								Покрытие из напольной керамической плитки (9 мм) -156,62 м2
61	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**156,62**		**384,71**	**60253,92**	**60,9 19644,75**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	40,408	762,15	30796,93	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,817	803,87	1460,46	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**32257,39**	
61. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,281916	1370,19	386,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,281916	724,87	204,35	
61. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,535	1754,80	2693,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,535	818,38	1256,21	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**3079,68**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**33876,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	53521,36	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	2269,31	
		Накладные расходы	%	--		139,92	21914,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	4463,25	
62	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**7,831**		**37084,2**	**290406,34**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**257957,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	10937,39	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	10937,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	21511,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**156,62**		**704,91**	**110403,07**	**60,9 23810,49**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	55,757	675,36	37655,86	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,989	724,87	1441,82	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**39097,68**	
63. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,205	11,79	167,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,989	1370,19	2725,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,989	724,87	1441,77	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**2892,89**	
63. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,195	10390,45	33197,99	
63. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	5,482	93,00	509,80	
		Итого материалов:				**215,22**	**33707,78**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**74256,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	98067,02	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	4158,04	
		Накладные расходы	%	--		178,58	27968,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	8178,00	
64	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**156,62**		**278,52**	**43622,33**	**60,9 1714,51**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	2,757	675,36	1861,64	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,316	724,87	953,64	
		Итого оплата труда:				**17,98**	**2815,28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	14,534	11,79	171,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,316	1370,19	1802,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,316	724,87	953,93	
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**1973,99**	
64. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,195	10390,45	33197,99	
		Итого материалов:				**211,97**	**33197,99**	
		Итого прямые затраты:				**236,46**	**37033,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,40	38748,12	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	1642,92	
		Накладные расходы	%	--		21,44	3357,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,63	3231,28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**40932521,18**	**4438740,97**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40530848,51**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6318466,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3747945,16**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50597259,69**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**401672,68**	
		Накладные расходы -	Тенге				**44016,46**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35655,13**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**481344,27**	
		ИТОГО ПО ОЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	Тенге				**51078603,96**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		ВОДОПРОВОД						
		Монтажные работы						
65	**Е11-010101-0202 11-010101-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**310**		**69,84**	**21650,54**	**59,1 3613,15**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,00517	1,603	752,99	1206,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01432	4,439	1105,33	4906,80	
		Итого оплата труда:				**19,72**	**6113,62**	
65. 3	2302 С (31-010201-0502)	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00716	2,22	6492,80	14411,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01432	4,44	1105,34	4907,69	
		Итого эксплуатация машин:				**46,49**	**14411,42**	
		Итого прямые затраты:				**50,38**	**15618,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,04	19231,39	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	815,41	
		Накладные расходы	%	--		14,29	4428,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	1603,74	
66	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**35**		**2712,72**	**94945,08**	**59,1 31327,92**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,125	74,382	712,65	53008,33	
		Итого оплата труда:				**1514,52**	**53008,33**	
		Итого прямые затраты:				**1514,52**	**53008,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2409,61	84336,26	
		НР второго уровня	%	4,24		102,17	3575,86	
		Накладные расходы	%	--		997,25	34903,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,94	7032,97	
67	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**310**		**29,03**	**8999,66**	**59,1 1391,69**
67. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,499	942,45	2354,81	
		Итого оплата труда:				**7,60**	**2354,81**	
67. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,499	2642,43	6602,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,499	942,45	2355,18	
		Итого эксплуатация машин:				**21,30**	**6602,38**	
		Итого прямые затраты:				**21,30**	**6602,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,79	7994,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1,09	338,95	
		Накладные расходы	%	--		5,58	1730,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	666,64	
68	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**30**		**1127,91**	**33837,40**	**59,1 11164,93**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	29,16	647,86	18891,60	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**18891,60**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**18891,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	30056,53	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	1274,40	
		Накладные расходы	%	--		414,64	12439,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	2506,47	
69	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,095**		**480810,1**	**45676,96**	**62,1 13042,83**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	23,465	781,10	18328,51	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,633	736,19	2674,44	
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**21002,95**	
69. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3,259	2193,04	7146,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	3,259	724,87	2362,35	
69. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0494	2807,96	138,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0494	942,45	46,56	
69. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,9	128,85	244,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,2204	1159,29	255,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,2204	818,38	180,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,1045	1754,80	183,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,1045	818,38	85,52	
		Итого эксплуатация машин:				**83878,24**	**7968,43**	
69. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0418	215,22	9,00	
69. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,56	268,51	1224,41	
69.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	95,95	--	--	
		Итого материалов:				**12983,18**	**1233,40**	
		Итого прямые затраты:				**289793,12**	**27530,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				427086,08	40573,18	
		НР второго уровня	%	4,24		18108,45	1720,30	
		Накладные расходы	%	--		155401,41	14763,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35615,56	3383,48	
70	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**95**		**3068,35**	**291492,88**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2725,50**	**258922,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,56	10978,31	
		Накладные расходы	%	--		115,56	10978,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,28	21592,07	
71	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,022**		**365427,81**	**8039,41**	**62,1** **2363,65**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	4,268	790,27	3372,87	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,59026	734,12	433,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**3806,20**	
71. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,5412	2193,04	1186,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,5412	724,87	392,30	
71. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00704	2807,96	19,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00704	942,45	6,63	
71. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,264	128,85	34,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03058	1159,29	35,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,03058	818,38	25,03	
71. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01144	1754,80	20,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01144	818,38	9,36	
		Итого эксплуатация машин:				**58917,44**	**1296,18**	
71. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00968	215,22	2,08	
71. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,396	268,51	106,33	
71.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	22,22	--	--	
		Итого материалов:				**4927,88**	**108,41**	
		Итого прямые затраты:				**217157,70**	**4777,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				324596,21	7141,12	
		НР второго уровня	%	4,24		13762,88	302,78	
		Накладные расходы	%	--		121201,39	2666,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27068,73	595,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**22**		**1405,47**	**30920,40**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1248,43**	**27465,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		52,93	1164,54	
		Накладные расходы	%	--		52,93	1164,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,11	2290,40	
73	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,032**		**323450,97**	**10350,43**	**62,1 3116,97**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	5,728	790,27	4526,67	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,6736	731,31	492,61	
		Итого оплата труда:				**156852,34**	**5019,27**	
73. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,6336	2193,04	1389,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,6336	724,87	459,28	
73. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0048	2807,96	13,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0048	942,45	4,52	
73. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,256	128,85	32,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02976	1159,29	34,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,02976	818,38	24,35	
73. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00544	1754,80	9,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00544	818,38	4,45	
		Итого эксплуатация машин:				**46250,64**	**1480,02**	
73. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00704	215,22	1,52	
73. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,256	268,51	68,74	
73.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	32,32	--	--	
		Итого материалов:				**2195,43**	**70,25**	
		Итого прямые затраты:				**189904,40**	**6076,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287309,70	9193,91	
		НР второго уровня	%	4,24		12181,93	389,82	
		Накладные расходы	%	--		109587,24	3506,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23959,33	766,70	
74	**С123-010501-1204 23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**32**		**461,95**	**14782,28**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**410,33**	**13130,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,40	556,74	
		Накладные расходы	%	--		17,40	556,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,22	1094,98	
75	**С123-020302-8015 23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**		**3079,19**	**3079,19**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2735,13**	**2735,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,97	115,97	
		Накладные расходы	%	--		115,97	115,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,09	228,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**		**1026,13**	**3078,38**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,47**	**2734,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	115,94	
		Накладные расходы	%	--		38,65	115,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	228,03	
77	**С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**		**992,32**	**5953,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**881,44**	**5288,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,37	224,24	
		Накладные расходы	%	--		37,37	224,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,51	441,03	
78	**С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**		**690,28**	**1380,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**613,15**	**1226,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	52,00	
		Накладные расходы	%	--		26,00	52,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,13	102,26	
79	**Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**1**		**2791,4**	**2791,40**	**62,1** **842,01**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	1,43	1,43	942,45	1347,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8,18	
		Итого оплата труда:				**1355,89**	**1355,89**	
79. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	0,94	166,06	156,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1754,80	17,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8,18	
		Итого эксплуатация машин:				**173,64**	**173,64**	
79. 5	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00058	200244,36	116,14	
79. 6	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**116,14**	**116,14**	
		Итого прямые затраты:				**1637,49**	**1637,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2479,50	2479,50	
		НР второго уровня	%	4,24		105,13	105,13	
		Накладные расходы	%	--		947,14	947,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,77	206,77	
80	**С123-020103-1613 23-020103-1613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**		**47521,58**	**47521,58**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**42211,69**	**42211,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		1789,78	1789,78	
		Накладные расходы	%	--		1789,78	1789,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3520,12	3520,12	
81	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 110 мм. Приварка**	**фланец**	**3**		**1164,61**	**3493,83**	**62,1 1053,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,6	1,8	942,45	1696,41	
		Итого оплата труда:				**565,47**	**1696,41**	
81. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,08	166,06	179,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59,78**	**179,34**	
81. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	200244,36	174,21	
81. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**58,07**	**174,21**	
		Итого прямые затраты:				**683,32**	**2049,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1034,48	3103,44	
		НР второго уровня	%	4,24		43,86	131,59	
		Накладные расходы	%	--		395,02	1185,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,27	258,80	
82	**С123-020103-1610 23-020103-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**		**13184,25**	**39552,75**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11711,09**	**35133,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		496,55	1489,65	
		Накладные расходы	%	--		496,55	1489,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,61	2929,83	
83	**Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка**	**фланец**	**6**		**891,22**	**5347,31**	**62,1 1615,32**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,46	2,76	942,45	2601,16	
		Итого оплата труда:				**433,53**	**2601,16**	
83. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	1,62	166,06	269,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**44,84**	**269,02**	
83. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00132	200244,36	264,32	
83. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**44,05**	**264,32**	
		Итого прямые затраты:				**522,42**	**3134,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				791,64	4749,82	
		НР второго уровня	%	4,24		33,57	201,39	
		Накладные расходы	%	--		302,79	1816,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,02	396,10	
84	**С123-020103-1608 23-020103-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6**		**10425,19**	**62551,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9260,32**	**55561,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		392,64	2355,83	
		Накладные расходы	%	--		392,64	2355,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,24	4633,42	
				К-1,К-3				
				Монтажные работы				
85	**Е11-010101-0202 11-010101-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**456**		**69,84**	**31847,25**	**59,1** **5314,83**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,00517	2,358	752,99	1775,19	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01432	6,53	1105,33	7217,75	
		Итого оплата труда:				**19,72**	**8992,94**	
85. 3	2302 С (31-010201-0502)	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00716	3,265	6492,80	21198,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01432	6,53	1105,34	7217,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**46,49**	**21198,73**	
		Итого прямые затраты:				**50,38**	**22973,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,04	28288,75	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	1199,44	
		Накладные расходы	%	--		14,29	6514,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	2359,06	
86	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**48,0**		**2712,72**	**130210,40**	**59,1 42964,01**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,125	102,01	712,65	72697,14	
		Итого оплата труда:				**1514,52**	**72697,14**	
		Итого прямые затраты:				**1514,52**	**72697,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2409,61	115661,15	
		НР второго уровня	%	4,24		102,17	4904,03	
		Накладные расходы	%	--		997,25	47868,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,94	9645,21	
87	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**438**		**29,03**	**12715,64**	**59,1 1966,32**
87. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,53	942,45	3327,11	
		Итого оплата труда:				**7,60**	**3327,11**	
87. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,53	2642,43	9328,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,53	942,45	3326,85	
		Итого эксплуатация машин:				**21,30**	**9328,52**	
		Итого прямые затраты:				**21,30**	**9328,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,79	11294,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1,09	478,90	
		Накладные расходы	%	--		5,58	2445,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	941,90	
88	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**24**		**1127,91**	**27069,92**	**59,1 8931,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	23,328	647,86	15113,28	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**15113,28**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**15113,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	24045,23	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	1019,52	
		Накладные расходы	%	--		414,64	9951,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	2005,18	
89	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1480**		**480810,1**	**71159,89**	**62,1 20319,36**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	36,556	781,10	28553,89	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	5,66	736,19	4166,49	
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**32720,38**	
89. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,076	2193,04	11132,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	5,076	724,87	3679,44	
89. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,07696	2807,96	216,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,07696	942,45	72,53	
89. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	2,96	128,85	381,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,34336	1159,29	398,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,34336	818,38	281,00	
89. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,1628	1754,80	285,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,1628	818,38	133,23	
		Итого эксплуатация машин:				**83878,24**	**12413,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,06512	215,22	14,02	
89. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	7,104	268,51	1907,50	
89.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	149,48	--	--	
		Итого материалов:				**12983,18**	**1921,51**	
		Итого прямые затраты:				**289793,12**	**42889,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				427086,08	63208,74	
		НР второго уровня	%	4,24		18108,45	2680,05	
		Накладные расходы	%	--		155401,41	22999,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35615,56	5271,10	
90	**С123-010501-1115 23-010501-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**246**		**2521,59**	**620312,11**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2239,84**	**551000,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		94,97	23362,43	
		Накладные расходы	%	--		94,97	23362,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,78	45949,05	
				Канализационные колодца Д=1000 мм.- 9 шт				
91	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,29**		**39362,33**	**129502,07**	**62,1 26933,31**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	13,869	45,629	771,93	35222,40	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	7,837	1039,77	8148,47	
		Итого оплата труда:				**13182,63**	**43370,87**	
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,05922	3358,67	198,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,05922	818,38	48,46	
91. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	6,212	3027,83	18807,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	6,212	1097,70	6818,91	
91. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0987	190,98	18,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,04935	1159,29	57,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,04935	818,38	40,39	
91. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,517	1754,80	2661,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	1,517	818,38	1241,48	
		Итого эксплуатация машин:				**6609,08**	**21743,88**	
91. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,5264	2468,34	1299,33	
91. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,349	18315,75	24706,12	
91.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,25333	9862,09	2498,36	
91.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,03948	--	--	
91.12	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,005593	463187,85	2590,61	
91.13	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,002632	14423,36	37,96	
		Итого материалов:				**9462,73**	**31132,38**	
		Итого прямые затраты:				**26777,71**	**88098,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34964,12	115031,97	
		НР второго уровня	%	4,24		1482,48	4877,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		9668,89	31810,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2915,73	9592,75	
92	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**4**		**7322,93**	**29291,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6504,69**	**26018,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		275,80	1103,20	
		Накладные расходы	%	--		275,80	1103,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,44	2169,76	
93	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4**		**7605,36**	**30421,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6755,56**	**27022,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		286,44	1145,74	
		Накладные расходы	%	--		286,44	1145,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,36	2253,44	
94	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**5**		**12469,44**	**62347,21**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11076,15**	**55380,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		469,63	2348,14	
		Накладные расходы	%	--		469,63	2348,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		923,66	4618,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4**		**7272,57**	**29090,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6459,96**	**25839,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		273,90	1095,61	
		Накладные расходы	%	--		273,90	1095,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,71	2154,84	
96	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4**		**3079,13**	**12316,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2735,08**	**10940,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,97	463,87	
		Накладные расходы	%	--		115,97	463,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,08	912,34	
97	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1**		**9325,24**	**9325,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8283,27**	**8283,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		351,21	351,21	
		Накладные расходы	%	--		351,21	351,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,76	690,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4**		**3047,68**	**12190,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2707,14**	**10828,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,78	459,13	
		Накладные расходы	%	--		114,78	459,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,75	903,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**1550152,42**	**175961,72**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**554741,90**	
		Накладные расходы -	Тенге				**206943,55**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60934,84**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**822620,29**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**995410,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**42205,41**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**83009,27**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1120625,20**	
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	Тенге				**1943245,49**	
ИТОГО:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**42482673,60**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7970055,22**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1659311,27**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**529919,88**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**32853307,11**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4614702,69**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**47097376,29**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1996928,75**	
ИТОГО:			Тенге				**49094305,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				**3927544,40**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**53021849,45**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**795327,74**	
	Итого:		Тенге				**53817177,19**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**1065580,11**	
	Итого:		Тенге				**54882757,30**	
	Итого в текущих ценах 2016г		Тенге				**54882757,30**	
	Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888		Тенге				**58928542,65**	
	НДС 12-%		Тенге				**7071425,12**	
	Всего по акту:		Тенге				**65999967,77**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Жакудаев А.**