1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,15498	107,10	16,60	
44.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,005904	346297,07	2044,54	
44.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,01476	35112,50	518,26	
44.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,09348	27826,64	2601,23	
44.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,007872	26004,92	204,71	
44.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,03936	26004,92	1023,55	
44.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001058	17400,00	18,41	
44.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	1,747	196,54	343,28	
44.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,005289	6598,38	34,90	
44.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,05658	19717,62	1115,62	
44.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,003149	93,00	0,29	
44.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,294	702,64	909,19	
		Итого материалов:				**22180,15**	**54563,18**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**67140,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	72428,04	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	3070,95	
		Накладные расходы	%	--		3397,91	8358,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,25	6039,92	
45	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,20688**		**20819,78**	**4307,2**	**48,5 1179,18**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	3,091	771,93	2385,87	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,041376	1097,70	45,42	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**2431,29**	
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041376	3027,83	125,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041376	1097,70	45,42	
45. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008275	24,21	0,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,207087	208,20	43,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,169435	208,39	35,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**203,90**	
45. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,62064	91,80	56,97	
45. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20688	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**56,97**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**2646,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	3825,93	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	162,22	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1341,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	319,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03841**		**179065,2**	**6877,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**6109,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	259,04	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	259,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	509,47	
47	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05864**		**177356,42**	**10400,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**9238,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	391,70	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	391,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	770,38	
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01185**		**196495,2**	**2328,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**2068,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	87,70	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	87,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	172,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01642**		**181628,39**	**2982,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2649,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	112,32	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	112,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	220,91	
50	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07114**		**177356,42**	**12617,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**11207,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	475,19	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	475,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	934,60	
51	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001042**		**177356,42**	**184,81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**164,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	6,96	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	6,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	13,69	
52	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02664**		**430240,79**	**11461,61**	**48,5 1979,13**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,275	771,93	4071,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00959	934,77	8,96	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**4080,68**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003996	3027,83	12,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003996	1097,70	4,39	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005594	1754,80	9,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005594	818,38	4,58	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**21,92**	
52. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02664	154210,74	4108,17	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4108,17**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**8201,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	10180,93	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	431,67	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2410,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	849,01	
53	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02664**		**116407,61**	**3101,1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**2754,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	116,79	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	116,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	229,71	
				4 этаж				
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-11,УМ-13				
54	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**2,84**		**33145,9**	**94134,35**	**48,5 6104,75**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	16,33	734,04	11986,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,726756	825,91	600,24	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**12587,11**	
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007668	3358,67	25,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007668	818,38	6,28	
54. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,973268	11,79	11,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,669956	3552,10	2379,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,669956	818,38	548,28	
54. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,019596	3027,83	59,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,019596	1097,70	21,51	
54. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,08236	57,23	4,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,029536	1754,80	51,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,029536	818,38	24,17	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**2532,86**	
54. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,883	18315,75	52796,98	
54.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,17892	107,10	19,16	
54.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,006816	346297,07	2360,36	
54.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,01704	35112,50	598,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,10792	27826,64	3003,05	
54.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,009088	26004,92	236,33	
54.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,04544	26004,92	1181,66	
54.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001221	17400,00	21,25	
54.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	2,016	196,54	396,30	
54.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,006106	6598,38	40,29	
54.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,06532	19717,62	1287,95	
54.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,003635	93,00	0,34	
54.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,494	702,64	1049,63	
		Итого материалов:				**22180,15**	**62991,64**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**77511,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	83616,11	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	3545,32	
		Накладные расходы	%	--		3397,91	9650,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,25	6972,91	
55	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,19759**		**20819,78**	**4113,78**	**48,5 1126,22**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	2,952	771,93	2278,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,039518	1097,70	43,38	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**2322,11**	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,039518	3027,83	119,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,039518	1097,70	43,38	
55. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007904	24,21	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,197788	208,20	41,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,161826	208,39	33,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**194,75**	
55. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,59277	91,80	54,42	
55. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,19759	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**54,42**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**2527,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	3654,12	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	154,93	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1281,16	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1542,21	304,72	
56	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03729**		**179065,2**	**6677,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**5931,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	251,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6744,02	251,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	494,62	
57	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05278**		**177356,42**	**9360,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**8314,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	352,55	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	352,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	693,40	
58	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01238**		**196495,2**	**2432,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**2160,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	91,62	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	91,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	180,19	
59	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01634**		**177356,42**	**2898**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**2574,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	109,15	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	109,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	214,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01478**		**181628,39**	**2684,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2384,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	101,10	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	101,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	198,85	
61	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06403**		**177356,42**	**11356,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**10087,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	427,70	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	427,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	841,19	
62	**С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01966**		**218619,14**	**4298,05**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**194191,41**	**3817,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		8233,72	161,87	
		Накладные расходы	%	--		8233,72	161,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16194,01	318,37	
63	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02566**		**430240,79**	**11039,98**	**48,5 1906,32**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,081	771,93	3921,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009238	934,77	8,63	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**3930,56**	
63. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003849	3027,83	11,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003849	1097,70	4,23	
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005389	1754,80	9,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005389	818,38	4,41	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**21,11**	
63. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02566	154210,74	3957,05	
		Итого материалов:				**154210,74**	**3957,05**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**7900,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	9806,41	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	415,79	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2322,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	817,78	
64	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02566**		**116407,61**	**2987,02**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**2653,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	112,50	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	112,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	221,26	
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
				Лестничные площадки и марши				
				Лестница №1,2,3				
65	**Е11-070108-0101 11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9**		**4292,67**	**38634,03**	**62,1 9215,36**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,75	15,75	762,15	12003,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	818,38	2835,69	
		Итого оплата труда:				**1648,84**	**14839,55**	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3552,10	12308,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	818,38	2835,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,56**	**12308,03**	
65. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	9862,09	789,95	
65. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--	
		Итого материалов:				**87,77**	**789,95**	
		Итого прямые затраты:				**2789,09**	**25101,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3813,02	34317,20	
		НР второго уровня	%	4,24		161,67	1455,05	
		Накладные расходы	%	--		1185,60	10670,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,98	2861,78	
66	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**49,14**		**6891,25**	**338636,24**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6121,25**	**300798,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	12753,84	
		Накладные расходы	%	--		259,54	12753,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	25084,17	
67	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**11**		**5667,74**	**62345,11**	**62,1 15411,46**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,37	26,07	790,27	20602,34	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	5,15	818,38	4214,82	
		Итого оплата труда:				**2256,11**	**24817,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	5,082	3552,10	18051,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	5,082	818,38	4159,01	
67. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,309	166,06	217,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0682	1754,80	119,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0682	818,38	55,81	
		Итого эксплуатация машин:				**1671,71**	**18388,82**	
67. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,077	9862,09	759,38	
67. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	11	--	--	
67. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0011	197175,18	216,89	
		Итого материалов:				**88,75**	**976,27**	
		Итого прямые затраты:				**3633,40**	**39967,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5034,44	55378,89	
		НР второго уровня	%	4,24		213,46	2348,06	
		Накладные расходы	%	--		1614,50	17759,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,83	4618,16	
68	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лестничные площадки**	**м2**	**44,22**		**6891,25**	**304731,26**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6121,25**	**270681,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	11476,90	
		Накладные расходы	%	--		259,54	11476,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	22572,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка накладных проступей**	**шт. сборных конструкций**	**108,0**		**1861,23**	**201013,17**	**62,1 53851,87**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	111,24	771,93	85869,49	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	1,037	818,38	848,50	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**86717,99**	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	1,037	3552,10	3682,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	1,037	818,38	848,66	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**3682,82**	
69. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,564	9862,09	35148,49	
69. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	108	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**35148,49**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**124700,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	178552,67	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	7570,63	
		Накладные расходы	%	--		568,73	61422,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	14889,86	
70	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**152**		**3018,32**	**458784,02**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2681,06**	**407521,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,68	17278,90	
		Накладные расходы	%	--		113,68	17278,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	33984,00	
71	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**21**		**1861,23**	**39085,89**	**62,1 10471,2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	21,63	771,93	16696,85	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2016	818,38	164,99	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**16861,83**	
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2016	3552,10	716,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,2016	818,38	164,99	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**716,10**	
71. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,693	9862,09	6834,43	
71. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**6834,43**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**24247,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	34718,57	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	1472,07	
		Накладные расходы	%	--		568,73	11943,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	2895,25	
72	**С121-040305-0105 21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**21**		**2950,97**	**61970,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2621,24**	**55046,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		111,14	2333,95	
		Накладные расходы	%	--		111,14	2333,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,59	4590,40	
73	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка ступней ж/б**	**шт. сборных конструкций**	**24,0**		**1861,23**	**44669,59**	**62,1 11967,08**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	24,72	771,93	19082,11	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2304	818,38	188,55	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**19270,66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2304	3552,10	818,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,2304	818,38	188,55	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**818,40**	
73. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,792	9862,09	7810,78	
73. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	24	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**7810,78**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**27711,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	39678,37	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	1682,36	
		Накладные расходы	%	--		568,73	13649,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	3308,86	
74	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ступени ж/б**	**м3**	**1,44**		**40374,56**	**58139,37**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35863,25**	**51643,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		1520,60	2189,67	
		Накладные расходы	%	--		1520,60	2189,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2990,71	4306,62	
75	**Е11-070108-0103 11-070108-0103**	**Установка площадок ж/б марки ПК-1, ПК-2,ПК-3. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**4**		**7062,95**	**28251,8**	**62,1 6779,31**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,92	11,68	762,15	8901,91	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	2,462	818,38	2014,85	
		Итого оплата труда:				**2729,19**	**10916,76**	
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	2,42	3552,10	8596,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	2,42	818,38	1980,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,3808	166,06	63,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		Итого эксплуатация машин:				**2183,25**	**8733,02**	
75. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0208	18315,75	380,97	
75. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,024	9862,09	236,69	
75. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--	
75. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00032	197175,18	63,10	
75.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000128	412,21	0,05	
		Итого материалов:				**170,20**	**680,81**	
		Итого прямые затраты:				**4578,93**	**18315,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6273,76	25095,05	
		НР второго уровня	%	4,24		266,01	1064,03	
		Накладные расходы	%	--		1960,84	7843,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,18	2092,73	
76	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**36,98**		**6328,86**	**234041,42**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5621,70**	**207890,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		238,36	8814,56	
		Накладные расходы	%	--		238,36	8814,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,80	17336,40	
77	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1,12**		**6973,85**	**7810,72**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**6937,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	294,17	
		Накладные расходы	%	--		262,65	294,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	578,57	
78	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00618**		**430240,79**	**2658,89**	**48,5 459,12**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,224	771,93	944,56	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002225	934,78	2,08	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**946,64**	
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000927	3027,83	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000927	1097,70	1,02	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001298	1754,80	2,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001298	818,38	1,06	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**5,08**	
78. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00618	154210,74	953,02	
		Итого материалов:				**154210,74**	**953,02**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**1902,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	2361,79	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	100,14	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	559,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	196,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00618**		**116407,61**	**719,4**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**639,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	27,09	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	27,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	53,29	
						ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ (ОМ-2, ОПВ-1,ОМ-3) (лист 120)		
80	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ**	**т конструкций**	**0,63382**		**73341,98**	**46485,62**	**60,9 10832,78**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	18,317	799,44	14643,66	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,325	945,61	3144,16	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**17787,82**	
80. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,445	296,82	1616,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,545085	20,28	11,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,076058	3027,83	230,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,076058	1097,70	83,49	
80. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,087	2807,96	8667,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,087	942,45	2909,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,041832	5291,89	221,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,041832	1268,22	53,05	
80. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,183808	23,38	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,24719	166,97	41,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,120426	1754,80	211,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,120426	818,38	98,55	
80.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,065	17,05	18,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**11021,15**	
80.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00123	191842,80	235,89	
80.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,019015	66,30	1,26	
80.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011852	2605,57	30,88	
80.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000634	327489,06	207,57	
80.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000653	43411,81	28,34	
80.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008493	381819,66	3242,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006338	196,54	1,25	
80.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,868333	180,96	157,13	
80.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,259866	91,04	23,66	
80.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000063	1774323,66	112,46	
80.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002535	208172,82	527,78	
80.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000196	283474,83	55,70	
80.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00038	444671,26	169,10	
		Итого материалов:				**7563,49**	**4793,89**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**30458,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	41291,48	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	1750,76	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	12583,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5432,74	3443,38	
81	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,63382**		**436239,63**	**276497,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**245602,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	10413,55	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	10413,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32314,05	20481,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,30**		**80,97**	**1643,6**	**54,2 295,6**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,59885	905,17	542,06	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00406	818,37	3,32	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**545,38**	
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00203	3358,67	6,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00203	818,38	1,66	
82. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00203	35,70	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00203	1754,80	3,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00203	818,38	1,66	
82. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,22736	46,30	10,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20,98**	
82. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000305	273897,54	83,40	
82. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001827	283474,83	517,91	
		Итого материалов:				**29,62**	**601,31**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**1164,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	1459,95	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	61,90	
		Накладные расходы	%	--		17,61	357,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,00	121,75	
КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**230**		**14573,87**	**3351990,7**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12945,44**	**2977451,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		548,89	126243,93	
		Накладные расходы	%	--		548,89	126243,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,55	248295,61	
				Проемы				
				Оконные блоки				
84	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**205,62**		**2574,04**	**529273,31**	**59,8 81050,95**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	167,889	743,82	124879,00	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	13,756	774,77	10657,72	
		Итого оплата труда:				**659,16**	**135536,71**	
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	6,415	1370,19	8790,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	6,415	724,87	4650,04	
84. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	25,641	18,64	477,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,341	1754,80	12881,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,341	818,38	6007,73	
84. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	39,52	14,35	567,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,48**	**22716,64**	