1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	1,573	1754,80	2760,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	1,573	818,38	1287,31	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**52197,51**	
43. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	2,033	9862,09	20049,63	
43. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	38	--	--	
43. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,01064	364881,42	3882,34	
43. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0038	197175,18	749,27	
43.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	2,28	412,21	939,84	
		Итого материалов:				**674,24**	**25621,07**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**199513,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	282896,62	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	11994,82	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	95377,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	23591,32	
44	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**629,78**		**6973,85**	**4391993,5**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**3901247,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	165412,91	
		Накладные расходы	%	--		262,65	165412,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	325332,86	
				4 этаж				
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-11,УМ-13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**0,32**		**33145,9**	**10606,69**	**48,5 687,86**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	1,84	734,04	1350,63	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,081888	825,91	67,63	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**1418,27**	
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3358,67	2,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	818,38	0,71	
45. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,109664	11,79	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,075488	3552,10	268,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,075488	818,38	61,78	
45. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,002208	3027,83	6,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,002208	1097,70	2,42	
45. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,00928	57,23	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,003328	1754,80	5,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,003328	818,38	2,72	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**285,39**	
45. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	18315,75	5948,96	
45.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,02016	107,10	2,16	
45.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,000768	346297,07	265,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,00192	35112,50	67,42	
45.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,01216	27826,64	338,37	
45.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,001024	26004,92	26,63	
45.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,00512	26004,92	133,15	
45.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,000138	17400,00	2,39	
45.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	0,2272	196,54	44,65	
45.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,000688	6598,38	4,54	
45.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,00736	19717,62	145,12	
45.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,00041	93,00	0,04	
45.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,16832	702,64	118,27	
		Итого материалов:				**22180,15**	**7097,65**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**8733,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	9421,53	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	399,47	
		Накладные расходы	%	--		3397,91	1087,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,25	785,68	
46	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02196**		**20819,78**	**457,2**	**48,5 125,17**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,328082	771,93	253,26	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004392	1097,70	4,82	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**258,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004392	3027,83	13,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004392	1097,70	4,82	
46. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000878	24,21	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,021982	208,20	4,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,017985	208,39	3,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**21,64**	
46. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,06588	91,80	6,05	
46. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02196	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,05**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**280,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	406,12	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	17,22	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	142,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	33,87	
47	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00415**		**179065,2**	**743,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**660,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	27,99	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	27,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	55,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00586**		**177356,42**	**1039,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**923,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	39,14	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	39,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	76,99	
49	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00137**		**196495,2**	**269,2**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**239,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	10,14	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	10,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	19,94	
50	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00182**		**177356,42**	**322,79**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**286,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	12,16	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	12,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	23,91	
51	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00164**		**181628,39**	**297,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**264,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	11,22	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	11,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	22,06	
52	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00711**		**177356,42**	**1261,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**1120,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	47,49	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	47,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	93,41	
53	**С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00218**		**218619,14**	**476,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**194191,41**	**423,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		8233,72	17,95	
		Накладные расходы	%	--		8233,72	17,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16194,01	35,30	
54	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00286**		**430240,79**	**1230,49**	**48,5 212,47**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,56628	771,93	437,13	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00103	934,73	0,96	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**438,09**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000429	3027,83	1,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000429	1097,70	0,47	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000601	1754,80	1,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000601	818,38	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**2,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00286	154210,74	441,04	
		Итого материалов:				**154210,74**	**441,04**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**880,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	1093,00	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	46,34	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	258,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	91,15	
55	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00286**		**116407,61**	**332,93**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**295,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	12,54	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	12,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	24,66	
				ЧЕРДАК				
56	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**17**		**421,57**	**7166,63**	**62,1** **1533,68**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,516	743,82	1871,45	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,731	818,38	598,24	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2469,69**	
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7004	3552,10	2487,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7004	818,38	573,19	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0306	1754,80	53,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0306	818,38	25,04	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2541,59**	
56. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0425	9862,09	419,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**419,14**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**4832,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	6365,85	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	269,91	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1803,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	530,86	
57	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,32**		**60619,41**	**140637,02**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**124922,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	5296,72	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	5296,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	10417,56	
		КРОВЛЯ						
58	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**182,62**		**14573,87**	**2661480,6**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12945,44**	**2364096,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		548,89	100237,68	
		Накладные расходы	%	--		548,89	100237,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,55	197146,71	
59	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных конструкций кровли (мауэрлата, стропил,лежень, прогонов, кобылок, стоек, подкосов, затяжек, ветровой связи, карнизного щита, накладок и подкладок)**	**м3 древесины в конструкции**	**23,11**		**92992,38**	**2149053,87**	**59,8** **220553,08**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	510,731	706,54	360851,88	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,551	931,62	7965,98	
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**368817,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,466	3027,83	10495,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,466	1097,70	3804,63	
59. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	10,168	81,69	830,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,084	1754,80	8921,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,084	818,38	4160,64	
		Итого эксплуатация машин:				**876,17**	**20248,38**	
59. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,87818	205870,68	180791,51	
59. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	101,222	66,30	6711,01	
59. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,698	35112,50	129831,98	
59. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,387	35112,50	48686,99	
59.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	19,181	45129,92	865650,53	
59.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	78,112	215,22	16811,22	
59.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	166,392	196,54	32702,68	
59.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,045296	575926,68	26086,94	
		Итого материалов:				**56567,41**	**1307272,88**	
		Итого прямые затраты:				**73058,12**	**1688373,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82601,74	1908926,22	
		НР второго уровня	%	4,24		3502,31	80938,47	
		Накладные расходы	%	--		13045,93	301491,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6888,32	159189,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**23,11**		**7141,61**	**165042,59**	**59,8 8124,1**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	18,026	734,04	13231,66	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,39287	900,53	353,79	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**13585,45**	
60. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,11555	3027,83	349,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,11555	1097,70	126,84	
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,27732	1754,80	486,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,27732	818,38	226,95	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**836,51**	
60. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,02311	67003,80	1548,46	
60. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,039287	70961,02	2787,85	
60. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,154837	774943,60	119989,94	
60. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,53153	93,00	49,43	
60. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,27732	120,36	33,38	
		Итого материалов:				**5383,34**	**124409,06**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**138477,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	146601,32	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	6215,90	
		Накладные расходы	%	--		620,51	14340,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	12225,38	
				Проемы				
				Оконные блоки				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**146,87**		**2574,04**	**378048,68**	**59,8 57892,98**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	119,919	743,82	89198,41	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	9,826	774,77	7612,58	
		Итого оплата труда:				**659,16**	**96811,00**	
61. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	4,582	1370,19	6278,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	4,582	724,87	3321,35	
61. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	18,315	18,64	341,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,243	1754,80	9200,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,243	818,38	4290,77	
61. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	28,228	14,35	405,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,48**	**16226,02**	
61. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	146,87	--	--	
61. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	101,34	1006,18	101966,58	
61. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	571,324	24,49	13991,73	
61.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	82,247	108,14	8894,21	
61.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	229,117	80,69	18487,47	
61.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1174,96	9,87	11596,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	358,363	48,98	17552,61	
		Итого материалов:				**1174,44**	**172489,46**	
		Итого прямые затраты:				**1892,24**	**277913,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2286,42	335806,87	
		НР второго уровня	%	4,24		96,94	14238,21	
		Накладные расходы	%	--		491,12	72131,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,67	28003,61	
62	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,023**		**2900,21**	**2966,91**	**59,8 445,89**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9112	0,932158	743,82	693,36	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,067416	775,53	52,28	
		Итого оплата труда:				**728,88**	**745,64**	
62. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,030895	1370,19	42,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,030895	724,87	22,39	
62. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	0,15611	18,64	2,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,036521	1754,80	64,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,036521	818,38	29,89	
62. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	0,240507	14,35	3,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**112,78**	
62. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	1,023	--	--	
62. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	0,77748	1006,18	782,28	
62. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	4,869	24,49	119,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	0,68541	108,14	74,12	
62.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	2,046	80,69	165,09	
62.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	8,184	9,87	80,78	
62.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	3,304	48,98	161,84	
		Итого материалов:				**1352,27**	**1383,37**	
		Итого прямые затраты:				**2140,28**	**2189,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2576,15	2635,40	
		НР второго уровня	%	4,24		109,23	111,74	
		Накладные расходы	%	--		545,10	557,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,83	219,77	
63	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**23,89**		**2893,4**	**69123,32**	**59,8 11624,84**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,023	24,449	743,82	18185,67	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	1,62	774,11	1253,85	
		Итого оплата труда:				**813,71**	**19439,53**	
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,766869	1370,19	1050,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,766869	724,87	555,88	
63. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	3,156	18,64	58,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,852873	1754,80	1496,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,852873	818,38	697,97	
63. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	4,862	14,35	69,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**112,01**	**2675,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	23,89	--	--	
63. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	16,962	1006,18	17066,72	
63. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	98,427	24,49	2410,47	
63.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	14,095	108,14	1524,24	
63.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	37,985	80,69	3065,02	
63.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	191,12	9,87	1886,35	
63.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	60,442	48,98	2960,43	
		Итого материалов:				**1210,27**	**28913,25**	
		Итого прямые затраты:				**2083,50**	**49774,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2570,10	61399,73	
		НР второго уровня	%	4,24		108,97	2603,35	
		Накладные расходы	%	--		595,57	14228,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,33	5120,25	
64	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,1**		**12349,71**	**25934,400**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10969,80**	**23036,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		465,12	976,75	
		Накладные расходы	%	--		465,12	976,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,79	1921,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**171,784**		**17522,84**	**3010143,53**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15564,90**	**2673800,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		659,95	113369,15	
		Накладные расходы	%	--		659,95	113369,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,99	222973,59	
				Подоконники				
66	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**199,66**		**1359,66**	**271469,17**	**59,8 18857,48**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2138	42,687	724,87	30942,75	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,738742	800,69	591,50	
		Итого оплата труда:				**157,94**	**31534,25**	
66. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,139762	1370,19	191,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,139762	724,87	101,31	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,59898	1754,80	1051,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,59898	818,38	490,19	
		Итого эксплуатация машин:				**6,22**	**1242,59**	
66. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	181,092	1006,18	182210,77	
66. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	798,64	9,87	7882,58	
		Итого материалов:				**952,09**	**190093,34**	
		Итого прямые затраты:				**1113,29**	**222278,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1207,73	241136,16	
		НР второго уровня	%	4,24		51,21	10224,17	
		Накладные расходы	%	--		145,66	29081,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,72	20108,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	**С121-090205-0210 21-090205-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**199,66**		**3128,87**	**624709,92**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2779,26**	**554907,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		117,84	23528,06	
		Накладные расходы	%	--		117,84	23528,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,77	46274,81	
				Двери наружные				
68	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**45,99**		**2550,69**	**117306,04**	**59,8 21676,79**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	41,345	781,10	32294,59	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	4,645	851,29	3954,23	
		Итого оплата труда:				**788,19**	**36248,82**	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	3,183	3552,10	11304,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	3,183	818,38	2604,90	
68. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,547281	3027,83	1657,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,547281	1097,70	600,75	
68. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,823221	478,19	393,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,915201	1754,80	1605,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,915201	818,38	748,98	
		Итого эксплуатация машин:				**325,32**	**14961,31**	
68. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,048289	12318,03	594,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,036792	26004,92	956,77	
68. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	45,99	--	--	
68.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	40,931	215,22	8809,19	
68.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	19,868	1006,18	19990,46	
68.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,007358	14124,46	103,93	
68.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,96579	346,48	334,63	
68.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	1,899	196,54	373,31	
68.15	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	17,246	190,42	3284,03	
68.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,010854	75443,28	818,83	
		Итого материалов:				**766,82**	**35265,99**	
		Итого прямые затраты:				**1794,34**	**82521,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2265,68	104198,68	
		НР второго уровня	%	4,24		96,06	4418,02	
		Накладные расходы	%	--		567,40	26094,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,94	8689,34	
69	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2 проемов**	**6,97**		**2437,38**	**16988,51**	**59,8 2531,98**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7435	5,182	743,82	3854,62	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,491385	772,22	379,46	
		Итого оплата труда:				**607,47**	**4234,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,242556	1370,19	332,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,242556	724,87	175,82	
69. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,694909	18,64	12,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,248829	1754,80	436,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,248829	818,38	203,64	
69. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,071	14,35	15,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**797,31**	
69. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	6,97	--	--	
69. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	4,9	1006,18	4930,19	
69. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	21,677	24,49	530,86	
69.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	2,788	108,14	301,49	
69.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	10,525	80,69	849,24	
69.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	55,76	9,87	550,35	
69.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	15,195	48,98	744,23	
		Итого материалов:				**1134,34**	**7906,37**	
		Итого прямые затраты:				**1801,76**	**12558,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2165,03	15090,28	
		НР второго уровня	%	4,24		91,80	639,83	
		Накладные расходы	%	--		455,07	3171,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,55	1258,41	
70	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**15,96**		**16211,27**	**258731,86**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14399,88**	**229822,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		610,55	9744,46	
		Накладные расходы	%	--		610,55	9744,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1200,83	19165,32	
71	**С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 АЩР1П**	**м2**	**30,03**		**15093,17**	**453247,8**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13406,71**	**402603,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		568,44	17070,39	
		Накладные расходы	%	--		568,44	17070,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1118,01	33573,91	
72	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные алюминиевые наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,97**		**27593,49**	**192326,61**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24510,29**	**170836,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		1039,24	7243,48	
		Накладные расходы	%	--		1039,24	7243,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,96	14246,42	
				Внутренняя отделка				
				Потолки				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**196,69**		**687,78**	**135278,95**	**54,8 36757,23**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,45	88,51	752,99	66647,52	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,59007	724,87	427,72	
		Итого оплата труда:				**341,02**	**67075,25**	
73. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,59007	1370,19	808,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,59007	724,87	427,72	
		Итого эксплуатация машин:				**4,11**	**808,51**	
73. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,377	11584,65	15950,09	
		Итого материалов:				**81,09**	**15950,09**	
		Итого прямые затраты:				**424,05**	**83406,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				610,93	120163,36	
		НР второго уровня	%	4,24		25,90	5094,93	
		Накладные расходы	%	--		212,78	41852,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,95	10020,66	
74	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**196,69**		**117,91**	**23191,71**	**54,8 6910,46**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	18,095	694,31	12563,87	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,059007	787,21	46,45	
		Итого оплата труда:				**64,11**	**12610,32**	
74. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,019669	1370,19	26,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,019669	724,87	14,26	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,039338	1754,80	69,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,039338	818,38	32,19	
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**95,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,033437	17400,00	581,81	
74. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,019669	84,66	1,67	
74. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,574	162,18	255,19	
74. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,147	60,81	191,37	
		Итого материалов:				**5,24**	**1030,04**	
		Итого прямые затраты:				**69,60**	**13689,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,74	20600,35	
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	873,45	
		Накладные расходы	%	--		39,57	7783,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	1717,90	
75	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3325,72**		**1655,17**	**5504635,3**	**54,8 710086,57**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	1496,574	830,61	1243069,33	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	72,501	727,01	52709,07	
		Итого оплата труда:				**389,62**	**1295778,40**	
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,663	3358,67	5585,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,663	818,38	1360,97	
75. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	64,852	777,08	50394,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	64,852	724,87	47009,27	
75. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	5,986	1370,19	8202,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	5,986	724,87	4339,07	
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**64182,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	24,61	93,00	2288,76	
75. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	37613,893	76,30	2869940,05	
		Итого материалов:				**863,64**	**2872228,81**	
		Итого прямые затраты:				**1256,71**	**4179480,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1470,23	4889566,90	
		НР второго уровня	%	4,24		62,34	207317,64	
		Накладные расходы	%	--		275,85	917404,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	407750,76	
				Стены и перегородки				
76	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7187,69**		**1185,64**	**8522015**	**54,8 2139766,48**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	4600,122	799,44	3677521,21	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	313,383	724,87	227162,14	
		Итого оплата труда:				**543,25**	**3904683,35**	
76. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	294,695	876,15	258197,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	294,695	724,87	213615,56	
76. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	18,688	1370,19	25606,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	18,688	724,87	13546,37	
		Итого эксплуатация машин:				**39,48**	**283803,38**	
76. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	14,375	11584,65	166533,75	
76. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	113,566	11441,85	1299399,44	
76. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	8,625	321,27	2771,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	379,51	--	--	
		Итого материалов:				**204,34**	**1468704,21**	
		Итого прямые затраты:				**755,46**	**5430028,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1053,16	7569795,28	
		НР второго уровня	%	4,24		44,65	320959,32	
		Накладные расходы	%	--		342,35	2460725,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	631260,37	
77	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6529,57**		**1364,51**	**8909633,58**	**54,8 1082762,75**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	2415,941	781,10	1887091,44	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	122,103	726,87	88753,00	
		Итого оплата труда:				**302,60**	**1975844,44**	
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	2,612	3358,67	8772,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,612	818,38	2137,61	
77. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	109,044	777,08	84735,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	109,044	724,87	79042,72	
77. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	10,447	1370,19	14314,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	10,447	724,87	7572,72	
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**107822,84**	
77. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	41,136	93,00	3825,68	
77. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	63336,829	76,30	4832600,05	
		Итого материалов:				**740,70**	**4836425,73**	
		Итого прямые затраты:				**1046,22**	**6831340,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1212,04	7914102,76	
		НР второго уровня	%	4,24		51,39	335557,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		217,22	1418320,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,07	659972,86	
78	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**962,67434**		**562,85**	**541838,71**	**54,8 146143,61**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	356,19	743,82	264940,88	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,407	724,87	1744,53	
		Итого оплата труда:				**277,03**	**266685,41**	
78. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2,407	1370,19	3297,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,407	724,87	1744,76	
		Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**3297,62**	
78. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	5,776	11584,65	66913,47	
		Итого материалов:				**69,51**	**66913,47**	
		Итого прямые затраты:				**348,15**	**335151,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499,96	481295,57	
		НР второго уровня	%	4,24		21,20	20406,93	
		Накладные расходы	%	--		173,01	166550,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,69	40136,20	
79	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**400**		**5882,77**	**2353106,9**	**54,8 343810,96**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	800	781,10	624880,00	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,44	730,31	2512,25	
		Итого оплата труда:				**1568,48**	**627392,25**	
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2	3358,67	671,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2	818,38	163,68	
79. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,24	1370,19	4439,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,24	724,87	2348,58	
		Итого эксплуатация машин:				**12,78**	**5111,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	6	11661,15	69966,90	
79. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,16	14423,36	2307,74	
79. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2	84,66	169,32	
79. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	400	2608,07	1043228,00	
79. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,4	1330,07	532,03	
79.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	1,86	93,00	172,98	
		Итого материалов:				**2790,94**	**1116377,00**	
		Итого прямые затраты:				**4365,92**	**1746368,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5225,45	2090179,07	
		НР второго уровня	%	4,24		221,56	88623,59	
		Накладные расходы	%	--		1081,09	432434,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,76	174304,21	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из высококачественного линолеума 1098,49+1268,05+1351,32 м2				
80	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2230,72**		**1083,45**	**2416876,2**	**60,9 429114,59**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	1003,824	681,48	684085,98	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	28,33	724,87	20535,67	
		Итого оплата труда:				**315,87**	**704621,65**	
80. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	210,357	11,79	2480,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	28,33	1370,19	38817,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	28,33	724,87	20535,57	
		Итого эксплуатация машин:				**18,51**	**41297,79**	
80. 5	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	45,507	21646,57	985063,71	
80. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	78,075	93,00	7260,99	
		Итого материалов:				**444,85**	**992324,70**	
		Итого прямые затраты:				**770,02**	**1717708,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				962,39	2146823,05	
		НР второго уровня	%	4,24		40,81	91025,30	
		Накладные расходы	%	--		233,17	520139,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,26	179027,87	
81	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**2230,72**		**805,84**	**1797608,82**	**60,9 36848,77**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0264	58,891	681,48	40133,04	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	28,107	724,87	20373,97	
		Итого оплата труда:				**27,12**	**60507,02**	
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	310,516	11,79	3660,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	28,107	1370,19	38512,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	28,107	724,87	20373,92	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**42173,02**	
81. 5	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	68,26	21646,57	1477595,56	
		Итого материалов:				**662,39**	**1477595,56**	
		Итого прямые затраты:				**699,28**	**1559901,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				715,80	1596750,39	
		НР второго уровня	%	4,24		30,35	67702,22	
		Накладные расходы	%	--		46,87	104550,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,69	133156,21	

Покрытие из керамической плитки (9 мм)-173,68 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**173,68**		**395,32**	**68659,34**	**60,9 5894,96**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	11,828	712,65	8428,94	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,528	818,38	1250,80	
		Итого оплата труда:				**55,73**	**9679,74**	
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,573144	3358,67	1925,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,573144	818,38	469,05	
82. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,156312	2447,25	382,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,156312	818,38	127,92	
82. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,798928	1807,87	1444,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,798928	818,38	653,83	
82. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,615	11,48	18,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**3770,44**	
82. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	8,858	4838,48	42857,71	
82. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,382096	93,00	35,53	
		Итого материалов:				**246,97**	**42893,24**	
		Итого прямые затраты:				**317,21**	**55092,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				351,15	60987,59	
		НР второго уровня	%	4,24		14,89	2585,87	
		Накладные расходы	%	--		48,83	8480,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	5085,88	
83	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**13,8944**		**25618,4**	**355952,24**	**60,9 21502,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	50,854	694,31	35308,10	
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**35308,10**	
83. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,669	11,79	78,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**78,63**	
83. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,307	2468,34	10631,79	
83. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,172	16091,78	228057,34	
83. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,013894	14347,34	199,35	
83. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	27,789	717,89	19949,30	
83. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	4,863	93,00	452,26	
		Итого материалов:				**18661,48**	**259290,04**	
		Итого прямые затраты:				**21208,31**	**294676,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22755,89	316179,40	
		НР второго уровня	%	4,24		964,85	13406,01	
		Накладные расходы	%	--		2512,42	34908,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1897,66	26366,83	
				Покрытие из линолеума миницентра-298,9 м2				
84	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,9**		**384,71**	**114991,03**	**60,9 37490,84**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	77,116	762,15	58774,11	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,467	803,87	2787,21	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**61561,32**	
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,53802	1370,19	737,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,53802	724,87	389,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,929	1754,80	5140,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,929	818,38	2397,04	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**5877,38**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**64651,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	102142,34	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	4330,84	
		Накладные расходы	%	--		139,92	41821,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	8517,85	
85	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**14,945**		**37084,2**	**554223,32**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**492296,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	20873,37	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	20873,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	41053,58	
86	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляционного слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,9**		**2244,62**	**670916,17**	**60,9 224866,38**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,38	412,482	867,89	357989,00	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	15,423	729,40	11249,72	
		Итого оплата труда:				**1235,33**	**369238,72**	
86. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	7,473	12,86	96,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	14,347	765,59	10984,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	14,347	724,87	10399,71	
86. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,32879	1370,19	450,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,32879	724,87	238,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,74725	1754,80	1311,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,74725	818,38	611,53	
		Итого эксплуатация машин:				**42,96**	**12841,95**	
86. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,01	2,989	84,66	253,05	
		Итого материалов:				**0,85**	**253,05**	
		Итого прямые затраты:				**1241,50**	**371084,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,81	595950,38	
		НР второго уровня	%	4,24		84,54	25268,30	
		Накладные расходы	%	--		836,85	250134,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,27	49697,49	
				ЛИФТОВАЯ ШАХТА				
87	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,05**		**25640,8**	**26922,84**	**48,5 531,46**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,417	663,14	940,00	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,190365	818,38	155,79	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**1095,79**	
87. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,504	11,79	5,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,189	3552,10	671,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,189	818,38	154,67	
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001365	1754,80	2,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001365	818,38	1,12	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**679,68**	
87. 6	100534 С (21-020101-0602)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,071	18703,23	20031,16	
87. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2625	6598,38	1732,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0021	93,00	0,20	
		Итого материалов:				**20727,08**	**21763,43**	
		Итого прямые затраты:				**22269,63**	**23383,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22775,78	23914,57	
		НР второго уровня	%	4,24		965,69	1013,98	
		Накладные расходы	%	--		1471,84	1545,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,32	1994,28	
88	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**56,71**		**24478,88**	**1388197,2**	**50,8 98583,22**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	248,39	706,54	175497,33	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	22,684	818,38	18564,13	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**194061,46**	
88. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	22,684	3552,10	80575,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	22,684	818,38	18564,13	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**80575,84**	
88. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	13,61	14224,63	193602,90	
88. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	21,55	31644,05	681922,95	
88. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,028355	20532,50	582,20	
88. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	24,952	93,00	2320,57	
		Итого материалов:				**15489,84**	**878428,63**	
		Итого прямые затраты:				**20005,32**	**1134501,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21743,70	1233085,00	
		НР второго уровня	%	4,24		921,93	52282,80	
		Накладные расходы	%	--		2660,31	150866,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1813,25	102829,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и покрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,02**		**33925,1**	**34603,6**	**55,3 9569,29**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	20,441	818,38	16728,34	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,7038	818,38	575,98	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**17304,32**	
89. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,7344	72,19	53,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,714	478,19	341,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,7038	1754,80	1235,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,7038	818,38	575,98	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**1629,47**	
89. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,051	27826,64	1419,16	
89. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,04	298,54	609,02	
89. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	3,978	196,54	781,84	
89. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	0,9894	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**2810,02**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**21167,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	30737,12	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	1303,25	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	10872,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	2563,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,020**		**9989,86**	**10189,66**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8873,63**	**9051,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		376,24	383,77	
		Накладные расходы	%	--		376,24	383,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,99	754,79	
				Перемычка ПР1-4шт				
91	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**421,57**	**5058,8**	**62,1 1082,59**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1743,31**	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,10	1756,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61	
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,80	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1794,06**	
91. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86	
91. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**295,86**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3410,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4493,54	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	190,53	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1273,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	374,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,372**		**60619,41**	**22550,42**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**20030,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	849,30	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	849,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	1670,40	
93	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка скоб**	**т**	**0,00284**		**256631,57**	**728,83**	**48,5 210,99**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,56232	771,93	434,07	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001022	934,76	0,96	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**435,03**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000426	3027,83	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000426	1097,70	0,47	
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000596	1754,80	1,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000596	818,38	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**2,34**	
		Итого прямые затраты:				**153664,82**	**436,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				227956,47	647,40	
		НР второго уровня	%	4,24		9665,35	27,45	
		Накладные расходы	%	--		83957,00	238,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19009,75	53,99	
94	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00284**		**194444,32**	**552,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172717,80**	**490,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7323,23	20,80	
		Накладные расходы	%	--		7323,23	20,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14403,28	40,91	
				Плита покрытия				
95	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,86**		**48614,57**	**90423,11**	**48,5 10562,45**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	15,6	29,016	734,04	21298,90	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,579762	826,80	479,35	
		Итого оплата труда:				**11708,74**	**21778,25**	
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005022	3358,67	16,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005022	818,38	4,11	
95. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,892056	11,79	10,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,531216	3552,10	1886,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,531216	818,38	434,74	
95. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,017484	3027,83	52,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,017484	1097,70	19,19	
95. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,08556	57,23	4,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,02604	1754,80	45,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,02604	818,38	21,31	
		Итого эксплуатация машин:				**1084,86**	**2017,85**	
95. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,888	18315,75	34578,30	
95.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,21576	107,10	23,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01116	346297,07	3864,68	
95.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,018414	35112,50	646,56	
95.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,115692	27826,64	3219,32	
95.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,009858	26004,92	256,36	
95.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,05115	26004,92	1330,15	
95.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,0016	17400,00	27,83	
95.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,469	196,54	288,80	
95.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,007979	6598,38	52,65	
95.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,05208	19717,62	1026,89	
95.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,00478	93,00	0,44	
95.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,601	702,64	1125,25	
		Итого материалов:				**24967,93**	**46440,35**	
		Итого прямые затраты:				**37503,82**	**69757,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43182,55	80319,55	
		НР второго уровня	%	4,24		1830,94	3405,55	
		Накладные расходы	%	--		7509,68	13968,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3601,08	6698,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2172**		**181628,39**	**39449,69**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**35041,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	1485,77	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	1485,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	2922,20	
97	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00546**		**196495,2**	**1072,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**952,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	40,41	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	40,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	79,47	
98	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0296**		**430240,79**	**12735,13**	**48,5 2199,03**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,861	771,93	4524,13	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010656	934,76	9,96	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**4534,09**	
98. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00444	3027,83	13,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00444	1097,70	4,87	
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006216	1754,80	10,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006216	818,38	5,09	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**24,35**	
98. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0296	154210,74	4564,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**154210,74**	**4564,64**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**9113,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	11312,15	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	479,64	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2678,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	943,34	
99	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0296**		**116407,61**	**3445,67**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**3060,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	129,77	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	129,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	255,23	
				Слива				
100	**Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство сливов**	**м2**	**35**		**130,2**	**4556,95**	**56,4** **702,75**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,049	1,715	724,87	1243,15	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0035	818,37	2,86	
		Итого оплата труда:				**35,60**	**1246,02**	
100. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	1754,80	6,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	818,38	2,86	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**6,14**	
100. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,00805	239248,21	1925,95	
100. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,49	346,48	169,78	
		Итого материалов:				**59,88**	**2095,72**	
		Итого прямые затраты:				**95,57**	**3345,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				115,65	4047,77	
		НР второго уровня	%	4,24		4,90	171,63	
		Накладные расходы	%	--		24,98	874,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,64	337,55	
101	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,29458**		**430240,79**	**126740,33**	**48,5 21884,83**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	58,327	771,93	45024,24	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,106049	934,76	99,13	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**45123,37**	
101. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044187	3027,83	133,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044187	1097,70	48,50	
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,061862	1754,80	108,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,061862	818,38	50,63	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**242,35**	
101. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,29458	154210,74	45427,40	
		Итого материалов:				**154210,74**	**45427,40**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**90693,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	112578,82	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	4773,34	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	26658,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	9388,17	

ИТОГО :		
Итого прямые затраты:	Тенге	**54701644,06**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**14113514,41**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1843756,20**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**744404,90**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**38744373,45**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**8167012,59**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**62868656,65**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**2665631,04**
ИТОГО:	Тенге	**65534287,69**
Сметная прибыль	Тенге	**5242743,02**
ИТОГО по акту:	Тенге	**70777030,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**1061655,46**	
		Итого:	Тенге				**71838686,17**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**1422405,99**	
		Итого:	Тенге				**73261092,16**	
		Итого в текущих ценах 2016г	Тенге				**73261092,16**	
		Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888	Тенге				**78661670,92**	
		НДС 12-%	Тенге				**9439400,51**	
		Всего по акту:	Тенге				**88101071,43**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Жакудаев А.**