1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,484218	1754,80	849,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,484218	818,38	396,27	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**2071,03**	
72. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	3,788	322,32	1220,81	
72. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,01134	381819,66	4329,83	
72. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000673	1470596,43	989,48	
72.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00031	195385,08	60,56	
72.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	6,048	424,32	2566,29	
72.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	75,6	2197,08	166099,25	
		Итого материалов:				**2318,34**	**175266,21**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**260589,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	311329,63	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	13200,38	
		Накладные расходы	%	--		845,77	63940,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	25962,40	
73	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,7**		**4829,23**	**104794,2**	**60,4** **15930,7**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	35,089	743,82	26099,83	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,296205	930,11	275,50	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**26375,33**	
73. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,118482	3027,83	358,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,118482	1097,70	130,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,088862	72,19	6,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,407852	166,06	67,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,177723	1754,80	311,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,177723	818,38	145,44	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**744,75**	
73. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,087	322,32	350,42	
73. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,003255	381819,66	1242,82	
73. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000193	1470596,43	284,02	
73.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000098	195385,08	19,08	
73.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,736	424,32	736,62	
73.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	21,7	2197,08	47676,64	
		Итого материалов:				**2318,41**	**50309,59**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**77154,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	93084,87	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	3946,80	
		Накладные расходы	%	--		916,01	19877,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	7762,53	
74	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,5**		**4103,12**	**47185,89**	**60,4 5044,5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	11,085	743,82	8245,13	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,114712	930,11	106,69	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**8351,83**	
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,045885	3027,83	138,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,045885	1097,70	50,37	
74. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,047093	72,19	3,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,185955	166,06	30,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,068827	1754,80	120,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,068827	818,38	56,33	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**293,99**	
74. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,30935	322,32	99,71	
74. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00092	381819,66	351,27	
74. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000126	1470596,43	186,03	
74.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000038	195385,08	7,41	
74.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	1,14	424,32	483,58	
74.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11,5	2365,38	27201,87	
		Итого материалов:				**2463,47**	**28329,88**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**36869,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	41913,50	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	1777,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		593,19	6821,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	3495,25	
75	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**232**		**267,56**	**62072,93**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**55137,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	2337,81	
		Накладные расходы	%	--		10,08	2337,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	4597,99	
				ПЗ				
76	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,5**		**3840,42**	**5760,64**	**60,4** **531,31**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	1,169	743,82	869,27	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,011182	928,53	10,38	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**879,65**	
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,00441	3027,83	13,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,00441	1097,70	4,84	
76. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,158287	65,54	10,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,00315	72,19	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,020633	166,06	3,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,006772	1754,80	11,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,006772	818,38	5,54	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**39,26**	
76. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,036	322,32	11,60	
76. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00009	381819,66	34,36	
76.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000017	1470596,43	24,26	
76.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000005	195385,08	0,97	
76.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,13635	424,32	57,86	
76.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,5	2365,38	3548,07	
		Итого материалов:				**2451,42**	**3677,13**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**4585,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	5116,96	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	216,96	
		Накладные расходы	%	--		498,84	748,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	426,71	
77	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.(Патрубок 930х660 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,95**		**3840,42**	**3648,4**	**60,4 336,49**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	0,740145	743,82	550,53	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,007082	928,53	6,58	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**557,11**	
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,002793	3027,83	8,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,002793	1097,70	3,07	
77. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,100249	65,54	6,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,001995	72,19	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,013067	166,06	2,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,004289	1754,80	7,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,004289	818,38	3,51	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**24,87**	
77. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,0228	322,32	7,35	
77. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000057	381819,66	21,76	
77.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,00001	1470596,43	15,37	
77.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,61	
77.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,086355	424,32	36,64	
77.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,95	2365,38	2247,11	
		Итого материалов:				**2451,42**	**2328,85**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**2904,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	3240,74	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	137,41	
		Накладные расходы	%	--		498,84	473,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	270,25	
78	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 650х400-550х400 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,6**		**4103,12**	**2461,87**	**60,4 263,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,57834	743,82	430,18	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005985	930,11	5,57	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**435,75**	
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002394	3027,83	7,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002394	1097,70	2,63	
78. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002457	72,19	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,009702	166,06	1,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003591	1754,80	6,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003591	818,38	2,94	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**15,34**	
78. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,01614	322,32	5,20	
78. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000048	381819,66	18,33	
78. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1470596,43	9,71	
78.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,39	
78.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,05946	424,32	25,23	
78.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,6	2365,38	1419,23	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1478,08**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1923,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	2186,79	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	92,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		593,19	355,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	182,36	
79	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 550х400-400х400 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,53**		**4103,12**	**2174,65**	**60,4 232,49**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,510867	743,82	379,99	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005287	930,10	4,92	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**384,91**	
79. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002115	3027,83	6,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002115	1097,70	2,32	
79. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00217	72,19	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,00857	166,06	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003172	1754,80	5,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003172	818,38	2,60	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**13,55**	
79. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,014257	322,32	4,60	
79. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000042	381819,66	16,19	
79. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,57	
79.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,34	
79.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,052523	424,32	22,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,53	2365,38	1253,65	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1305,64**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1699,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1931,67	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	81,90	
		Накладные расходы	%	--		593,19	314,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	161,09	
80	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 400х400-300х400 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,45**		**4538,01**	**2042,11**	**60,4 261,69**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,57645	743,82	428,77	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,00482	930,66	4,49	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**433,26**	
80. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001937	3027,83	5,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001937	1097,70	2,13	
80. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001843	72,19	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,007654	166,06	1,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002882	1754,80	5,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002882	818,38	2,36	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**12,33**	
80. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,023085	322,32	7,44	
80. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00005	381819,66	18,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000004	1470596,43	5,56	
80.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	195385,08	0,34	
80.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,03411	424,32	14,47	
80.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,45	2365,38	1064,42	
		Итого материалов:				**2469,19**	**1111,14**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1552,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1813,93	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	76,91	
		Накладные расходы	%	--		752,44	338,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	151,27	
81	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 300х400-300х200 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,36**		**4538,01**	**1633,69**	**60,4 209,35**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,46116	743,82	343,02	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,003856	930,65	3,59	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**346,61**	
81. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,00155	3027,83	4,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,00155	1097,70	1,70	
81. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001474	72,19	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,006124	166,06	1,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002306	1754,80	4,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002306	818,38	1,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**9,86**	
81. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,018468	322,32	5,95	
81. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00004	381819,66	15,12	
81. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000003	1470596,43	4,45	
81.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,27	
81.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,027288	424,32	11,58	
81.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,36	2365,38	851,54	
		Итого материалов:				**2469,19**	**888,91**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1241,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1451,14	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	61,53	
		Накладные расходы	%	--		752,44	270,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	121,01	
82	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 300х200-200х150 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,26**		**4538,01**	**1179,88**	**60,4** **151,2**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,33306	743,82	247,74	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,002785	930,65	2,59	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**250,33**	
82. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001119	3027,83	3,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001119	1097,70	1,23	
82. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001065	72,19	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,004423	166,06	0,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001665	1754,80	2,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001665	818,38	1,36	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**7,12**	
82. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,013338	322,32	4,30	
82. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000029	381819,66	10,92	
82. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000002	1470596,43	3,21	
82.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,20	
82.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,019708	424,32	8,36	
82.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,26	2365,38	615,00	
		Итого материалов:				**2469,19**	**641,99**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**896,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1048,05	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	44,44	
		Накладные расходы	%	--		752,44	195,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	87,40	
83	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**34,3**		**4103,12**	**140737,03**	**60,4 15045,78**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	33,062	743,82	24592,01	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,342143	930,11	318,23	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**24910,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,136857	3027,83	414,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,136857	1097,70	150,23	
83. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,140458	72,19	10,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,554631	166,06	92,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,205285	1754,80	360,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,205285	818,38	168,00	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**876,86**	
83. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,92267	322,32	297,39	
83. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,002744	381819,66	1047,71	
83. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000377	1470596,43	554,86	
83.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000113	195385,08	22,12	
83.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	3,399	424,32	1442,32	
83.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	34,3	2365,38	81132,53	
		Итого материалов:				**2463,47**	**84496,93**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**109965,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	125011,58	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	5300,49	
		Накладные расходы	%	--		593,19	20346,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	10424,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,8**		**4538,01**	**53548,58**	**60,4 6862,07**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	15,116	743,82	11243,43	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,126378	930,66	117,61	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**11361,05**	
84. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,050799	3027,83	153,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,050799	1097,70	55,76	
84. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,048321	72,19	3,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,200718	166,06	33,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,075579	1754,80	132,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,075579	818,38	61,85	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**323,26**	
84. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,60534	322,32	195,11	
84. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001298	381819,66	495,60	
84. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000099	1470596,43	145,77	
84.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000046	195385,08	8,99	
84.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,89444	424,32	379,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11,8	2365,38	27911,48	
		Итого материалов:				**2469,19**	**29136,49**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**40703,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	47565,25	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	2016,77	
		Накладные расходы	%	--		752,44	8878,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	3966,56	
85	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,3**		**4636,14**	**61660,7**	**60,4 8926,43**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	19,691	743,82	14646,30	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,142443	930,66	132,57	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**14778,86**	
85. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,057257	3027,83	173,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,057257	1097,70	62,85	
85. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,054463	72,19	3,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,226233	166,06	37,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,085186	1754,80	149,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,085186	818,38	69,71	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**364,35**	
85. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,66633	322,32	214,77	
85. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,001995	381819,66	761,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000118	1470596,43	174,07	
85.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000055	195385,08	10,65	
85.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,064	424,32	451,48	
85.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	13,3	2197,08	29221,16	
		Итого материалов:				**2318,34**	**30833,87**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**45844,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	54770,95	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	2322,29	
		Накладные расходы	%	--		845,77	11248,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	4567,46	
86	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4**		**4829,23**	**16419,37**	**60,4 2496,05**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,498	743,82	4089,37	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04641	930,11	43,17	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**4132,54**	
86. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,018564	3027,83	56,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,018564	1097,70	20,38	
86. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013923	72,19	1,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,063903	166,06	10,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,027846	1754,80	48,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,027846	818,38	22,79	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**116,69**	
86. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17034	322,32	54,90	
86. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00051	381819,66	194,73	
86. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00003	1470596,43	44,50	
86.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000015	195385,08	2,99	
86.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,272	424,32	115,42	
86.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,4	2197,08	7470,07	
		Итого материалов:				**2318,41**	**7882,61**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**12088,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	14584,73	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	618,39	
		Накладные расходы	%	--		916,01	3114,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	1216,25	
87	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**60**		**267,56**	**16053,34**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**14259,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	604,61	
		Накладные расходы	%	--		10,08	604,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	1189,14	
				П4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,67**		**4103,12**	**6852,21**	**60,4 732,55**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	1,61	743,82	1197,34	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,016658	930,11	15,49	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**1212,83**	
88. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,006663	3027,83	20,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,006663	1097,70	7,31	
88. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006839	72,19	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,027004	166,06	4,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,009995	1754,80	17,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,009995	818,38	8,18	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**42,69**	
88. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,044923	322,32	14,48	
88. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000134	381819,66	51,01	
88. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000018	1470596,43	27,01	
88.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000006	195385,08	1,08	
88.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,165497	424,32	70,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,67	2365,38	3950,18	
		Итого материалов:				**2463,47**	**4113,99**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**5354,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	6086,57	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	258,07	
		Накладные расходы	%	--		593,19	990,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	507,57	
89	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 400х200-300х200 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,33**		**4538,01**	**1497,54**	**60,4 191,91**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,42273	743,82	314,44	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,003534	930,65	3,29	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**317,72**	
89. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001421	3027,83	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001421	1097,70	1,56	
89. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001351	72,19	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,005613	166,06	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002114	1754,80	3,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002114	818,38	1,73	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**9,04**	
89. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,016929	322,32	5,46	
89. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000036	381819,66	13,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000003	1470596,43	4,08	
89.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,25	
89.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,025014	424,32	10,61	
89.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,33	2365,38	780,58	
		Итого материалов:				**2469,19**	**814,83**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1138,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1330,21	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	56,40	
		Накладные расходы	%	--		752,44	248,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	110,93	
90	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30**		**4538,01**	**136140,45**	**60,4 17445,95**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	38,43	743,82	28585,00	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,3213	930,66	299,02	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**28884,02**	
90. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,12915	3027,83	391,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,12915	1097,70	141,77	
90. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,12285	72,19	8,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,5103	166,06	84,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,19215	1754,80	337,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,19215	818,38	157,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**821,84**	
90. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,539	322,32	496,05	
90. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,0033	381819,66	1260,00	
90. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000252	1470596,43	370,59	
90.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000117	195385,08	22,86	
90.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	2,274	424,32	964,90	
90.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	30	2365,38	70961,40	
		Итого материалов:				**2469,19**	**74075,81**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**103482,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	120928,60	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	5127,37	
		Накладные расходы	%	--		752,44	22573,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	10084,48	
91	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,7**		**4636,14**	**12517,59**	**60,4** **1812,13**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	3,997	743,82	2973,31	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,028917	930,66	26,91	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**3000,22**	
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,011624	3027,83	35,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,011624	1097,70	12,76	
91. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,011057	72,19	0,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,045927	166,06	7,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,017293	1754,80	30,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,017293	818,38	14,15	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**73,97**	
91. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,13527	322,32	43,60	
91. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000405	381819,66	154,64	
91. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000024	1470596,43	35,34	
91.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000011	195385,08	2,16	
91.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,216	424,32	91,65	
91.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,7	2197,08	5932,12	
		Итого материалов:				**2318,34**	**6259,51**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**9306,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	11118,92	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	471,44	
		Накладные расходы	%	--		845,77	2283,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	927,23	
92	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**33**		**267,56**	**8829,34**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**7842,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	332,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10,08	332,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	654,03	
				П5				
93	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,96**		**3840,42**	**7527,23**	**60,4 694,24**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	1,527	743,82	1135,84	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,014612	928,54	13,57	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**1149,41**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,005762	3027,83	17,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,005762	1097,70	6,32	
93. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,206829	65,54	13,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,004116	72,19	0,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,02696	166,06	4,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,008849	1754,80	15,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,008849	818,38	7,24	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**51,31**	
93. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,04704	322,32	15,16	
93. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000118	381819,66	44,90	
93.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000022	1470596,43	31,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000006	195385,08	1,26	
93.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,178164	424,32	75,60	
93.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,96	2365,38	4636,14	
		Итого материалов:				**2451,42**	**4804,78**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**5991,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	6686,17	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	283,49	
		Накладные расходы	%	--		498,84	977,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	557,57	
94	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 400х300-300х300 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,39**		**4538,01**	**1769,83**	**60,4 226,8**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,49959	743,82	371,61	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,004177	930,67	3,89	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**375,49**	
94. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001679	3027,83	5,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001679	1097,70	1,84	
94. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001597	72,19	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,006634	166,06	1,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002498	1754,80	4,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002498	818,38	2,04	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**10,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,020007	322,32	6,45	
94. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000043	381819,66	16,38	
94. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000003	1470596,43	4,82	
94.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	195385,08	0,30	
94.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,029562	424,32	12,54	
94.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,39	2365,38	922,50	
		Итого материалов:				**2469,19**	**962,99**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1345,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1572,07	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	66,66	
		Накладные расходы	%	--		752,44	293,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	131,10	
95	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 400х300-250х250 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,33**		**4538,01**	**1497,54**	**60,4 191,91**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,42273	743,82	314,44	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,003534	930,65	3,29	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**317,72**	
95. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001421	3027,83	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001421	1097,70	1,56	
95. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001351	72,19	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,005613	166,06	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002114	1754,80	3,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002114	818,38	1,73	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**9,04**	
95. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,016929	322,32	5,46	
95. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000036	381819,66	13,86	
95. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000003	1470596,43	4,08	
95.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,25	
95.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,025014	424,32	10,61	
95.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,33	2365,38	780,58	
		Итого материалов:				**2469,19**	**814,83**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1138,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1330,21	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	56,40	
		Накладные расходы	%	--		752,44	248,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	110,93	
96	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**35**		**4103,12**	**143609,22**	**60,4 15352,84**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	33,736	743,82	25093,88	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,349125	930,11	324,72	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**25418,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,13965	3027,83	422,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,13965	1097,70	153,29	
96. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,143325	72,19	10,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,56595	166,06	93,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,209475	1754,80	367,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,209475	818,38	171,43	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**894,75**	
96. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,9415	322,32	303,46	
96. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,0028	381819,66	1069,10	
96. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000385	1470596,43	566,18	
96.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000115	195385,08	22,57	
96.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	3,469	424,32	1471,75	
96.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	35	2365,38	82788,30	
		Итого материалов:				**2463,47**	**86221,36**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**112209,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	127562,83	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	5408,66	
		Накладные расходы	%	--		593,19	20761,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	10637,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,4**		**4538,01**	**83499,48**	**60,4 10700,18**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	23,57	743,82	17532,13	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,197064	930,66	183,40	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**17715,53**	
97. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,079212	3027,83	239,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,079212	1097,70	86,95	
97. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,075348	72,19	5,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,312984	166,06	51,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,117852	1754,80	206,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,117852	818,38	96,45	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**504,06**	
97. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,94392	322,32	304,24	
97. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002024	381819,66	772,80	
97. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000155	1470596,43	227,30	
97.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000072	195385,08	14,02	
97.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,395	424,32	591,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	18,4	2365,38	43522,99	
		Итого материалов:				**2469,19**	**45433,16**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**63469,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	74169,54	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	3144,79	
		Накладные расходы	%	--		752,44	13844,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	6185,15	
98	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3**		**4636,14**	**13908,43**	**60,4 2013,48**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	4,441	743,82	3303,68	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,03213	930,66	29,90	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**3333,58**	
98. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,012915	3027,83	39,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,012915	1097,70	14,18	
98. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	72,19	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,05103	166,06	8,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,019215	1754,80	33,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,019215	818,38	15,73	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**82,18**	
98. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48,44	
98. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00045	381819,66	171,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	1470596,43	39,26	
98.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000012	195385,08	2,40	
98.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	101,84	
98.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3	2197,08	6591,24	
		Итого материалов:				**2318,34**	**6955,01**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**10340,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	12354,35	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	523,82	
		Накладные расходы	%	--		845,77	2537,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	1030,25	
99	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**33**		**267,56**	**8829,34**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**7842,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	332,53	
		Накладные расходы	%	--		10,08	332,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	654,03	
				П6				
100	**Е11-200101-0314 11-200101-0314 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,37**		**3681,28**	**8724,64**	**60,4** **708,28**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,6552	1,553	743,82	1155,02	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00798	0,018913	932,31	17,63	
		Итого оплата труда:				**494,79**	**1172,65**	
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,007714	3027,83	23,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,007714	1097,70	8,47	
100. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,250094	65,54	16,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,003733	72,19	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,032599	166,06	5,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,011198	1754,80	19,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,011198	818,38	9,16	
		Итого эксплуатация машин:				**27,46**	**65,08**	
100. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,039579	322,32	12,76	
100. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000166	381819,66	63,34	
100.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000026	1470596,43	38,34	
100.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000007	195385,08	1,34	
100.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,234867	424,32	99,66	
100.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,37	2365,38	5605,95	
		Итого материалов:				**2456,28**	**5821,39**	
		Итого прямые затраты:				**2971,10**	**7041,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3269,95	7749,78	
		НР второго уровня	%	4,24		138,65	328,59	
		Накладные расходы	%	--		437,50	1036,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,69	646,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	**Е11-200101-0314 11-200101-0314 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм.(Переход 930х930-800х500 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,56**		**3681,28**	**2061,52**	**60,4** 167,36
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,6552	0,366912	743,82	272,92	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00798	0,004469	932,31	4,17	
		Итого оплата труда:				**494,79**	**277,08**	
101. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,001823	3027,83	5,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,001823	1097,70	2,00	
101. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,059094	65,54	3,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,000882	72,19	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,007703	166,06	1,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,002646	1754,80	4,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,002646	818,38	2,17	
		Итого эксплуатация машин:				**27,46**	**15,38**	
101. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,009352	322,32	3,01	
101. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000039	381819,66	14,97	
101.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	9,06	
101.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,055496	424,32	23,55	
101.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,56	2365,38	1324,61	
		Итого материалов:				**2456,28**	**1375,52**	
		Итого прямые затраты:				**2971,10**	**1663,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3269,95	1831,17	
		НР второго уровня	%	4,24		138,65	77,64	
		Накладные расходы	%	--		437,50	245,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,69	152,71	
102	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. (Переход 800х500-700х350 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,71**		**3840,42**	**2726,7**	**60,4 251,49**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	0,553161	743,82	411,45	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,005293	928,54	4,91	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**416,37**	
102. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,002087	3027,83	6,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,002087	1097,70	2,29	
102. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,074923	65,54	4,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,001491	72,19	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,009766	166,06	1,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,003206	1754,80	5,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,003206	818,38	2,62	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**18,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,01704	322,32	5,49	
102. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000043	381819,66	16,27	
102.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000008	1470596,43	11,49	
102.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,46	
102.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,064539	424,32	27,39	
102.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,71	2365,38	1679,42	
		Итого материалов:				**2451,42**	**1740,51**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**2170,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	2422,03	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	102,69	
		Накладные расходы	%	--		498,84	354,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	201,98	
103	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 700х350-700х300 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,62**		**4103,12**	**2543,93**	**60,4 271,96**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,597618	743,82	444,52	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,006185	930,12	5,75	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**450,27**	
103. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002474	3027,83	7,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002474	1097,70	2,72	
103. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002539	72,19	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	