1	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,010025	166,06	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003711	1754,80	6,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003711	818,38	3,04	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**15,85**	
103. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,016678	322,32	5,38	
103. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00005	381819,66	18,94	
103. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1470596,43	10,03	
103.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,40	
103.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,061442	424,32	26,07	
103.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,62	2365,38	1466,54	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1527,35**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1987,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	2259,68	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	95,81	
		Накладные расходы	%	--		593,19	367,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	188,44	
104	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 700х300-600х300 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,57**		**4103,12**	**2338,78**	**60,4** **250,03**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,549423	743,82	408,67	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005686	930,11	5,29	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**413,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002274	3027,83	6,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002274	1097,70	2,50	
104. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002334	72,19	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,009217	166,06	1,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003411	1754,80	5,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003411	818,38	2,79	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**14,57**	
104. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,015333	322,32	4,94	
104. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000046	381819,66	17,41	
104. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	9,22	
104.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,37	
104.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,056487	424,32	23,97	
104.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,57	2365,38	1348,27	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1404,18**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1827,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	2077,45	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	88,08	
		Накладные расходы	%	--		593,19	338,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	173,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 600х300-600х250 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,53**		**4103,12**	**2174,65**	**60,4 232,49**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,510867	743,82	379,99	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005287	930,10	4,92	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**384,91**	
105. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002115	3027,83	6,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002115	1097,70	2,32	
105. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00217	72,19	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,00857	166,06	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003172	1754,80	5,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003172	818,38	2,60	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**13,55**	
105. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,014257	322,32	4,60	
105. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000042	381819,66	16,19	
105. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,57	
105.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,34	
105.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,052523	424,32	22,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,53	2365,38	1253,65	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1305,64**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1699,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1931,67	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	81,90	
		Накладные расходы	%	--		593,19	314,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	161,09	
106	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 600х250-550х250 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5**		**4103,12**	**2051,56**	**60,4 219,33**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,48195	743,82	358,48	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,004988	930,11	4,64	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**363,12**	
106. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,001995	3027,83	6,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,001995	1097,70	2,19	
106. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002047	72,19	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,008085	166,06	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,002993	1754,80	5,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,002993	818,38	2,45	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**12,78**	
106. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,01345	322,32	4,34	
106. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00004	381819,66	15,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,09	
106.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,32	
106.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,04955	424,32	21,03	
106.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5	2365,38	1182,69	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1231,73**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1603,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1822,33	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	77,27	
		Накладные расходы	%	--		593,19	296,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	151,97	
107	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 600х300-500х250 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5**		**4103,12**	**2051,56**	**60,4 219,33**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,48195	743,82	358,48	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,004988	930,11	4,64	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**363,12**	
107. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,001995	3027,83	6,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,001995	1097,70	2,19	
107. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002047	72,19	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,008085	166,06	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,002993	1754,80	5,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,002993	818,38	2,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**12,78**	
107. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,01345	322,32	4,34	
107. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00004	381819,66	15,27	
107. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,09	
107.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,32	
107.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,04955	424,32	21,03	
107.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,5	2365,38	1182,69	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1231,73**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1603,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1822,33	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	77,27	
		Накладные расходы	%	--		593,19	296,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	151,97	
108	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,2**		**3840,42**	**69895,72**	**60,4 6446,53**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	14,18	743,82	10547,08	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,135681	928,53	125,98	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**10673,07**	
108. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,053508	3027,83	162,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,053508	1097,70	58,74	
108. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	1,921	65,54	125,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,03822	72,19	2,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,250341	166,06	41,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,082173	1754,80	144,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,082173	818,38	67,25	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**476,41**	
108. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,4368	322,32	140,79	
108. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,001092	381819,66	416,95	
108.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,0002	1470596,43	294,41	
108.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,00006	195385,08	11,73	
108.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	1,654	424,32	701,99	
108.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	18,2	2365,38	43049,92	
		Итого материалов:				**2451,42**	**44615,79**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**55639,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	62085,82	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	2632,44	
		Накладные расходы	%	--		498,84	9078,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	5177,46	
109	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**63,1**		**4103,12**	**258906,9**	**60,4 27678,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	60,822	743,82	45240,69	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,629422	930,11	585,43	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**45826,12**	
109. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,251769	3027,83	762,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,251769	1097,70	276,37	
109. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,258394	72,19	18,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	1,02	166,06	169,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,377653	1754,80	662,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,377653	818,38	309,06	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**1613,11**	
109. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	1,697	322,32	547,10	
109. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,005048	381819,66	1927,43	
109. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000694	1470596,43	1020,74	
109.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000208	195385,08	40,69	
109.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	6,253	424,32	2653,36	
109.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	63,1	2365,38	149255,48	
		Итого материалов:				**2463,47**	**155444,79**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**202298,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	229977,57	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	9751,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		593,19	37430,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	19178,29	
110	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24,5**		**4538,01**	**111181,37**	**60,4 14247,53**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	31,384	743,82	23344,42	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,262395	930,66	244,20	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**23588,62**	
110. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,105472	3027,83	319,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,105472	1097,70	115,78	
110. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,100328	72,19	7,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,416745	166,06	69,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,156922	1754,80	275,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,156922	818,38	128,42	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**671,17**	
110. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,257	322,32	405,11	
110. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002695	381819,66	1029,00	
110. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000206	1470596,43	302,65	
110.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000096	195385,08	18,67	
110.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,857	424,32	788,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	24,5	2365,38	57951,81	
		Итого материалов:				**2469,19**	**60495,24**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**84510,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	98758,36	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	4187,35	
		Накладные расходы	%	--		752,44	18434,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	8235,66	
111	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3**		**4829,23**	**14487,68**	**60,4 2202,4**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,851	743,82	3608,27	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04095	930,11	38,09	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**3646,36**	
111. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01638	3027,83	49,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01638	1097,70	17,98	
111. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	72,19	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,056385	166,06	9,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,02457	1754,80	43,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,02457	818,38	20,11	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**102,96**	
111. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48,44	
111. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00045	381819,66	171,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	1470596,43	39,26	
111.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,64	
111.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	101,84	
111.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3	2197,08	6591,24	
		Итого материалов:				**2318,41**	**6955,24**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**10666,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	12868,88	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	545,64	
		Накладные расходы	%	--		916,01	2748,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	1073,16	
112	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**		**4636,14**	**37089,14**	**60,4 5369,28**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	11,844	743,82	8809,80	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,08568	930,66	79,74	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**8889,54**	
112. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,03444	3027,83	104,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,03444	1097,70	37,80	
112. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,03276	72,19	2,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,13608	166,06	22,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,05124	1754,80	89,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,05124	818,38	41,93	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**219,16**	
112. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4008	322,32	129,19	
112. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0012	381819,66	458,18	
112. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000071	1470596,43	104,71	
112.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000033	195385,08	6,41	
112.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,64	424,32	271,56	
112.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8	2197,08	17576,64	
		Итого материалов:				**2318,34**	**18546,69**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**27575,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	32944,93	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	1396,87	
		Накладные расходы	%	--		845,77	6766,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	2747,34	
113	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**106**		**267,56**	**28360,91**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**25191,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	1068,14	
		Накладные расходы	%	--		10,08	1068,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	2100,81	
				В1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(Переход 350х300-250х150 длиной 300 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,63**		**4538,01**	**2858,95**	**60,4** 366,36
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,80703	743,82	600,29	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,006747	930,65	6,28	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**606,56**	
114. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,002712	3027,83	8,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,002712	1097,70	2,98	
114. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00258	72,19	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,010716	166,06	1,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,004035	1754,80	7,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,004035	818,38	3,30	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**17,26**	
114. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,032319	322,32	10,42	
114. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000069	381819,66	26,46	
114. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000005	1470596,43	7,78	
114.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	195385,08	0,48	
114.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,047754	424,32	20,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,63	2365,38	1490,19	
		Итого материалов:				**2469,19**	**1555,59**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**2173,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	2539,50	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	107,67	
		Накладные расходы	%	--		752,44	474,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	211,77	
115	**Е11-200101-0305 11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**		**4807,26**	**19229,05**	**60,4 2685,41**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	5,922	743,82	4404,90	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,0441	932,77	41,14	
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**4446,04**	
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,01806	3027,83	54,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,01806	1097,70	19,82	
115. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	72,19	1,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,06804	166,06	11,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,02604	1754,80	45,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,02604	818,38	21,31	
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**112,86**	
115. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	322,32	64,59	
115. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00044	381819,66	168,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	1470596,43	52,35	
115.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000016	195385,08	3,20	
115.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	424,32	135,78	
115.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4	2363,34	9453,36	
		Итого материалов:				**2469,32**	**9877,29**	
		Итого прямые затраты:				**3598,76**	**14395,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4270,12	17080,46	
		НР второго уровня	%	4,24		181,05	724,21	
		Накладные расходы	%	--		852,40	3409,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,09	1424,37	
116	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,6**		**4538,01**	**11798,84**	**60,4 1511,98**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,331	743,82	2477,37	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,027846	930,65	25,91	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**2503,28**	
116. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,011193	3027,83	33,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,011193	1097,70	12,29	
116. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010647	72,19	0,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,044226	166,06	7,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,016653	1754,80	29,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,016653	818,38	13,63	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**71,23**	
116. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,13338	322,32	42,99	
116. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000286	381819,66	109,20	
116. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000022	1470596,43	32,12	
116.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00001	195385,08	1,98	
116.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,19708	424,32	83,62	
116.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,6	2365,38	6149,99	
		Итого материалов:				**2469,19**	**6419,90**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**8968,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	10480,48	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	444,37	
		Накладные расходы	%	--		752,44	1956,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	873,99	
117	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8**		**4636,14**	**22253,49**	**60,4 3221,57**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	7,106	743,82	5285,88	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,051408	930,65	47,84	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**5333,73**	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,020664	3027,83	62,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,020664	1097,70	22,68	
117. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019656	72,19	1,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,081648	166,06	13,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,030744	1754,80	53,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,030744	818,38	25,16	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**131,49**	
117. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,24048	322,32	77,51	
117. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00072	381819,66	274,91	
117. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000043	1470596,43	62,82	
117.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00002	195385,08	3,85	
117.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,384	424,32	162,94	
117.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,8	2197,08	10545,98	
		Итого материалов:				**2318,34**	**11128,01**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**16545,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	19766,96	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	838,12	
		Накладные расходы	%	--		845,77	4059,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	1648,41	
118	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,6**		**4829,23**	**46360,57**	**60,4 7047,68**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	15,523	743,82	11546,47	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,13104	930,11	121,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**11668,35**	
118. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,052416	3027,83	158,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,052416	1097,70	57,54	
118. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,039312	72,19	2,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,180432	166,06	29,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,078624	1754,80	137,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,078624	818,38	64,34	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**329,48**	
118. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,48096	322,32	155,02	
118. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00144	381819,66	549,82	
118. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000085	1470596,43	125,65	
118.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000043	195385,08	8,44	
118.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,768	424,32	325,88	
118.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	9,6	2197,08	21091,97	
		Итого материалов:				**2318,41**	**22256,78**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**34132,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	41180,40	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	1746,05	
		Накладные расходы	%	--		916,01	8793,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	3434,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**21**		**267,56**	**5618,67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**4990,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	211,61	
		Накладные расходы	%	--		10,08	211,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	416,20	
				В2				
120	**Е11-200101-0314 11-200101-0314 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,88**		**3681,28**	**3239,53**	**60,4 262,99**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,6552	0,576576	743,82	428,87	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00798	0,007022	932,32	6,55	
		Итого оплата труда:				**494,79**	**435,42**	
120. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,002864	3027,83	8,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,002864	1097,70	3,14	
120. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,092862	65,54	6,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,001386	72,19	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,012104	166,06	2,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,004158	1754,80	7,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,004158	818,38	3,40	
		Итого эксплуатация машин:				**27,46**	**24,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,014696	322,32	4,74	
120. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000062	381819,66	23,52	
120.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,00001	1470596,43	14,24	
120.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,50	
120.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,087208	424,32	37,00	
120.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,88	2365,38	2081,53	
		Итого материалов:				**2456,28**	**2161,53**	
		Итого прямые затраты:				**2971,10**	**2614,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3269,95	2877,55	
		НР второго уровня	%	4,24		138,65	122,01	
		Накладные расходы	%	--		437,50	385,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,69	239,97	
121	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,51**		**4103,12**	**2092,59**	**60,4 223,71**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,491589	743,82	365,65	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005087	930,11	4,73	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**370,39**	
121. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002035	3027,83	6,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002035	1097,70	2,23	
121. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002088	72,19	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,008247	166,06	1,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003052	1754,80	5,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003052	818,38	2,50	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**13,04**	
121. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,013719	322,32	4,42	
121. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000041	381819,66	15,58	
121. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,25	
121.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,33	
121.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,050541	424,32	21,45	
121.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,51	2365,38	1206,34	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1256,37**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1635,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1858,77	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	78,81	
		Накладные расходы	%	--		593,19	302,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	155,01	
122	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,49**		**4636,14**	**2271,71**	**60,4 328,87**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,725445	743,82	539,60	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,005248	930,66	4,88	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**544,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,002109	3027,83	6,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,002109	1097,70	2,32	
122. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002007	72,19	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,008335	166,06	1,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,003138	1754,80	5,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,003138	818,38	2,57	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**13,42**	
122. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,024549	322,32	7,91	
122. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000073	381819,66	28,06	
122. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	1470596,43	6,41	
122.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	195385,08	0,39	
122.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0392	424,32	16,63	
122.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,49	2197,08	1076,57	
		Итого материалов:				**2318,34**	**1135,98**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**1689,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	2017,88	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	85,56	
		Накладные расходы	%	--		845,77	414,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	168,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переход 200х150-100х150 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,18**		**4636,14**	**834,51**	**60,4 120,81**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,26649	743,82	198,22	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,001928	930,65	1,79	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**200,01**	
123. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000775	3027,83	2,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000775	1097,70	0,85	
123. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000737	72,19	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,003062	166,06	0,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001153	1754,80	2,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001153	818,38	0,94	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**4,93**	
123. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009018	322,32	2,91	
123. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000027	381819,66	10,31	
123. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	1470596,43	2,36	
123.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,14	
123.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0144	424,32	6,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,18	2197,08	395,47	
		Итого материалов:				**2318,34**	**417,30**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**620,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	741,26	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	31,43	
		Накладные расходы	%	--		845,77	152,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	61,82	
124	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**33**		**4103,12**	**135402,98**	**60,4 14475,53**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	31,809	743,82	23659,95	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,329175	930,11	306,17	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**23966,12**	
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,13167	3027,83	398,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,13167	1097,70	144,53	
124. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,135135	72,19	9,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
124. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,53361	166,06	88,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
124. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,197505	1754,80	346,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,197505	818,38	161,63	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**843,62**	
124. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,8877	322,32	286,12	
124. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00264	381819,66	1008,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000363	1470596,43	533,83	
124.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000109	195385,08	21,28	
124.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	3,27	424,32	1387,65	
124.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	33	2365,38	78057,54	
		Итого материалов:				**2463,47**	**81294,43**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**105797,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	120273,53	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	5099,60	
		Накладные расходы	%	--		593,19	19575,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	10029,85	
125	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,3**		**4538,01**	**46741,55**	**60,4 5989,78**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	13,194	743,82	9814,18	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,110313	930,66	102,66	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**9916,85**	
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,044341	3027,83	134,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,044341	1097,70	48,67	
125. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,042179	72,19	3,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,175203	166,06	29,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,065972	1754,80	115,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,065972	818,38	53,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**282,16**	
125. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,52839	322,32	170,31	
125. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001133	381819,66	432,60	
125. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000087	1470596,43	127,24	
125.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00004	195385,08	7,85	
125.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,78074	424,32	331,28	
125.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,3	2365,38	24363,41	
		Итого материалов:				**2469,19**	**25432,69**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**35529,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	41518,82	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	1760,40	
		Накладные расходы	%	--		752,44	7750,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	3462,34	
126	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5**		**4829,23**	**12073,06**	**60,4** **1835,33**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,043	743,82	3006,89	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	930,11	31,74	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**3038,63**	
126. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	3027,83	41,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1097,70	14,98	
126. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	72,19	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	166,06	7,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1754,80	35,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	818,38	16,76	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**85,80**	
126. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	322,32	40,37	
126. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381819,66	143,18	
126. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	1470596,43	32,72	
126.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,20	
126.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,32	84,86	
126.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,5	2197,08	5492,70	
		Итого материалов:				**2318,41**	**5796,04**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**8888,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	10724,06	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	454,70	
		Накладные расходы	%	--		916,01	2290,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	894,30	
127	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,6**		**4636,14**	**53779,26**	**60,4 7785,46**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	17,174	743,82	12774,22	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,124236	930,66	115,62	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**12889,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,049938	3027,83	151,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,049938	1097,70	54,82	
127. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,047502	72,19	3,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,197316	166,06	32,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,074298	1754,80	130,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,074298	818,38	60,80	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**317,78**	
127. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,58116	322,32	187,32	
127. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00174	381819,66	664,37	
127. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000103	1470596,43	151,82	
127.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000048	195385,08	9,29	
127.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,928	424,32	393,77	
127.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11,6	2197,08	25486,13	
		Итого материалов:				**2318,34**	**26892,70**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**39984,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	47770,15	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	2025,45	
		Накладные расходы	%	--		845,77	9810,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	3983,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	**Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**		**4777,55**	**19110,21**	**60,4 2936,53**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	6,468	743,82	4811,03	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0546	930,11	50,78	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**4861,81**	
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02184	3027,83	66,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02184	1097,70	23,97	
128. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	72,19	1,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,07518	166,06	12,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,03276	1754,80	57,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,03276	818,38	26,81	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**137,28**	
128. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	322,32	64,59	
128. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	381819,66	229,09	
128. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	1470596,43	52,35	
128.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	195385,08	3,52	
128.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	424,32	135,78	