1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	4	2151,18	8604,72	
		Итого материалов:				**2272,51**	**9090,06**	
		Итого прямые затраты:				**3509,59**	**14038,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4243,73	16974,90	
		НР второго уровня	%	4,24		179,93	719,74	
		Накладные расходы	%	--		914,07	3656,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,89	1415,57	
129	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5**		**4829,23**	**12073,06**	**60,4** **1835,33**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,043	743,82	3006,89	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	930,11	31,74	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**3038,63**	
129. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	3027,83	41,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1097,70	14,98	
129. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	72,19	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	166,06	7,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1754,80	35,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	818,38	16,76	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**85,80**	
129. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	322,32	40,37	
129. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381819,66	143,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	1470596,43	32,72	
129.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,20	
129.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,32	84,86	
129.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,5	2197,08	5492,70	
		Итого материалов:				**2318,41**	**5796,04**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**8888,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	10724,06	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	454,70	
		Накладные расходы	%	--		916,01	2290,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	894,30	
130	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**64**		**267,56**	**17123,57**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**15210,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	644,91	
		Накладные расходы	%	--		10,08	644,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	1268,41	
				В3				
131	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.(Переход 200х200-150х150 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности**	**0,21**		**4636,14**	**973,59**	**60,4 140,94**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	0,310905	743,82	231,26	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,002249	930,64	2,09	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**233,35**	
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000904	3027,83	2,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000904	1097,70	0,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00086	72,19	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,003572	166,06	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001345	1754,80	2,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001345	818,38	1,10	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**5,75**	
131. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,010521	322,32	3,39	
131. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000032	381819,66	12,03	
131. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	1470596,43	2,75	
131.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,17	
131.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0168	424,32	7,13	
131.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,21	2197,08	461,39	
		Итого материалов:				**2318,34**	**486,85**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**723,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	864,80	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	36,67	
		Накладные расходы	%	--		845,77	177,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	72,12	
132	**Е11-200101-0305 11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3**		**4807,26**	**14421,78**	**60,4 2014,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	4,441	743,82	3303,68	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,033075	932,77	30,85	
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**3334,53**	
132. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,013545	3027,83	41,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,013545	1097,70	14,87	
132. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	72,19	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,05103	166,06	8,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01953	1754,80	34,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01953	818,38	15,98	
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**84,64**	
132. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48,44	
132. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00033	381819,66	126,00	
132. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	1470596,43	39,26	
132.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000012	195385,08	2,40	
132.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	101,84	
132.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3	2363,34	7090,02	
		Итого материалов:				**2469,32**	**7407,97**	
		Итого прямые затраты:				**3598,76**	**10796,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4270,12	12810,35	
		НР второго уровня	%	4,24		181,05	543,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		852,40	2557,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,09	1068,28	
133	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**		**4538,01**	**8168,43**	**60,4 1046,76**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	2,306	743,82	1715,10	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,019278	930,66	17,94	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**1733,04**	
133. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,007749	3027,83	23,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,007749	1097,70	8,51	
133. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,007371	72,19	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,030618	166,06	5,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,011529	1754,80	20,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,011529	818,38	9,44	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**49,31**	
133. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,09234	322,32	29,76	
133. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000198	381819,66	75,60	
133. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000015	1470596,43	22,24	
133.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,37	
133.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,13644	424,32	57,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,8	2365,38	4257,68	
		Итого материалов:				**2469,19**	**4444,55**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**6208,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	7255,72	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	307,64	
		Накладные расходы	%	--		752,44	1354,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	605,07	
134	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,3**		**4829,23**	**30424,12**	**60,4 4625,04**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	10,187	743,82	7577,37	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,085995	930,11	79,98	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**7657,35**	
134. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,034398	3027,83	104,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,034398	1097,70	37,76	
134. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,025798	72,19	1,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,118409	166,06	19,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,051597	1754,80	90,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,051597	818,38	42,23	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**216,22**	
134. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,31563	322,32	101,73	
134. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000945	381819,66	360,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000056	1470596,43	82,46	
134.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000028	195385,08	5,54	
134.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,504	424,32	213,86	
134.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,3	2197,08	13841,60	
		Итого материалов:				**2318,41**	**14606,01**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**22399,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	27024,64	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	1145,84	
		Накладные расходы	%	--		916,01	5770,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	2253,64	
135	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**		**4636,14**	**37089,14**	**60,4 5369,28**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	11,844	743,82	8809,80	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,08568	930,66	79,74	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**8889,54**	
135. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,03444	3027,83	104,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,03444	1097,70	37,80	
135. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,03276	72,19	2,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,13608	166,06	22,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,05124	1754,80	89,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,05124	818,38	41,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**219,16**	
135. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4008	322,32	129,19	
135. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0012	381819,66	458,18	
135. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000071	1470596,43	104,71	
135.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000033	195385,08	6,41	
135.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,64	424,32	271,56	
135.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8	2197,08	17576,64	
		Итого материалов:				**2318,34**	**18546,69**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**27575,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	32944,93	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	1396,87	
		Накладные расходы	%	--		845,77	6766,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	2747,34	
136	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**19**		**267,56**	**5083,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**4515,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	191,46	
		Накладные расходы	%	--		10,08	191,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	376,56	
				В4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. (Переход 200х150-150х150 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,59**		**4829,23**	**2849,24**	**60,4 433,14**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,95403	743,82	709,63	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,008053	930,10	7,49	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**717,12**	
137. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,003221	3027,83	9,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,003221	1097,70	3,54	
137. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002416	72,19	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,011089	166,06	1,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,004832	1754,80	8,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,004832	818,38	3,95	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**20,25**	
137. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,029559	322,32	9,53	
137. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000088	381819,66	33,79	
137. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000005	1470596,43	7,72	
137.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000003	195385,08	0,52	
137.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0472	424,32	20,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,59	2197,08	1296,28	
		Итого материалов:				**2318,41**	**1367,86**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**2097,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	2530,88	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	107,31	
		Накладные расходы	%	--		916,01	540,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	211,06	
138	**Е11-200101-0305 11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**		**4807,26**	**16825,42**	**60,4** **2349,73**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	5,182	743,82	3854,29	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,038588	932,77	35,99	
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**3890,28**	
138. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,015803	3027,83	47,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,015803	1097,70	17,35	
138. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	72,19	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,059535	166,06	9,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,022785	1754,80	39,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,022785	818,38	18,65	
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**98,75**	
138. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17535	322,32	56,52	
138. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000385	381819,66	147,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000031	1470596,43	45,81	
138.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,80	
138.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,28	424,32	118,81	
138.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,5	2363,34	8271,69	
		Итого материалов:				**2469,32**	**8642,63**	
		Итого прямые затраты:				**3598,76**	**12595,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4270,12	14945,40	
		НР второго уровня	%	4,24		181,05	633,69	
		Накладные расходы	%	--		852,40	2983,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,09	1246,33	
139	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4**		**4538,01**	**10891,24**	**60,4 1395,68**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,074	743,82	2286,80	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,025704	930,66	23,92	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**2310,72**	
139. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,010332	3027,83	31,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,010332	1097,70	11,34	
139. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	72,19	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,040824	166,06	6,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,015372	1754,80	26,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,015372	818,38	12,58	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**65,75**	
139. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,12312	322,32	39,68	
139. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000264	381819,66	100,80	
139. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,00002	1470596,43	29,65	
139.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000009	195385,08	1,83	
139.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,18192	424,32	77,19	
139.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,4	2365,38	5676,91	
		Итого материалов:				**2469,19**	**5926,06**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**8278,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	9674,29	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	410,19	
		Накладные расходы	%	--		752,44	1805,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	806,76	
140	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,4**		**4829,23**	**45394,72**	**60,4 6900,86**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	15,2	743,82	11305,92	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,12831	930,11	119,34	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**11425,26**	
140. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,051324	3027,83	155,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,051324	1097,70	56,34	
140. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,038493	72,19	2,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,176673	166,06	29,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,076986	1754,80	135,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,076986	818,38	63,00	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**322,61**	
140. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,47094	322,32	151,79	
140. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00141	381819,66	538,37	
140. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000084	1470596,43	123,03	
140.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000042	195385,08	8,26	
140.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,752	424,32	319,09	
140.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	9,4	2197,08	20652,55	
		Итого материалов:				**2318,41**	**21793,09**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**33421,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	40322,48	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	1709,67	
		Накладные расходы	%	--		916,01	8610,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	3362,57	
141	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,8**		**4636,14**	**3708,91**	**60,4 536,93**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,184	743,82	880,98	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,008568	930,66	7,97	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**888,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,003444	3027,83	10,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,003444	1097,70	3,78	
141. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003276	72,19	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,013608	166,06	2,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,005124	1754,80	8,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,005124	818,38	4,19	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**21,92**	
141. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04008	322,32	12,92	
141. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00012	381819,66	45,82	
141. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000007	1470596,43	10,47	
141.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000003	195385,08	0,64	
141.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	424,32	27,16	
141.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,8	2197,08	1757,66	
		Итого материалов:				**2318,34**	**1854,67**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**2757,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	3294,49	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	139,69	
		Накладные расходы	%	--		845,77	676,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	274,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**16**		**267,56**	**4280,89**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**3802,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	161,23	
		Накладные расходы	%	--		10,08	161,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	317,10	
				В5				
143	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. (Переход 545х545-400х200 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,51**		**4103,12**	**2092,59**	**60,4 223,71**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,491589	743,82	365,65	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005087	930,11	4,73	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**370,39**	
143. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002035	3027,83	6,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002035	1097,70	2,23	
143. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002088	72,19	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,008247	166,06	1,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003052	1754,80	5,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003052	818,38	2,50	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**13,04**	
143. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,013719	322,32	4,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000041	381819,66	15,58	
143. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000006	1470596,43	8,25	
143.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,33	
143.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,050541	424,32	21,45	
143.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,51	2365,38	1206,34	
		Итого материалов:				**2463,47**	**1256,37**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**1635,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	1858,77	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	78,81	
		Накладные расходы	%	--		593,19	302,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	155,01	
144	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30,6**		**4538,01**	**138863,26**	**60,4 17794,87**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	39,199	743,82	29156,70	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,327726	930,66	305,00	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**29461,70**	
144. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,131733	3027,83	398,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,131733	1097,70	144,60	
144. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,125307	72,19	9,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,520506	166,06	86,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,195993	1754,80	343,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,195993	818,38	160,40	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**838,27**	
144. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,57	322,32	505,97	
144. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,003366	381819,66	1285,20	
144. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000257	1470596,43	378,00	
144.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000119	195385,08	23,32	
144.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	2,319	424,32	984,20	
144.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	30,6	2365,38	72380,63	
		Итого материалов:				**2469,19**	**75557,33**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**105552,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	123347,17	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	5229,92	
		Накладные расходы	%	--		752,44	23024,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	10286,17	
145	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,6**		**4829,23**	**31872,89**	**60,4 4845,28**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	10,672	743,82	7938,20	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09009	930,11	83,79	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**8021,99**	
145. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,036036	3027,83	109,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,036036	1097,70	39,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,027027	72,19	1,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,124047	166,06	20,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,054054	1754,80	94,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,054054	818,38	44,24	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**226,52**	
145. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,33066	322,32	106,58	
145. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00099	381819,66	378,00	
145. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000059	1470596,43	86,38	
145.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00003	195385,08	5,80	
145.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,528	424,32	224,04	
145.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,6	2197,08	14500,73	
		Итого материалов:				**2318,41**	**15301,53**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**23466,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	28311,53	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	1200,41	
		Накладные расходы	%	--		916,01	6045,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	2360,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**37**		**267,56**	**9899,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**8793,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	372,84	
		Накладные расходы	%	--		10,08	372,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	733,30	
				В6				
147	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.(Переход 645х645-400х300 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,6**		**3840,42**	**2304,25**	**60,4 212,52**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	0,46746	743,82	347,71	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,004473	928,53	4,15	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**351,86**	
147. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,001764	3027,83	5,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,001764	1097,70	1,94	
147. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,063315	65,54	4,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,00126	72,19	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,008253	166,06	1,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,002709	1754,80	4,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,002709	818,38	2,22	
		Итого эксплуатация машин:				**26,18**	**15,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,0144	322,32	4,64	
147. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000036	381819,66	13,75	
147.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1470596,43	9,71	
147.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,39	
147.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,05454	424,32	23,14	
147.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,6	2365,38	1419,23	
		Итого материалов:				**2451,42**	**1470,85**	
		Итого прямые затраты:				**3057,10**	**1834,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3411,31	2046,79	
		НР второго уровня	%	4,24		144,64	86,78	
		Накладные расходы	%	--		498,84	299,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,48	170,69	
148	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. (Переход 400х300-200х200 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,33**		**4538,01**	**1497,54**	**60,4 191,91**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,42273	743,82	314,44	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,003534	930,65	3,29	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**317,72**	
148. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001421	3027,83	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001421	1097,70	1,56	
148. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001351	72,19	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,005613	166,06	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002114	1754,80	3,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002114	818,38	1,73	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**9,04**	
148. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,016929	322,32	5,46	
148. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000036	381819,66	13,86	
148. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000003	1470596,43	4,08	
148.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,25	
148.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,025014	424,32	10,61	
148.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,33	2365,38	780,58	
		Итого материалов:				**2469,19**	**814,83**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**1138,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	1330,21	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	56,40	
		Накладные расходы	%	--		752,44	248,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	110,93	
149	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6**		**4538,01**	**25412,88**	**60,4 3256,58**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	7,174	743,82	5335,87	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,059976	930,66	55,82	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**5391,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,024108	3027,83	72,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,024108	1097,70	26,46	
149. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,022932	72,19	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,095256	166,06	15,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,035868	1754,80	62,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,035868	818,38	29,35	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**153,41**	
149. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,28728	322,32	92,60	
149. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000616	381819,66	235,20	
149. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000047	1470596,43	69,18	
149.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000022	195385,08	4,27	
149.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,42448	424,32	180,12	
149.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,6	2365,38	13246,13	
		Итого материалов:				**2469,19**	**13827,48**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**19316,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	22573,34	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	957,11	
		Накладные расходы	%	--		752,44	4213,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1882,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6**		**4636,14**	**7417,83**	**60,4 1073,86**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,369	743,82	1761,96	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	930,65	15,95	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**1777,91**	
150. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	3027,83	20,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1097,70	7,56	
150. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	72,19	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	166,06	4,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	1754,80	17,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	818,38	8,39	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**43,83**	
150. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	322,32	25,84	
150. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	381819,66	91,64	
150. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	1470596,43	20,94	
150.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,28	
150.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	424,32	54,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2197,08	3515,33	
		Итого материалов:				**2318,34**	**3709,34**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**5515,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	6588,99	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	279,37	
		Накладные расходы	%	--		845,77	1353,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	549,47	
151	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**8**		**267,56**	**2140,45**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1901,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	80,61	
		Накладные расходы	%	--		10,08	80,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	158,55	
				В11				
152	**Е11-200101-0401 11-200101-0401 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.(Переход диам.160-150х150 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5**		**5460,26**	**2730,13**	**60,4 367,07**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,8085	743,82	601,38	
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,006825	930,11	6,35	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**607,73**	
152. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00273	3027,83	8,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00273	1097,70	3,00	
152. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002047	72,19	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,009397	166,06	1,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,004095	1754,80	7,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,004095	818,38	3,35	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**17,16**	
152. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000075	381819,66	28,64	
152. 8	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	0,0735	620,99	45,64	
152. 9	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,0133	3938,22	52,38	
152.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000002	195385,08	0,44	
152.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,04	424,32	16,97	
152.12	188105 С (23-050107-0101)	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,5	2590,80	1295,40	
		Итого материалов:				**2878,94**	**1439,47**	
		Итого прямые затраты:				**4116,02**	**2058,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4850,15	2425,08	
		НР второго уровня	%	4,24		205,65	102,82	
		Накладные расходы	%	--		939,78	469,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,46	202,23	
153	**Е11-200101-0402 11-200101-0402 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. (Переход 150х150-100х100 длиной 300 мм)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,17**		**5246,68**	**891,93**	**60,4 124,8**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,27489	743,82	204,47	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,002321	930,10	2,16	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**206,63**	
153. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,000928	3027,83	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,000928	1097,70	1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000696	72,19	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003195	166,06	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001392	1754,80	2,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001392	818,38	1,14	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**5,83**	
153. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	381819,66	9,74	
153. 8	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	0,02499	620,99	15,52	
153. 9	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,004522	3938,22	17,81	
153.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,15	
153.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0136	424,32	5,77	
153.12	188110 С (23-050107-0106)	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,17	2401,08	408,18	
		Итого материалов:				**2689,22**	**457,17**	
		Итого прямые затраты:				**3926,30**	**667,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4660,43	792,27	
		НР второго уровня	%	4,24		197,60	33,59	
		Накладные расходы	%	--		931,74	158,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,64	66,07	
154	**Е11-200101-0104 11-200101-0104 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,75**		**5957,11**	**4467,84**	**60,4 550,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,213	743,82	902,07	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,010395	928,42	9,65	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**911,72**	
154. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004095	3027,83	12,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004095	1097,70	4,50	
154. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003071	72,19	0,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,014096	166,06	2,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0063	1754,80	11,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0063	818,38	5,16	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**26,02**	
154. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,037575	322,32	12,11	
154. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000112	381819,66	42,95	
154. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000007	1470596,43	9,82	
154.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000003	195385,08	0,66	
154.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,06	424,32	25,46	
154.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	0,75	3198,47	2398,85	
		Итого материалов:				**3319,80**	**2489,85**	
		Итого прямые затраты:				**4557,25**	**3417,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5291,49	3968,62	
		НР второго уровня	%	4,24		224,36	168,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		958,60	718,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,27	330,95	
155	**Е11-200101-0202 11-200101-0202 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,7**		**6140,24**	**16578,65**	**60,4 1982,16**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,366	743,82	3247,44	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,036855	930,11	34,28	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**3281,72**	
155. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,014742	3027,83	44,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,014742	1097,70	16,18	
155. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,011057	72,19	0,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,050746	166,06	8,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,022113	1754,80	38,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,022113	818,38	18,10	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**92,67**	
155. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000405	381819,66	154,64	
155. 8	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	0,3969	620,99	246,47	
155. 9	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,07182	3938,22	282,84	
155.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000012	195385,08	2,37	
155.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,216	424,32	91,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.12	188091 С (23-050105-0107)	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,7	3194,80	8625,96	
		Итого материалов:				**3482,94**	**9403,94**	
		Итого прямые затраты:				**4720,02**	**12744,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5454,15	14726,21	
		НР второго уровня	%	4,24		231,26	624,39	
		Накладные расходы	%	--		965,39	2606,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,83	1228,05	
156	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**2**		**267,56**	**535,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**475,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	20,15	
		Накладные расходы	%	--		10,08	20,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	39,64	
				В12				
157	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,5**		**5016,93**	**22576,19**	**60,4** **3304,07**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	7,276	743,82	5412,41	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,06237	928,42	57,91	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**5470,31**	
157. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02457	3027,83	74,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02457	1097,70	26,97	
157. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018427	72,19	1,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,084578	166,06	14,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	