1	2	3	4	5	6	7	8	9
184.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,2	2365,38	7569,22	
		Итого материалов:				**2469,19**	**7901,42**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**11038,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	12899,05	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	546,92	
		Накладные расходы	%	--		752,44	2407,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1075,68	
185	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,2**		**4636,14**	**5563,37**	**60,4 805,39**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,777	743,82	1321,47	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,012852	930,66	11,96	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**1333,43**	
185. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,005166	3027,83	15,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,005166	1097,70	5,67	
185. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004914	72,19	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
185. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,020412	166,06	3,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
185. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,007686	1754,80	13,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,007686	818,38	6,29	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**32,87**	
185. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	322,32	19,38	
185. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00018	381819,66	68,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000011	1470596,43	15,71	
185.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000005	195385,08	0,96	
185.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,096	424,32	40,73	
185.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,2	2197,08	2636,50	
		Итого материалов:				**2318,34**	**2782,00**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**4136,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	4941,74	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	209,53	
		Накладные расходы	%	--		845,77	1014,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	412,10	
186	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**9**		**267,56**	**2408,00**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2138,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	90,69	
		Накладные расходы	%	--		10,08	90,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	178,37	
				ВЕ-9				
187	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,4**		**4533,19**	**19946,03**	**60,4** **2556,91**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	5,636	743,82	4192,47	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,04389	930,11	40,82	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**4233,29**	
187. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,017556	3027,83	53,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,017556	1097,70	19,27	
187. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018018	72,19	1,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
187. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,071148	166,06	11,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
187. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,026334	1754,80	46,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,026334	818,38	21,55	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**112,48**	
187. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,22572	322,32	72,75	
187. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000484	381819,66	184,80	
187. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000037	1470596,43	54,35	
187.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000017	195385,08	3,35	
187.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,33352	424,32	141,52	
187.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4,4	2363,34	10398,70	
		Итого материалов:				**2467,15**	**10855,48**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**15160,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	17717,33	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	751,21	
		Накладные расходы	%	--		751,85	3308,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1477,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,8**		**4538,01**	**17244,46**	**60,4 2209,82**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,868	743,82	3620,77	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,040698	930,66	37,88	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**3658,64**	
188. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,016359	3027,83	49,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,016359	1097,70	17,96	
188. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015561	72,19	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,064638	166,06	10,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,024339	1754,80	42,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,024339	818,38	19,92	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**104,10**	
188. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,19494	322,32	62,83	
188. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000418	381819,66	159,60	
188. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000032	1470596,43	46,94	
188.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000015	195385,08	2,90	
188.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,28804	424,32	122,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,8	2365,38	8988,44	
		Итого материалов:				**2469,19**	**9382,94**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**13107,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	15317,62	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	649,47	
		Накладные расходы	%	--		752,44	2859,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1277,37	
189	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6**		**4636,14**	**7417,83**	**60,4** **1073,86**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,369	743,82	1761,96	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	930,65	15,95	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**1777,91**	
189. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	3027,83	20,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1097,70	7,56	
189. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	72,19	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	166,06	4,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	1754,80	17,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	818,38	8,39	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**43,83**	
189. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	322,32	25,84	
189. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	381819,66	91,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	1470596,43	20,94	
189.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,28	
189.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	424,32	54,31	
189.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2197,08	3515,33	
		Итого материалов:				**2318,34**	**3709,34**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**5515,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	6588,99	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	279,37	
		Накладные расходы	%	--		845,77	1353,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	549,47	
190	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**10**		**267,56**	**2675,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2376,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	100,77	
		Накладные расходы	%	--		10,08	100,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	198,19	
				ВЕ-10				
191	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,93**		**4533,19**	**22348,62**	**60,4** **2864,9**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	6,315	743,82	4697,47	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,049177	930,11	45,74	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**4743,21**	
191. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,019671	3027,83	59,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,019671	1097,70	21,59	
191. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020188	72,19	1,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,079718	166,06	13,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,029506	1754,80	51,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,029506	818,38	24,15	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**126,03**	
191. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,252909	322,32	81,52	
191. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000542	381819,66	207,06	
191. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000041	1470596,43	60,90	
191.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	3,76	
191.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,373694	424,32	158,57	
191.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4,93	2363,34	11651,27	
		Итого материалов:				**2467,15**	**12163,07**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**16986,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	19851,47	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	841,70	
		Накладные расходы	%	--		751,85	3706,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1655,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6**		**4538,01**	**25412,88**	**60,4 3256,58**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	7,174	743,82	5335,87	
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,059976	930,66	55,82	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**5391,68**	
192. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,024108	3027,83	72,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,024108	1097,70	26,46	
192. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,022932	72,19	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,095256	166,06	15,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,035868	1754,80	62,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,035868	818,38	29,35	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**153,41**	
192. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,28728	322,32	92,60	
192. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000616	381819,66	235,20	
192. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000047	1470596,43	69,18	
192.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000022	195385,08	4,27	
192.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,42448	424,32	180,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,6	2365,38	13246,13	
		Итого материалов:				**2469,19**	**13827,48**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**19316,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	22573,34	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	957,11	
		Накладные расходы	%	--		752,44	4213,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1882,44	
193	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8**		**4636,14**	**22253,49**	**60,4** **3221,57**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	7,106	743,82	5285,88	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,051408	930,65	47,84	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**5333,73**	
193. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,020664	3027,83	62,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,020664	1097,70	22,68	
193. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019656	72,19	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,081648	166,06	13,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,030744	1754,80	53,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,030744	818,38	25,16	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**131,49**	
193. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,24048	322,32	77,51	
193. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00072	381819,66	274,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000043	1470596,43	62,82	
193.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00002	195385,08	3,85	
193.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,384	424,32	162,94	
193.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,8	2197,08	10545,98	
		Итого материалов:				**2318,34**	**11128,01**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**16545,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	19766,96	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	838,12	
		Накладные расходы	%	--		845,77	4059,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	1648,41	
194	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**		**4829,23**	**1448,77**	**60,4 220,24**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,4851	743,82	360,83	
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,004095	930,11	3,81	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**364,64**	
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001638	3027,83	4,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001638	1097,70	1,80	
194. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001228	72,19	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005638	166,06	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002457	1754,80	4,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002457	818,38	2,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**10,30**	
194. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01503	322,32	4,84	
194. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000045	381819,66	17,18	
194. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	1470596,43	3,93	
194.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,26	
194.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,024	424,32	10,18	
194.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,3	2197,08	659,12	
		Итого материалов:				**2318,41**	**695,52**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**1066,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	1286,89	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	54,56	
		Накладные расходы	%	--		916,01	274,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	107,32	
195	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**16**		**267,56**	**4280,89**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**3802,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	161,23	
		Накладные расходы	%	--		10,08	161,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	317,10	
				ВЕ-12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	**Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,2**		**4777,55**	**5733,06**	**60,4 880,96**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,94	743,82	1443,31	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01638	930,11	15,24	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**1458,54**	
196. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,006552	3027,83	19,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,006552	1097,70	7,19	
196. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004914	72,19	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,022554	166,06	3,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,009828	1754,80	17,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,009828	818,38	8,04	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**41,18**	
196. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	322,32	19,38	
196. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00018	381819,66	68,73	
196. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000011	1470596,43	15,71	
196.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000005	195385,08	1,06	
196.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,096	424,32	40,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,2	2151,18	2581,42	
		Итого материалов:				**2272,51**	**2727,02**	
		Итого прямые затраты:				**3509,59**	**4211,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4243,73	5092,47	
		НР второго уровня	%	4,24		179,93	215,92	
		Накладные расходы	%	--		914,07	1096,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,89	424,67	
197	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**		**4829,23**	**8692,61**	**60,4 1321,44**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,911	743,82	2164,96	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,02457	930,11	22,85	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**2187,82**	
197. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,009828	3027,83	29,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,009828	1097,70	10,79	
197. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,007371	72,19	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,033831	166,06	5,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,014742	1754,80	25,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,014742	818,38	12,06	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**61,78**	
197. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,09018	322,32	29,07	
197. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00027	381819,66	103,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000016	1470596,43	23,56	
197.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000008	195385,08	1,58	
197.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,144	424,32	61,10	
197.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,8	2197,08	3954,74	
		Итого материалов:				**2318,41**	**4173,15**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**6399,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	7721,33	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	327,38	
		Накладные расходы	%	--		916,01	1648,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	643,90	
198	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3**		**267,56**	**802,67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**712,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	30,23	
		Накладные расходы	%	--		10,08	30,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	59,46	
				ВЕ-13				
199	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,8**		**4533,19**	**17226,12**	**60,4** **2208,24**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,868	743,82	3620,77	
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,037905	930,11	35,26	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**3656,02**	
199. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,015162	3027,83	45,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,015162	1097,70	16,64	
199. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015561	72,19	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
199. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,061446	166,06	10,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
199. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,022743	1754,80	39,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,022743	818,38	18,61	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**97,14**	
199. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,19494	322,32	62,83	
199. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000418	381819,66	159,60	
199. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000032	1470596,43	46,94	
199.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000015	195385,08	2,90	
199.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,28804	424,32	122,22	
199.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,8	2363,34	8980,69	
		Итого материалов:				**2467,15**	**9375,18**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**13093,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	15301,33	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	648,78	
		Накладные расходы	%	--		751,85	2857,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1276,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,1**		**4103,12**	**8616,55**	**60,4 921,17**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	2,024	743,82	1505,63	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,020947	930,11	19,48	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**1525,12**	
200. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,008379	3027,83	25,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,008379	1097,70	9,20	
200. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,008599	72,19	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,033957	166,06	5,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,012568	1754,80	22,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,012568	818,38	10,29	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**53,69**	
200. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,05649	322,32	18,21	
200. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000168	381819,66	64,15	
200. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000023	1470596,43	33,97	
200.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000007	195385,08	1,35	
200.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,20811	424,32	88,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,1	2365,38	4967,30	
		Итого материалов:				**2463,47**	**5173,28**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**6732,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	7653,77	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	324,52	
		Накладные расходы	%	--		593,19	1245,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	638,26	
201	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,2**		**4636,14**	**28744,09**	**60,4 4161,19**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	9,179	743,82	6827,60	
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,066402	930,66	61,80	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**6889,40**	
201. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,026691	3027,83	80,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,026691	1097,70	29,30	
201. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,025389	72,19	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,105462	166,06	17,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,039711	1754,80	69,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,039711	818,38	32,50	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**169,85**	
201. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,31062	322,32	100,12	
201. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00093	381819,66	355,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000055	1470596,43	81,15	
201.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000025	195385,08	4,97	
201.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,496	424,32	210,46	
201.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,2	2197,08	13621,90	
		Итого материалов:				**2318,34**	**14373,68**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**21371,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	25532,32	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	1082,57	
		Накладные расходы	%	--		845,77	5243,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	2129,19	
202	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**		**4829,23**	**1448,77**	**60,4 220,24**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,4851	743,82	360,83	
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,004095	930,11	3,81	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**364,64**	
202. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001638	3027,83	4,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001638	1097,70	1,80	
202. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001228	72,19	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005638	166,06	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002457	1754,80	4,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002457	818,38	2,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**10,30**	
202. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01503	322,32	4,84	
202. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000045	381819,66	17,18	
202. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	1470596,43	3,93	
202.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,26	
202.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,024	424,32	10,18	
202.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,3	2197,08	659,12	
		Итого материалов:				**2318,41**	**695,52**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**1066,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	1286,89	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	54,56	
		Накладные расходы	%	--		916,01	274,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	107,32	
203	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**		**267,56**	**1872,89**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1663,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	70,54	
		Накладные расходы	%	--		10,08	70,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	138,73	

ВЕ-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4**		**5016,93**	**12040,64**	**60,4 1762,17**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,881	743,82	2886,62	
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,033264	928,42	30,88	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**2917,50**	
204. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,013104	3027,83	39,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,013104	1097,70	14,38	
204. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	72,19	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,045108	166,06	7,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,02016	1754,80	35,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02016	818,38	16,50	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**83,25**	
204. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12024	322,32	38,76	
204. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00036	381819,66	137,46	
204. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000021	1470596,43	31,41	
204.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,11	
204.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,192	424,32	81,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2,4	2363,34	5672,02	
		Итого материалов:				**2484,67**	**5963,22**	
		Итого прямые затраты:				**3722,12**	**8933,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4456,36	10695,26	
		НР второго уровня	%	4,24		188,95	453,48	
		Накладные расходы	%	--		923,19	2215,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,62	891,90	
205	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,5**		**4636,14**	**20862,64**	**60,4 3020,22**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	6,662	743,82	4955,51	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,048195	930,66	44,85	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**5000,37**	
205. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,019373	3027,83	58,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,019373	1097,70	21,27	
205. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018427	72,19	1,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,076545	166,06	12,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,028823	1754,80	50,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,028823	818,38	23,59	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**123,28**	
205. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,22545	322,32	72,67	
205. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000675	381819,66	257,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00004	1470596,43	58,90	
205.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000018	195385,08	3,60	
205.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,36	424,32	152,76	
205.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,5	2197,08	9886,86	
		Итого материалов:				**2318,34**	**10432,51**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**15511,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	18531,53	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	785,74	
		Накладные расходы	%	--		845,77	3805,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	1545,38	
206	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,8**		**4829,23**	**13521,83**	**60,4 2055,57**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,528	743,82	3367,72	
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,03822	930,11	35,55	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**3403,27**	
206. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,015288	3027,83	46,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,015288	1097,70	16,78	
206. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,011466	72,19	0,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,052626	166,06	8,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,022932	1754,80	40,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,022932	818,38	18,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**96,10**	
206. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,14028	322,32	45,22	
206. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00042	381819,66	160,36	
206. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000025	1470596,43	36,65	
206.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000013	195385,08	2,46	
206.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,224	424,32	95,05	
206.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,8	2197,08	6151,82	
		Итого материалов:				**2318,41**	**6491,56**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**9955,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	12010,95	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	509,26	
		Накладные расходы	%	--		916,01	2564,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	1001,62	
207	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**10**		**267,56**	**2675,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2376,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	100,77	
		Накладные расходы	%	--		10,08	100,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	198,19	
				ВЕ-15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	**Е11-200101-0305 11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**		**4807,26**	**19229,05**	**60,4 2685,41**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	5,922	743,82	4404,90	
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,0441	932,77	41,14	
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**4446,04**	
208. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,01806	3027,83	54,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,01806	1097,70	19,82	
208. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	72,19	1,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,06804	166,06	11,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,02604	1754,80	45,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,02604	818,38	21,31	
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**112,86**	
208. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	322,32	64,59	
208. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00044	381819,66	168,00	
208. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	1470596,43	52,35	
208.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000016	195385,08	3,20	
208.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	424,32	135,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4	2363,34	9453,36	
		Итого материалов:				**2469,32**	**9877,29**	
		Итого прямые затраты:				**3598,76**	**14395,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4270,12	17080,46	
		НР второго уровня	%	4,24		181,05	724,21	
		Накладные расходы	%	--		852,40	3409,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,09	1424,37	
209	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,6**		**4636,14**	**12053,97**	**60,4 1745,02**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	3,849	743,82	2863,19	
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,027846	930,65	25,91	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**2889,10**	
209. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,011193	3027,83	33,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,011193	1097,70	12,29	
209. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010647	72,19	0,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,044226	166,06	7,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,016653	1754,80	29,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,016653	818,38	13,63	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**71,23**	
209. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,13026	322,32	41,99	
209. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00039	381819,66	148,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000023	1470596,43	34,03	
209.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000011	195385,08	2,08	
209.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,208	424,32	88,26	
209.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,6	2197,08	5712,41	
		Итого материалов:				**2318,34**	**6027,67**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**8962,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	10707,10	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	453,98	
		Накладные расходы	%	--		845,77	2199,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	892,89	
210	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**		**4829,23**	**1448,77**	**60,4 220,24**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,4851	743,82	360,83	
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,004095	930,11	3,81	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**364,64**	
210. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001638	3027,83	4,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001638	1097,70	1,80	
210. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001228	72,19	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
210. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005638	166,06	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
210. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002457	1754,80	4,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002457	818,38	2,01	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**10,30**	
210. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01503	322,32	4,84	
210. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000045	381819,66	17,18	
210. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	1470596,43	3,93	
210.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,26	
210.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,024	424,32	10,18	
210.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,3	2197,08	659,12	
		Итого материалов:				**2318,41**	**695,52**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**1066,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	1286,89	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	54,56	
		Накладные расходы	%	--		916,01	274,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	107,32	
211	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**		**267,56**	**1872,89**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1663,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	70,54	
		Накладные расходы	%	--		10,08	70,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	138,73	
				ВЕ-16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,8**		**4533,19**	**17226,12**	**60,4 2208,24**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,868	743,82	3620,77	
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,037905	930,11	35,26	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**3656,02**	
212. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,015162	3027,83	45,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,015162	1097,70	16,64	
212. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015561	72,19	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,061446	166,06	10,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,022743	1754,80	39,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,022743	818,38	18,61	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**97,14**	
212. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,19494	322,32	62,83	
212. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000418	381819,66	159,60	
212. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000032	1470596,43	46,94	
212.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000015	195385,08	2,90	
212.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,28804	424,32	122,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,8	2363,34	8980,69	
		Итого материалов:				**2467,15**	**9375,18**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**13093,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	15301,33	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	648,78	
		Накладные расходы	%	--		751,85	2857,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1276,01	
213	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**		**4538,01**	**15883,05**	**60,4 2035,36**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,484	743,82	3334,92	
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,037485	930,65	34,89	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**3369,80**	
213. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,015068	3027,83	45,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,015068	1097,70	16,54	
213. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	72,19	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,059535	166,06	9,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,022417	1754,80	39,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,022417	818,38	18,35	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**95,88**	
213. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,17955	322,32	57,87	
213. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000385	381819,66	147,00	