1	2	3	4	5	6	7	8	9
213. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000029	1470596,43	43,24	
213.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,67	
213.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,2653	424,32	112,57	
213.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,5	2365,38	8278,83	
		Итого материалов:				**2469,19**	**8642,18**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**12072,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	14108,34	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	598,19	
		Накладные расходы	%	--		752,44	2633,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1176,52	
214	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,6**		**4636,14**	**16690,11**	**60,4 2416,18**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	5,33	743,82	3964,41	
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,038556	930,66	35,88	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**4000,29**	
214. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,015498	3027,83	46,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,015498	1097,70	17,01	
214. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014742	72,19	1,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,061236	166,06	10,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,023058	1754,80	40,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,023058	818,38	18,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**98,62**	
214. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,18036	322,32	58,13	
214. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00054	381819,66	206,18	
214. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000032	1470596,43	47,12	
214.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000015	195385,08	2,88	
214.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,288	424,32	122,20	
214.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,6	2197,08	7909,49	
		Итого материалов:				**2318,34**	**8346,01**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**12409,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	14825,22	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	628,59	
		Накладные расходы	%	--		845,77	3044,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	1236,30	
215	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,1**		**4829,23**	**34287,50**	**60,4 5212,35**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	11,481	743,82	8539,57	
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,096915	930,11	90,14	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**8629,72**	
215. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,038766	3027,83	117,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,038766	1097,70	42,55	
215. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029074	72,19	2,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,133444	166,06	22,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
215. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058149	1754,80	102,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058149	818,38	47,59	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**243,68**	
215. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,35571	322,32	114,65	
215. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,001065	381819,66	406,64	
215. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000063	1470596,43	92,93	
215.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6,24	
215.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,568	424,32	241,01	
215.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,1	2197,08	15599,27	
		Итого материалов:				**2318,41**	**16460,74**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**25243,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	30456,34	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	1291,35	
		Накладные расходы	%	--		916,01	6503,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	2539,82	
216	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**18**		**267,56**	**4816**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**4277,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	181,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10,08	181,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	356,74	
				ВЕ-17				
217	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5**		**4533,19**	**22665,95**	**60,4 2905,58**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	6,405	743,82	4764,17	
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,049875	930,11	46,39	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**4810,56**	
217. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,01995	3027,83	60,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,01995	1097,70	21,90	
217. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020475	72,19	1,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,08085	166,06	13,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,029925	1754,80	52,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,029925	818,38	24,49	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**127,82**	
217. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,2565	322,32	82,68	
217. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00055	381819,66	210,00	
217. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000042	1470596,43	61,77	
217.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	3,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,379	424,32	160,82	
217.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	5	2363,34	11816,70	
		Итого материалов:				**2467,15**	**12335,77**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**17227,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	20133,33	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	853,65	
		Накладные расходы	%	--		751,85	3759,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1678,96	
218	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**		**4538,01**	**15883,05**	**60,4 2035,36**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,484	743,82	3334,92	
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,037485	930,65	34,89	
		Итого оплата труда:				**962,80**	**3369,80**	
218. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,015068	3027,83	45,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,015068	1097,70	16,54	
218. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	72,19	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,059535	166,06	9,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,022417	1754,80	39,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,022417	818,38	18,35	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**95,88**	
218. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,17955	322,32	57,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000385	381819,66	147,00	
218. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000029	1470596,43	43,24	
218.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,67	
218.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,2653	424,32	112,57	
218.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,5	2365,38	8278,83	
		Итого материалов:				**2469,19**	**8642,18**	
		Итого прямые затраты:				**3449,42**	**12072,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4030,95	14108,34	
		НР второго уровня	%	4,24		170,91	598,19	
		Накладные расходы	%	--		752,44	2633,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,15	1176,52	
219	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6**		**4636,14**	**7417,83**	**60,4 1073,86**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,369	743,82	1761,96	
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	930,65	15,95	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**1777,91**	
219. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	3027,83	20,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1097,70	7,56	
219. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	72,19	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
219. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	166,06	4,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	1754,80	17,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	818,38	8,39	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**43,83**	
219. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	322,32	25,84	
219. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	381819,66	91,64	
219. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	1470596,43	20,94	
219.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,28	
219.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	424,32	54,31	
219.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2197,08	3515,33	
		Итого материалов:				**2318,34**	**3709,34**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**5515,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	6588,99	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	279,37	
		Накладные расходы	%	--		845,77	1353,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	549,47	
220	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,9**		**4829,23**	**4346,3**	**60,4 660,72**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,455	743,82	1082,48	
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012285	930,11	11,43	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**1093,91**	
220. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004914	3027,83	14,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004914	1097,70	5,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003685	72,19	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
220. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,016916	166,06	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
220. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007371	1754,80	12,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007371	818,38	6,03	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**30,89**	
220. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04509	322,32	14,53	
220. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000135	381819,66	51,55	
220. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	1470596,43	11,78	
220.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	195385,08	0,79	
220.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,072	424,32	30,55	
220.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,9	2197,08	1977,37	
		Итого материалов:				**2318,41**	**2086,57**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**3199,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	3860,66	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	163,69	
		Накладные расходы	%	--		916,01	824,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	321,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**11**		**267,56**	**2943,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2614,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	110,84	
		Накладные расходы	%	--		10,08	110,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	218,01	
				ВЕ-18				
222	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,2**		**5016,93**	**16054,18**	**60,4** **2349,56**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,174	743,82	3848,82	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,044352	928,42	41,18	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**3890,00**	
222. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,017472	3027,83	52,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,017472	1097,70	19,18	
222. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	72,19	0,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,060144	166,06	9,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,02688	1754,80	47,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02688	818,38	22,00	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**111,00**	
222. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
222. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1470596,43	41,88	
222.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,81	
222.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
222.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,2	2363,34	7562,69	
		Итого материалов:				**2484,67**	**7950,96**	
		Итого прямые затраты:				**3722,12**	**11910,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4456,36	14260,34	
		НР второго уровня	%	4,24		188,95	604,64	
		Накладные расходы	%	--		923,19	2954,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,62	1189,20	
223	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,2**		**4636,14**	**28744,09**	**60,4 4161,19**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	9,179	743,82	6827,60	
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,066402	930,66	61,80	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**6889,40**	
223. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,026691	3027,83	80,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,026691	1097,70	29,30	
223. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,025389	72,19	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,105462	166,06	17,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,039711	1754,80	69,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,039711	818,38	32,50	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**169,85**	
223. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,31062	322,32	100,12	
223. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00093	381819,66	355,09	
223. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000055	1470596,43	81,15	
223.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000025	195385,08	4,97	
223.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,496	424,32	210,46	
223.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,2	2197,08	13621,90	
		Итого материалов:				**2318,34**	**14373,68**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**21371,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	25532,32	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	1082,57	
		Накладные расходы	%	--		845,77	5243,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	2129,19	
224	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**8**		**267,56**	**2140,45**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1901,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	80,61	
		Накладные расходы	%	--		10,08	80,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	158,55	
				ВЕ-19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,8**		**5016,93**	**14047,41**	**60,4 2055,86**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,528	743,82	3367,72	
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,038808	928,41	36,03	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**3403,75**	
225. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,015288	3027,83	46,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,015288	1097,70	16,78	
225. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,011466	72,19	0,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
225. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,052626	166,06	8,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
225. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,02352	1754,80	41,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02352	818,38	19,25	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**97,13**	
225. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,14028	322,32	45,22	
225. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00042	381819,66	160,36	
225. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000025	1470596,43	36,65	
225.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000013	195385,08	2,46	
225.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,224	424,32	95,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2,8	2363,34	6617,35	
		Итого материалов:				**2484,67**	**6957,09**	
		Итого прямые затраты:				**3722,12**	**10421,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4456,36	12477,80	
		НР второго уровня	%	4,24		188,95	529,06	
		Накладные расходы	%	--		923,19	2584,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,62	1040,55	
226	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,8**		**4636,14**	**50070,34**	**60,4 7248,53**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	15,989	743,82	11893,24	
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,115668	930,66	107,65	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**12000,88**	
226. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,046494	3027,83	140,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,046494	1097,70	51,04	
226. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,044226	72,19	3,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,183708	166,06	30,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,069174	1754,80	121,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,069174	818,38	56,61	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**295,86**	
226. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,54108	322,32	174,40	
226. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00162	381819,66	618,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000096	1470596,43	141,35	
226.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000044	195385,08	8,65	
226.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,864	424,32	366,61	
226.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	10,8	2197,08	23728,46	
		Итого материалов:				**2318,34**	**25038,03**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**37227,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	44475,66	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	1885,77	
		Накладные расходы	%	--		845,77	9134,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	3708,91	
227	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переход 250х200 на диам.250мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,25**		**4636,14**	**1159,04**	**60,4 167,79**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,370125	743,82	275,31	
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,002677	930,64	2,49	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**277,80**	
227. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001076	3027,83	3,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001076	1097,70	1,18	
227. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001024	72,19	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,004253	166,06	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001601	1754,80	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001601	818,38	1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**6,85**	
227. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,012525	322,32	4,04	
227. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000037	381819,66	14,32	
227. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	1470596,43	3,27	
227.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,20	
227.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,02	424,32	8,49	
227.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,25	2197,08	549,27	
		Итого материалов:				**2318,34**	**579,58**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**861,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	1029,53	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	43,65	
		Накладные расходы	%	--		845,77	211,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	85,85	
228	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**14**		**267,56**	**3745,78**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**3327,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	141,07	
		Накладные расходы	%	--		10,08	141,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	277,47	
				ВЕ-20				
229	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,9**		**5016,93**	**9532,17**	**60,4** **1395,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,072	743,82	2285,24	
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,026334	928,42	24,45	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**2309,69**	
229. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,010374	3027,83	31,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,010374	1097,70	11,39	
229. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,007781	72,19	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
229. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03571	166,06	5,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
229. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01596	1754,80	28,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01596	818,38	13,06	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**65,91**	
229. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,09519	322,32	30,68	
229. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000285	381819,66	108,82	
229. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000017	1470596,43	24,87	
229.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,67	
229.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,152	424,32	64,50	
229.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,9	2363,34	4490,35	
		Итого материалов:				**2484,67**	**4720,88**	
		Итого прямые затраты:				**3722,12**	**7072,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4456,36	8467,08	
		НР второго уровня	%	4,24		188,95	359,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		923,19	1754,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,62	706,09	
230	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**		**4636,14**	**8345,06**	**60,4 1208,09**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,665	743,82	1982,21	
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,019278	930,66	17,94	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**2000,15**	
230. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,007749	3027,83	23,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,007749	1097,70	8,51	
230. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,007371	72,19	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,030618	166,06	5,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,011529	1754,80	20,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,011529	818,38	9,44	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**49,31**	
230. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,09018	322,32	29,07	
230. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00027	381819,66	103,09	
230. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000016	1470596,43	23,56	
230.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,44	
230.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,144	424,32	61,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,8	2197,08	3954,74	
		Итого материалов:				**2318,34**	**4173,01**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**6204,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	7412,61	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	314,29	
		Накладные расходы	%	--		845,77	1522,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	618,15	
231	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**		**267,56**	**1070,22**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**950,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	40,31	
		Накладные расходы	%	--		10,08	40,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	79,28	
				ВЕ-21				
232	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**		**4533,19**	**15866,16**	**60,4 / 2033,9**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	4,484	743,82	3334,92	
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,034912	930,11	32,47	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**3367,39**	
232. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,013965	3027,83	42,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,013965	1097,70	15,33	
232. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	72,19	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
232. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,056595	166,06	9,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,020947	1754,80	36,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,020947	818,38	17,14	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**89,48**	
232. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,17955	322,32	57,87	
232. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000385	381819,66	147,00	
232. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000029	1470596,43	43,24	
232.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,67	
232.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,2653	424,32	112,57	
232.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,5	2363,34	8271,69	
		Итого материалов:				**2467,15**	**8635,04**	
		Итого прямые затраты:				**3445,55**	**12059,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,67	14093,33	
		НР второго уровня	%	4,24		170,73	597,56	
		Накладные расходы	%	--		751,85	2631,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,79	1175,27	
233	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6**		**4103,12**	**24618,72**	**60,4 2631,92**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	5,783	743,82	4301,81	
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,05985	930,11	55,67	
		Итого оплата труда:				**726,25**	**4357,48**	
233. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,02394	3027,83	72,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,02394	1097,70	26,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,02457	72,19	1,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,09702	166,06	16,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,03591	1754,80	63,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,03591	818,38	29,39	
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**153,39**	
233. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,1614	322,32	52,02	
233. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00048	381819,66	183,27	
233. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000066	1470596,43	97,06	
233.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,00002	195385,08	3,87	
233.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,5946	424,32	252,30	
233.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6	2365,38	14192,28	
		Итого материалов:				**2463,47**	**14780,80**	
		Итого прямые затраты:				**3206,00**	**19236,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,65	21867,91	
		НР второго уровня	%	4,24		154,53	927,20	
		Накладные расходы	%	--		593,19	3559,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,93	1823,61	
234	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,2**		**4636,14**	**5563,37**	**60,4 805,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,777	743,82	1321,47	
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,012852	930,66	11,96	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**1333,43**	
234. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,005166	3027,83	15,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,005166	1097,70	5,67	
234. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004914	72,19	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
234. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,020412	166,06	3,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
234. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,007686	1754,80	13,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,007686	818,38	6,29	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**32,87**	
234. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	322,32	19,38	
234. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00018	381819,66	68,73	
234. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000011	1470596,43	15,71	
234.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000005	195385,08	0,96	
234.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,096	424,32	40,73	
234.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,2	2197,08	2636,50	
		Итого материалов:				**2318,34**	**2782,00**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**4136,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	4941,74	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	209,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		845,77	1014,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	412,10	
235	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**11**		**267,56**	**2943,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2614,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	110,84	
		Накладные расходы	%	--		10,08	110,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	218,01	
				ВЕ-22				
236	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,9**		**5016,93**	**9532,17**	**60,4** **1395,05**
236. 1	. 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,072	743,82	2285,24	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,026334	928,42	24,45	
		Итого оплата труда:				**1215,62**	**2309,69**	
236. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,010374	3027,83	31,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,010374	1097,70	11,39	
236. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,007781	72,19	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03571	166,06	5,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01596	1754,80	28,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01596	818,38	13,06	
		Итого эксплуатация машин:				**34,69**	**65,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,09519	322,32	30,68	
236. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000285	381819,66	108,82	
236. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000017	1470596,43	24,87	
236.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,67	
236.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,152	424,32	64,50	
236.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,9	2363,34	4490,35	
		Итого материалов:				**2484,67**	**4720,88**	
		Итого прямые затраты:				**3722,12**	**7072,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4456,36	8467,08	
		НР второго уровня	%	4,24		188,95	359,00	
		Накладные расходы	%	--		923,19	1754,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,62	706,09	
237	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,7**		**4636,14**	**3245,30**	**60,4 469,81**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,036	743,82	770,86	
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,007497	930,65	6,98	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**777,83**	
237. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,003014	3027,83	9,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,003014	1097,70	3,31	
237. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002867	72,19	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,011907	166,06	1,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
237. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,004484	1754,80	7,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,004484	818,38	3,67	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**19,18**	
237. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03507	322,32	11,30	
237. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000105	381819,66	40,09	
237. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000006	1470596,43	9,16	
237.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000003	195385,08	0,56	
237.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,056	424,32	23,76	
237.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,7	2197,08	1537,96	
		Итого материалов:				**2318,34**	**1622,84**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**2412,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	2882,68	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	122,23	
		Накладные расходы	%	--		845,77	592,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	240,39	
238	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3**		**4829,23**	**6277,99**	**60,4 954,37**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,102	743,82	1563,58	
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,017745	930,11	16,50	
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**1580,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007098	3027,83	21,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007098	1097,70	7,79	
238. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005324	72,19	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,024434	166,06	4,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,010647	1754,80	18,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,010647	818,38	8,71	
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**44,62**	
238. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06513	322,32	20,99	
238. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000195	381819,66	74,45	
238. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000012	1470596,43	17,01	
238.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000006	195385,08	1,14	
238.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,104	424,32	44,13	
238.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,3	2197,08	2856,20	
		Итого материалов:				**2318,41**	**3013,94**	
		Итого прямые затраты:				**3555,49**	**4622,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,63	5576,51	
		НР второго уровня	%	4,24		181,88	236,44	
		Накладные расходы	%	--		916,01	1190,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,72	465,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переход 250х150 на 150х100 мм.)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,18**		**4636,14**	**834,51**	**60,4 120,81**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,26649	743,82	198,22	
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,001928	930,65	1,79	
		Итого оплата труда:				**1111,19**	**200,01**	
239. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000775	3027,83	2,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000775	1097,70	0,85	
239. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000737	72,19	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,003062	166,06	0,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001153	1754,80	2,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001153	818,38	0,94	
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**4,93**	
239. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009018	322,32	2,91	
239. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000027	381819,66	10,31	
239. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	1470596,43	2,36	
239.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,14	
239.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0144	424,32	6,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,18	2197,08	395,47	
		Итого материалов:				**2318,34**	**417,30**	
		Итого прямые затраты:				**3446,96**	**620,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4118,12	741,26	
		НР второго уровня	%	4,24		174,61	31,43	
		Накладные расходы	%	--		845,77	152,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,42	61,82	
240	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**		**267,56**	**1070,22**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**950,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	40,31	
		Накладные расходы	%	--		10,08	40,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	79,28	
				ВЕ-23				
241	**Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6**		**4533,19**	**25385,86**	**60,4** **3254,25**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	7,174	743,82	5335,87	
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,05586	930,11	51,96	
		Итого оплата труда:				**962,11**	**5387,82**	
241. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,022344	3027,83	67,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,022344	1097,70	24,53	
241. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,022932	72,19	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
241. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,090552	166,06	15,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	