1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	9,729	180,87	1759,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	82,372	14,35	1182,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,10**	**7199,35**	
40. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	45,402	351,19	15944,73	
40.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	1310,172	10,82	14176,06	
40.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	2,205	8749,38	19294,48	
40.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	6,486	865,66	5614,67	
		Итого материалов:				**84,84**	**55029,94**	
		Итого прямые затраты:				**406,65**	**263750,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,75	377969,90	
		НР второго уровня	%	4,24		24,71	16025,92	
		Накладные расходы	%	--		200,81	130245,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,60	31519,67	
41	**С121-100105-0305 21-100105-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**381,62**		**1596,2**	**609143,44**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1417,85**	**541079,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,12	22941,79	
		Накладные расходы	%	--		60,12	22941,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	45121,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1,А2)**	**т**	**0,1919**		**566666,57**	**108743,32**	**48,5** **20307,39**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	55,459	752,99	41760,15	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,118978	931,01	110,77	
		Итого оплата труда:				**218191,34**	**41870,92**	
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,047975	3027,83	145,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,047975	1097,70	52,66	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,071003	1754,80	124,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,071003	818,38	58,11	
		Итого эксплуатация машин:				**1406,23**	**269,86**	
42. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001919	--	--	
42. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,1919	178506,12	34255,32	
		Итого материалов:				**178506,12**	**34255,32**	
		Итого прямые затраты:				**397526,46**	**76285,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503349,26	96592,72	
		НР второго уровня	%	4,24		21342,01	4095,53	
		Накладные расходы	%	--		127164,81	24402,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41975,30	8055,06	
43	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1919**		**116407,61**	**22338,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**19842,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	841,33	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	841,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	1654,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**		**14558,20**	**58232,8**	**59,8 11046,2**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	24,32	724,87	17628,84	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	958,04	843,08	
		Итого оплата труда:				**4617,98**	**18471,91**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	3027,83	1332,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1097,70	482,99	
44. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	15,52	9,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	1754,80	772,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	818,38	360,09	
		Итого эксплуатация машин:				**528,57**	**2114,29**	
44. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	13304,04	3192,97	
44. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	26004,92	6241,18	
44. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	26004,92	10401,97	
44. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--	--	
44.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	196,54	1100,62	
		Итого материалов:				**5234,19**	**20936,74**	
		Итого прямые затраты:				**10169,97**	**40679,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12931,52	51726,08	
		НР второго уровня	%	4,24		548,30	2193,19	
		Накладные расходы	%	--		3309,85	13239,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1078,39	4313,54	
45	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2**		**6784,01**	**13568,02**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6025,99**	**12051,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		255,50	511,00	
		Накладные расходы	%	--		255,50	511,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,52	1005,04	
46	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные слуховых окон.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,49**		**7141,61**	**3499,39**	**59,8** **172,25**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,3822	734,04	280,55	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00833	900,53	7,50	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**288,05**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00245	3027,83	7,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00245	1097,70	2,69	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00588	1754,80	10,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00588	818,38	4,81	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**17,74**	
46. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00049	67003,80	32,83	
46. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000833	70961,02	59,11	
46. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003283	774943,60	2544,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,01127	93,00	1,05	
46. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00588	120,36	0,71	
		Итого материалов:				**5383,34**	**2637,84**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**2936,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	3108,38	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	131,80	
		Накладные расходы	%	--		620,51	304,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	259,21	
47	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**40**		**659,02**	**26360,8**	**60,9 6438,22**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	12,68	743,82	9431,64	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,069	1066,37	1140,16	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**10571,80**	
47. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,064	296,82	19,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,352	20,28	7,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,964	10,79	10,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,084	3027,83	254,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,084	1097,70	92,21	
47. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,844	5403,93	4560,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,844	1097,70	926,46	
47. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0132	5291,89	69,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0132	1268,22	16,74	
47. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,008	166,97	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,128	1754,80	224,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,128	818,38	104,75	
47.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,672	17,05	11,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**5159,05**	
47.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,001188	191842,80	227,91	
47.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,016	66,30	1,06	
47.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,0064	2605,57	16,68	
47.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0044	327489,06	1440,95	
47.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00052	43411,81	22,57	
47.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00088	381819,66	336,00	
47.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,56	180,96	101,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,168	91,04	15,29	
47.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,00006	1774323,66	106,46	
47.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000244	200244,36	48,86	
47.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000188	283474,83	53,29	
47.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000036	444671,26	16,01	
		Итого материалов:				**59,66**	**2386,43**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**16977,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	23415,34	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	992,81	
		Накладные расходы	%	--		185,78	7431,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	1952,65	
48	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**40**		**98,56**	**3942,2**	**56,4 1206,49**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	2,776	743,82	2064,84	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,084	884,88	74,33	
		Итого оплата труда:				**53,48**	**2139,17**	
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,032	3552,10	113,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	818,38	26,19	
48. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02	3027,83	60,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	1097,70	21,95	
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,032	1754,80	56,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	818,38	26,19	
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**230,38**	
		Итого прямые затраты:				**57,38**	**2295,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,54	3501,72	
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	148,47	
		Накладные расходы	%	--		33,87	1354,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	292,02	
49	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**46**		**110,24**	**5070,93**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**4504,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	190,98	
		Накладные расходы	%	--		4,15	190,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	375,62	
50	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**42**		**2532,91**	**106382,14**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2249,89**	**94495,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		95,40	4006,60	
		Накладные расходы	%	--		95,40	4006,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,62	7880,16	
51	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**40**		**249,78**	**9991,21**	**59,8** **532,97**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	1,16	743,82	862,83	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0316	899,70	28,43	
		Итого оплата труда:				**22,28**	**891,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0092	3027,83	27,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,0092	1097,70	10,10	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0224	1754,80	39,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0224	818,38	18,33	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**67,16**	
51. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0016	67003,80	107,21	
51. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0024	70961,02	170,31	
51. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0092	774943,60	7129,48	
51. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,0316	93,00	2,94	
51. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,016	120,36	1,93	
		Итого материалов:				**185,30**	**7411,86**	
		Итого прямые затраты:				**208,55**	**8341,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221,87	8874,83	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	376,29	
		Накладные расходы	%	--		22,73	909,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	740,09	
				Детали и изделия кровли				
52	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков**	**м3**	**0,27**		**36729,78**	**9917,04**	**48,5 901,18**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	2,228	762,15	1697,69	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,195237	821,62	160,41	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**1858,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000729	3358,67	2,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000729	818,38	0,60	
52. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,132543	37,36	4,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,188919	3552,10	671,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,188919	818,38	154,61	
52. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,002268	3027,83	6,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,002268	1097,70	2,49	
52. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,562275	166,06	93,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,003321	1754,80	5,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,003321	818,38	2,72	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**784,53**	
52. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,27405	18315,75	5019,43	
52.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,675	66,30	44,75	
52.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,002187	26004,92	56,87	
52.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000108	17400,00	1,88	
52.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0999	196,54	19,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000675	200244,36	135,16	
52.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,000324	93,00	0,03	
52.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,21033	702,64	147,79	
		Итого материалов:				**20094,63**	**5425,55**	
		Итого прямые затраты:				**29288,02**	**7907,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32625,72	8808,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1383,33	373,50	
		Накладные расходы	%	--		4721,03	1274,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,72	734,60	
53	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**220**		**1137,64**	**250281,04**	**60,9 55315,78**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4	88	771,93	67929,84	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	21,683	1056,15	22900,67	
		Итого оплата труда:				**412,87**	**90830,51**	
53. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	10,912	296,82	3238,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,44	20,28	8,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	1,518	3027,83	4596,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	1,518	1097,70	1666,31	
53. 6	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	6,71	7881,13	52882,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	13,42	1020,08	13689,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	4,501	5291,89	23819,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	4,501	1268,22	5708,26	
53. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,594	166,97	99,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	2,244	1754,80	3937,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	2,244	818,38	1836,44	
53.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	2,464	17,05	42,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**402,84**	**88625,27**	
53.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,02288	191842,80	4389,36	
53.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,286	66,30	18,96	
53.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,121	2605,57	315,27	
53.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,011	43411,81	477,53	
53.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	1,98	180,96	358,30	
53.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	0,594	91,04	54,08	
53.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,001188	1774323,66	2107,90	
53.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,004708	200244,36	942,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0022	208172,82	457,98	
53.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,00363	283474,83	1029,01	
53.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,00066	444671,26	293,48	
		Итого материалов:				**47,48**	**10444,63**	
		Итого прямые затраты:				**759,09**	**166999,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1010,53	222315,52	
		НР второго уровня	%	4,24		42,85	9426,18	
		Накладные расходы	%	--		294,28	64741,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,27	18539,34	
54	**С121-060201-0413 21-060201-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**448,8**		**10064,84**	**4517099,93**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8940,23**	**4012375,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		379,07	170124,71	
		Накладные расходы	%	--		379,07	170124,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,54	334599,99	
55	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**300**		**656,05**	**196815,68**	**56,4** **52830,44**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4025	120,75	771,93	93210,55	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,45	1023,21	460,45	
		Итого оплата труда:				**312,24**	**93670,99**	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,33	3027,83	999,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,33	1097,70	362,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	18,9	24,21	457,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	16,2	18,64	301,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,12	1754,80	210,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,12	818,38	98,21	
55. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	4,5	180,87	813,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	38,1	14,35	546,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,10**	**3329,95**	
55. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	21	351,19	7374,99	
55.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	606	10,82	6556,92	
55.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	1,02	8749,38	8924,37	
55.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	3	865,66	2596,98	
		Итого материалов:				**84,84**	**25453,26**	
		Итого прямые затраты:				**406,65**	**121993,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,75	174824,19	
		НР второго уровня	%	4,24		24,71	7412,55	
		Накладные расходы	%	--		200,81	60242,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,60	14578,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**С121-100105-0305 21-100105-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**60**		**1596,2**	**95772,25**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1417,85**	**85071,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,12	3607,01	
		Накладные расходы	%	--		60,12	3607,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	7094,24	
57	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**296**		**80,97**	**23965,78**	**54,2 4310,2**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	8,732	905,17	7903,94	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0592	818,38	48,45	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**7952,39**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0296	3358,67	99,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0296	818,38	24,22	
57. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0296	35,70	1,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0296	1754,80	51,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0296	818,38	24,22	
57. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,315	46,30	153,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**305,91**	
57. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00444	273897,54	1216,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,02664	283474,83	7551,77	
		Итого материалов:				**29,62**	**8767,87**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**16977,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	21287,92	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	902,61	
		Накладные расходы	%	--		17,61	5212,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	1775,24	
58	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**296**		**69,83**	**20669,81**	**54,2 2664,1**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	6,305	771,93	4866,86	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0592	818,38	48,45	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**4915,31**	
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0296	3358,67	99,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0296	818,38	24,22	
58. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0296	35,70	1,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0296	1754,80	51,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0296	818,38	24,22	
58. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,924	46,30	89,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**241,50**	
58. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004144	347224,83	1438,90	
58. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,02664	343426,50	9148,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**35,77**	**10587,78**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**15696,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	18360,24	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	778,47	
		Накладные расходы	%	--		11,63	3442,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	1531,10	
				Проемы				
				Оконные блоки				
59	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2,1**		**3693,17**	**7755,65**	**59,8 1355,28**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	2,903	743,82	2159,03	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,13839	775,53	107,33	
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**2266,35**	
59. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,06342	1370,19	86,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,06342	724,87	45,97	
59. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,20601	18,64	3,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,07497	1754,80	131,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,07497	818,38	61,35	
59. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,31752	14,35	4,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**108,02**	**226,85**	
59. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	2,1	--	--	
59. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,932	1006,18	1943,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	6,426	24,49	157,37	
59.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,491	108,14	161,24	
59.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	4,494	80,69	362,62	
59.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	16,8	9,87	165,82	
59.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	7,287	48,98	356,92	
		Итого материалов:				**1499,00**	**3147,90**	
		Итого прямые затраты:				**2635,13**	**5533,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3280,50	6889,06	
		НР второго уровня	%	4,24		139,09	292,10	
		Накладные расходы	%	--		784,46	1647,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,57	574,49	
				Подоконники				
60	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**199,66**		**1359,66**	**271469,17**	**59,8 18857,48**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2138	42,687	724,87	30942,75	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,738742	800,69	591,50	
		Итого оплата труда:				**157,94**	**31534,25**	
60. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,139762	1370,19	191,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,139762	724,87	101,31	
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,59898	1754,80	1051,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,59898	818,38	490,19	
		Итого эксплуатация машин:				**6,22**	**1242,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	181,092	1006,18	182210,77	
60. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	798,64	9,87	7882,58	
		Итого материалов:				**952,09**	**190093,34**	
		Итого прямые затраты:				**1113,29**	**222278,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1207,73	241136,16	
		НР второго уровня	%	4,24		51,21	10224,17	
		Накладные расходы	%	--		145,66	29081,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,72	20108,83	
61	**С121-090205-0210 21-090205-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**199,66**		**3128,87**	**624709,92**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2779,26**	**554907,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		117,84	23528,06	
		Накладные расходы	%	--		117,84	23528,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,77	46274,81	
62	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**400**		**66,74**	**26694,78**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,28**	**23712,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	1005,39	
		Накладные расходы	%	--		2,51	1005,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	1977,39	
		Внутренняя отделка						
		Потолки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96,68**		**687,78**	**66494,32**	**54,8 18067,46**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,45	43,506	752,99	32759,58	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,29004	724,87	210,24	
		Итого оплата труда:				**341,02**	**32969,82**	
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,29004	1370,19	397,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,29004	724,87	210,24	
		Итого эксплуатация машин:				**4,11**	**397,41**	
63. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,67676	11584,65	7840,03	
		Итого материалов:				**81,09**	**7840,03**	
		Итого прямые затраты:				**424,05**	**40997,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				610,93	59064,48	
		НР второго уровня	%	4,24		25,90	2504,33	
		Накладные расходы	%	--		212,78	20571,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,95	4925,51	
64	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**96,68**		**117,91**	**11399,53**	**54,8 3396,73**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	8,895	694,31	6175,58	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,029004	787,21	22,83	
		Итого оплата труда:				**64,11**	**6198,41**	
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009668	1370,19	13,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009668	724,87	7,01	
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019336	1754,80	33,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019336	818,38	15,82	
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**47,18**	
64. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,016436	17400,00	285,98	
64. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,009668	84,66	0,82	
64. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,77344	162,18	125,44	
64. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,547	60,81	94,07	
		Итого материалов:				**5,24**	**506,30**	
		Итого прямые затраты:				**69,60**	**6729,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,74	10125,79	
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	429,33	
		Накладные расходы	%	--		39,57	3826,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	844,41	
65	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**993,22**		**1655,17**	**1643948,94**	**54,8 212066,01**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	446,949	830,61	371240,31	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	21,652	727,01	15741,47	
		Итого оплата труда:				**389,62**	**386981,77**	
65. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,49661	3358,67	1667,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,49661	818,38	406,42	
65. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	19,368	777,08	15050,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	19,368	724,87	14039,28	
65. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,788	1370,19	2449,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,788	724,87	1296,07	
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**19167,89**	
65. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	7,35	93,00	683,53	
65. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	11233,318	76,30	857102,18	
		Итого материалов:				**863,64**	**857785,71**	
		Итого прямые затраты:				**1256,71**	**1248193,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1470,23	1460259,93	
		НР второго уровня	%	4,24		62,34	61915,02	
		Накладные расходы	%	--		275,85	273981,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	121774,00	
				Стены и перегородки				
66	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**629,14**		**1185,64**	**745933,74**	**54,8 187294,2**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	402,65	799,44	321894,20	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	27,431	724,87	19883,55	
		Итого оплата труда:				**543,25**	**341777,75**	
66. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	25,795	876,15	22600,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	25,795	724,87	18698,02	
66. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,636	1370,19	2241,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,636	724,87	1185,89	
		Итого эксплуатация машин:				**39,48**	**24841,37**	
66. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,258	11584,65	14576,73	
66. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	9,94	11441,85	113736,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,754968	321,27	242,55	
66. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	33,219	--	--	
		Итого материалов:				**204,34**	**128555,99**	
		Итого прямые затраты:				**755,46**	**475291,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1053,16	662585,75	
		НР второго уровня	%	4,24		44,65	28093,64	
		Накладные расходы	%	--		342,35	215387,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	55254,35	
67	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**623,66**		**1364,51**	**850987,44**	**54,8 103418,11**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	230,754	781,10	180242,11	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	11,662	726,87	8477,08	
		Итого оплата труда:				**302,60**	**188719,19**	
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,249464	3358,67	837,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,249464	818,38	204,16	
67. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	10,415	777,08	8093,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	10,415	724,87	7549,52	
67. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,997856	1370,19	1367,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,997856	724,87	723,32	
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**10298,50**	
67. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	3,929	93,00	365,40	
67. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	6049,502	76,30	461577,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**740,70**	**461942,41**	
		Итого прямые затраты:				**1046,22**	**652483,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1212,04	755901,13	
		НР второго уровня	%	4,24		51,39	32050,21	
		Накладные расходы	%	--		217,22	135468,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,07	63036,11	
68	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**456,2**		**562,85**	**256770,96**	**54,8 69255,73**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	168,794	743,82	125552,35	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,141	724,87	826,71	
		Итого оплата труда:				**277,03**	**126379,07**	
68. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	1,141	1370,19	1562,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,141	724,87	827,08	
		Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**1562,70**	
68. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	2,737	11584,65	31709,50	
		Итого материалов:				**69,51**	**31709,50**	
		Итого прямые затраты:				**348,15**	**158824,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499,96	228080,29	
		НР второго уровня	%	4,24		21,20	9670,60	
		Накладные расходы	%	--		173,01	78926,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,69	19020,07	
69	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**437,68**		**653,34**	**285955,6**	**54,8 71621,45**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	170,695	762,15	130095,35	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,744056	807,38	600,74	
		Итого оплата труда:				**298,61**	**130696,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,087536	1370,19	119,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,087536	724,87	63,45	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,65652	1754,80	1152,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,65652	818,38	537,28	
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**1272,00**	
69. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,357	84,66	114,87	
69. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,677	162,18	596,26	
69. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,275738	133206,69	36730,20	
69. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	223,217	60,81	13573,81	
		Итого материалов:				**116,56**	**51015,14**	
		Итого прямые затраты:				**416,70**	**182382,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				580,34	254003,94	
		НР второго уровня	%	4,24		24,61	10769,77	
		Накладные расходы	%	--		188,25	82391,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,40	21181,90	
70	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**194,65**		**5882,77**	**1145080,6**	**54,8 167307,01**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	389,3	781,10	304082,23	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,674	730,31	1222,53	
		Итого оплата труда:				**1568,48**	**305304,76**	
70. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,097325	3358,67	326,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097325	818,38	79,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,577	1370,19	2160,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,577	724,87	1143,12	
		Итого эксплуатация машин:				**12,78**	**2487,21**	
70. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,92	11661,15	34047,64	
70. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,07786	14423,36	1123,00	
70. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,97325	84,66	82,40	
70. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	194,65	2608,07	507660,83	
70. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,19465	1330,07	258,90	
70.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,905122	93,00	84,18	
		Итого материалов:				**2790,94**	**543256,94**	
		Итого прямые затраты:				**4365,92**	**849826,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5225,45	1017133,39	
		НР второго уровня	%	4,24		221,56	43126,46	
		Накладные расходы	%	--		1081,09	210433,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,76	84820,79	
		ОТКОСЫ						
71	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**331,34**		**3073,15**	**1018257,8**	**54,8** **259563,33**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,79	593,099	790,27	468708,03	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	6,826	724,87	4947,68	
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**473655,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	6,826	1370,19	9352,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	6,826	724,87	4947,96	
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**9352,37**	
71. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,33134	11584,65	3838,46	
71. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	14,248	11441,85	163019,13	
		Итого материалов:				**503,58**	**166857,59**	
		Итого прямые затраты:				**1946,39**	**644917,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2729,77	904481,32	
		НР второго уровня	%	4,24		115,74	38350,01	
		Накладные расходы	%	--		899,12	297913,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	75426,51	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из высококачественной напольной керамической плитки с нескользящей поверхностью -484 м2				
72	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**484**		**5171,85**	**2503173,5**	**60,9 238858,13**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	513,04	743,82	381609,41	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	14,23	745,23	10604,27	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**392213,68**	
72. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,742	3358,67	5852,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,742	818,38	1425,62	
72. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	11,132	1370,19	15252,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	11,132	724,87	8069,25	
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,355	1754,80	2378,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,355	818,38	1108,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**23483,21**	
72. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	6,292	9862,09	62052,27	
72. 7	150295 С (22-060301-1207)	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	493,68	3030,39	1496042,94	
72. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	14,81	1330,07	19698,87	
72. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	18,634	93,00	1732,96	
		Итого материалов:				**3263,49**	**1579527,00**	
		Итого прямые затраты:				**4100,45**	**1984619,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593,96	2223477,79	
		НР второго уровня	%	4,24		194,78	94275,46	
		Накладные расходы	%	--		688,29	333133,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,10	185420,26	
				Покрытие из напольной керамической плитки (9 мм) -156,62 м2				
73	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**156,62**		**1469,49**	**230151,48**	**60,9 38731,7**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	65,154	957,73	62399,86	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,535	781,17	1198,99	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**63598,86**	
73. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	9,397	12,86	120,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	12,608	478,19	6028,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,610818	1370,19	836,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,610818	724,87	442,76	
73. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,924058	1754,80	1621,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,924058	818,38	756,23	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**8608,30**	
73. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	175,414	266,78	46797,05	
73. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,541905	58564,32	31736,31	
73. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,021927	31967,82	700,95	
73.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,7831	84,66	66,30	
73.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,361792	20254,14	7327,79	
73.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,148789	54217,08	8066,91	
		Итого материалов:				**604,62**	**94695,31**	
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**165703,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	204435,17	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	8668,05	
		Накладные расходы	%	--		302,64	47399,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	17048,26	
74	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**156,62**		**704,91**	**110403,07**	**60,9 23810,49**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	55,757	675,36	37655,86	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,989	724,87	1441,82	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**39097,68**	
74. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,205	11,79	167,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,989	1370,19	2725,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,989	724,87	1441,77	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**2892,89**	
74. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,195	10390,45	33197,99	
74. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	5,482	93,00	509,80	
		Итого материалов:				**215,22**	**33707,78**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**74256,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	98067,02	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	4158,04	
		Накладные расходы	%	--		178,58	27968,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	8178,00	
75	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**156,62**		**3759,73**	**588848,29**	**60,9 77293,31**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	166,017	743,82	123486,91	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,605	745,23	3431,49	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**126918,40**	
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,563832	3358,67	1893,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,563832	818,38	461,43	
75. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,602	1370,19	4935,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,602	724,87	2610,98	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,438536	1754,80	769,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,438536	818,38	358,89	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**7599,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,036	9862,09	20079,81	
75. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	159,752	1800,65	287658,16	
75. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	4,793	1330,07	6374,46	
75. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	6,03	93,00	560,78	
		Итого материалов:				**2009,15**	**314673,20**	
		Итого прямые затраты:				**2846,12**	**445759,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3339,63	523052,47	
		НР второго уровня	%	4,24		141,60	22177,42	
		Накладные расходы	%	--		635,11	99470,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,50	43618,39	
				Покрытие из напольной керамической плитки (6 мм) -43,34 м2				
76	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**43,34**		**384,71**	**16673,51**	**60,9 5436,11**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	11,182	762,15	8522,15	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,502744	803,87	404,14	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**8926,29**	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,078012	1370,19	106,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,078012	724,87	56,55	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,424732	1754,80	745,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,424732	818,38	347,59	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**852,21**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**9374,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	14810,47	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	627,96	