1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		139,92	6064,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	1235,07	
77	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,167**		**37084,2**	**80361,45**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**71382,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	3026,60	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	3026,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	5952,70	
78	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,34**		**704,91**	**30550,82**	**60,9 6588,85**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	15,429	675,36	10420,16	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,550418	724,87	398,98	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**10819,14**	
78. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,931	11,79	46,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,550418	1370,19	754,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,550418	724,87	398,98	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**800,52**	
78. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,884136	10390,45	9186,57	
78. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,517	93,00	141,07	
		Итого материалов:				**215,22**	**9327,64**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**20548,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	27137,18	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	1150,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		178,58	7739,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	2263,02	
79	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**43,34**		**278,52**	**12071,2**	**60,9 474,44**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,762784	675,36	515,15	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,364056	724,87	263,89	
		Итого оплата труда:				**17,98**	**779,05**	
79. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	4,022	11,79	47,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,364056	1370,19	498,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,364056	724,87	263,89	
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**546,24**	
79. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,884136	10390,45	9186,57	
		Итого материалов:				**211,97**	**9186,57**	
		Итого прямые затраты:				**236,46**	**10247,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,40	10722,41	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	454,63	
		Накладные расходы	%	--		21,44	929,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,63	894,16	
80	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,34**		**3759,73**	**162946,52**	**60,9 21388,66**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	45,94	743,82	34171,39	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,274	745,23	949,56	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**35120,95**	
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,156024	3358,67	524,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,156024	818,38	127,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,99682	1370,19	1365,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,99682	724,87	722,56	
80. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,121352	1754,80	212,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,121352	818,38	99,31	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**2102,81**	
80. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,56342	9862,09	5556,50	
80. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	44,207	1800,65	79600,97	
80. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,326	1330,07	1763,94	
80. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,669	93,00	155,18	
		Итого материалов:				**2009,15**	**87076,60**	
		Итого прямые затраты:				**2846,12**	**123350,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3339,63	144739,46	
		НР второго уровня	%	4,24		141,60	6136,95	
		Накладные расходы	%	--		635,11	27525,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,50	12070,11	
				Покрытие из напольной керамической плитки (9 мм) -220,37 м2				
81	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**220,37**		**704,91**	**155341,11**	**60,9 33502,21**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	78,452	675,36	52983,15	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,799	724,87	2028,69	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**55011,85**	
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,988	11,79	235,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,799	1370,19	3834,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,799	724,87	2028,91	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**4070,40**	
81. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,496	10390,45	46710,77	
81. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	7,713	93,00	717,30	
		Итого материалов:				**215,22**	**47428,07**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**104481,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	137983,84	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	5850,51	
		Накладные расходы	%	--		178,58	39352,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	11506,75	
82	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**220,37**		**1469,49**	**323831,45**	**60,9 54496,91**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	91,674	957,73	87798,86	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,16	781,17	1687,03	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**89485,89**	
82. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	13,222	12,86	170,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	17,74	478,19	8482,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,859443	1370,19	1177,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,859443	724,87	622,98	
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,3	1754,80	2281,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,3	818,38	1063,89	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**12112,19**	
82. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	246,814	266,78	65845,15	
82. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,76248	58564,32	44654,13	
82. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,030852	31967,82	986,26	
82.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,102	84,66	93,28	
82.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,509055	20254,14	10310,47	
82.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,209351	54217,08	11350,43	
		Итого материалов:				**604,62**	**133239,72**	
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**233150,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	287647,68	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	12196,26	
		Накладные расходы	%	--		302,64	66693,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	23987,52	
83	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**220,37**		**704,91**	**155341,11**	**60,9 33502,21**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	78,452	675,36	52983,15	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,799	724,87	2028,69	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**55011,85**	
83. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,988	11,79	235,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,799	1370,19	3834,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,799	724,87	2028,91	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**4070,40**	
83. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,496	10390,45	46710,77	
83. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	7,713	93,00	717,30	
		Итого материалов:				**215,22**	**47428,07**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**104481,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	137983,84	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	5850,51	
		Накладные расходы	%	--		178,58	39352,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	11506,75	
84	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**220,37**		**3759,73**	**828530,82**	**60,9 108754,48**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	233,592	743,82	173750,55	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,479	745,23	4828,23	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**178578,78**	
84. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,793332	3358,67	2664,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,793332	818,38	649,25	
84. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5,069	1370,19	6944,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	5,069	724,87	3674,37	
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,617036	1754,80	1082,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,617036	818,38	504,97	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**10692,14**	
84. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,865	9862,09	28253,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	224,777	1800,65	404745,43	
84. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	6,743	1330,07	8969,09	
84. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	8,484	93,00	789,03	
		Итого материалов:				**2009,15**	**442756,56**	
		Итого прямые затраты:				**2846,12**	**627199,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3339,63	735953,73	
		НР второго уровня	%	4,24		141,60	31204,44	
		Накладные расходы	%	--		635,11	139958,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,50	61372,65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**23162094,63**	**3989489,82**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18837128,32**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4841274,53**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1894272,23**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25572675,07**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4252397,51**	
		Накладные расходы -	Тенге				**266659,58**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**361524,57**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4880581,66**	
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ	Тенге				**30453256,73**	
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо главного входа №1						
85	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**278**		**1127,91**	**313559,93**	**59,1** **103461,72**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	270,216	647,86	175062,14	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**175062,14**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**175062,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	278523,86	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	11809,41	
		Накладные расходы	%	--		414,64	115271,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	23226,66	
86	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**278**		**187,31**	**52071,25**	**59,1 14374,6**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	30,024	611,19	18350,37	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	7,298	818,38	5972,13	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**24322,50**	
86. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,298	1807,87	13192,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	7,298	818,38	5972,54	
86. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	29,19	11,48	335,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**13528,03**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**31878,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	46253,00	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	1961,13	
		Накладные расходы	%	--		58,76	16335,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	3857,13	
87	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,48**		**7722,46**	**96376,32**	**60,9 19779,6**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	38,688	694,31	26861,47	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	6,864	818,38	5617,36	
		Итого оплата труда:				**2602,47**	**32478,83**	
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,123	3358,67	3772,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,123	818,38	919,04	
87. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,741	1807,87	10378,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,741	818,38	4698,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	11,606	11,48	133,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,58**	**14284,32**	
87. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	15,974	1534,21	24508,08	
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,872	93,00	174,10	
		Итого материалов:				**1977,74**	**24682,18**	
		Итого прямые затраты:				**5274,68**	**65827,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6859,58	85607,57	
		НР второго уровня	%	4,24		290,85	3629,76	
		Накладные расходы	%	--		1875,75	23409,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,03	7138,99	
88	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**55**		**1694**	**93170,05**	**62,1 23417,9**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	35,86	743,82	26673,39	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	11,935	924,73	11036,60	
		Итого оплата труда:				**685,64**	**37709,99**	
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,583	3358,67	1958,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,583	818,38	477,12	
88. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,1595	1807,87	288,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1595	818,38	130,53	
88. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	10,23	2807,96	28725,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	10,23	942,45	9641,26	
88. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,6435	11,48	7,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,9625	1754,80	1688,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,9625	818,38	787,69	
		Итого эксплуатация машин:				**593,97**	**32668,27**	
88. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	55	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1078,94**	**59341,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1504,72	82759,56	
		НР второго уровня	%	4,24		63,80	3509,01	
		Накладные расходы	%	--		489,58	26926,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,48	6901,49	
89	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**77**		**2236,59**	**172217,33**	**62,1 42846,09**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	63,525	752,99	47833,69	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	23,185	912,74	21161,62	
		Итого оплата труда:				**896,04**	**68995,31**	
89. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,863	3358,67	6258,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,863	818,38	1524,64	
89. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,5159	1807,87	932,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,5159	818,38	422,20	
89. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	17,633	2807,96	49512,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	17,633	942,45	16618,22	
89. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	2,064	11,48	23,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	3,172	1754,80	5566,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,172	818,38	2595,90	
		Итого эксплуатация машин:				**809,02**	**62294,60**	
89. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	77	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1430,24**	**110128,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1986,68	152974,38	
		НР второго уровня	%	4,24		84,24	6486,11	
		Накладные расходы	%	--		640,68	49332,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,67	12756,84	
90	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,47**		**28433,58**	**354566,7**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**314948,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	13353,82	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	13353,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	26264,20	
91	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**23,954**		**28671,93**	**686807,4**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**610065,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	25866,80	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	25866,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	50874,62	
92	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство(В3,5)**	**м3**	**10,34**		**20818,66**	**215264,95**	**48,5** **5233,61**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,959	663,14	9256,77	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,875	818,38	1534,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**10790,94**	
92. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,963	11,79	58,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,861	3552,10	6611,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,861	818,38	1523,01	
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,013442	1754,80	23,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,013442	818,38	11,00	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**6693,27**	
92. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,547	14503,89	152969,63	
92. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,585	6598,38	17056,81	
92. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,02068	93,00	1,92	
		Итого материалов:				**16443,75**	**170028,36**	
		Итого прямые затраты:				**17986,31**	**185978,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18492,46	191212,01	
		НР второго уровня	%	4,24		784,08	8107,39	
		Накладные расходы	%	--		1290,23	13341,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,12	15945,55	
93	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,83174**		**15810,63**	**13150,33**	**48,5 3667**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	9,648	752,99	7264,99	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,316061	935,99	295,83	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**7560,82**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,133078	3027,83	402,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,133078	1097,70	146,08	
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,182983	1754,80	321,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,182983	818,38	149,75	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**724,04**	
93. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,232887	107,10	24,94	
93. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,83174	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**24,94**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**8013,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	11680,96	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	495,27	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	4162,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	974,10	
94	**С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,046**		**256985,76**	**11821,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228271,08**	**10500,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		9678,69	445,22	
		Накладные расходы	%	--		9678,69	445,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19035,98	875,66	
95	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03608**		**181320,8**	**6542,05**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**5811,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	246,39	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	246,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	484,60	
96	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,33566**		**21621,79**	**7257,57**	**48,5 2022,31**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,666	724,87	4107,07	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,057062	1097,70	62,64	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**4169,71**	
96. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,057062	3027,83	172,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,057062	1097,70	62,64	
96. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013426	24,21	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,248388	208,20	51,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**224,81**	
96. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,007	91,80	92,44	
		Итого материалов:				**275,40**	**92,44**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**4424,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	6446,63	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	273,34	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	2295,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	537,60	
97	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33566**		**147856,5**	**49629,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**44084,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	1869,17	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	1869,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	3676,26	
98	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**12,48**		**25640,8**	**319997,13**	**48,5 6316,77**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	16,848	663,14	11172,58	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,263	818,38	1851,69	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**13024,27**	
98. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,99	11,79	70,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,246	3552,10	7979,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,246	818,38	1838,08	
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,016224	1754,80	28,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,016224	818,38	13,28	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**8078,53**	
98. 6	100534 С (21-020101-0602)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,73	18703,23	238084,64	
98. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,12	6598,38	20586,95	
98. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,02496	93,00	2,32	
		Итого материалов:				**20727,08**	**258673,90**	
		Итого прямые затраты:				**22269,63**	**277925,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22775,78	284241,79	
		НР второго уровня	%	4,24		965,69	12051,85	
		Накладные расходы	%	--		1471,84	18368,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,32	23703,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,036**		**566666,57**	**20400**	**48,5 3809,62**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	10,404	752,99	7834,11	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,02232	931,01	20,78	
		Итого оплата труда:				**218191,34**	**7854,89**	
99. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,009	3027,83	27,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,009	1097,70	9,88	
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,01332	1754,80	23,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,01332	818,38	10,90	
		Итого эксплуатация машин:				**1406,23**	**50,62**	
99. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00036	--	--	
99. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,036	178506,12	6426,22	
		Итого материалов:				**178506,12**	**6426,22**	
		Итого прямые затраты:				**397526,46**	**14310,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503349,26	18120,57	
		НР второго уровня	%	4,24		21342,01	768,31	
		Накладные расходы	%	--		127164,81	4577,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41975,30	1511,11	
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА				
100	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. -**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,8941**		**56042,44**	**106149,98**	**60,9 25127,13**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	43,564	762,15	33202,53	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	8,565	940,69	8057,13	
		Итого оплата труда:				**21783,25**	**41259,66**	
100. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	1,136	296,82	337,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,890227	3027,83	2695,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,890227	1097,70	977,20	
100. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	6,288	3893,88	24486,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	6,288	942,45	5926,13	
100. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,04167	5291,89	220,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04167	1268,22	52,85	
100. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,435643	23,38	10,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	1,345	1754,80	2359,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	1,345	818,38	1100,72	
100. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,705	17,05	29,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15911,91**	**30138,74**	
100.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,003675	191842,80	704,94	
100.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056823	66,30	3,77	
100.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,03542	2605,57	92,29	
100.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,003788	327489,06	1240,59	
100.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001951	43411,81	84,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,003599	381819,66	1374,09	
100.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018941	196,54	3,72	
100.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	1,364	180,96	246,78	
100.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,416702	91,04	37,94	
100.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000189	1774323,66	336,07	
100.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,005114	200244,36	1024,06	
100.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000587	283474,83	166,45	
100.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001136	444671,26	505,35	
100.23	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	1,894	--	--	
		Итого материалов:				**3073,10**	**5820,75**	
		Итого прямые затраты:				**36514,45**	**69162,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49780,45	94289,15	
		НР второго уровня	%	4,24		2110,69	3997,86	
		Накладные расходы	%	--		15376,69	29124,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4151,29	7862,96	
101	**С121-060402-0101 21-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ФЕРМА**	**т**	**1,8941**		**314236,73**	**595195,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**279125,03**	**528690,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		11834,90	22416,49	
		Накладные расходы	%	--		11834,90	22416,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23276,79	44088,58	
102	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки Ст1-23 шт. Монтаж**	**т конструкций**	**0,311**		**24398,11**	**7587,81**	**60,9 1242,27**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	1,829	762,15	1393,73	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,68731	940,08	646,12	
		Итого оплата труда:				**6559,01**	**2039,85**	
102. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,02799	296,82	8,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,27368	4455,81	1219,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,27368	942,45	257,93	
102. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,04665	3027,83	141,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04665	1097,70	51,21	
102. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,29545	3893,88	1150,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,29545	942,45	278,45	
102. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,07153	1754,80	125,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,07153	818,38	58,54	
102. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,69664	17,05	11,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8542,98**	**2656,87**	
102. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000603	191842,80	115,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00933	66,30	0,62	
102.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005816	2605,57	15,15	
102.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001555	327489,06	509,25	
102.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00032	43411,81	13,91	
102.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001244	381819,66	474,98	
102.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00311	196,54	0,61	
102.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,60645	180,96	109,74	
102.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,18349	91,04	16,70	
102.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1774323,66	55,18	
102.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000124	200244,36	24,91	
102.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000096	283474,83	27,33	
102.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000187	444671,26	82,98	
102.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,311	--	--	
		Итого материалов:				**4653,09**	**1447,11**	
		Итого прямые затраты:				**17677,51**	**5497,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21671,95	6739,98	
		НР второго уровня	%	4,24		918,89	285,77	
		Накладные расходы	%	--		4913,33	1528,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1807,27	562,06	
103	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,311**		**406747,24**	**126498,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**112363,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	4764,23	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	4764,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	9370,25	
104	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,39974**		**41752,42**	**16690,11**	**60,9 3461,71**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	14,3	5,716	781,10	4464,99	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	1,295	941,41	1219,27	
		Итого оплата труда:				**14219,88**	**5684,26**	
104. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,303802	1234,43	375,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,031979	4455,81	142,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,031979	942,45	30,14	
104. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,067956	3027,83	205,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,067956	1097,70	74,60	
104. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	1,099	3893,88	4280,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	1,099	942,45	1035,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,055964	23,38	1,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,095938	1754,80	168,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,095938	818,38	78,51	
104. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,58362	17,05	9,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12966,85**	**5183,37**	
104.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000775	191842,80	148,77	
104.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011992	66,30	0,80	
104.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007475	2605,57	19,48	
104.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001599	327489,06	523,64	
104.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000412	43411,81	17,87	
104.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,001119	381819,66	427,36	
104.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003997	196,54	0,79	
104.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,439714	180,96	79,57	
104.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,131914	91,04	12,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1774323,66	70,93	
104.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001359	200244,36	272,16	
104.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000124	283474,83	35,13	
104.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00024	444671,26	106,65	
104.23	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,39974	--	--	
		Итого материалов:				**4290,66**	**1715,15**	
		Итого прямые затраты:				**28427,24**	**11363,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37087,15	14825,22	
		НР второго уровня	%	4,24		1572,50	628,59	
		Накладные расходы	%	--		10232,40	4090,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3092,77	1236,30	
105	**С121-050203-0510 21-050203-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 27 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)**	**т**	**0,39974**		**246733,66**	**98629,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**219164,52**	**87608,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		9292,58	3714,61	
		Накладные расходы	%	--		9292,58	3714,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18276,57	7305,88	
106	**С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00125**		**253180,96**	**316,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**224891,42**	**281,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		9535,40	11,92	
		Накладные расходы	%	--		9535,40	11,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18754,15	23,44	
107	**С121-130204-2301 21-130204-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 70 мм ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,09**		**4310,23**	**387,92**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**3828,62**	**344,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,33	14,61	
		Накладные расходы	%	--		162,33	14,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,28	28,73	
108	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 4х25 мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**160**		**27,57**	**4411,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24,49**	**3918,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	166,14	
		Накладные расходы	%	--		1,04	166,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,04	326,76	
109	**С121-130211-0604 21-130211-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 3,0х15 мм**	**т**	**0,00064**		**513430,01**	**328,6**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**456061,16**	**291,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		19336,99	12,38	
		Накладные расходы	%	--		19336,99	12,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38031,85	24,34	
				Крыльцо№2-3 шт				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**15**		**1127,91**	**16918,7**	**59,1 5582,47**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	14,58	647,86	9445,80	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**9445,80**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**9445,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	15028,27	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	637,20	
		Накладные расходы	%	--		414,64	6219,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	1253,24	
111	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,35**		**187,31**	**252,86**	**59,1 69,8**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,1458	611,19	89,11	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,035438	818,38	29,00	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**118,11**	
111. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,035438	1807,87	64,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,035438	818,38	29,00	
111. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,14175	11,48	1,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**65,69**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**154,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	224,61	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	9,52	
		Накладные расходы	%	--		58,76	79,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	18,73	
112	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,35**		**7722,46**	**10425,32**	**60,9 2139,62**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	4,185	694,31	2905,69	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,7425	818,38	607,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2602,47**	**3513,33**	
112. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1215	3358,67	408,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1215	818,38	99,43	
112. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,621	1807,87	1122,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,621	818,38	508,21	
112. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,256	11,48	14,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,58**	**1545,18**	
112. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	1,728	1534,21	2651,11	
112. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,2025	93,00	18,83	
		Итого материалов:				**1977,74**	**2669,95**	
		Итого прямые затраты:				**5274,68**	**7120,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6859,58	9260,43	
		НР второго уровня	%	4,24		290,85	392,64	
		Накладные расходы	%	--		1875,75	2532,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,03	772,25	
113	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**21**		**1694**	**35574,02**	**62,1 8941,38**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	13,692	743,82	10184,38	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	4,557	924,73	4213,98	
		Итого оплата труда:				**685,64**	**14398,36**	
113. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,2226	3358,67	747,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2226	818,38	182,17	
113. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0609	1807,87	110,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0609	818,38	49,84	
113. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,906	2807,96	10967,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,906	942,45	3681,21	
113. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,2457	11,48	2,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,3675	1754,80	644,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,3675	818,38	300,75	
		Итого эксплуатация машин:				**593,97**	**12473,34**	
113. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1078,94**	**22657,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1504,72	31599,10	
		НР второго уровня	%	4,24		63,80	1339,80	
		Накладные расходы	%	--		489,58	10281,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,48	2635,11	
114	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**9**		**2236,59**	**20129,3**	**62,1 5007,98**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	7,425	752,99	5590,95	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	2,71	912,74	2473,44	
		Итого оплата труда:				**896,04**	**8064,39**	
114. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,2178	3358,67	731,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,2178	818,38	178,24	
114. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0603	1807,87	109,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0603	818,38	49,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	2,061	2807,96	5787,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	2,061	942,45	1942,39	
114. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,2412	11,48	2,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	1754,80	650,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3708	818,38	303,46	
		Итого эксплуатация машин:				**809,02**	**7281,19**	
114. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1430,24**	**12872,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1986,68	17880,12	
		НР второго уровня	%	4,24		84,24	758,12	
		Накладные расходы	%	--		640,68	5766,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,67	1491,06	
115	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,066**		**28433,58**	**87177,35**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**77436,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	3283,31	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	3283,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	6457,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,654**		**28671,93**	**104767,23**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**93060,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	3945,78	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	3945,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	7760,54	
117	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство(В3,5)**	**м3**	**1,11**		**20818,66**	**23108,71**	**48,5 561,83**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,498	663,14	993,72	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,201243	818,38	164,69	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**1158,41**	
117. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5328	11,79	6,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1998	3552,10	709,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1998	818,38	163,51	
117. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001443	1754,80	2,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001443	818,38	1,18	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**718,52**	
117. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,132	14503,89	16421,30	
117. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2775	6598,38	1831,05	
117. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00222	93,00	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**16443,75**	**18252,56**	
		Итого прямые затраты:				**17986,31**	**19964,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18492,46	20526,63	
		НР второго уровня	%	4,24		784,08	870,33	
		Накладные расходы	%	--		1290,23	1432,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,12	1711,76	
118	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В12,5**	**м3**	**0,78**		**24986,05**	**19489,12**	**48,5 394,8**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,053	663,14	698,29	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,141414	818,38	115,73	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**814,02**	
118. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	11,79	4,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1404	3552,10	498,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1404	818,38	114,90	
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001014	1754,80	1,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001014	818,38	0,83	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**504,91**	
118. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7956	18133,05	14426,65	
118. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,195	6598,38	1286,68	
118. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00156	93,00	0,15	
		Итого материалов:				**20145,49**	**15713,48**	
		Итого прямые затраты:				**21688,05**	**16916,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22194,20	17311,48	
		НР второго уровня	%	4,24		941,03	734,01	
		Накладные расходы	%	--		1447,19	1128,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,82	1443,64	
119	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,29832**		**15810,63**	**4716,63**	**48,5 1315,24**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,461	752,99	2605,73	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,113362	935,99	106,11	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**2711,84**	
119. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,047731	3027,83	144,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,047731	1097,70	52,39	
119. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,06563	1754,80	115,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,06563	818,38	53,71	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**259,69**	
119. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,08353	107,10	8,95	
119. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,29832	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**8,95**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**2874,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	4189,61	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	177,64	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	1492,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	349,38	
120	**С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,138**		**256985,76**	**35464,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228271,08**	**31501,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		9678,69	1335,66	
		Накладные расходы	%	--		9678,69	1335,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19035,98	2626,97	
121	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1152**		**181320,8**	**20888,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**18554,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	786,70	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	786,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	1547,27	
122	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04512**		**21621,79**	**975,57**	**48,5** **271,84**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,761626	724,87	552,08	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00767	1097,70	8,42	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**560,50**	
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00767	3027,83	23,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00767	1097,70	8,42	
122. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001805	24,21	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,033389	208,20	6,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**30,22**	
122. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,13536	91,80	12,43	
		Итого материалов:				**275,40**	**12,43**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**594,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	866,57	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	36,74	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	308,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	72,26	
123	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04512**		**147856,5**	**6671,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**5925,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	251,26	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	251,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	494,17	
124	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4**		**29059,89**	**69743,73**	**60,9 3714,18**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	8,784	694,31	6098,82	
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**6098,82**	
124. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	11,79	13,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**13,58**	
124. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,744	2468,34	1836,44	
124. 4	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	19088,79	46729,36	
124. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0024	14347,34	34,43	
124. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,8	717,89	3445,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,84	93,00	78,12	
		Итого материалов:				**21718,43**	**52124,23**	
		Итого прямые затраты:				**24265,26**	**58236,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25812,84	61950,81	
		НР второго уровня	%	4,24		1094,46	2626,71	
		Накладные расходы	%	--		2642,04	6340,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,58	5166,20	
				Крыльцо№3-1 шт				
125	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**19**		**1694**	**32186,02**	**62,1 8089,82**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	12,388	743,82	9214,44	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	4,123	924,73	3812,64	
		Итого оплата труда:				**685,64**	**13027,09**	
125. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,2014	3358,67	676,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2014	818,38	164,82	
125. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0551	1807,87	99,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0551	818,38	45,09	
125. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,534	2807,96	9923,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,534	942,45	3330,62	
125. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,2223	11,48	2,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,3325	1754,80	583,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,3325	818,38	272,11	
		Итого эксплуатация машин:				**593,97**	**11285,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	19	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1078,94**	**20499,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1504,72	28589,67	
		НР второго уровня	%	4,24		63,80	1212,20	
		Накладные расходы	%	--		489,58	9302,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,48	2384,15	
126	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**2236,59**	**8946,35**	**62,1 2225,77**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	3,3	752,99	2484,87	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	1,204	912,74	1099,31	
		Итого оплата труда:				**896,04**	**3584,17**	
126. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,0968	3358,67	325,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,0968	818,38	79,22	
126. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0268	1807,87	48,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0268	818,38	21,93	
126. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	0,916	2807,96	2572,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	0,916	942,45	863,28	
126. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,1072	11,48	1,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	1754,80	289,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	818,38	134,87	
		Итого эксплуатация машин:				**809,02**	**3236,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1430,24**	**5720,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1986,68	7946,72	
		НР второго уровня	%	4,24		84,24	336,94	
		Накладные расходы	%	--		640,68	2562,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,67	662,69	
127	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,77**		**28433,58**	**78761,01**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**69960,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	2966,33	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	2966,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	5834,15	
128	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,63**		**28671,93**	**46735,25**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**41513,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	1760,16	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	1760,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	3461,87	
129	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство(В3,5)**	**м3**	**0,915**		**20818,66**	**19049,07**	**48,5 463,13**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,235	663,14	819,14	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,165889	818,38	135,76	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**954,90**	