1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4392	11,79	5,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1647	3552,10	585,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1647	818,38	134,79	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00119	1754,80	2,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00119	818,38	0,97	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**592,30**	
129. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9333	14503,89	13536,48	
129. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,22875	6598,38	1509,38	
129. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00183	93,00	0,17	
		Итого материалов:				**16443,75**	**15046,03**	
		Итого прямые затраты:				**17986,31**	**16457,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18492,46	16920,60	
		НР второго уровня	%	4,24		784,08	717,43	
		Накладные расходы	%	--		1290,23	1180,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,12	1411,04	
130	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В12,5**	**м3**	**1,013**		**24986,05**	**25310,87**	**48,5 512,73**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,368	663,14	906,88	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,183657	818,38	150,30	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**1057,18**	
130. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48624	11,79	5,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18234	3552,10	647,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,18234	818,38	149,22	
130. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001317	1754,80	2,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001317	818,38	1,08	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**655,73**	
130. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,033	18133,05	18736,16	
130. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,25325	6598,38	1671,04	
130. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,002026	93,00	0,19	
		Итого материалов:				**20145,49**	**20407,38**	
		Итого прямые затраты:				**21688,05**	**21969,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22194,20	22482,73	
		НР второго уровня	%	4,24		941,03	953,27	
		Накладные расходы	%	--		1447,19	1466,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,82	1874,88	
131	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,07004**		**15810,63**	**1107,38**	**48,5 308,79**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,812464	752,99	611,78	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,026615	935,99	24,91	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**636,69**	
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,011206	3027,83	33,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,011206	1097,70	12,30	
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,015409	1754,80	27,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,015409	818,38	12,61	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**60,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,019611	107,10	2,10	
131. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07004	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**2,10**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**674,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	983,64	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	41,71	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	350,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	82,03	
132	**С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,0166**		**256985,76**	**4265,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228271,08**	**3789,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		9678,69	160,67	
		Накладные расходы	%	--		9678,69	160,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19035,98	316,00	
133	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00312**		**181320,8**	**565,72**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**502,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	21,31	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	21,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	41,91	
134	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,046**		**21621,79**	**994,6**	**48,5 277,14**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,77648	724,87	562,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00782	1097,70	8,58	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**571,43**	
134. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00782	3027,83	23,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00782	1097,70	8,58	
134. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00184	24,21	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,03404	208,20	7,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**30,81**	
134. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,138	91,80	12,67	
		Итого материалов:				**275,40**	**12,67**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**606,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	883,47	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	37,46	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	314,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	73,67	
135	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,046**		**147856,5**	**6801,4**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**6041,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	256,16	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	256,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	503,81	
136	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,18**		**25640,8**	**81537,73**	**48,5 1609,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,293	663,14	2846,86	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,576534	818,38	471,82	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3318,68**	
136. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,526	11,79	18,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5724	3552,10	2033,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5724	818,38	468,44	
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004134	1754,80	7,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004134	818,38	3,38	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2058,47**	
136. 6	100534 С (21-020101-0602)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,244	18703,23	60665,80	
136. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,795	6598,38	5245,71	
136. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00636	93,00	0,59	
		Итого материалов:				**20727,08**	**65912,10**	
		Итого прямые затраты:				**22269,63**	**70817,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22775,78	72426,99	
		НР второго уровня	%	4,24		965,69	3070,90	
		Накладные расходы	%	--		1471,84	4680,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1899,32	6039,83	
				ПРИЯМКИ-10 шт(лист 24)				
137	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного приямка**	**м3**	**10**		**27410,14**	**274101,42**	**48,5 10942,17**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	28,2	734,04	20699,93	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,261	823,20	1861,25	
		Итого оплата труда:				**2256,12**	**22561,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	3358,67	90,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	818,38	22,10	
137. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,678	37,36	62,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,13	3552,10	7565,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,13	818,38	1743,15	
137. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,039	3027,83	118,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039	1097,70	42,81	
137. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,074	57,23	4,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,065	1754,80	114,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,065	818,38	53,19	
		Итого эксплуатация машин:				**795,57**	**7955,73**	
137. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,15	19088,79	193751,22	
137.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,8	66,30	185,64	
137.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,022	26004,92	572,11	
137.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0025	17400,00	43,50	
137.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,8	196,54	353,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,882	6598,38	5819,77	
137.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,0283	93,00	2,63	
137.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	4,48	702,64	3147,83	
		Итого материалов:				**20387,65**	**203876,47**	
		Итого прямые затраты:				**23253,21**	**232532,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24347,43	243474,30	
		НР второго уровня	%	4,24		1032,33	10323,31	
		Накладные расходы	%	--		2126,55	21265,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2030,38	20303,81	
138	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**20**		**421,57**	**8431,33**	**62,1 1804,32**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,96	743,82	2201,71	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,86	818,38	703,81	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2905,51**	
138. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,824	3552,10	2926,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,824	818,38	674,35	
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,036	1754,80	63,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,036	818,38	29,46	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2990,10**	
138. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,05	9862,09	493,10	
138. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**493,10**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**5684,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	7489,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	317,54	
		Накладные расходы	%	--		106,09	2121,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	624,54	
139	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,96**		**60619,41**	**58194,63**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**51692,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	2191,75	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	2191,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	4310,71	
140	**Е11-070504-0101 11-070504-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**10**		**3864,55**	**38645,54**	**62,1 9991**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,89	18,9	781,10	14762,79	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	818,38	1325,78	
		Итого оплата труда:				**1608,86**	**16088,57**	
140. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3552,10	5470,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,54	818,38	1260,31	
140. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1114	1,114	166,06	184,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1754,80	140,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	818,38	65,47	
		Итого эксплуатация машин:				**579,56**	**5795,61**	
140. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0209	0,209	9862,09	2061,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--	
140. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00036	0,0036	364881,42	1313,57	
140. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197,18	
140.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	412,21	206,10	
		Итого материалов:				**377,80**	**3778,03**	
		Итого прямые затраты:				**2433,64**	**24336,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3432,74	34327,43	
		НР второго уровня	%	4,24		145,55	1455,48	
		Накладные расходы	%	--		1144,65	11446,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,26	2862,63	
141	**С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ПТ 8.-16.14**	**м2**	**12,8**		**4153,97**	**53170,81**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3689,82**	**47229,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		156,45	2002,54	
		Накладные расходы	%	--		156,45	2002,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,70	3938,58	
142	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж конструкций приямка**	**т конструкций**	**0,736**		**52920**	**38949,12**	**60,9 8573,24**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	14,72	818,38	12046,55	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	2,009	1010,82	2031,01	
		Итого оплата труда:				**19127,13**	**14077,56**	
142. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,23552	1234,43	290,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,05888	4455,81	262,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05888	942,45	55,49	
142. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,09568	3027,83	289,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,09568	1097,70	105,03	
142. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,19136	3970,33	759,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,19136	1097,70	210,06	
142. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,78752	3893,88	3066,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,78752	942,45	742,20	
142. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,72128	5403,93	3897,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,72128	1097,70	791,75	
142. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,1472	23,38	3,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,15456	1754,80	271,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,15456	818,38	126,49	
142.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	2,223	17,05	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12064,36**	**8879,37**	
142.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001428	191842,80	273,92	
142.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02208	66,30	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013763	2605,57	35,86	
142.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00368	327489,06	1205,16	
142.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,027232	43411,81	1182,19	
142.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,003238	381819,66	1236,48	
142.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00736	196,54	1,45	
142.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	1,84	180,96	332,97	
142.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,5888	91,04	53,60	
142.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000074	1774323,66	130,59	
142.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001914	200244,36	383,19	
142.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000228	283474,83	64,68	
142.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000442	444671,26	196,37	
142.25	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,736	--	--	
		Итого материалов:				**6926,52**	**5097,92**	
		Итого прямые затраты:				**35358,49**	**26023,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47006,91	34597,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1993,09	1466,92	
		Накладные расходы	%	--		13641,51	10040,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3920,00	2885,12	
143	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,736**		**406747,24**	**299365,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**265915,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	11274,83	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	11274,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	22175,26	
		Отмостка-338,9 м2 (ЛИСТЫ 3,12)						
144	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**40,668**		**187,31**	**7617,39**	**59,1 2102,83**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	4,392	611,19	2684,43	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,068	818,38	873,65	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**3558,08**	
144. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,068	1807,87	1929,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,068	818,38	874,03	
144. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,27	11,48	49,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**1978,99**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**4663,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	6766,25	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	286,89	
		Накладные расходы	%	--		58,76	2389,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	564,25	
145	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**40,668**		**20813,45**	**846441,26**	**48,5 17147,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	39,448	724,87	28594,64	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	8,195	825,17	6761,96	
		Итого оплата труда:				**869,40**	**35356,60**	
145. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,109804	3358,67	368,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,109804	818,38	89,86	
145. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,371	37,36	88,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	7,597	3552,10	26984,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	7,597	818,38	6217,23	
145. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,199273	3027,83	603,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,199273	1097,70	218,74	
145. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,040668	57,23	2,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,288743	1754,80	506,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,288743	818,38	236,30	
		Итого эксплуатация машин:				**702,13**	**28554,28**	
145. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,481	16091,78	667508,92	
145.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,016267	26004,92	423,03	
145.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004067	17400,00	70,76	
145.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,81336	196,54	159,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,22	6598,38	8050,29	
145.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,296876	93,00	27,61	
145.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,464	905,42	1325,58	
		Итого материалов:				**16660,91**	**677566,04**	
		Итого прямые затраты:				**18066,17**	**734714,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,83	751862,92	
		НР второго уровня	%	4,24		783,88	31878,99	
		Накладные расходы	%	--		1205,54	49026,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,74	62699,35	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4766488,69**	**346807,92**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3747471,10**	
Накладные расходы -			Тенге				**480372,67**	
Сметная прибыль -			Тенге				**338227,50**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4566071,27**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1019017,59**	
Накладные расходы -			Тенге				**83239,04**	
Сметная прибыль -			Тенге				**88180,53**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1190437,16**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5756508,43**	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование								
146	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1137**		**369,77**	**420432,66**	**42,8** 62525,54
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	181,92	799,44	145434,12	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,6822	958,04	653,57	
		Итого оплата труда:				**128,49**	**146087,70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3411	3212,71	1095,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3411	1097,70	374,43	
146. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3411	2227,67	759,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3411	818,38	279,15	
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1855,71**	
146. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	28,425	272,93	7758,04	
146. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,1137	14124,46	1605,95	
146. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,020466	--	--	
146. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	14,781	173,08	2558,30	
146. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	3,525	2673,62	9423,71	
146.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	9,437	357,84	3376,97	
146.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	136,44	32,64	4453,40	
146.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	318,36	216,24	68842,17	
146.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	34,11	1699,32	57963,81	
146.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,364	905,76	1235,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	55,713	115,26	6421,48	
		Итого материалов:				**143,92**	**163639,63**	
		Итого прямые затраты:				**273,46**	**310929,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				328,46	373455,01	
		НР второго уровня	%	4,24		13,93	15834,49	
		Накладные расходы	%	--		68,92	78360,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,39	31143,16	
147	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**125**		**435,68**	**54459,56**	**42,8 11602,01**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	32,5	799,44	25981,80	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,175	958,04	1125,70	
		Итого оплата труда:				**216,86**	**27107,50**	
147. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,5875	3212,71	1887,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5875	1097,70	644,90	
147. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	8,025	166,06	1332,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,5875	2227,67	1308,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5875	818,38	480,80	
147. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	7,725	14,35	110,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**37,12**	**4639,71**	
147. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,625	272,93	716,44	
147. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,025	428,96	439,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,001313	222237,60	291,69	
147.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0375	4645,78	174,22	
147.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	5,125	216,24	1108,23	
147.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,1	7780,56	778,06	
147.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,275	150,96	192,47	
147.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	10	116,28	1162,80	
147.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,8125	1584,41	1287,33	
		Итого материалов:				**49,21**	**6150,92**	
		Итого прямые затраты:				**294,18**	**36772,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				387,00	48374,44	
		НР второго уровня	%	4,24		16,41	2051,08	
		Накладные расходы	%	--		109,22	13653,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,27	4034,04	
148	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1380**		**268,49**	**370513,24**	**42,8 67350,26**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	193,2	799,44	154451,81	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,036	958,04	2908,61	
		Итого оплата труда:				**114,03**	**157360,42**	
148. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,518	3212,71	4876,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,518	1097,70	1666,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,518	2227,67	3381,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,518	818,38	1242,30	
148. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	11,178	14,35	160,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**8418,90**	
148. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,2898	12202,99	3536,43	
148. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	28,98	272,93	7909,51	
148. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,76	223,06	615,65	
148. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	168,36	182,65	30750,95	
148.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	168,36	270,38	45521,18	
148.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	6,9	510,25	3520,72	
148.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	441,6	11,22	4954,75	
148.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	13,8	150,96	2083,25	
148.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	4,14	--	--	
		Итого материалов:				**71,66**	**98892,44**	
		Итого прямые затраты:				**189,68**	**261763,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				238,49	329113,41	
		НР второго уровня	%	4,24		10,11	13954,41	
		Накладные расходы	%	--		58,92	81304,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,89	27445,43	
149	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**187**		**296,85**	**55510,15**	**42,8 10452,13**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	29,92	799,44	23919,24	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,5236	958,04	501,63	
		Итого оплата труда:				**130,59**	**24420,87**	
149. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,2618	3212,71	841,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2618	1097,70	287,38	
149. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,2618	2227,67	583,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2618	818,38	214,25	
149. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,945	14,35	27,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7,77**	**1452,20**	
149. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,03927	12202,99	479,21	
149. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,927	272,93	1071,80	
149. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,748	223,06	166,85	
149. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	22,814	182,65	4166,98	
149.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	22,814	270,38	6168,45	
149.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,935	510,25	477,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	59,84	11,22	671,40	
149.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,87	150,96	282,30	
149.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,561	--	--	
		Итого материалов:				**72,11**	**13484,07**	
		Итого прямые затраты:				**207,78**	**38855,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,68	49307,65	
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	2090,64	
		Накладные расходы	%	--		67,07	12542,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	4111,86	
150	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1692**		**271,12**	**458732,9**	**42,8 80424,68**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	169,2	818,38	138469,90	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	63,958	772,98	49438,23	
		Итого оплата труда:				**111,06**	**187908,13**	
150. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	6,599	3212,71	21200,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,599	1097,70	7243,72	
150. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	50,76	2221,21	112748,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	50,76	724,87	36794,40	
150. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	50,76	11,05	560,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	6,599	2227,67	14699,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,599	818,38	5400,49	
		Итого эксплуатация машин:				**88,19**	**149209,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,6768	272,93	184,72	
150. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,013536	281414,94	3809,23	
150. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,162432	1671,43	271,49	
150.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,069372	2673,62	185,47	
150.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00846	3979614,44	33667,54	
150.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,140774	361,08	50,83	
150.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,015	1184,35	1202,35	
		Итого материалов:				**23,27**	**39371,64**	
		Итого прямые затраты:				**193,29**	**327051,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240,82	407475,71	
		НР второго уровня	%	4,24		10,21	17276,97	
		Накладные расходы	%	--		57,74	97701,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	33980,21	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**975371,60**	**232354,62**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**975371,60**	
Материалы -			Тенге				**321538,70**	
Всего заработная плата -			Тенге				**542884,61**	
Накладные расходы -			Тенге				**283562,21**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**232354,62**	**232354,62**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**51207,59**	
Сметная прибыль -			Тенге				**100714,70**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1359648,51**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**676,11**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**542884,61**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1359648,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**676,11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**542884,61**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
				Водопровод				
151	**Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**		**2590,31**	**7770,92**	**60,4 2282,12**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,4	4,2	809,22	3398,72	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	0,5208	728,90	379,61	
		Итого оплата труда:				**1259,45**	**3778,34**	
151. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	0,5046	2193,04	1106,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1682	0,5046	724,87	365,77	
151. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3552,10	8,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	818,38	1,96	
151. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3027,83	6,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1097,70	2,31	
151. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	1754,80	20,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0117	818,38	9,58	
		Итого эксплуатация машин:				**380,67**	**1142,02**	
151. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,0192	941,46	18,08	
151. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	0,00225	3716,46	8,36	
151. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	0,1986	268,51	53,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	2,922	--	--	
		Итого материалов:				**26,59**	**79,76**	
		Итого прямые затраты:				**1540,17**	**4620,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2300,88	6902,63	
		НР второго уровня	%	4,24		97,56	292,67	
		Накладные расходы	%	--		858,26	2574,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,87	575,62	
152	**С123-010501-0802 23-010501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3**		**315,37**	**946,1**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**280,13**	**840,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,88	35,63	
		Накладные расходы	%	--		11,88	35,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,36	70,08	
153	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Упор из бетона**	**м3**	**0,25**		**27041,16**	**6760,29**	**48,5 416,55**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	1,103	724,87	799,17	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,072625	821,94	59,69	
		Итого оплата труда:				**3435,45**	**858,86**	
153. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000675	3358,67	2,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000675	818,38	0,55	
153. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06575	37,36	2,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,069625	3552,10	247,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,069625	818,38	56,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000925	3027,83	2,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,000925	1097,70	1,02	
153. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0021	57,23	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0014	1754,80	2,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0014	818,38	1,15	
		Итого эксплуатация машин:				**1029,66**	**257,42**	
153. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	16091,78	4103,40	
153.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,09375	66,30	6,22	
153.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0017	26004,92	44,21	
153.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000068	17400,00	1,17	
153.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0595	196,54	11,69	
153.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03825	6598,38	252,39	
153.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,001102	93,00	0,10	
153.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16025	702,64	112,60	
		Итого материалов:				**18127,14**	**4531,79**	
		Итого прямые затраты:				**22353,48**	**5588,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24019,67	6004,92	
		НР второго уровня	%	4,24		1018,43	254,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2684,63	671,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2003,05	500,76	
154	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,7**		**9273,77**	**6491,64**	**60,4 576,05**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,66	1,162	809,22	940,31	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,01589	844,22	13,41	
		Итого оплата труда:				**1362,47**	**953,73**	
154. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,00574	3552,10	20,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,00574	818,38	4,70	
154. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,00147	3027,83	4,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,00147	1097,70	1,61	
154. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,18998	166,06	31,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,00868	1754,80	15,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,00868	818,38	7,10	
		Итого эксплуатация машин:				**102,31**	**71,62**	
154. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,000882	9862,09	8,70	
154. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000028	195385,08	5,47	
154. 9	150651 С (23-010201-0232)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,651	5343,70	3478,75	
154.10	158158 С (23-020101-0260)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,091	6623,74	602,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,30772	268,51	82,63	
		Итого материалов:				**5969,01**	**4178,30**	
		Итого прямые затраты:				**7414,62**	**5190,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8237,56	5766,29	
		НР второго уровня	%	4,24		349,27	244,49	
		Накладные расходы	%	--		1172,20	820,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		686,95	480,86	
155	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0007**		**3307107,83**	**2314,98**	**62,1 107,37**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	278	0,1946	799,44	155,57	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,01584	1093,51	17,32	
		Итого оплата труда:				**246988,42**	**172,89**	
155. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,000238	3358,67	0,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,000238	818,38	0,19	
155. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,01512	3813,73	57,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	0,01512	1097,70	16,60	
155. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,048167	778,80	37,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,0004817	1098,00	0,53	
155. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,032487	38,81	1,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**138908,92**	**97,24**	
155. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	4,641	284,39	1319,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	0,1176	2778,48	326,75	
155. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,001008	16137,42	16,27	
155.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000217	6598,38	1,43	
155.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,00008	365439,27	29,16	
155.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000175	14248,56	2,49	
155.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00084	211,97	0,18	
		Итого материалов:				**2423050,30**	**1696,14**	
		Итого прямые затраты:				**2784203,54**	**1948,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937583,35	2056,31	
		НР второго уровня	%	4,24		124553,53	87,19	
		Накладные расходы	%	--		277933,34	194,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		244970,95	171,48	
156	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**839,62**	**6716,94**	**60,4 1356,91**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	2,696	818,38	2206,35	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	851,52	40,19	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**2246,54**	
156. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	3552,10	22,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	818,38	5,24	
156. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	3027,83	16,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1097,70	6,15	
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	1754,80	61,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	818,38	28,81	
156. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	17,05	1,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**103,35**	
156. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	364,88	11,68	
156. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	592737,09	9,01	
156. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	180,96	4,95	
156.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	304,79	1,46	
156.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	371,41	15,75	
156.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	8	280,36	2242,88	
156.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,02	268,51	5,37	
156.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	246,97	8,69	
		Итого материалов:				**287,47**	**2299,79**	
		Итого прямые затраты:				**576,19**	**4609,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				745,80	5966,41	
		НР второго уровня	%	4,24		31,62	252,98	
		Накладные расходы	%	--		201,24	1609,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,19	497,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26**		**930,04**	**24181,06**	**60,4 4409,97**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	8,762	818,38	7170,65	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1534	851,52	130,62	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**7301,27**	
157. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0208	3552,10	73,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0208	818,38	17,02	
157. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0182	3027,83	55,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0182	1097,70	19,98	
157. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1144	1754,80	200,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1144	818,38	93,62	
157. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3614	17,05	6,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**335,90**	
157. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,104	364,88	37,95	
157. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000049	592737,09	29,28	
157. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,08892	180,96	16,09	
157.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0156	304,79	4,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1378	371,41	51,18	
157.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	26	360,17	9364,42	
157.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1144	268,51	30,72	
157.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1144	246,97	28,25	
		Итого материалов:				**367,79**	**9562,65**	
		Итого прямые затраты:				**656,51**	**17069,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				826,12	21479,16	
		НР второго уровня	%	4,24		35,03	910,72	
		Накладные расходы	%	--		204,64	5320,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,89	1791,19	
158	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**53**		**1020,92**	**54108,57**	**60,4 8989,55**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	17,861	818,38	14617,09	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3127	851,52	266,27	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**14883,36**	
158. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0424	3552,10	150,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0424	818,38	34,70	
158. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0371	3027,83	112,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0371	1097,70	40,72	
158. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2332	1754,80	409,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2332	818,38	190,85	