1	2	3	4	5	6	7	8	9
343. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,2145	9862,09	2115,42	
343. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	13	--	--	
		Итого материалов:				**291,47**	**3789,10**	
		Итого прямые затраты:				**1521,44**	**19778,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,17	25911,19	
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	1098,63	
		Накладные расходы	%	--		556,24	7231,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	2160,79	
344	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3326,36**	**19958,18**	**62,1 4226,44**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	5,622	762,15	4284,81	
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	937,47	2521,05	
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**6805,86**	
344. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3027,83	1317,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1097,70	477,50	
344. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2807,96	4498,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	942,45	1509,80	
344. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1754,80	1144,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	818,38	533,75	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,99**	**6959,94**	
344. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	18133,05	511,35	
344. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	9862,09	1745,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**376,16**	**2256,94**	
		Итого прямые затраты:				**2250,28**	**13501,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2954,69	17728,13	
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	751,67	
		Накладные расходы	%	--		829,69	4978,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,40	1478,38	
345	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,44**		**28433,58**	**69377,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**61625,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	2612,94	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	2612,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	5139,11	
346	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,993**		**28671,93**	**28471,23**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**25289,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	1072,29	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	1072,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	2108,98	
347	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,07**		**28519,45**	**116074,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25332,79**	**103104,46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	4371,63	
		Накладные расходы	%	--		1074,11	4371,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	8598,09	
348	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитная заделка между блоками**	**м3**	**3**		**22642,05**	**67926,14**	**48,5 1518,45**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,05	663,14	2685,72	
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439	818,38	445,12	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3130,83**	
348. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	11,79	16,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
348. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	3552,10	1918,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	818,38	441,93	
348. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1754,80	6,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	818,38	3,19	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1941,96**	
348. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	16091,78	49240,85	
348. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,75	6598,38	4948,78	
348. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,006	93,00	0,56	
		Итого материалов:				**18063,40**	**54190,19**	
		Итого прямые затраты:				**19605,95**	**58817,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20112,11	60336,32	
		НР второго уровня	%	4,24		852,75	2558,26	
		Накладные расходы	%	--		1358,90	4076,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,19	5031,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**421,57**	**5058,8**	**62,1 1082,59**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02	
349. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1743,31**	
349. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,10	1756,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61	
349. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,80	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1794,06**	
349. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86	
349. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**295,86**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3410,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4493,54	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	190,53	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1273,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	374,73	
350	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,52**		**60619,41**	**31522,09**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**27999,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	1187,20	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	1187,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	2334,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	**Е11-070403-0103 11-070403-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки массой до 7 т. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,24**		**11110,62**	**2666,55**	**62,1 463,45**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,6	0,864	771,93	666,95	
351. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,074808	1060,68	79,35	
		Итого оплата труда:				**3109,56**	**746,29**	
351. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0995	0,02388	37,36	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
351. 4	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,242	0,05808	9776,37	567,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,05808	1097,70	63,75	
351. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	2415,53	37,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0639	0,015336	942,45	14,45	
351. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1964	0,047136	166,06	7,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
351. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,001392	1754,80	2,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,001392	818,38	1,14	
351. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	471,15	7,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2596,85**	**623,24**	
351. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1114	0,026736	18133,05	484,81	
351.10	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,24	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351.11	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	194086,80	46,58	
351.12	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	192265,08	46,14	
351.13	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00568	0,001363	26004,92	35,45	
351.14	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,02	0,0048	412,21	1,98	
		Итого материалов:				**2562,33**	**614,96**	
		Итого прямые затраты:				**7938,12**	**1905,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9869,16	2368,60	
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	100,43	
		Накладные расходы	%	--		2349,49	563,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	197,52	
352	**С121-040304-0105 21-040304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**20591,12**	**20591,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18290,34**	**18290,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		775,51	775,51	
		Накладные расходы	%	--		775,51	775,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,27	1525,27	
353	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4**		**36332,63**	**145330,51**	**62,1 21850,41**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	35,44	743,82	26360,98	
353. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	8,872	994,69	8824,86	
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**35185,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,1	3358,67	335,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1	818,38	81,84	
353. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,6	3027,83	16955,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	5,6	1097,70	6147,12	
353. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,128	190,98	24,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
353. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,064	1159,29	74,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,064	818,38	52,38	
353. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,108	1754,80	5453,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,108	818,38	2543,53	
		Итого эксплуатация машин:				**5711,07**	**22844,27**	
353. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,904	3814,40	3448,22	
353. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,532	16091,78	8560,83	
353.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,04	9862,09	394,48	
353.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,256	174539,52	44682,12	
353.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,016	27826,64	445,23	
353.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00044	17400,00	7,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	196,54	62,89	
353.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00124	93,00	0,12	
353.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,48	905,42	434,60	
		Итого материалов:				**14509,03**	**58036,14**	
		Итого прямые затраты:				**26810,35**	**107241,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32272,95	129091,80	
		НР второго уровня	%	4,24		1368,37	5473,49	
		Накладные расходы	%	--		6830,97	27323,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,31	10765,22	
354	**С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**17247,78**	**34495,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15320,57**	**30641,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		649,59	1299,18	
		Накладные расходы	%	--		649,59	1299,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1277,61	2555,23	
355	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,26**		**57563,47**	**14966,5**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51131,53**	**13294,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		2167,98	563,67	
		Накладные расходы	%	--		2167,98	563,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4263,96	1108,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**	**2**		**3047,68**	**6095,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2707,14**	**5414,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,78	229,57	
		Накладные расходы	%	--		114,78	229,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,75	451,51	
357	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**		**11277,78**	**22555,56**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10017,64**	**20035,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,75	849,50	
		Накладные расходы	%	--		424,75	849,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,39	1670,78	
358	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03072**		**430240,79**	**13217**	**48,5 2282,24**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	6,083	771,93	4695,31	
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011059	934,76	10,34	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**4705,65**	
358. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004608	3027,83	13,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004608	1097,70	5,06	
358. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006451	1754,80	11,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006451	818,38	5,28	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**25,27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03072	154210,74	4737,35	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4737,35**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**9457,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	11740,18	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	497,78	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2780,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	979,04	
359	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,07**		**20813,45**	**22270,39**	**48,5 451,17**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	1,038	724,87	752,34	
359. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,215605	825,17	177,91	
		Итого оплата труда:				**869,40**	**930,25**	
359. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002889	3358,67	9,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002889	818,38	2,36	
359. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,062381	37,36	2,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
359. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,199876	3552,10	709,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,199876	818,38	163,57	
359. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,005243	3027,83	15,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,005243	1097,70	5,76	
359. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00107	57,23	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
359. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,007597	1754,80	13,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,007597	818,38	6,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**702,13**	**751,28**	
359. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,091	16091,78	17562,57	
359.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000428	26004,92	11,13	
359.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000107	17400,00	1,86	
359.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0214	196,54	4,21	
359.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0321	6598,38	211,81	
359.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,007811	93,00	0,73	
359.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,03852	905,42	34,88	
		Итого материалов:				**16660,91**	**17827,18**	
		Итого прямые затраты:				**18066,17**	**19330,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,83	19781,97	
		НР второго уровня	%	4,24		783,88	838,76	
		Накладные расходы	%	--		1205,54	1289,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,74	1649,66	
360	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,5**		**1469,49**	**8082,19**	**60,9 1360,14**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	2,288	957,73	2191,29	
360. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0539	781,17	42,10	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**2233,39**	
360. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,33	12,86	4,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,44275	478,19	211,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
360. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,02145	1370,19	29,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,02145	724,87	15,55	
360. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,03245	1754,80	56,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,03245	818,38	26,56	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**302,30**	
360. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	6,16	266,78	1643,36	
360. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,01903	58564,32	1114,48	
360. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00077	31967,82	24,62	
360.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0275	84,66	2,33	
360.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,012705	20254,14	257,33	
360.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,005225	54217,08	283,28	
		Итого материалов:				**604,62**	**3325,40**	
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**5818,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	7179,12	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	304,39	
		Накладные расходы	%	--		302,64	1664,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,85	598,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,5**		**918,84**	**5053,62**	**60,9 819,82**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	1,381	957,73	1322,15	
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0308	779,97	24,02	
		Итого оплата труда:				**244,76**	**1346,17**	
361. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,2475	12,86	3,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
361. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,2024	478,19	96,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
361. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,01265	1370,19	17,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,01265	724,87	9,17	
361. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,01815	1754,80	31,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,01815	818,38	14,85	
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**149,15**	
361. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	6,16	229,36	1412,86	
361. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,008305	58564,32	486,38	
361. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00033	31967,82	10,55	
361.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,00583	20254,14	118,08	
361.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,003135	54217,08	169,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**399,61**	**2197,84**	
		Итого прямые затраты:				**667,12**	**3669,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				816,17	4488,95	
		НР второго уровня	%	4,24		34,61	190,33	
		Накладные расходы	%	--		183,66	1010,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,06	374,34	
362	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,5**		**704,91**	**3877,01**	**60,9 836,15**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,958	675,36	1322,35	
362. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,06985	724,87	50,63	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**1372,99**	
362. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,49885	11,79	5,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
362. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,06985	1370,19	95,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,06985	724,87	50,63	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**101,59**	
362. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1122	10390,45	1165,81	
362. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1925	93,00	17,90	
		Итого материалов:				**215,22**	**1183,71**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**2607,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	3443,80	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	146,02	
		Накладные расходы	%	--		178,58	982,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	287,19	
363	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,67**		**24652,98**	**65823,46**	**48,5 1988,76**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	4,779	724,87	3464,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,768426	827,89	636,17	
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**4100,54**	
363. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007209	3358,67	24,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007209	818,38	5,90	
363. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,285957	37,36	10,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,695802	3552,10	2471,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,695802	818,38	569,43	
363. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,026166	3027,83	79,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,026166	1097,70	28,72	
363. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00267	57,23	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,11481	166,06	19,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,039249	1754,80	68,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,039249	818,38	32,12	
		Итого эксплуатация машин:				**1001,41**	**2673,77**	
363.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,71	18315,75	49636,60	
363.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,27234	66,30	18,06	
363.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001068	26004,92	27,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000267	17400,00	4,65	
363.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0534	196,54	10,50	
363.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0801	6598,38	528,53	
363.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000134	200244,36	26,73	
363.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,019491	93,00	1,81	
363.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,09612	905,42	87,03	
		Итого материалов:				**18854,56**	**50341,67**	
		Итого прямые затраты:				**21153,49**	**56479,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21898,35	58468,58	
		НР второго уровня	%	4,24		928,49	2479,07	
		Накладные расходы	%	--		1673,35	4467,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,15	4875,81	
364	**С121-050309-0126 21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**0,03044**		**726,79**	**22,12**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**645,58**	**19,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,37	0,83	
		Накладные расходы	%	--		27,37	0,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,84	1,64	
365	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж решетки р1**	**т конструкций**	**0,008**		**67011,97**	**536,1**	**60,9** / **165,97**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	0,3728	724,87	270,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00248	926,49	2,30	
		Итого оплата труда:				**34066,16**	**272,53**	
365. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,014	296,82	4,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00096	3027,83	2,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00096	1097,70	1,05	
365. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,00328	23,38	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,07264	98,83	7,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,00112	166,97	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00152	1754,80	2,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00152	818,38	1,24	
365. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,01488	17,05	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,24**	**17,43**	
365.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000016	191842,80	2,98	
365.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00024	66,30	0,02	
365.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00015	2605,57	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000026	381819,66	10,08	
365.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00008	196,54	0,02	
365.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,012	180,96	2,17	
365.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0036	91,04	0,33	
365.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1,42	
365.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000011	208172,82	2,33	
365.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	283474,83	0,70	
365.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	444671,26	2,13	
365.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,008	--	--	
		Итого материалов:				**2820,82**	**22,57**	
		Итого прямые затраты:				**38778,00**	**310,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59524,29	476,19	
		НР второго уровня	%	4,24		2523,83	20,19	
		Накладные расходы	%	--		23270,12	186,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4963,85	39,71	
366	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,008**		**342759,31**	**2742,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,60**	**2435,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	103,27	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	103,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	203,12	
				УТ2				
367	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**2243,89**	**26926,72**	**62,1 5660,76**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	8,016	743,82	5962,46	
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,361	938,09	3153,10	
		Итого оплата труда:				**759,63**	**9115,56**	
367. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704	3027,83	1424,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4704	1097,70	516,36	
367. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184	2807,96	6132,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,184	942,45	2058,31	
367. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068	1754,80	1240,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,7068	818,38	578,43	
		Итого эксплуатация машин:				**733,10**	**8797,17**	
367. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	18133,05	1544,94	
367. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	9862,09	1952,69	
367. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**291,47**	**3497,63**	
		Итого прямые затраты:				**1521,44**	**18257,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,17	23918,02	
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	1014,12	
		Накладные расходы	%	--		556,24	6674,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	1994,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5**		**3326,36**	**16631,82**	**62,1 3522,03**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	4,685	762,15	3570,67	
368. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,241	937,47	2100,88	
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**5671,55**	
368. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,3625	3027,83	1097,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,3625	1097,70	397,92	
368. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,335	2807,96	3748,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,335	942,45	1258,17	
368. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,5435	1754,80	953,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,5435	818,38	444,79	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,99**	**5799,95**	
368. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0235	18133,05	426,13	
368. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,1475	9862,09	1454,66	
368. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--	
		Итого материалов:				**376,16**	**1880,78**	
		Итого прямые затраты:				**2250,28**	**11251,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2954,69	14773,44	
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	626,39	
		Накладные расходы	%	--		829,69	4148,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,40	1231,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,68**		**28433,58**	**76201,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**67687,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	2869,95	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	2869,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	5644,59	
370	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,331**		**28671,93**	**9490,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**8429,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	357,43	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	357,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	702,99	
371	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,4**		**28519,45**	**96966,14**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25332,79**	**86131,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	3651,98	
		Накладные расходы	%	--		1074,11	3651,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	7182,68	
372	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитная заделка между блоками**	**м3**	**2,2**		**22642,05**	**49812,5**	**48,5** **1113,53**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,97	663,14	1969,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	818,38	326,42	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2295,94**	
372. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	11,79	12,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
372. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3552,10	1406,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	818,38	324,08	
372. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1754,80	5,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	818,38	2,34	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1424,10**	
372. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	16091,78	36109,95	
372. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6598,38	3629,11	
372. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	93,00	0,41	
		Итого материалов:				**18063,40**	**39739,47**	
		Итого прямые затраты:				**19605,95**	**43133,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20112,11	44246,63	
		НР второго уровня	%	4,24		852,75	1876,06	
		Накладные расходы	%	--		1358,90	2989,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,19	3689,82	
373	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**421,57**	**1686,27**	**62,1 360,86**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,592	743,82	440,34	
373. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	818,38	140,76	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**581,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	3552,10	585,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	818,38	134,87	
373. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	1754,80	12,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	818,38	5,89	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**598,02**	
373. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	9862,09	98,62	
373. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**98,62**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**1136,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	1497,85	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	63,51	
		Накладные расходы	%	--		106,09	424,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	124,91	
374	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,164**		**60619,41**	**9941,58**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**8830,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	374,42	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	374,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	736,41	
375	**Е11-070403-0103 11-070403-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки массой до 7 т. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,24**		**11110,62**	**2666,55**	**62,1** **463,45**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,6	0,864	771,93	666,95	
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,074808	1060,68	79,35	
		Итого оплата труда:				**3109,56**	**746,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0995	0,02388	37,36	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
375. 4	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,242	0,05808	9776,37	567,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,05808	1097,70	63,75	
375. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	2415,53	37,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0639	0,015336	942,45	14,45	
375. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1964	0,047136	166,06	7,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
375. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,001392	1754,80	2,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,001392	818,38	1,14	
375. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	471,15	7,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2596,85**	**623,24**	
375. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1114	0,026736	18133,05	484,81	
375.10	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,24	--	--	
375.11	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	194086,80	46,58	
375.12	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	192265,08	46,14	
375.13	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00568	0,001363	26004,92	35,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375.14	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,02	0,0048	412,21	1,98	
		Итого материалов:				**2562,33**	**614,96**	
		Итого прямые затраты:				**7938,12**	**1905,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9869,16	2368,60	
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	100,43	
		Накладные расходы	%	--		2349,49	563,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	197,52	
376	**С121-040304-0105 21-040304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**20591,12**	**20591,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18290,34**	**18290,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		775,51	775,51	
		Накладные расходы	%	--		775,51	775,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,27	1525,27	
377	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1**		**36332,63**	**36332,63**	**62,1 5462,6**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	8,86	743,82	6590,25	
377. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,218	994,69	2206,21	
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**8796,46**	
377. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,025	3358,67	83,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,025	818,38	20,46	
377. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,4	3027,83	4238,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,4	1097,70	1536,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,032	190,98	6,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
377. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,016	1159,29	18,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,016	818,38	13,09	
377. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,777	1754,80	1363,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	0,777	818,38	635,88	
		Итого эксплуатация машин:				**5711,07**	**5711,07**	
377. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,226	3814,40	862,05	
377. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,133	16091,78	2140,21	
377.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01	9862,09	98,62	
377.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,064	174539,52	11170,53	
377.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,004	27826,64	111,31	
377.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00011	17400,00	1,91	
377.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	196,54	15,72	
377.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00031	93,00	0,03	
377.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,12	905,42	108,65	
		Итого материалов:				**14509,03**	**14509,03**	