1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,84**		**20813,45**	**17483,30**	**48,5 354,19**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	0,8148	724,87	590,62	
407. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,16926	825,17	139,67	
		Итого оплата труда:				**869,40**	**730,29**	
407. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	3358,67	7,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268	818,38	1,86	
407. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,048972	37,36	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
407. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,156912	3552,10	557,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,156912	818,38	128,41	
407. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,004116	3027,83	12,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,004116	1097,70	4,52	
407. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00084	57,23	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
407. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,005964	1754,80	10,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,005964	818,38	4,88	
		Итого эксплуатация машин:				**702,13**	**589,79**	
407. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	16091,78	13787,44	
407.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000336	26004,92	8,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000084	17400,00	1,46	
407.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0168	196,54	3,30	
407.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0252	6598,38	166,28	
407.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,006132	93,00	0,57	
407.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,03024	905,42	27,38	
		Итого материалов:				**16660,91**	**13995,17**	
		Итого прямые затраты:				**18066,17**	**15175,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,83	15529,77	
		НР второго уровня	%	4,24		783,88	658,46	
		Накладные расходы	%	--		1205,54	1012,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,74	1295,06	
408	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,4**		**1469,49**	**7935,24**	**60,9 1335,41**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	2,246	957,73	2151,44	
408. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,05292	781,17	41,34	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**2192,78**	
408. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,324	12,86	4,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
408. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,4347	478,19	207,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
408. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,02106	1370,19	28,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,02106	724,87	15,27	
408. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,03186	1754,80	55,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,03186	818,38	26,07	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**296,80**	
408. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	6,048	266,78	1613,49	
408. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,018684	58564,32	1094,22	
408. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000756	31967,82	24,17	
408.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,027	84,66	2,29	
408.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,012474	20254,14	252,65	
408.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00513	54217,08	278,13	
		Итого материалов:				**604,62**	**3264,94**	
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**5713,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	7048,59	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	298,86	
		Накладные расходы	%	--		302,64	1634,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	587,80	
409	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,4**		**918,84**	**4961,74**	**60,9 804,91**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	1,355	957,73	1298,11	
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,03024	779,97	23,59	
		Итого оплата труда:				**244,76**	**1321,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,243	12,86	3,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
409. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,19872	478,19	95,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
409. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,01242	1370,19	17,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,01242	724,87	9,00	
409. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,01782	1754,80	31,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,01782	818,38	14,58	
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**146,44**	
409. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	6,048	229,36	1387,17	
409. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,008154	58564,32	477,53	
409. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000324	31967,82	10,36	
409.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,005724	20254,14	115,93	
409.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,003078	54217,08	166,88	
		Итого материалов:				**399,61**	**2157,88**	
		Итого прямые затраты:				**667,12**	**3602,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				816,17	4407,33	
		НР второго уровня	%	4,24		34,61	186,87	
		Накладные расходы	%	--		183,66	991,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,06	367,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,4**		**704,91**	**3806,52**	**60,9 820,95**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,922	675,36	1298,31	
410. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,06858	724,87	49,71	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**1348,02**	
410. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,48978	11,79	5,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
410. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,06858	1370,19	93,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,06858	724,87	49,71	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**99,74**	
410. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,11016	10390,45	1144,61	
410. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,189	93,00	17,58	
		Итого материалов:				**215,22**	**1162,19**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**2560,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	3381,19	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	143,36	
		Накладные расходы	%	--		178,58	964,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	281,96	
411	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,1**		**24652,98**	**51771,26**	**48,5 1564,2**
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	724,87	2724,79	
411. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	827,89	500,36	
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**3225,15**	
411. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3358,67	19,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	818,38	4,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	37,36	8,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
411. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3552,10	1943,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	818,38	447,87	
411. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3027,83	62,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1097,70	22,59	
411. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	57,23	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
411. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	166,06	15,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
411. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1754,80	54,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	818,38	25,26	
		Итого эксплуатация машин:				**1001,41**	**2102,97**	
411.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	18315,75	39040,02	
411.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2142	66,30	14,20	
411.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00084	26004,92	21,84	
411.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	17400,00	3,65	
411.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,54	8,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	415,70	
411.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21,03	
411.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	93,00	1,43	
411.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	905,42	68,45	
		Итого материалов:				**18854,56**	**39594,57**	
		Итого прямые затраты:				**21153,49**	**44422,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21898,35	45986,52	
		НР второго уровня	%	4,24		928,49	1949,83	
		Накладные расходы	%	--		1673,35	3514,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,15	3834,91	
412	**С121-050309-0126 21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**0,02369**		**726,79**	**17,22**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**645,58**	**15,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,37	0,65	
		Накладные расходы	%	--		27,37	0,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,84	1,28	
				УТ4				
413	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18**		**2243,89**	**40390,08**	**62,1 8491,15**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	12,024	743,82	8943,69	
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	5,042	938,09	4729,65	
		Итого оплата труда:				**759,63**	**13673,34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,7056	3027,83	2136,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,7056	1097,70	774,54	
413. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	3,276	2807,96	9198,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	3,276	942,45	3087,47	
413. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,06	1754,80	1860,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	1,06	818,38	867,48	
		Итого эксплуатация машин:				**733,10**	**13195,75**	
413. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1278	18133,05	2317,40	
413. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,297	9862,09	2929,04	
413. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--	
		Итого материалов:				**291,47**	**5246,44**	
		Итого прямые затраты:				**1521,44**	**27385,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,17	35877,03	
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	1521,19	
		Накладные расходы	%	--		556,24	10012,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	2991,86	
414	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0**		**3326,36**	**33263,64**	**62,1 7044,06**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	9,37	762,15	7141,35	
414. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,482	937,47	4201,75	
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**11343,10**	
414. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,725	3027,83	2195,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,725	1097,70	795,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
414. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,67	2807,96	7497,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,67	942,45	2516,34	
414. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,087	1754,80	1907,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,087	818,38	889,58	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,99**	**11599,90**	
414. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,047	18133,05	852,25	
414. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,295	9862,09	2909,32	
414. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--	
		Итого материалов:				**376,16**	**3761,57**	
		Итого прямые затраты:				**2250,28**	**22502,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2954,69	29546,88	
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	1252,79	
		Накладные расходы	%	--		829,69	8296,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,40	2463,97	
415	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,416**		**28433,58**	**97129,1**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**86276,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	3658,11	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	3658,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	7194,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,324**		**28671,93**	**37961,63**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**33719,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	1429,73	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	1429,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	2811,97	
417	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,79**		**28519,45**	**193647,08**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25332,79**	**172009,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	7293,21	
		Накладные расходы	%	--		1074,11	7293,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	14344,23	
418	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитная заделка между блоками**	**м3**	**2,8**		**22642,05**	**63397,73**	**48,5** **1417,22**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,78	663,14	2506,67	
418. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,50764	818,38	415,44	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2922,11**	
418. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,344	11,79	15,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
418. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,504	3552,10	1790,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,504	818,38	412,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00364	1754,80	6,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00364	818,38	2,98	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1812,49**	
418. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	16091,78	45958,12	
418. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7	6598,38	4618,87	
418. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0056	93,00	0,52	
		Итого материалов:				**18063,40**	**50577,51**	
		Итого прямые затраты:				**19605,95**	**54896,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20112,11	56313,90	
		НР второго уровня	%	4,24		852,75	2387,71	
		Накладные расходы	%	--		1358,90	3804,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,19	4696,13	
419	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**421,57**	**5058,80**	**62,1 1082,59**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02	
419. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1743,31**	
419. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,10	1756,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61	
419. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,80	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1794,06**	
419. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**295,86**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3410,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4493,54	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	190,53	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1273,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	374,73	
420	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,55**		**60619,41**	**33340,67**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**29615,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	1255,69	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	1255,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	2469,68	
421	**Е11-070403-0103 11-070403-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки массой до 7 т. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,24**		**11110,62**	**2666,55**	**62,1 463,45**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,6	0,864	771,93	666,95	
421. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,074808	1060,68	79,35	
		Итого оплата труда:				**3109,56**	**746,29**	
421. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0995	0,02388	37,36	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
421. 4	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,242	0,05808	9776,37	567,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,05808	1097,70	63,75	
421. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	2415,53	37,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0639	0,015336	942,45	14,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1964	0,047136	166,06	7,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
421. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,001392	1754,80	2,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,001392	818,38	1,14	
421. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0639	0,015336	471,15	7,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2596,85**	**623,24**	
421. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1114	0,026736	18133,05	484,81	
421.10	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,24	--	--	
421.11	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	194086,80	46,58	
421.12	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00024	192265,08	46,14	
421.13	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00568	0,001363	26004,92	35,45	
421.14	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,02	0,0048	412,21	1,98	
		Итого материалов:				**2562,33**	**614,96**	
		Итого прямые затраты:				**7938,12**	**1905,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9869,16	2368,60	
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	100,43	
		Накладные расходы	%	--		2349,49	563,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	197,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	**С121-040304-0107 21-040304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**64103,92**	**64103,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**56941,18**	**56941,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		2414,31	2414,31	
		Накладные расходы	%	--		2414,31	2414,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4748,44	4748,44	
423	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1**		**57395,6**	**57395,6**	**62,1 8198,2**
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	13,9	790,27	10984,75	
423. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	2,231	993,66	2216,85	
		Итого оплата труда:				**13201,61**	**13201,61**	
423. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,4	3027,83	4238,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,4	1097,70	1536,78	
423. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,149	478,19	71,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
423. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	0,831	1754,80	1458,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	0,831	818,38	680,07	
		Итого эксплуатация машин:				**5768,45**	**5768,45**	
423. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,272	16091,78	4376,96	
423. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,101	18133,05	1831,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
423. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01	9862,09	98,62	
423. 9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,0034	--	--	
423.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,09	17537,52	1578,38	
423.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,064	174539,52	11170,53	
423.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,004	27826,64	111,31	
423.13	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	21,1	95,69	2019,06	
423.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00011	17400,00	1,91	
423.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	196,54	15,72	
423.16	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,002	161883,18	323,77	
423.17	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,004	1098659,34	4394,64	
423.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00031	93,00	0,03	
423.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,12	905,42	108,65	
		Итого материалов:				**26031,01**	**26031,01**	
		Итого прямые затраты:				**42784,22**	**42784,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50982,42	50982,42	
		НР второго уровня	%	4,24		2161,65	2161,65	
		Накладные расходы	%	--		10359,85	10359,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4251,53	4251,53	
424	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**	**2**		**3047,68**	**6095,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2707,14**	**5414,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,78	229,57	
		Накладные расходы	%	--		114,78	229,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,75	451,51	
425	**С121-040302-0503 21-040302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**21401,77**	**42803,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19010,41**	**38020,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		806,04	1612,08	
		Накладные расходы	%	--		806,04	1612,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,32	3170,63	
426	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,72**		**57563,47**	**41445,7**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51131,53**	**36814,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		2167,98	1560,94	
		Накладные расходы	%	--		2167,98	1560,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4263,96	3070,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**		**11277,78**	**22555,56**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10017,64**	**20035,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,75	849,50	
		Накладные расходы	%	--		424,75	849,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,39	1670,78	
428	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01536**		**430240,79**	**6608,5**	**48,5 1141,12**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	3,041	771,93	2347,66	
428. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00553	934,77	5,17	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**2352,82**	
428. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002304	3027,83	6,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002304	1097,70	2,53	
428. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003226	1754,80	5,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003226	818,38	2,64	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**12,64**	
428. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01536	154210,74	2368,68	
		Итого материалов:				**154210,74**	**2368,68**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**4728,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	5870,09	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	248,89	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	1390,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	489,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,76**		**20813,45**	**36631,67**	**48,5 742,12**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	1,707	724,87	1237,50	
429. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,35464	825,17	292,64	
		Итого оплата труда:				**869,40**	**1530,14**	
429. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3358,67	15,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004752	818,38	3,89	
429. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,102608	37,36	3,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,328768	3552,10	1167,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,328768	818,38	269,06	
429. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,008624	3027,83	26,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,008624	1097,70	9,47	
429. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00176	57,23	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,012496	1754,80	21,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,012496	818,38	10,23	
		Итого эксплуатация машин:				**702,13**	**1235,75**	
429. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	16091,78	28887,96	
429.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000704	26004,92	18,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000176	17400,00	3,06	
429.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0352	196,54	6,92	
429.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0528	6598,38	348,39	
429.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,012848	93,00	1,19	
429.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,06336	905,42	57,37	
		Итого материалов:				**16660,91**	**29323,21**	
		Итого прямые затраты:				**18066,17**	**31796,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,83	32538,57	
		НР второго уровня	%	4,24		783,88	1379,64	
		Накладные расходы	%	--		1205,54	2121,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,74	2713,46	
430	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9**		**1469,49**	**13225,41**	**60,9 2225,68**
430. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	3,744	957,73	3585,74	
430. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0882	781,17	68,90	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3654,64**	
430. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,54	12,86	6,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
430. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,7245	478,19	346,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
430. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0351	1370,19	48,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0351	724,87	25,44	
430. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0531	1754,80	93,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0531	818,38	43,46	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**494,67**	
430. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	10,08	266,78	2689,14	
430. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,03114	58564,32	1823,69	
430. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00126	31967,82	40,28	
430.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,045	84,66	3,81	
430.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,02079	20254,14	421,08	
430.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00855	54217,08	463,56	
		Итого материалов:				**604,62**	**5441,56**	
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**9521,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	11747,65	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	498,10	
		Накладные расходы	%	--		302,64	2723,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	979,66	
431	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9**		**918,84**	**8269,57**	**60,9 1341,52**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	2,259	957,73	2163,51	
431. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0504	779,97	39,31	
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2202,82**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,405	12,86	5,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
431. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,3312	478,19	158,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
431. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0207	1370,19	28,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0207	724,87	15,00	
431. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0297	1754,80	52,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0297	818,38	24,31	
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**244,07**	
431. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	10,08	229,36	2311,95	
431. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,01359	58564,32	795,89	
431. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00054	31967,82	17,26	
431.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,00954	20254,14	193,22	
431.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00513	54217,08	278,13	
		Итого материалов:				**399,61**	**3596,46**	
		Итого прямые затраты:				**667,12**	**6004,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				816,17	7345,56	
		НР второго уровня	%	4,24		34,61	311,45	
		Накладные расходы	%	--		183,66	1652,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,06	612,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9**		**704,91**	**6344,19**	**60,9 1368,24**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	3,204	675,36	2163,85	
432. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1143	724,87	82,85	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**2246,71**	
432. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,8163	11,79	9,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
432. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1143	1370,19	156,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1143	724,87	82,85	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**166,24**	
432. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1836	10390,45	1907,69	
432. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,315	93,00	29,30	
		Итого материалов:				**215,22**	**1936,98**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**4267,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	5635,32	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	238,94	
		Накладные расходы	%	--		178,58	1607,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	469,94	
433	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,41**		**24652,98**	**108719,65**	**48,5 3284,81**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	7,894	724,87	5722,05	
433. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,269	827,89	1050,76	
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**6772,81**	
433. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011907	3358,67	39,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011907	818,38	9,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,472311	37,36	17,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
433. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,149	3552,10	4082,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,149	818,38	940,32	
433. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,043218	3027,83	130,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,043218	1097,70	47,44	
433. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00441	57,23	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
433. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,18963	166,06	31,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
433. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,064827	1754,80	113,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,064827	818,38	53,05	
		Итого эксплуатация машин:				**1001,41**	**4416,23**	
433.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,476	18315,75	81984,04	
433.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,44982	66,30	29,82	
433.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001764	26004,92	45,87	
433.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000441	17400,00	7,67	
433.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0882	196,54	17,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1323	6598,38	872,97	
433.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00022	200244,36	44,15	
433.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,032193	93,00	2,99	
433.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15876	905,42	143,74	
		Итого материалов:				**18854,56**	**83148,61**	
		Итого прямые затраты:				**21153,49**	**93286,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21898,35	96571,70	
		НР второго уровня	%	4,24		928,49	4094,64	
		Накладные расходы	%	--		1673,35	7379,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,15	8053,31	
434	**С121-050309-0126 21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**0,04959**		**726,79**	**36,04**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**645,58**	**32,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,37	1,36	
		Накладные расходы	%	--		27,37	1,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,84	2,67	
435	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж решетки р1**	**т конструкций**	**0,008**		**67011,97**	**536,1**	**60,9 165,97**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	0,3728	724,87	270,23	
435. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00248	926,49	2,30	
		Итого оплата труда:				**34066,16**	**272,53**	
435. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,014	296,82	4,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00096	3027,83	2,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00096	1097,70	1,05	
435. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,00328	23,38	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,07264	98,83	7,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,00112	166,97	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00152	1754,80	2,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00152	818,38	1,24	
435. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,01488	17,05	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,24**	**17,43**	
435.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000016	191842,80	2,98	
435.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00024	66,30	0,02	
435.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00015	2605,57	0,39	
435.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000026	381819,66	10,08	
435.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00008	196,54	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,012	180,96	2,17	
435.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0036	91,04	0,33	
435.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1,42	
435.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000011	208172,82	2,33	
435.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	283474,83	0,70	
435.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	444671,26	2,13	
435.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,008	--	--	
		Итого материалов:				**2820,82**	**22,57**	
		Итого прямые затраты:				**38778,00**	**310,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59524,29	476,19	
		НР второго уровня	%	4,24		2523,83	20,19	
		Накладные расходы	%	--		23270,12	186,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4963,85	39,71	
436	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,008**		**342759,31**	**2742,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,60**	**2435,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	103,27	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	103,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	203,12	
				Канал КЛ 60х45-8-95,5 м				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	**Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**9,72**		**20335,99**	**197665,78**	**62,1 48505,83**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,06	78,343	771,93	60475,47	
437. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	19,957	883,58	17633,77	
		Итого оплата труда:				**8035,93**	**78109,23**	
437. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,020412	3358,67	68,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,020412	818,38	16,70	
437. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	9,528	144,20	1373,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,19056	818,50	155,97	
437. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	9,528	1807,87	17224,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	9,528	818,38	7797,52	
437. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	1,779	3970,33	7062,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	1,779	1097,70	1952,81	
437. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	6,483	2807,96	18204,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	6,483	942,45	6109,90	
437. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	1,691	166,06	280,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
437. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	1,957	1754,80	3433,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	1,957	818,38	1601,57	
		Итого эксплуатация машин:				**4902,09**	**47648,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,019	0,18468	2468,27	455,84	
437.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,018	0,17496	20455,01	3578,81	
437.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,037908	9862,09	373,85	
437.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	9,72	--	--	
437.14	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,01944	205870,68	4002,13	
437.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	2,236	66,30	148,22	
437.16	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,143856	26004,92	3740,96	
437.17	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,222588	26004,92	5788,38	
437.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	1,458	196,54	286,56	
437.19	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,002916	197175,18	574,96	
		Итого материалов:				**1949,56**	**18949,71**	
		Итого прямые затраты:				**13073,40**	**127073,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18063,71	175579,30	
		НР второго уровня	%	4,24		765,90	7444,56	
		Накладные расходы	%	--		5756,21	55950,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,37	14641,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
438	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**9,720**		**34645,54**	**336754,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30774,37**	**299126,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,83	12682,98	
		Накладные расходы	%	--		1304,83	12682,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2566,34	24944,79	
439	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. -**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**11,48**		**6337,97**	**72759,94**	**62,1 9930,66**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,54	17,679	771,93	13647,10	
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	2,27	1032,91	2344,30	
		Итого оплата труда:				**1392,98**	**15991,40**	
439. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	1,332	9776,37	13019,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	1,332	1097,70	1462,14	
439. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,926436	2415,53	2237,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,926436	942,45	873,12	
439. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,819672	166,06	136,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
439. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01148	1754,80	20,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01148	818,38	9,40	
439. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,095284	17,05	1,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	