1	2	3	4	5	6	7	8	9
439. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,926436	471,15	436,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1380,77**	**15851,21**	
439. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,81508	18133,05	14779,89	
439.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,174496	9862,09	1720,90	
439.11	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	11,48	--	--	
439.12	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,013776	194086,80	2673,74	
439.13	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,013776	192265,08	2648,64	
439.14	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,009184	364881,42	3351,07	
439.15	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000021	592737,09	12,25	
439.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,08036	180,96	14,54	
		Итого материалов:				**2195,21**	**25201,03**	
		Итого прямые затраты:				**4764,75**	**54699,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5629,79	64630,00	
		НР второго уровня	%	4,24		238,70	2740,31	
		Накладные расходы	%	--		1103,74	12670,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,48	5389,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**11,48**		**46463,28**	**533398,48**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41271,64**	**473798,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		1749,92	20089,05	
		Накладные расходы	%	--		1749,92	20089,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3441,72	39511,00	
				Ниша компенсаторная (тип I) НК 60х45 - 1 комплект				
441	**Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,09**		**20335,99**	**1830,24**	**62,1** / **449,13**
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,06	0,7254	771,93	559,96	
441. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	0,184788	883,58	163,28	
		Итого оплата труда:				**8035,93**	**723,23**	
441. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,000189	3358,67	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000189	818,38	0,15	
441. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	0,088218	144,20	12,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,0017644	818,50	1,44	
441. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	0,088218	1807,87	159,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	0,088218	818,38	72,20	
441. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	0,01647	3970,33	65,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	0,01647	1097,70	18,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	0,06003	2807,96	168,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	0,06003	942,45	56,58	
441. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,01566	166,06	2,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
441. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	0,018117	1754,80	31,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	0,018117	818,38	14,83	
		Итого эксплуатация машин:				**4902,09**	**441,19**	
441.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,019	0,00171	2468,27	4,22	
441.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,018	0,00162	20455,01	33,14	
441.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,000351	9862,09	3,46	
441.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,09	--	--	
441.14	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,00018	205870,68	37,06	
441.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	0,0207	66,30	1,37	
441.16	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,001332	26004,92	34,64	
441.17	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,002061	26004,92	53,60	
441.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	0,0135	196,54	2,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441.19	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000027	197175,18	5,32	
		Итого материалов:				**1949,56**	**175,46**	
		Итого прямые затраты:				**13073,40**	**1176,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18063,71	1625,73	
		НР второго уровня	%	4,24		765,90	68,93	
		Накладные расходы	%	--		5756,21	518,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,37	135,57	
442	**Е11-070201-0203 11-070201-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки угловые сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,24**		**73777,53**	**91484,13**	**62,1 21369,15**
442. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	29,91	37,088	790,27	29309,85	
442. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,765	5,908	863,34	5101,02	
		Итого оплата труда:				**27750,70**	**34410,87**	
442. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,013516	3358,67	45,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,013516	818,38	11,06	
442. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	3,095	3,838	144,20	553,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,0619	0,07676	818,50	62,83	
442. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,095	3,838	1807,87	6938,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,095	3,838	818,38	3140,94	
442. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,293	0,36332	3970,33	1442,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,293	0,36332	1097,70	398,82	
442. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,067	1,323	2807,96	3715,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,067	1,323	942,45	1246,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,176	5,178	166,06	859,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
442. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2372	0,294128	1754,80	516,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2372	0,294128	818,38	240,71	
		Итого эксплуатация машин:				**11347,18**	**14070,50**	
442.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,099	0,12276	2468,27	303,00	
442.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,214	0,26536	20455,01	5427,94	
442.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0058	0,007192	9862,09	70,93	
442.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,24	--	--	
442.14	127702 С (21-050301-2702)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0058	0,007192	194086,80	1395,87	
442.15	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00124	205870,68	255,28	
442.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,24	66,30	82,21	
442.17	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0876	0,108624	26004,92	2824,76	
442.18	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1362	0,168888	26004,92	4391,92	
442.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00093	0,001153	196,54	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442.20	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	0,008928	197175,18	1760,38	
		Итого материалов:				**13316,55**	**16512,52**	
		Итого прямые затраты:				**48300,70**	**59892,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65533,89	81262,02	
		НР второго уровня	%	4,24		2778,64	3445,51	
		Накладные расходы	%	--		20011,82	24814,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5465,00	6776,60	
443	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,33**		**34645,54**	**46078,57**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30774,37**	**40929,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,83	1735,43	
		Накладные расходы	%	--		1304,83	1735,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2566,34	3413,23	
444	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**0,4**		**6337,97**	**2535,19**	**62,1 346,02**
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,54	0,616	771,93	475,51	
444. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	0,07908	1032,91	81,68	
		Итого оплата труда:				**1392,98**	**557,19**	
444. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	0,0464	9776,37	453,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	0,0464	1097,70	50,93	
444. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,03228	2415,53	77,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,03228	942,45	30,42	
444. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,02856	166,06	4,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0004	1754,80	0,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0004	818,38	0,33	
444. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,00332	17,05	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
444. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,03228	471,15	15,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1380,77**	**552,31**	
444. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,0284	18133,05	514,98	
444.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,00608	9862,09	59,96	
444.11	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,4	--	--	
444.12	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,00048	194086,80	93,16	
444.13	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,00048	192265,08	92,29	
444.14	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,00032	364881,42	116,76	
444.15	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	592737,09	0,43	
444.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,0028	180,96	0,51	
		Итого материалов:				**2195,21**	**878,08**	
		Итого прямые затраты:				**4764,75**	**1905,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5629,79	2251,92	
		НР второго уровня	%	4,24		238,70	95,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1103,74	441,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,48	187,79	
445	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,4**		**46463,28**	**18585,31**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41271,64**	**16508,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		1749,92	699,97	
		Накладные расходы	%	--		1749,92	699,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3441,72	1376,69	
				Угод поворота канала УРК 60х45 2 комплекта				
446	**Е11-070201-0203 11-070201-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки угловые сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,38**		**73777,53**	**101812,99**	**62,1 23781,8**
446. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	29,91	41,276	790,27	32619,03	
446. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,765	6,576	863,34	5676,94	
		Итого оплата труда:				**27750,70**	**38295,97**	
446. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,015042	3358,67	50,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,015042	818,38	12,31	
446. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	3,095	4,271	144,20	615,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,0619	0,08542	818,50	69,92	
446. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,095	4,271	1807,87	7721,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,095	4,271	818,38	3495,30	
446. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,293	0,40434	3970,33	1605,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,293	0,40434	1097,70	443,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,067	1,472	2807,96	4134,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,067	1,472	942,45	1387,29	
446. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,176	5,763	166,06	956,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
446. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2372	0,327336	1754,80	574,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2372	0,327336	818,38	267,89	
		Итого эксплуатация машин:				**11347,18**	**15659,10**	
446.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,099	0,13662	2468,27	337,22	
446.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,214	0,29532	20455,01	6040,77	
446.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0058	0,008004	9862,09	78,94	
446.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,38	--	--	
446.14	127702 С (21-050301-2702)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0058	0,008004	194086,80	1553,47	
446.15	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00138	205870,68	284,10	
446.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,38	66,30	91,49	
446.17	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0876	0,120888	26004,92	3143,68	
446.18	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1362	0,187956	26004,92	4887,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00093	0,001283	196,54	0,25	
446.20	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	0,009936	197175,18	1959,13	
		Итого материалов:				**13316,55**	**18376,84**	
		Итого прямые затраты:				**48300,70**	**66654,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65533,89	90436,77	
		НР второго уровня	%	4,24		2778,64	3834,52	
		Накладные расходы	%	--		20011,82	27616,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5465,00	7541,70	
447	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,38**		**34645,54**	**47810,84**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30774,37**	**42468,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,83	1800,67	
		Накладные расходы	%	--		1304,83	1800,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2566,34	3541,54	
448	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**0,64**		**6337,97**	**4056,3**	**62,1** **553,63**
448. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,54	0,9856	771,93	760,81	
448. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	0,126528	1032,92	130,69	
		Итого оплата труда:				**1392,98**	**891,51**	
448. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	0,07424	9776,37	725,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	0,07424	1097,70	81,49	
448. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,051648	2415,53	124,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,051648	942,45	48,68	
448. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,045696	166,06	7,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
448. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00064	1754,80	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00064	818,38	0,52	
448. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,005312	17,05	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
448. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,051648	471,15	24,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1380,77**	**883,69**	
448. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,04544	18133,05	823,97	
448.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,009728	9862,09	95,94	
448.11	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,64	--	--	
448.12	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,000768	194086,80	149,06	
448.13	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,000768	192265,08	147,66	
448.14	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,000512	364881,42	186,82	
448.15	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	592737,09	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
448.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,00448	180,96	0,81	
		Итого материалов:				**2195,21**	**1404,94**	
		Итого прямые затраты:				**4764,75**	**3049,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5629,79	3603,07	
		НР второго уровня	%	4,24		238,70	152,77	
		Накладные расходы	%	--		1103,74	706,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,48	300,47	
449	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,64**		**46463,28**	**29736,5**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41271,64**	**26413,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		1749,92	1119,95	
		Накладные расходы	%	--		1749,92	1119,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3441,72	2202,70	
450	**Е11-070403-0103 11-070403-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки массой до 7 т. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,36**		**11110,62**	**3999,82**	**62,1 695,17**
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,6	1,296	771,93	1000,42	
450. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,112212	1060,68	119,02	
		Итого оплата труда:				**3109,56**	**1119,44**	
450. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0995	0,03582	37,36	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
450. 4	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,242	0,08712	9776,37	851,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,08712	1097,70	95,63	
450. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0639	0,023004	2415,53	55,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0639	0,023004	942,45	21,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1964	0,070704	166,06	11,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
450. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,002088	1754,80	3,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,002088	818,38	1,71	
450. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0639	0,023004	471,15	10,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2596,85**	**934,87**	
450. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1114	0,040104	18133,05	727,21	
450.10	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,36	--	--	
450.11	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00036	194086,80	69,87	
450.12	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	0,00036	192265,08	69,22	
450.13	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00568	0,002045	26004,92	53,17	
450.14	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,02	0,0072	412,21	2,97	
		Итого материалов:				**2562,33**	**922,44**	
		Итого прямые затраты:				**7938,12**	**2857,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9869,16	3552,90	
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	150,64	
		Накладные расходы	%	--		2349,49	845,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	296,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	**С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**		**7549,97**	**30199,87**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6706,36**	**26825,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		284,35	1137,40	
		Накладные расходы	%	--		284,35	1137,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,26	2237,03	
				Канал КЛ 90х45-8-128,5 м				
452	**Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**17,3**		**20335,99**	**351812,54**	**62,1 86332,4**
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,06	139,438	771,93	107636,38	
452. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	35,52	883,58	31385,20	
		Итого оплата труда:				**8035,93**	**139021,58**	
452. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,03633	3358,67	122,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,03633	818,38	29,73	
452. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	16,957	144,20	2445,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,33914	818,50	277,59	
452. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	16,957	1807,87	30656,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	16,957	818,38	13877,27	
452. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	3,166	3970,33	12569,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	3,166	1097,70	3475,32	
452. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	11,539	2807,96	32401,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	11,539	942,45	10874,93	
452. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	3,01	166,06	499,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
452. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	3,482	1754,80	6111,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	3,482	818,38	2849,60	
		Итого эксплуатация машин:				**4902,09**	**84806,12**	
452.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,019	0,3287	2468,27	811,32	
452.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,018	0,3114	20455,01	6369,69	
452.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,06747	9862,09	665,40	
452.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	17,3	--	--	
452.14	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,0346	205870,68	7123,13	
452.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	3,979	66,30	263,81	
452.16	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,25604	26004,92	6658,30	
452.17	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,39617	26004,92	10302,37	
452.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	2,595	196,54	510,02	
452.19	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00519	197175,18	1023,34	
		Итого материалов:				**1949,56**	**33727,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13073,40**	**226169,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18063,71	312502,26	
		НР второго уровня	%	4,24		765,90	13250,10	
		Накладные расходы	%	--		5756,21	99582,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,37	26060,19	
453	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**17,3**		**34645,54**	**599367,83**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30774,37**	**532396,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,83	22573,62	
		Накладные расходы	%	--		1304,83	22573,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2566,34	44397,62	
454	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**13,49**		**6337,97**	**85499,26**	**62,1 11669,39**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,54	20,775	771,93	16036,54	
454. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	2,667	1032,91	2754,76	
		Итого оплата труда:				**1392,98**	**18791,29**	
454. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	1,565	9776,37	15298,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	1,565	1097,70	1717,90	
454. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	1,089	2415,53	2629,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	1,089	942,45	1026,33	
454. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,963186	166,06	159,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
454. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01349	1754,80	23,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01349	818,38	11,04	
454. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,111967	17,05	1,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
454. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	1,089	471,15	512,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1380,77**	**18626,55**	
454. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,95779	18133,05	17367,65	
454.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,205048	9862,09	2022,20	
454.11	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	13,49	--	--	
454.12	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,016188	194086,80	3141,88	
454.13	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,016188	192265,08	3112,39	
454.14	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,010792	364881,42	3937,80	
454.15	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000024	592737,09	14,39	
454.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,09443	180,96	17,09	
		Итого материалов:				**2195,21**	**29613,40**	
		Итого прямые затраты:				**4764,75**	**64276,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5629,79	75945,88	
		НР второго уровня	%	4,24		238,70	3220,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1103,74	14889,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,48	6333,28	
455	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**13,49**		**46463,28**	**626789,68**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41271,64**	**556754,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		1749,92	23606,39	
		Накладные расходы	%	--		1749,92	23606,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3441,72	46428,86	
				Ниша компенсаторная (тип I) НК 90х45 - 1 комплект				
456	**Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,33**		**20335,99**	**6710,88**	**62,1 1646,8**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,06	2,66	771,93	2053,18	
456. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	0,677557	883,58	598,68	
		Итого оплата труда:				**8035,93**	**2651,86**	
456. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,000693	3358,67	2,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000693	818,38	0,57	
456. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	0,323466	144,20	46,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,0064693	818,50	5,30	
456. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	0,323466	1807,87	584,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	0,323466	818,38	264,72	
456. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	0,06039	3970,33	239,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	0,06039	1097,70	66,29	
456. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	0,22011	2807,96	618,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	0,22011	942,45	207,44	
456. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,05742	166,06	9,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
456. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	0,066429	1754,80	116,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	0,066429	818,38	54,36	
		Итого эксплуатация машин:				**4902,09**	**1617,69**	
456.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,019	0,00627	2468,27	15,48	
456.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,018	0,00594	20455,01	121,50	
456.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,001287	9862,09	12,69	
456.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,33	--	--	
456.14	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,00066	205870,68	135,87	
456.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	0,0759	66,30	5,03	
456.16	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,004884	26004,92	127,01	
456.17	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,007557	26004,92	196,52	
456.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	0,0495	196,54	9,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456.19	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000099	197175,18	19,52	
		Итого материалов:				**1949,56**	**643,35**	
		Итого прямые затраты:				**13073,40**	**4314,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18063,71	5961,03	
		НР второго уровня	%	4,24		765,90	252,75	
		Накладные расходы	%	--		5756,21	1899,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,37	497,10	
457	**Е11-070201-0203 11-070201-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки угловые сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,48**		**73777,53**	**256745,8**	**62,1 59971,49**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	29,91	104,087	790,27	82256,68	
457. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,765	16,582	863,34	14315,77	
		Итого оплата труда:				**27750,70**	**96572,45**	
457. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,037932	3358,67	127,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,037932	818,38	31,04	
457. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	3,095	10,77	144,20	1553,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,0619	0,2154	818,50	176,30	
457. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,095	10,77	1807,87	19471,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,095	10,77	818,38	8813,95	
457. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,293	1,02	3970,33	4048,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,293	1,02	1097,70	1119,65	
457. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,067	3,713	2807,96	10426,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,067	3,713	942,45	3499,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
457. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,176	14,532	166,06	2413,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
457. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2372	0,825456	1754,80	1448,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2372	0,825456	818,38	675,54	
		Итого эксплуатация машин:				**11347,18**	**39488,17**	
457.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,099	0,34452	2468,27	850,37	
457.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,214	0,74472	20455,01	15233,26	
457.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0058	0,020184	9862,09	199,06	
457.13	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,48	--	--	
457.14	127702 С (21-050301-2702)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0058	0,020184	194086,80	3917,45	
457.15	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00348	205870,68	716,43	
457.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,48	66,30	230,72	
457.17	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0876	0,304848	26004,92	7927,55	
457.18	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1362	0,473976	26004,92	12325,71	
457.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00093	0,003236	196,54	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
457.20	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	0,025056	197175,18	4940,42	
		Итого материалов:				**13316,55**	**46341,60**	
		Итого прямые затраты:				**48300,70**	**168086,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65533,89	228057,93	
		НР второго уровня	%	4,24		2778,64	9669,66	
		Накладные расходы	%	--		20011,82	69641,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5465,00	19018,21	
458	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,81**		**34645,54**	**131999,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30774,37**	**117250,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,83	4971,41	
		Накладные расходы	%	--		1304,83	4971,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2566,34	9777,74	
459	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**1,69**		**6337,97**	**10711,18**	**62,1 1461,92**
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,54	2,603	771,93	2009,03	
459. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	0,334113	1032,91	345,11	
		Итого оплата труда:				**1392,98**	**2354,14**	
459. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	0,19604	9776,37	1916,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	0,19604	1097,70	215,19	
459. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,136383	2415,53	329,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,136383	942,45	128,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,120666	166,06	20,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
459. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00169	1754,80	2,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00169	818,38	1,38	
459. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,014027	17,05	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
459. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,136383	471,15	64,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1380,77**	**2333,50**	
459. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,11999	18133,05	2175,78	
459.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,025688	9862,09	253,34	
459.11	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,69	--	--	
459.12	127703 С (21-050301-2703)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,002028	194086,80	393,61	
459.13	127704 С (21-050301-2704)	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0012	0,002028	192265,08	389,91	
459.14	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,001352	364881,42	493,32	
459.15	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000003	592737,09	1,80	
459.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,01183	180,96	2,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2195,21**	**3709,91**	
		Итого прямые затраты:				**4764,75**	**8052,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5629,79	9514,35	
		НР второго уровня	%	4,24		238,70	403,41	
		Накладные расходы	%	--		1103,74	1865,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,48	793,42	
460	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,69**		**46463,28**	**78522,95**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41271,64**	**69749,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		1749,92	2957,36	
		Накладные расходы	%	--		1749,92	2957,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3441,72	5816,51	
461	**Е11-070403-0103 11-070403-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки массой до 7 т. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,2**		**11110,62**	**2222,12**	**62,1 386,21**
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,6	0,72	771,93	555,79	
461. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,06234	1060,68	66,12	
		Итого оплата труда:				**3109,56**	**621,91**	
461. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0995	0,0199	37,36	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
461. 4	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,242	0,0484	9776,37	473,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,0484	1097,70	53,13	
461. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0639	0,01278	2415,53	30,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0639	0,01278	942,45	12,04	
461. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1964	0,03928	166,06	6,52	