				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3358,67	6,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	818.38	1.47	
45. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	35,70	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1754,80	3,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	818.38	1.47	
45. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,117	46,30	5,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**14,69**	
45. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000252	347224,83	87,50	
45. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00162	343426,50	556,35	
		Итого материалов:				**35,77**	**643,85**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**954,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	1116,50	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	47,34	
		Накладные расходы	%	--		11,63	209,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	93,11	
				Покрытие вентшахт-3 шт				
46	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3405**		**52920**	**18019,26**	**60,9 3966,29**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	6,81	818,38	5573,17	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	0,929565	1010,82	939,62	
		Итого оплата труда:				**19127,13**	**6512,79**	
46. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,10896	1234,43	134,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02724	4455,81	121,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02724	942.45	25.67	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
46. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,044265	3027,83	134,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,044265	1097,70	48,59	
46. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,08853	3970,33	351,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,08853	1097,70	97,18	
46. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,364335	3893,88	1418,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,364335	942,45	343,37	
46. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,33369	5403,93	1803,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,33369	1097,70	366,29	
46. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0681	23,38	1,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,071505	1754,80	125,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,071505	818,38	58,52	
46.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,028	17,05	17,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12064,36**	**4107,92**	
46.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000661	191842,80	126,73	
46.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010215	66,30	0,68	
46.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006367	2605,57	16,59	
46.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001703	327489,06	557,55	
46.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,012598	43411,81	546,92	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
46.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,001498	381819,66	572,04	
46.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003405	196,54	0,67	
46.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,85125	180,96	154,04	
46.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,2724	91,04	24,80	
46.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1774323,66	60,42	
46.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000885	200244,36	177,28	
46.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000106	283474,83	29,92	
46.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000204	444671,26	90,85	
46.25	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,3405	--	--	
		Итого материалов:				**6926,52**	**2358,48**	
		Итого прямые затраты:				**35358,49**	**12039,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47006,91	16005,85	
		НР второго уровня	%	4,24		1993,09	678,65	
		Накладные расходы	%	--		13641,51	4644,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3920,00	1334,76	
47	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,225**		**290289,62**	**65315,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**58017,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	2459,92	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	2459,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	4838,16	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
48	**С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1155**		**192052,02**	**22182,01**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**170592,81**	**19703,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		7233,14	835,43	
		Накладные расходы	%	--		7233,14	835,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14226,08	1643,11	
49	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**79,8**		**659,02**	**52589,8**	**60,9 12844,26**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	25,297	743,82	18816,12	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	2,133	1066,37	2274,62	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**21090,73**	
49. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,12768	296,82	37,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,70224	20,28	14,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,923	10,79	20,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,16758	3027,83	507,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,16758	1097,70	183,95	
49. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,684	5403,93	9099,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,684	1097,70	1848,53	
49. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,026334	5291,89	139,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,026334	1268,22	33,40	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
49. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,01596	166,97	2,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,25536	1754,80	448,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,25536	818,38	208,98	
49.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,341	17,05	22,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**10292,31**	
49.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,00237	191842,80	454,68	
49.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,03192	66,30	2,12	
49.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,012768	2605,57	33,27	
49.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,008778	327489,06	2874,70	
49.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001037	43411,81	45,04	
49.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,001756	381819,66	670,32	
49.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,117	180,96	202,17	
49.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,33516	91,04	30,51	
49.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,00012	1774323,66	212,39	
49.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000487	200244,36	97,47	
49.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000375	283474,83	106,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
49.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000072	444671,26	31,94	
		Итого материалов:				**59,66**	**4760,92**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**33869,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	46713,60	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1980,66	
		Накладные расходы	%	--		185,78	14824,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	3895,54	
50	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**79,5**		**2071,41**	**164677,27**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1839,96**	**146276,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,01	6202,14	
		Накладные расходы	%	--		78,01	6202,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,44	12198,32	
51	**С121-050104-0110 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,02736**		**269343,72**	**7369,24**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**239248,21**	**6545,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		10144,12	277,54	
		Накладные расходы	%	--		10144,12	277,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19951,39	545,87	
				Внутренняя отделка				
				Потолки				
52	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**		**687,78**	**68777,75**	**54,8** **18687,9**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,45	45	752,99	33884,55	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,3	724,87	217,46	
		Итого оплата труда:				**341,02**	**34102,01**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
52. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,3	1370,19	411,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,3	724,87	217,46	
		Итого эксплуатация машин:				**4,11**	**411,06**	
52. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,7	11584,65	8109,26	
		Итого материалов:				**81,09**	**8109,25**	
		Итого прямые затраты:				**424,05**	**42404,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				610,93	61092,76	
		НР второго уровня	%	4,24		25,90	2590,33	
		Накладные расходы	%	--		212,78	21278,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,95	5094,65	
53	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100**		**117,91**	**11791,00**	**54,8 3513,38**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	9,2	694,31	6387,65	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03	787,21	23,62	
		Итого оплата труда:				**64,11**	**6411,27**	
53. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01	1370,19	13,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	724,87	7,25	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02	1754,80	35,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02	818,38	16,37	
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**48,80**	
53. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,017	17400,00	295,80	
53. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,01	84,66	0,85	
53. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,8	162,18	129,74	
53. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,6	60,81	97,30	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого материалов:				**5,24**	**523,69**	
		Итого прямые затраты:				**69,60**	**6960,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,74	10473,51	
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	444,08	
		Накладные расходы	%	--		39,57	3957,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	873,41	
54	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2332,49**		**1655,17**	**3860669,81**	**54,8 498018,42**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	1049,62	830,61	871825,28	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	50,848	727,01	36967,45	
		Итого оплата труда:				**389,62**	**908792,73**	
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,166	3358,67	3917,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,166	818.38	954.23	
54. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	45,484	777,08	35344,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	45.484	724,87	32969,99	
54. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	4,198	1370,19	5752,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	4,198	724.87	3043.00	
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**45014,11**	
54. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	17,26	93,00	1605,22	
54. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	26380,462	76,30	2012829,24	
		Итого материалов:				**863,64**	**2014434,46**	
		Итого прямые затраты:				**1256,71**	**2931273,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1470,23	3429292,28	
		НР второго уровня	%	4,24		62,34	145401,99	
		Накладные расходы	%	--		275,85	643420,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	285975,54	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
55	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**400**		**5882,77**	**2353106,88**	**54,8 343810,96**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	800	781,10	624880,00	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,44	730,31	2512,25	
		Итого оплата труда:				**1568,48**	**627392,25**	
55. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2	3358,67	671,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2	818,38	163,68	
55. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,24	1370,19	4439,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,24	724,87	2348,58	
		Итого эксплуатация машин:				**12,78**	**5111,15**	
55. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	6	11661,15	69966,90	
55. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,16	14423,36	2307,74	
55. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2	84,66	169,32	
55. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	400	2608,07	1043228,00	
55. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,4	1330,07	532,03	
55.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	1,86	93,00	172,98	
		Итого материалов:				**2790,94**	**1116377,00**	
		Итого прямые затраты:				**4365,92**	**1746368,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5225,45	2090179,07	
		НР второго уровня	%	4,24		221,56	88623,59	
		Накладные расходы	%	--		1081,09	432434,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		435,76	174304,21	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из высококачественного напольного "Керамогранита" с нескользящей поверхностью -243,37 м2				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
56	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**243,37**		**3983,5**	**969464,45**	**60,9 94005,61**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,801	194,939	752,99	146787,40	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	9,306	813,76	7573,21	
		Итого оплата труда:				**634,26**	**154360,61**	
56. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	6,303	10,79	68,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,192262	3027,83	582,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,192262	1097,70	211,05	
56. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	1,034	1370,19	1417,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	1,034	724,87	749,52	
56. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	8,177	52,66	430,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	8,08	2227,67	17999,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	8,08	818,38	6612,51	
56. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,142	149,17	319,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**85,54**	**20816,77**	
56. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	4,867	84,66	412,07	
56.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	182,528	132,94	24265,21	
56.11	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	248,237	2068,65	513516,30	
56.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,46727	93,00	43,46	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
56.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1981,032	30,94	61293,12	
		Итого материалов:				**2463,45**	**599530,16**	
		Итого прямые затраты:				**3152,13**	**767134,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3538,40	861139,93	
		НР второго уровня	%	4,24		150,03	36512,33	
		Накладные расходы	%	--		536,29	130517,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,07	71812,18	
				Покрытие из деревянной рейки-112,85				
57	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**112,85**		**384,71**	**43414,98**	**60,9 14154,71**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	29,115	762,15	22190,23	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,309	803,87	1052,31	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**23242,54**	
57. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,20313	1370,19	278,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,20313	724.87	147.24	
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,106	1754,80	1940,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	1.106	818,38	905,13	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**2219,01**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**24409,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	38563,95	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	1635,11	
		Накладные расходы	%	--		139,92	15789,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	3215,92	
58	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**5,6425**		**37084,2**	**209247,58**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**185867,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	7880,76	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	7880,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	15499,82	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
59	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**112,85**		**704,91**	**79549,14**	**60,9 17156,26**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	40,175	675,36	27132,32	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,433	724,87	1038,88	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**28171,20**	
59. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,235	11,79	120,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,433	1370,19	1963,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	1.433	724,87	1038,74	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**2084,43**	
59. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,302	10390,45	23920,27	
59. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,95	93,00	367,33	
		Итого материалов:				**215,22**	**24287,60**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**53504,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	70660,60	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	2996,01	
		Накладные расходы	%	--		178,58	20152,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	5892,53	
60	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**112,85**		**278,52**	**31431,36**	**60,9 1235,36**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	1,986	675,36	1341,37	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,94794	724,87	687,13	
		Итого оплата труда:				**17,98**	**2028,51**	
60. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	10,472	11,79	123,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,94794	1370,19	1298,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.94794	724,87	687,13	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**1422,33**	
60. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,302	10390,45	23920,27	
		Итого материалов:				**211,97**	**23920,27**	
		Итого прямые затраты:				**236,46**	**26683,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,40	27919,33	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	1183,78	
		Накладные расходы	%	--		21,44	2419,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,63	2328,25	
61	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**112,85**		**899,85**	**101548,26**	**60,9 16277,03**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,322	36,338	724,87	26340,11	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,49654	780,13	387,36	
		Итого оплата труда:				**236,84**	**26727,47**	
61. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,36112	15,52	5,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,20313	1370,19	278,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.20313	724,87	147,24	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,29341	1754,80	514,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,29341	818,38	240,12	
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**798,81**	
61. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	23,698	215,22	5100,39	
61. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,92537	45047,15	41685,28	
		Итого материалов:				**414,58**	**46785,67**	
		Итого прямые затраты:				**655,07**	**73924,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				799,31	90201,62	
		НР второго уровня	%	4,24		33,89	3824,55	
		Накладные расходы	%	--		178,13	20101,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,66	7522,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
62	**Е11-110101-3502 11-110101-3502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**56,425**		**10412,2**	**587508,32**	**60,9 15833,31**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,546	30,808	830,61	25589,47	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,524753	780,17	409,40	
		Итого оплата труда:				**460,77**	**25998,87**	
62. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	0,310337	15,52	4,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,214415	1370,19	293,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,214415	724,87	155,42	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,310337	1754,80	544,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,310337	818,38	253,97	
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	**843,19**	
62. 6	133147 С	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, 55х70, для покрытия полов	м2	1,015	57,271	8337,48	477498,94	
62. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,059	3,329	196,54	654,30	
62. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,028213	51147,90	1443,01	
		Итого материалов:				**8499,71**	**479596,25**	
		Итого прямые затраты:				**8968,17**	**506028,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9248,78	521862,22	
		НР второго уровня	%	4,24		392,15	22126,96	
		Накладные расходы	%	--		672,76	37960,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		771,27	43519,13	
				Покрытие из деревянной рейки-416,18				
63	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**416,18**		**704,91**	**293369,61**	**60,9 63270,64**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	148,16	675,36	100061,39	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,285	724,87	3831,29	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**103892,68**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
63. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	37,748	11,79	445,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,285	1370,19	7242,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	5.285	724,87	3830,94	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**7687,16**	
63. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,49	10390,45	88215,67	
63. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	14,566	93,00	1354,67	
		Итого материалов:				**215,22**	**89570,33**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**197318,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	260589,53	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	11049,00	
		Накладные расходы	%	--		178,58	74319,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	21731,08	
64	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**416,18**		**384,71**	**160110,29**	**60,9 52201,2**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	107,374	762,15	81835,43	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,828	803,87	3880,83	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**85716,26**	
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,749124	1370,19	1026,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.749124	724,87	543,02	
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,079	1754,80	7157,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,079	818.38	3338.17	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**8183,51**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**90018,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	142220,14	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	6030,13	
		Накладные расходы	%	--		139,92	58231,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	11860,02	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
65	**С121-110101-0112 21-110101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**20,809**		**5170,05**	**107583,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**4592,37**	**95562,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		194,72	4051,86	
		Накладные расходы	%	--		194,72	4051,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,97	7969,16	
66	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**416,18**		**899,85**	**374500,27**	**60,9 60028,13**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,322	134,01	724,87	97139,80	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,831	780,13	1428,56	
		Итого оплата труда:				**236,84**	**98568,36**	
66. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	1,332	15,52	20,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,749124	1370,19	1026,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,749124	724,87	543,02	
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	1,082	1754,80	1898,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,082	818,38	885,49	
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**2945,92**	
66. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	87,398	215,22	18809,75	
66. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	3,413	45047,15	153731,33	
		Итого материалов:				**414,58**	**172541,08**	
		Итого прямые затраты:				**655,07**	**272626,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				799,31	332654,94	
		НР второго уровня	%	4,24		33,89	14104,57	
		Накладные расходы	%	--		178,13	74132,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,66	27740,76	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
67	**Е11-110101-3502 11-110101-3502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,47**		**10412,2**	**1733318,7**	**60,9 46712,83**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,546	90,893	830,61	75496,32	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,548	780,17	1207,84	
		Итого оплата труда:				**460,77**	**76704,16**	
67. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	0,915585	15,52	14,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,632586	1370,19	866,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,632586	724,87	458,54	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,915585	1754,80	1606,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,915585	818,38	749,30	
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	**2487,64**	
67. 6	133147 С	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, 55х70, для покрытия полов	м2	1,015	168,967	8337,48	1408759,40	
67. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,059	9,822	196,54	1930,36	
67. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,083235	51147,90	4257,30	
		Итого материалов:				**8499,71**	**1414947,06**	
		Итого прямые затраты:				**8968,17**	**1492931,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9248,78	1539643,85	
		НР второго уровня	%	4,24		392,15	65280,90	
		Накладные расходы	%	--		672,76	111993,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		771,27	128393,98	
				Покрытие из керамической плитки (9 мм)-173,68 м2				
68	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**173,68**		**3759,73**	**652989,21**	**60,9 85712,56**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	184,101	743,82	136937,86	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,106	745,23	3805,27	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**140743,12**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
68. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,625248	3358,67	2100,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,625248	818.38	511.69	
68. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,995	1370,19	5473,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,995	724,87	2895,86	
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,486304	1754,80	853,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,486304	818.38	397.98	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**8426,78**	
68. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,258	9862,09	22267,02	
68. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	177,154	1800,65	318991,63	
68. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	5,315	1330,07	7068,80	
68. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	6,687	93,00	621,86	
		Итого материалов:				**2009,15**	**348949,31**	
		Итого прямые затраты:				**2846,12**	**494313,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3339,63	580026,52	
		НР второго уровня	%	4,24		141,60	24593,12	
		Накладные расходы	%	--		635,11	110305,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,50	48369,57	
				ЭСТРАДА				
69	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,71**		**79115,49**	**56171,99**	**59,8 6933,07**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	15,975	712,65	11384,58	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2556	818,38	209,18	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**11593,76**	
69. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,1633	10,79	1,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
69. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,2343	81,69	19,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,2556	1754,80	448,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,2556	818,38	209,18	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**469,43**	
69. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002201	205870,68	453,12	
69. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,6603	35112,50	23184,78	
69. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0852	37813,46	3221,71	
69. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0071	18719,06	132,91	
69.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,03	215,22	221,57	
69.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,005325	395629,44	2106,73	
69.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,13	196,54	418,63	
69.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001832	75443,28	138,20	
69.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002137	575926,68	1230,81	
		Итого материалов:				**43814,72**	**31108,45**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**42962,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	49895,54	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	2115,57	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	9048,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	4160,89	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
70	**Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,88**		**4684,34**	**233655,12**	**60,9 13674,42**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	29,978	724,87	21730,07	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,927768	780,17	723,82	
		Итого оплата труда:				**450,16**	**22453,88**	
70. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	1,347	50,56	68,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,44892	15,52	6,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,379088	1370,19	519,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,379088	724,87	274,79	
70. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,54868	1754,80	962,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,54868	818,38	449,03	
		Итого эксплуатация машин:				**31,22**	**1557,31**	
70. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	13,069	196,54	2568,49	
70. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	1,851	90793,13	168017,05	
		Итого материалов:				**3419,92**	**170585,54**	
		Итого прямые затраты:				**3886,79**	**193872,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4160,93	207547,33	
		НР второго уровня	%	4,24		176,42	8800,01	
		Накладные расходы	%	--		450,57	22474,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,99	17307,79	
				Желоба (лист 93)				
71	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**81**		**5158,94**	**417874,5**	**56,4 26127,12**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,75	60,75	724,87	44035,85	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	2,584	885,80	2288,82	
		Итого оплата труда:				**571,91**	**46324,68**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	1,085	3552,10	3855,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	1,085	818.38	887.94	
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,6237	3027,83	1888,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0077	0.6237	1097,70	684,64	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,8748	1754,80	1535,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,8748	818.38	715.92	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**7279,01**	
71. 6	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,6561	249231,01	163520,47	
71. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,081	295123,74	23905,02	
71. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	3,604	26004,92	93734,73	
71. 9	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	16,281	276,42	4500,39	
71.10	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	9,234	355,66	3284,16	
71.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	2,025	346,48	701,62	
71.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,05427	75443,28	4094,31	
		Итого материалов:				**3626,43**	**293740,71**	
		Итого прямые затраты:				**4259,95**	**345055,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4582,50	371182,69	
		НР второго уровня	%	4,24		194,30	15738,15	
		Накладные расходы	%	--		516,86	41865,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,14	30953,67	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**12203482,20**	**1806385,31**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11400684,44**	
Накладные расходы -			Тенге				**2284051,19**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1094778,85**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14779514,48**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**802797,76**	
		Накладные расходы -	Тенге				**116352,51**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73532,02**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**992682,29**	
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ	Тенге				**15772196,77**	
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА №1						
72	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,01042**		**430240,79**	**4483,11**	**48,5** **774,12**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	2,063	771,93	1592,62	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003751	934,77	3,51	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**1596,12**	
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001563	3027,83	4,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001563	1097,70	1,72	
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002188	1754,80	3,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002188	818,38	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**8,57**	
72. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01042	154210,74	1606,88	
		Итого материалов:				**154210,74**	**1606,88**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**3208,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	3982,18	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	168,84	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	942,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	332,08	
73	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,01042**		**116407,61**	**1212,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**1077,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	45,68	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	45,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	89,85	
74	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА И ПАНДУСА ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ**	**т конструкций**	**0,374**		**73341,98**	**27429,9**	**60,9 6392,13**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	10,809	799,44	8640,83	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,962	945,61	1855,28	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**10496,11**	
74. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,213	296,82	953,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,32164	20,28	6,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04488	3027,83	135,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,04488	1097,70	49,26	
74. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,821	2807,96	5114,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,821	942,45	1716,20	
74. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,024684	5291,89	130,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,024684	1268,22	31,30	
74. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,10846	23,38	2,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,14586	166,97	24,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07106	1754,80	124,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,07106	818,38	58,15	
74.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,62832	17,05	10,71	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**6503,28**	
74.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000726	191842,80	139,19	
74.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01122	66,30	0,74	
74.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006994	2605,57	18,22	
74.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000374	327489,06	122,48	
74.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000385	43411,81	16,72	
74.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005012	381819,66	1913,53	
74.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00374	196,54	0,74	
74.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,51238	180,96	92,72	
74.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,15334	91,04	13,96	
74.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1774323,66	66,36	
74.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001496	208172,82	311,43	
74.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000116	283474,83	32,87	
74.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000224	444671,26	99,78	
		Итого материалов:				**7563,49**	**2828,74**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**17972,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	24364,98	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	1033,08	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	7425,21	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,74	2031,84	
75	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,374**		**436239,63**	**163153,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**144923,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	6144,75	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	6144,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,05	12085,45	
76	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10**		**80,97**	**809,65**	**54,2 145,61**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,295	905,17	267,03	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**268,66**	
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
76. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
76. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,112	46,30	5,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**10,33**	
76. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00015	273897,54	41,08	
76. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0009	283474,83	255,13	
		Итого материалов:				**29,62**	**296,21**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**573,57**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	719,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	30,49	
		Накладные расходы	%	--		17,61	176,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	59,97	
77	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10**		**69,83**	**698,3**	**54,2 / 90**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,213	771,93	164,42	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**166,06**	
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818.38	0.82	
77. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818.38	0.82	
77. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,065	46,30	3,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8,16**	
77. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00014	347224,83	48,61	
77. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0009	343426,50	309,08	
		Итого материалов:				**35,77**	**357,70**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**530,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	620,28	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	26,30	
		Накладные расходы	%	--		11,63	116,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	51,73	
				Детали и изделия кровли				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
78	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж металл.конструкций кровли**	**т конструкций**	**1,312**		**95686,02**	**125540,06**	**60,9 36314,84**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	74,128	743,82	55137,89	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	4,734	949,03	4492,40	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**59630,29**	
78. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1312	296,82	38,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,15744	3027,83	476,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,15744	1097,70	172,82	
78. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	4,212	3893,88	16399,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	4,212	942,45	3969,60	
78. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,115456	5291,89	610,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,115456	1268,22	146,42	
78. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,24928	1754,80	437,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,24928	818,38	204,01	
78. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,916	17,05	32,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**17995,87**	
78. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002545	191842,80	488,29	
78.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03936	66,30	2,61	
78.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,024534	2605,57	63,93	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
78.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000262	327489,06	85,93	
78.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001351	43411,81	58,66	
78.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000577	381819,66	220,42	
78.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01312	196,54	2,58	
78.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,574	180,96	284,90	
78.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,47232	91,04	43,00	
78.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000131	1774323,66	232,79	
78.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000577	200244,36	115,60	
78.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000407	283474,83	115,29	
78.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000787	444671,26	350,05	
78.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	1,312	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**2064,05**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**75197,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	111512,66	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	4728,14	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	41042,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	9299,26	
79	**С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,312**		**223734,95**	**293540,25**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:	**т**			**198735,60**	**260741,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		8426,39	11055,42	
		Накладные расходы	%	--		8426,39	11055,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16572,96	21743,72	
80	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**162,09**		**659,02**	**106820,56**	**60,9 26089,29**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	51,383	743,82	38219,35	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	4,333	1066,37	4620,21	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**42839,56**	
80. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,259344	296,82	76,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,426	20,28	28,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	3,906	10,79	42,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,340389	3027,83	1030,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,340389	1097,70	373,65	
80. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	3,42	5403,93	18481,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	3,42	1097,70	3754,13	
80. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,05349	5291,89	283,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,05349	1268,22	67,84	
80. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,032418	166,97	5,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,518688	1754,80	910,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,518688	818,38	424,48	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
80.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	2,723	17,05	46,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**20905,77**	
80.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,004814	191842,80	923,55	
80.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,064836	66,30	4,30	
80.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,025934	2605,57	67,57	
80.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,01783	327489,06	5839,10	
80.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,002107	43411,81	91,48	
80.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,003566	381819,66	1361,56	
80.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	2,269	180,96	410,65	
80.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,680778	91,04	61,98	
80.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000243	1774323,66	431,40	
80.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000989	200244,36	197,99	
80.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000762	283474,83	215,96	
80.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000146	444671,26	64,87	
		Итого материалов:				**59,66**	**9670,39**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**68795,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	94884,81	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	4023,12	
		Накладные расходы	%	--		185,78	30112,41	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	7912,63	
81	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**162,09**		**2071,41**	**335755,21**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1839,96**	**298239,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,01	12645,34	
		Накладные расходы	%	--		78,01	12645,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,44	24870,76	
82	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**99,75**		**659,02**	**65737,25**	**60,9 16055,32**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	31,621	743,82	23520,15	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	2,666	1066,37	2843,27	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**26363,42**	
82. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,1596	296,82	47,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,8778	20,28	17,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	2,404	10,79	25,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,209475	3027,83	634,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,209475	1097,70	229,94	
82. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	2,105	5403,93	11373,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	2,105	1097,70	2310,66	
82. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,032918	5291,89	174,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,032918	1268,22	41,75	