				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР второго уровня	%	4,24		43,23	86,46	
		Накладные расходы	%	--		43,23	86,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,02	170,04	
118	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 4х25 мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**70**		**27,57**	**1929,95**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24,49**	**1714,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	72,69	
		Накладные расходы	%	--		1,04	72,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,04	142,96	
119	**С121-130211-0604 21-130211-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 3,0х15 мм**	**т**	**0,0004**		**513430,01**	**205,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**456061,16**	**182,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		19336,99	7,73	
		Накладные расходы	%	--		19336,99	7,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38031,85	15,21	
120	**С121-130208-0405 21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,17**		**2052,61**	**348,94**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**1823,26**	**309,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		77,31	13,14	
		Накладные расходы	%	--		77,31	13,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	25,85	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1983772,41**	**151699,57**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**917683,49**	
Накладные расходы -			Тенге				**78585,81**	
Сметная прибыль -			Тенге				**79701,54**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1075970,85**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1066088,92**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Накладные расходы -	Тенге				**163657,77**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**98379,74**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1328126,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2404097,28**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
			Водопровод					
121	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54**		**2225,72**	**120188,68**	**60,4 37490**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	69,66	843,44	58754,03	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	4,547	729,20	3315,51	
		Итого оплата труда:				**1149,44**	**62069,54**	
121. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	4,385	2193,04	9616,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	4,385	724,87	3178,55	
121. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,027	3552,10	95,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,027	818,38	22,10	
121. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0162	3027,83	49,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0162	1097,70	17,78	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1188	1754,80	208,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1188	818,38	97,22	
		Итого эксплуатация машин:				**184,62**	**9969,47**	
121. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,3186	941,46	299,95	
121. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,03726	3716,46	138,48	
121. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,3996	268,51	107,30	
121.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	50,166	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого материалов:				**10,11**	**545,72**	
		Итого прямые затраты:				**1282,76**	**69269,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1977,02	106759,22	
		НР второго уровня	%	4,24		83,83	4526,59	
		Накладные расходы	%	--		778,09	42016,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,87	8902,87	
122	**С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**54**		**320,58**	**17311,35**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**284,76**	**15377,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,07	651,99	
		Накладные расходы	%	--		12,07	651,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,75	1282,32	
123	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**		**1757,31**	**8786,54**	**60,4 / 2783,79**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	5,25	843,44	4428,06	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,247	732,24	180,86	
		Итого оплата труда:				**921,78**	**4608,92**	
123. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,232	2193,04	508,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,232	724,87	168,17	
123. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	3552,10	8,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	818,38	2,05	
123. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	3027,83	4,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015	1097,70	1,65	
123. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,011	1754,80	19,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	818,38	9,00	
		Итого эксплуатация машин:				**108,30**	**541,51**	
123. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0255	941,46	24,01	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
123. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,003	3716,46	11,15	
123. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,0605	268,51	16,24	
123.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,938	4,69	--	--	
		Итого материалов:				**10,28**	**51,40**	
		Итого прямые затраты:				**1004,19**	**5020,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1560,95	7804,76	
		НР второго уровня	%	4,24		66,18	330,92	
		Накладные расходы	%	--		622,94	3114,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,17	650,85	
124	**С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5**		**512,46**	**2562,3**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**455,20**	**2276,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,30	96,50	
		Накладные расходы	%	--		19,30	96,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,96	189,80	
				Канализация К1				
125	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**225**		**893,02**	**200928,38**	**60,4 66977,28**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	131,4	843,44	110828,02	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0675	911,49	61,53	
		Итого оплата труда:				**492,84**	**110889,54**	
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0225	3552,10	79,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0225	818,38	18,41	
125. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0225	3027,83	68,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0225	1097,70	24,70	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
125. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0225	1754,80	39,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0225	818.38	18.41	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**187,53**	
125. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0027	179455,52	484,53	
125. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	224,55	--	--	
125. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0039	0,8775	--	--	
		Итого материалов:				**2,15**	**484,53**	
		Итого прямые затраты:				**495,56**	**111500,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				793,23	178477,36	
		НР второго уровня	%	4,24		33,63	7567,44	
		Накладные расходы	%	--		331,31	74544,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,15	14883,58	
126	**С123-010801-0102 23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**225**		**247,46**	**55678,58**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219,81**	**49457,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,32	2096,99	
		Накладные расходы	%	--		9,32	2096,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,33	4124,34	
127	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**273**		**860,99**	**235050,56**	**60,4 77986,52**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	152,88	843,44	128945,11	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1911	898,19	171,64	
		Итого оплата труда:				**472,96**	**129116,75**	
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0819	3552,10	290,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0819	818.38	67.03	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
127. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0546	3027,83	165,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0546	1097,70	59,93	
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0546	1754,80	95,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0546	818,38	44,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**552,05**	
127. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,007262	179455,52	1303,17	
127. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	272,454	--	--	
127. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	4,286	--	--	
		Итого материалов:				**4,77**	**1303,17**	
		Итого прямые затраты:				**479,12**	**130800,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				764,79	208786,84	
		НР второго уровня	%	4,24		32,43	8852,56	
		Накладные расходы	%	--		318,09	86839,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,78	17411,15	
				Канализация К3 Т3,Т4				
128	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42**		**839,62**	**35263,92**	**60,4 7123,79**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	14,154	818,38	11583,35	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2478	851,52	211,01	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**11794,36**	
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0336	3552,10	119,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0336	818,38	27,50	
128. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0294	3027,83	89,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0294	1097,70	32,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1848	1754,80	324,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1848	818.38	151.24	
128. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5838	17,05	9,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**542,61**	
128. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,168	364,88	61,30	
128. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00008	592737,09	47,30	
128. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,14364	180,96	25,99	
128.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0252	304,79	7,68	
128.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2226	371,41	82,68	
128.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	42	280,36	11775,12	
128.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,105	268,51	28,19	
128.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1848	246,97	45,64	
		Итого материалов:				**287,47**	**12073,90**	
		Итого прямые затраты:				**576,19**	**24199,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				745,80	31323,66	
		НР второго уровня	%	4,24		31,62	1328,12	
		Накладные расходы	%	--		201,24	8451,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,19	2612,14	
129	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103**		**930,04**	**95794,22**	**60,4 17470,25**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	34,711	818,38	28406,79	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,6077	851,52	517,47	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**28924,26**	
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0824	3552,10	292,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0824	818,38	67,43	
129. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0721	3027,83	218,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0721	1097,70	79,14	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,4532	1754,80	795,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,4532	818,38	370,89	
129. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,432	17,05	24,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**1330,69**	
129. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,412	364,88	150,33	
129. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000196	592737,09	116,00	
129. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,35226	180,96	63,74	
129.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0618	304,79	18,84	
129.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,5459	371,41	202,75	
129.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	103	360,17	37097,51	
129.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,4532	268,51	121,69	
129.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4532	246,97	111,93	
		Итого материалов:				**367,79**	**37882,79**	
		Итого прямые затраты:				**656,51**	**67620,26**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				826,12	85090,51	
		НР второго уровня	%	4,24		35,03	3607,84	
		Накладные расходы	%	--		204,64	21078,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,89	7095,87	
130	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38**		**1020,92**	**38794,82**	**60,4 6445,34**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	12,806	818,38	10480,17	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2242	851,52	190,91	
		Итого оплата труда:				**280,82**	**10671,09**	
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	3552,10	107,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.0304	818,38	24,88	
130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0266	3027,83	80,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0266	1097.70	29.20	
130. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1672	1754,80	293,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0044	0.1672	818,38	136,83	
130. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5282	17,05	9,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**490,93**	
130. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,152	364,88	55,46	
130. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000072	592737,09	42,80	
130. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12996	180,96	23,52	
130.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0228	304,79	6,95	
130.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2014	371,41	74,80	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
130.12	157968 С (23-011306-0203)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	38	440,22	16728,36	
130.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2622	268,51	70,40	
130.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1672	246,97	41,29	
		Итого материалов:				**448,52**	**17043,58**	
		Итого прямые затраты:				**737,23**	**28014,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				906,84	34460,02	
		НР второго уровня	%	4,24		38,45	1461,11	
		Накладные расходы	%	--		208,06	7906,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,62	2873,69	
131	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**220**		**2916,63**	**641658,52**	**60,4 196991,7**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	360,8	843,44	304313,15	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	30,008	727,54	21832,05	
		Итого оплата труда:				**1482,48**	**326145,20**	
131. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	29,348	2193,04	64361,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	29,348	724,87	21273,48	
131. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,11	3552,10	390,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11	818,38	90,02	
131. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,066	3027,83	199,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,066	1097,70	72,45	
131. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,484	1754,80	849,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,484	818,38	396,10	
		Итого эксплуатация машин:				**299,10**	**65801,23**	
131. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,87	941,46	1760,53	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
131. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,22	3716,46	817,62	
131. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	1,034	268,51	277,64	
131.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	197,78	--	--	
		Итого материалов:				**12,98**	**2855,79**	
		Итого прямые затраты:				**1695,32**	**372970,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2590,74	569961,87	
		НР второго уровня	%	4,24		109,85	24166,38	
		Накладные расходы	%	--		1005,26	221158,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,05	47530,26	
132	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**115**		**136,04**	**15644,68**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**120,84**	**13896,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,12	589,22	
		Накладные расходы	%	--		5,12	589,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,08	1158,87	
133	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**105**		**136,04**	**14284,27**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**120,84**	**12688,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,12	537,98	
		Накладные расходы	%	--		5,12	537,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,08	1058,09	
134	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28**		**2225,72**	**62320,06**	**60,4** **19439,26**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	36,12	843,44	30465,05	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,358	729,20	1719,15	
		Итого оплата труда:				**1149,44**	**32184,21**	
134. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	2,274	2193,04	4986,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	2,274	724.87	1648.35	
134. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,014	3552,10	49,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0.014	818,38	11,46	
134. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0084	3027,83	25,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084	1097.70	9,22	
134. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0616	1754,80	108,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0.0616	818,38	50,41	
		Итого эксплуатация машин:				**184,62**	**5169,35**	
134. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,1652	941,46	155,53	
134. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,01932	3716,46	71,80	
134. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,2072	268,51	55,64	
134.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	26,012	--	--	
		Итого материалов:				**10,11**	**282,97**	
		Итого прямые затраты:				**1282,76**	**35917,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1977,02	55356,64	
		НР второго уровня	%	4,24		83,83	2347,12	
		Накладные расходы	%	--		778,09	21786,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,87	4616,30	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**939008,05**	**432707,93**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**939008,05**	
Накладные расходы -			Тенге				**490868,69**	
Сметная прибыль -			Тенге				**114390,14**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1544266,88**	
ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ			Тенге				**1544266,88**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ТЕПЛОПУНКТ						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		КРОВЛЯ-54 м2						
135	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**54,0**		**689,91**	**37255,14**	**56,4 3849,64**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	8,37	799,44	6691,31	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1512	888,21	134,30	
		Итого оплата труда:				**126,40**	**6825,61**	
135. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0594	3552,10	210,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0594	818,38	48,61	
135. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0378	3027,83	114,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0378	1097,70	41,49	
135. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,9774	478,19	467,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,054	1754,80	94,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,054	818,38	44,19	
		Итого эксплуатация машин:				**16,44**	**887,59**	
135. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	59,4	153,00	9088,20	
135. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	105,84	95,69	10127,83	
135. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0135	58564,32	790,62	
135.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0324	51147,90	1657,19	
		Итого материалов:				**401,18**	**21663,84**	
		Итого прямые затраты:				**541,53**	**29242,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612,82	33092,39	
		НР второго уровня	%	4,24		25,98	1403,12	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Накладные расходы	%	--		97,27	5252,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,10	2759,64	
136	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,1**		**11202,78**	**90742,55**	**56,4 9481,07**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	21,951	663,14	14556,59	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	2,754	818,38	2253,82	
		Итого оплата труда:				**2075,36**	**16810,40**	
136. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	1,782	3358,67	5985,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,782	818,38	1458,35	
136. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,972	3552,10	3452,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,972	818,38	795,47	
		Итого эксплуатация машин:				**1165,16**	**9437,79**	
136. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	8,343	5648,79	47127,85	
		Итого материалов:				**5818,25**	**47127,86**	
		Итого прямые затраты:				**8780,52**	**71122,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9951,02	80603,30	
		НР второго уровня	%	4,24		421,92	3417,58	
		Накладные расходы	%	--		1592,43	12898,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		829,84	6721,67	
137	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54**		**639,04**	**34508,25**	**56,4 5391,31**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	13,122	663,14	8701,72	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,048	818,38	857,33	
		Итого оплата труда:				**177,02**	**9559,06**	
137. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,6804	3358,67	2285,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,6804	818,38	556,83	
137. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,274	146,11	186,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
137. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,3672	3552,10	1304,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,3672	818,38	300,51	
		Итого эксплуатация машин:				**69,92**	**3775,77**	
137. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,652	2468,34	4078,69	
137. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,8262	9862,09	8148,06	
137. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,376	153,00	363,53	
137. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,079	93,00	193,35	
		Итого материалов:				**236,73**	**12783,62**	
		Итого прямые затраты:				**467,80**	**25261,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				567,64	30652,42	
		НР второго уровня	%	4,24		24,07	1299,66	
		Накладные расходы	%	--		123,91	6690,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,34	2556,17	
138	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**54**		**205,31**	**11086,94**	**56,4 384,81**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	0,729	663,14	483,43	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,243	818,38	198,87	
		Итого оплата труда:				**12,64**	**682,30**	
138. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,162	3358,67	544,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,162	818,38	132,58	
138. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,081	3552,10	287,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,081	818,38	66,29	
		Итого эксплуатация машин:				**15,40**	**831,82**	
138. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,8262	9862,09	8148,06	
		Итого материалов:				**150,89**	**8148,06**	
		Итого прямые затраты:				**175,25**	**9463,31**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				182,37	9848,13	
		НР второго уровня	%	4,24		7,73	417,56	
		Накладные расходы	%	--		14,86	802,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,21	821,26	
139	**Е11-120101-0104 11-120101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**54**		**1785,38**	**96410,36**	**56,4 4886,14**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,196	10,584	799,44	8461,27	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,2322	870,35	202,09	
		Итого оплата труда:				**160,43**	**8663,37**	
139. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,1242	3552,10	441,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,1242	818.38	101.64	
139. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0432	3027,83	130,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0432	1097,70	47,42	
139. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0648	1754,80	113,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0648	818.38	53.03	
139. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,072	3,888	17,72	68,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**754,58**	
139. 7	135525 С (21-100401-0301)	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	62,1	321,89	19989,37	
139. 8	135526 С (21-100401-0302)	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	2,26	122,04	417,62	50966,34	
139. 9	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	6,372	91,04	580,11	
		Итого материалов:				**1324,74**	**71535,82**	
		Итого прямые затраты:				**1495,40**	**80751,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1585,89	85637,81	
		НР второго уровня	%	4,24		67,24	3631,04	
		Накладные расходы	%	--		157,73	8517,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,25	7141,51	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
140	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных конструкций**	**м3 древесины в конструкции**	**0,064**		**54276,39**	**3473,69**	**59,8 560,12**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	20,1	1,286	712,65	916,75	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,02432	818,38	19,90	
		Итого оплата труда:				**14635,25**	**936,66**	
140. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0128	10,79	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0192	81,69	1,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,02432	1754,80	42,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,02432	818,38	19,90	
		Итого эксплуатация машин:				**693,49**	**44,38**	
140. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000269	205870,68	55,34	
140. 7	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,02112	13304,04	280,98	
140. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00224	18719,06	41,93	
140. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,02944	215,22	6,34	
140.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,001184	395629,44	468,43	
140.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,032	196,54	6,29	
140.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000119	75443,28	8,98	
140.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,04608	14248,56	656,57	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
140.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000068	575926,68	39,44	
		Итого материалов:				**24442,10**	**1564,29**	
		Итого прямые затраты:				**39459,86**	**2525,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48211,74	3085,55	
		НР второго уровня	%	4,24		2044,18	130,83	
		Накладные расходы	%	--		10796,06	690,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4020,47	257,31	
141	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Устройство торцевого элемента из оцинкованной кровельной стали**	**м планки**	**10,2**		**1710,2**	**17444,08**	**56,4** **2619,58**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3366	3,433	771,93	2650,28	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	1,818	1097,23	1994,37	
		Итого оплата труда:				**455,36**	**4644,65**	
141. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,177	1,805	5268,68	9512,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	1,805	1097,70	1981,35	
141. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,00918	3027,83	27,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00918	1097,70	10,08	
141. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	1,234	18,64	23,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00306	1754,80	5,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00306	818,38	2,50	
141. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	0,3825	180,87	69,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**944,85**	**9637,43**	
141. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,025806	5468,50	141,12	
141. 9	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,025806	8749,38	225,79	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
141.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,255	865,66	220,74	
		Итого материалов:				**57,61**	**587,65**	
		Итого прямые затраты:				**1262,29**	**12875,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1519,11	15494,94	
		НР второго уровня	%	4,24		64,41	656,99	
		Накладные расходы	%	--		321,23	3276,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,68	1292,15	
142	**С121-050104-0106 21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0883**		**280582,28**	**24775,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**249231,01**	**22007,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		10567,39	933,10	
		Накладные расходы	%	--		10567,39	933,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20783,87	1835,22	
				ПОЛЫ-49,47м2				
143	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,894**		**187,31**	**1853,21**	**59,1** **511,59**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	1,069	611,19	653,09	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,259717	818,38	212,55	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**865,64**	
143. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,259717	1807,87	469,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02625	0.259717	818,38	212,55	
143. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,039	11,48	11,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**481,46**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**1134,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	1646,14	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	69,80	
		Накладные расходы	%	--		58,76	581,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	137,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
144	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,947**		**8931,28**	**44183,06**	**50,8 2618,66**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	4,205	694,31	2919,54	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,671	836,76	2235,31	
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**5154,84**	
144. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,276	1807,87	4114,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,276	818,38	1862,63	
144. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,551	11,48	52,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,39576	3275,85	1296,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,39576	942,45	372,98	
		Итого эксплуатация машин:				**1104,25**	**5462,72**	
144. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,689	4952,72	28176,27	
144. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,74205	93,00	69,01	
		Итого материалов:				**5709,58**	**28245,28**	
		Итого прямые затраты:				**7403,99**	**36627,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7933,33	39246,21	
		НР второго уровня	%	4,24		336,37	1664,04	
		Накладные расходы	%	--		865,72	4282,70	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		661,58	3272,82	
145	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,96**		**23003,09**	**91092,22**	**48,5 2004,36**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	5,346	663,14	3545,15	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,717948	818,38	587,55	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**4132,70**	
145. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,901	11,79	22,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
145. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,7128	3552,10	2531,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,7128	818,38	583,34	
145. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005148	1754,80	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005148	818,38	4,21	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2563,38**	
145. 6	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,039	16406,19	66267,88	
145. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,99	6598,38	6532,40	
145. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00792	93,00	0,74	
		Итого материалов:				**18384,09**	**72801,02**	
		Итого прямые затраты:				**19926,65**	**78909,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20432,80	80913,90	
		НР второго уровня	%	4,24		866,35	3430,75	
		Накладные расходы	%	--		1372,50	5435,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,93	6747,57	
146	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**49,47**		**704,91**	**34871,92**	**60,9 7520,78**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	17,611	675,36	11893,98	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,628269	724,87	455,41	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**12349,39**	
146. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,487	11,79	52,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,628269	1370,19	860,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,628269	724,87	455,41	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**913,75**	
146. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,009	10390,45	10485,92	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
146. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,731	93,00	161,02	
		Итого материалов:				**215,22**	**10646,94**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**23454,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	30975,45	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	1313,36	
		Накладные расходы	%	--		178,58	8834,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	2583,11	
				ПРОЕМЫ				
147	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**5,4**		**3783,31**	**20429,85**	**59,8 4287,72**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,64	8,856	762,15	6749,60	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,48654	864,26	420,50	
		Итого оплата труда:				**1327,80**	**7170,10**	
147. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,28674	3552,10	1018,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,28674	818,38	234,66	
147. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,07992	3027,83	241,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,07992	1097,70	87,73	
147. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,12852	478,19	61,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,54918	18,64	10,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,11988	1754,80	210,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,11988	818,38	98,11	
		Итого эксплуатация машин:				**285,66**	**1542,57**	
147. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,007452	12318,03	91,79	
147. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	5,4	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
147.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	6,372	215,22	1371,38	
147.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	3,737	1006,18	3759,89	
147.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,001609	14124,46	22,73	
147.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,1512	346,48	52,39	
147.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,15984	196,54	31,41	
147.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000616	180808,26	111,31	
147.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,001674	75443,28	126,29	
		Итого материалов:				**1030,96**	**5567,20**	
		Итого прямые затраты:				**2566,55**	**13859,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3360,57	18147,09	
		НР второго уровня	%	4,24		142,49	769,44	
		Накладные расходы	%	--		936,51	5057,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,24	1513,32	
148	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4**		**6784,01**	**36633,66**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6025,99**	**32540,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		255,50	1379,71	
		Накладные расходы	%	--		255,50	1379,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,52	2713,60	
149	**Е11-150502-0101 11-150502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**5,4**		**2490,68**	**13449,67**	**54,8** **545,95**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,25	1,35	724,87	978,57	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0216	818,38	17,68	
		Итого оплата труда:				**184,49**	**996,25**	
149. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0017	0,00918	3552,10	32,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,00918	818,38	7,51	
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,01242	1754,80	21,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,01242	818,38	10,16	
		Итого эксплуатация машин:				**10,07**	**54,40**	
149. 5	135931 С (21-100502-1601)	Замазка силикатная	кг	0,35	1,89	1432,08	2706,63	
149. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,005	0,027	321,27	8,67	
149. 7	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,77	4,158	1830,59	7611,59	
149. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0108	84,66	0,91	
149. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,108	371,41	40,11	
		Итого материалов:				**1919,99**	**10367,93**	
		Итого прямые затраты:				**2111,28**	**11400,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2212,38	11946,85	
		НР второго уровня	%	4,24		93,80	506,55	
		Накладные расходы	%	--		194,91	1052,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,49	996,27	
				Отделочные работы				
150	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**174,3**		**1010,58**	**176143,55**	**54,8** **44730,26**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,566	98,654	771,93	76153,83	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	7,547	724,87	5470,73	
		Итого оплата труда:				**468,30**	**81624,56**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
150. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	7,146	876,15	6261,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	7,146	724,87	5179,92	
150. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,40089	1370,19	549,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,40089	724,87	290,59	
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**6810,53**	
150. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,06972	11584,65	807,68	
150. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	2,44	11441,85	27920,40	
150. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,12201	321,27	39,20	
150. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	4,602	--	--	
		Итого материалов:				**165,04**	**28767,28**	
		Итого прямые затраты:				**641,03**	**111731,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				897,66	156461,89	
		НР второго уровня	%	4,24		38,06	6633,98	
		Накладные расходы	%	--		294,69	51364,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,86	13047,67	
				НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ				
				Крыльцо				
151	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,32**		**187,31**	**59,94**	**59,1 / 16,55**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,03456	611,19	21,12	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0084	818,38	6,87	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**28,00**	
151. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,0084	1807,87	15,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,0084	818,38	6,87	
151. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0336	11,48	0,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**15,57**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**36,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	53,24	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	2,26	
		Накладные расходы	%	--		58,76	18,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	4,44	
152	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9**		**23003,09**	**20702,78**	**48,5 455,54**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	805,72	
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	133,54	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939,25**	
152. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	132,58	
152. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1754,80	2,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	0,96	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**582,59**	
152. 6	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16406,19	15060,88	
152. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1484,64	
152. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0,17	
		Итого материалов:				**18384,09**	**16545,69**	
		Итого прямые затраты:				**19926,65**	**17933,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20432,80	18389,52	
		НР второго уровня	%	4,24		866,35	779,72	
		Накладные расходы	%	--		1372,50	1235,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,93	1533,54	
153	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,02757**		**15810,63**	**435,9**	**48,5 121,55**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,319812	752,99	240,82	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,010477	935,99	9,81	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**250,62**	
153. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,004411	3027,83	13,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004411	1097,70	4,84	
153. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,006065	1754,80	10,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,006065	818,38	4,96	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**24,00**	
153. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00772	107,10	0,83	
153. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02757	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**0,83**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**265,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	387,19	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	16,42	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	137,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	32,29	
154	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,02757**		**21621,79**	**596,11**	**48,5 166,11**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,465382	724,87	337,34	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,004687	1097,70	5,14	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**342,49**	
154. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004687	3027,83	14,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004687	1097,70	5,14	
154. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001103	24,21	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,020402	208,20	4,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**18,47**	
154. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,08271	91,80	7,59	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,59**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**363,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	529,51	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	22,45	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	188,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	44,16	
155	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02757**		**196495,2**	**5417,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**4812,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	204,03	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	204,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	401,29	
156	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,16**		**24986,05**	**3997,77**	**48,5** / **80,98**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,216	663,14	143,24	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,029008	818,38	23,74	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**166,98**	
156. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0768	11,79	0,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0288	3552,10	102,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0288	818,38	23,57	
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000208	1754,80	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000208	818,38	0,17	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**103,57**	
156. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	18133,05	2959,31	