				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
82. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,01995	166,97	3,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,3192	1754,80	560,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,3192	818,38	261,23	
82.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,676	17,05	28,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**12865,39**	
82.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,002963	191842,80	568,35	
82.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0399	66,30	2,65	
82.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,01596	2605,57	41,58	
82.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,010973	327489,06	3593,37	
82.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001297	43411,81	56,29	
82.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002195	381819,66	837,90	
82.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,397	180,96	252,71	
82.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,41895	91,04	38,14	
82.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,00015	1774323,66	265,48	
82.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000608	200244,36	121,84	
82.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000469	283474,83	132,90	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
82.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,00009	444671,26	39,92	
		Итого материалов:				**59,66**	**5951,15**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**42336,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	58392,00	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	2475,82	
		Накладные расходы	%	--		185,78	18531,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	4869,43	
83	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**99,75**		**2442,43**	**243632,22**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2169,52**	**216409,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		91,99	9175,77	
		Накладные расходы	%	--		91,99	9175,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,92	18046,83	
84	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия торца козырька**	**м2 покрытия**	**40**		**2815,72**	**112628,79**	**56,4** **15945,03**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	38,88	724,87	28182,95	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,108	818,38	88,39	
		Итого оплата труда:				**706,78**	**28271,33**	
84. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,08	3552,10	284,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08	818,38	65,47	
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,028	1754,80	49,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	818,38	22,91	
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**333,30**	
84. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,228	239248,21	54548,59	
84. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,8	99,96	479,81	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
84. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,6	346,48	554,37	
		Итого материалов:				**1389,57**	**55582,77**	
		Итого прямые затраты:				**2102,48**	**84099,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2501,10	100044,05	
		НР второго уровня	%	4,24		106,05	4241,87	
		Накладные расходы	%	--		504,67	20186,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,57	8342,87	
85	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,445**		**79115,49**	**35206,39**	**59,8 4345,37**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	10,012	712,65	7135,41	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1602	818,38	131,10	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**7266,51**	
85. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,10235	10,79	1,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,14685	81,69	12,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1602	1754,80	281,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1602	818,38	131,10	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**294,22**	
85. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001379	205870,68	284,00	
85. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,41385	35112,50	14531,31	
85. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0534	37813,46	2019,24	
85. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00445	18719,06	83,30	
85.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,64525	215,22	138,87	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
85.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003337	395629,44	1320,41	
85.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,335	196,54	262,38	
85.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001148	75443,28	86,62	
85.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001339	575926,68	771,42	
		Итого материалов:				**43814,72**	**19497,55**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**26927,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	31272,55	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	1325,96	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	5671,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	2607,88	
86	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**30**		**913,12**	**27393,74**	**59,8 8915,46**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,671	20,13	734,04	14776,23	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,162	818,38	132,58	
		Итого оплата труда:				**496,96**	**14908,80**	
86. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,201	15,52	3,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,162	1754,80	284,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,162	818,38	132,58	
		Итого эксплуатация машин:				**9,58**	**287,40**	
86. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,8	196,54	353,77	
		Итого материалов:				**11,79**	**353,77**	
		Итого прямые затраты:				**513,91**	**15417,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				811,10	24332,86	
		НР второго уровня	%	4,24		34,39	1031,71	
		Накладные расходы	%	--		331,57	9947,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,64	2029,17	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
87	**С121-070506-0639 21-070506-0639 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, нешлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм**	**м2**	**30**		**1147,79**	**34433,70**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1019,54**	**30586,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		43,23	1296,85	
		Накладные расходы	%	--		43,23	1296,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,02	2550,64	
88	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**100**		**80,97**	**8096,55**	**54,2 1456,15**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	2,95	905,17	2670,25	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02	818,38	16,37	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**2686,62**	
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01	3358,67	33,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	818,38	8,18	
88. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01	35,70	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01	1754,80	17,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	818,38	8,18	
88. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,12	46,30	51,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**103,35**	
88. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0015	273897,54	410,85	
88. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009	283474,83	2551,27	
		Итого материалов:				**29,62**	**2962,12**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**5735,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	7191,87	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	304,94	
		Накладные расходы	%	--		17,61	1761,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	599,74	
89	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**100**		**69,83**	**6983,05**	**54,2 900,03**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	2,13	771,93	1644,21	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02	818,38	16,37	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**1660,58**	
89. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01	3358,67	33,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	818,38	8,18	
89. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01	35,70	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01	1754,80	17,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	818,38	8,18	
89. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,65	46,30	30,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**81,59**	
89. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0014	347224,83	486,11	
89. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,009	343426,50	3090,84	
		Итого материалов:				**35,77**	**3576,95**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**5302,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	6202,78	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	263,00	
		Накладные расходы	%	--		11,63	1163,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	517,26	
				Крыльцо№2-3 шт				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
90	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ**	**т конструкций**	**0,222**		**73341,98**	**16281,92**	**60,9 3794,26**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	6,416	799,44	5129,05	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,165	945,61	1101,26	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**6230,31**	
90. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,907	296,82	566,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,19092	20,28	3,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02664	3027,83	80,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02664	1097,70	29,24	
90. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,081	2807,96	3035,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,081	942,45	1018,79	
90. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014652	5291,89	77,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014652	1268,22	18,58	
90. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,06438	23,38	1,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,08658	166,97	14,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,04218	1754,80	74,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,04218	818,38	34,52	
90.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,37296	17,05	6,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**3860,24**	
90.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000431	191842,80	82,62	
90.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00666	66,30	0,44	
90.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004151	2605,57	10,82	
90.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000222	327489,06	72,70	
90.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000229	43411,81	9,93	
90.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002975	381819,66	1135,84	
90.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00222	196,54	0,44	
90.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,30414	180,96	55,04	
90.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,09102	91,04	8,29	
90.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1774323,66	39,39	
90.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000888	208172,82	184,86	
90.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	283474,83	19,51	
90.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000133	444671,26	59,23	
		Итого материалов:				**7563,49**	**1679,09**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**10668,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	14462,64	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	613,22	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	4407,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5432,74	1206,07	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
91	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,222**		**436239,63**	**96845,2**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**86024,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	3647,42	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	3647,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,05	7173,72	
92	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15**		**80,97**	**1214,48**	**54,2 218,42**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,4425	905,17	400,54	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	818,37	2,46	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**402,99**	
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3358,67	5,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0015	818,38	1,23	
92. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	35,70	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1754,80	2,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0015	818,38	1,23	
92. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	46,30	7,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15,50**	
92. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000225	273897,54	61,63	
92. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00135	283474,83	382,69	
		Итого материалов:				**29,62**	**444,32**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**860,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	1078,78	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	45,74	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Накладные расходы	%	--		17,61	264,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	89,96	
93	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15**		**69,83**	**1047,46**	**54,2 135,01**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,3195	771,93	246,63	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	818,37	2,46	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**249,09**	
93. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3358,67	5,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	818.38	1.23	
93. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	35,70	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1754,80	2,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	818.38	1.23	
93. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0975	46,30	4,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**12,24**	
93. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00021	347224,83	72,92	
93. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00135	343426,50	463,63	
		Итого материалов:				**35,77**	**536,54**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**795,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	930,42	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	39,45	
		Накладные расходы	%	--		11,63	174,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	77,59	
				Козырьки для крылец №2				
94	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,642**		**52920**	**33974,64**	**60,9 7478,29**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	12,84	818,38	10508,00	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	1,753	1010,82	1771,62	
		Итого оплата труда:				**19127,13**	**12279,62**	
94. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,20544	1234,43	253,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,05136	4455,81	228,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05136	942,45	48,40	
94. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,08346	3027,83	252,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,08346	1097,70	91,61	
94. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,16692	3970,33	662,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,16692	1097,70	183,23	
94. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,68694	3893,88	2674,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,68694	942,45	647,41	
94. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,62916	5403,93	3399,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,62916	1097,70	690,63	
94. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,1284	23,38	3,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,13482	1754,80	236,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,13482	818,38	110,33	
94.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,939	17,05	33,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12064,36**	**7745,32**	
94.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001245	191842,80	238,94	
94.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01926	66,30	1,28	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
94.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012005	2605,57	31,28	
94.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00321	327489,06	1051,24	
94.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,023754	43411,81	1031,20	
94.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,002825	381819,66	1078,56	
94.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00642	196,54	1,26	
94.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	1,605	180,96	290,44	
94.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,5136	91,04	46,76	
94.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000064	1774323,66	113,91	
94.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001669	200244,36	334,25	
94.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000199	283474,83	56,42	
94.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000385	444671,26	171,29	
94.25	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,642	--	--	
		Итого материалов:				**6926,52**	**4446,83**	
		Итого прямые затраты:				**35358,49**	**22700,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47006,91	30178,43	
		НР второго уровня	%	4,24		1993,09	1279,57	
		Накладные расходы	%	--		13641,51	8757,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3920,00	2516,64	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
95	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,642**		**290289,62**	**186365,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**165542,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	7018,98	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	7018,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	13804,88	
96	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,21**		**79115,49**	**16614,25**	**59,8** **2050,63**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	4,725	712,65	3367,27	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0756	818,38	61,87	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**3429,14**	
96. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0483	10,79	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0693	81,69	5,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0756	1754,80	132,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0756	818,38	61,87	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**138,85**	
96. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000651	205870,68	134,02	
96. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1953	35112,50	6857,47	
96. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0252	37813,46	952,90	
96. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0021	18719,06	39,31	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
96.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,3045	215,22	65,53	
96.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001575	395629,44	623,12	
96.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,63	196,54	123,82	
96.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000542	75443,28	40,88	
96.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000632	575926,68	364,04	
		Итого материалов:				**43814,72**	**9201,09**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**12707,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	14757,83	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	625,73	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	2676,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	1230,69	
97	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0168**		**181628,39**	**3051,36**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2710,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	114,92	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	114,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	226,03	
98	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**60**		**659,02**	**39541,2**	**60,9 9657,34**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	19,02	743,82	14147,46	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,604	1066,37	1710,24	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**15857,69**	
98. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,096	296,82	28,49	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,528	20,28	10,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,446	10,79	15,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,126	3027,83	381,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,126	1097,70	138,31	
98. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,266	5403,93	6841,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,266	1097,70	1389,69	
98. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0198	5291,89	104,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0198	1268,22	25,11	
98. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,012	166,97	2,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,192	1754,80	336,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,192	818,38	157,13	
98.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,008	17,05	17,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**7738,58**	
98.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,001782	191842,80	341,86	
98.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,024	66,30	1,59	
98.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,0096	2605,57	25,01	
98.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0066	327489,06	2161,43	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
98.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00078	43411,81	33,86	
98.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00132	381819,66	504,00	
98.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,84	180,96	152,01	
98.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,252	91,04	22,94	
98.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,00009	1774323,66	159,69	
98.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000366	200244,36	73,29	
98.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000282	283474,83	79,94	
98.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000054	444671,26	24,01	
		Итого материалов:				**59,66**	**3579,64**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**25465,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	35123,01	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1489,22	
		Накладные расходы	%	--		185,78	11146,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	2928,98	
99	**С121-100104-0522 21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**35,4888**		**2558,8**	**90808,79**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2272,89**	**80662,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		96,37	3420,07	
		Накладные расходы	%	--		96,37	3420,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,54	6726,58	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
100	**С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**15,3276**		**2071,41**	**31749,78**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1839,96**	**28202,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,01	1195,77	
		Накладные расходы	%	--		78,01	1195,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,44	2351,84	
101	**С121-050104-0110 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,069**		**269343,72**	**18584,72**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**239248,21**	**16508,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		10144,12	699,94	
		Накладные расходы	%	--		10144,12	699,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19951,39	1376,65	
				Крыльцо№3-1 шт				
102	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ**	**т конструкций**	**0,0645**		**73341,98**	**4730,56**	**60,9** **1102,39**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,864	799,44	1490,20	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,338367	945,61	319,96	
		Итого оплата труда:				**28064,47**	**1810,16**	
102. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,554055	296,82	164,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05547	20,28	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00774	3027,83	23,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00774	1097,70	8,50	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
102. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,314115	2807,96	882,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,314115	942,45	296,04	
102. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004257	5291,89	22,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004257	1268,22	5,40	
102. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018705	23,38	0,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,025155	166,97	4,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012255	1754,80	21,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012255	818,38	10,03	
102.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10836	17,05	1,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17388,45**	**1121,55**	
102.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000125	191842,80	24,01	
102.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001935	66,30	0,13	
102.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001206	2605,57	3,14	
102.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	327489,06	21,12	
102.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	43411,81	2,88	
102.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000864	381819,66	330,01	
102.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000645	196,54	0,13	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
102.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,088365	180,96	15,99	
102.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,026445	91,04	2,41	
102.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11,44	
102.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000258	208172,82	53,71	
102.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	283474,83	5,67	
102.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000039	444671,26	17,21	
		Итого материалов:				**7563,49**	**487,84**	
		Итого прямые затраты:				**48055,75**	**3099,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65147,01	4201,98	
		НР второго уровня	%	4,24		2762,23	178,16	
		Накладные расходы	%	--		19853,49	1280,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,74	350,41	
103	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0645**		**436239,63**	**28137,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**24993,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	1059,72	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	1059,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,05	2084,26	
104	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5**		**80,97**	**404,83**	**54,2 72,81**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,1475	905,17	133,51	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	818,40	0,82	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**134,33**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	3358,67	1,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	818,38	0,41	
104. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0005	35,70	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	1754,80	0,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	818,38	0,41	
104. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,056	46,30	2,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5,17**	
104. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000075	273897,54	20,54	
104. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00045	283474,83	127,56	
		Итого материалов:				**29,62**	**148,11**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**286,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	359,59	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	15,25	
		Накладные расходы	%	--		17,61	88,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	29,99	
105	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5**		**69,83**	**349,15**	**54,2 / 45**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,1065	771,93	82,21	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	818,40	0,82	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**83,03**	
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	3358,67	1,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	818,38	0,41	
105. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0005	35,70	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
105. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	1754,80	0,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	818.38	0.41	
105. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0325	46,30	1,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**4,08**	
105. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00007	347224,83	24,31	
105. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00045	343426,50	154,54	
		Итого материалов:				**35,77**	**178,85**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**265,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	310,14	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	13,15	
		Накладные расходы	%	--		11,63	58,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	25,86	
				Козерек крыльца №3 (лист 129)				
106	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,137**		**41752,42**	**5720,08**	**60,9 1186,41**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	14,3	1,959	781,10	1530,25	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	0,44388	941,41	417,87	
		Итого оплата труда:				**14219,88**	**1948,12**	
106. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,10412	1234,43	128,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01096	4455,81	48,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01096	942.45	10.33	
106. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02329	3027,83	70,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.02329	1097,70	25,57	
106. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	0,37675	3893,88	1467,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	0,37675	942.45	355.07	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
106. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,01918	23,38	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,03288	1754,80	57,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,03288	818,38	26,91	
106. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,20002	17,05	3,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12966,85**	**1776,46**	
106.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000266	191842,80	50,99	
106.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00411	66,30	0,27	
106.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002562	2605,57	6,68	
106.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,000548	327489,06	179,46	
106.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000141	43411,81	6,13	
106.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000384	381819,66	146,47	
106.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00137	196,54	0,27	
106.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,1507	180,96	27,27	
106.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,04521	91,04	4,12	
106.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	24,31	
106.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000466	200244,36	93,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
106.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	283474,83	12,04	
106.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000082	444671,26	36,55	
106.23	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,137	--	--	
		Итого материалов:				**4290,66**	**587,82**	
		Итого прямые затраты:				**28427,24**	**3894,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37087,15	5080,94	
		НР второго уровня	%	4,24		1572,50	215,43	
		Накладные расходы	%	--		10232,40	1401,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3092,77	423,71	
107	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,137**		**406747,24**	**55724,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**49497,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	2098,71	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	2098,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	4127,73	
108	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Детали стоек. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1345**		**24398,11**	**3281,55**	**60,9 537,25**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	0,79086	762,15	602,75	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,297245	940,08	279,43	
		Итого оплата труда:				**6559,01**	**882,19**	
108. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,012105	296,82	3,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,11836	4455,81	527,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,11836	942,45	111,55	
108. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,020175	3027,83	61,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,020175	1097.70	22.15	
108. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,127775	3893,88	497,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.95	0.127775	942,45	120,42	
108. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,030935	1754,80	54,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,030935	818.38	25.32	
108. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,30128	17,05	5,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8542,98**	**1149,03**	
108. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000261	191842,80	50,06	
108.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004035	66,30	0,27	
108.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002515	2605,57	6,55	
108.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000673	327489,06	220,24	
108.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000139	43411,81	6,01	
108.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000538	381819,66	205,42	
108.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001345	196,54	0,26	
108.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,262275	180,96	47,46	
108.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,079355	91,04	7,22	
108.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,86	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
108.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000054	200244,36	10,77	
108.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	283474,83	11,82	
108.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000081	444671,26	35,88	
108.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,1345	--	--	
		Итого материалов:				**4653,09**	**625,84**	
		Итого прямые затраты:				**17677,51**	**2377,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21671,95	2914,88	
		НР второго уровня	%	4,24		918,89	123,59	
		Накладные расходы	%	--		4913,33	660,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1807,27	243,08	
109	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1345**		**406747,24**	**54707,5**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**48594,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	2060,41	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	2060,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	4052,41	
110	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0267**		**430240,79**	**11487,43**	**48,5** **1983,59**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	5,287	771,93	4080,89	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009612	934,76	8,98	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**4089,87**	
110. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004005	3027,83	12,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004005	1097,70	4,40	
110. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005607	1754,80	9,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005607	818,38	4,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**21,97**	
110. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0267	154210,74	4117,43	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4117,43**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**8220,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	10203,86	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	432,64	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	2416,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	850,92	
				Прочие материалы				
111	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,04**		**79115,49**	**3164,62**	**59,8 390,6**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	0,9	712,65	641,38	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	11,78	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**653,17**	
111. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0092	10,79	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0132	81,69	1,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0144	1754,80	25,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	11,78	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**26,45**	
111. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000124	205870,68	25,53	
111. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0372	35112,50	1306,18	
111. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0048	37813,46	181,50	
111. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0004	18719,06	7,49	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
111.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,058	215,22	12,48	
111.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0003	395629,44	118,69	
111.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,12	196,54	23,58	
111.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000103	75443,28	7,79	
111.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00012	575926,68	69,34	
		Итого материалов:				**43814,72**	**1752,59**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**2420,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	2811,02	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	119,19	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	509,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	234,42	
112	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**31,25**		**659,02**	**20594,38**	**60,9 5029,86**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	9,906	743,82	7368,47	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,835313	1066,37	890,75	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**8259,22**	
112. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,05	296,82	14,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,275	20,28	5,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,753125	10,79	8,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,065625	3027,83	198,70	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,065625	1097,70	72,04	
112. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,659375	5403,93	3563,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,659375	1097,70	723,80	
112. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,010313	5291,89	54,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,010313	1268,22	13,08	
112. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00625	166,97	1,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,1	1754,80	175,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,1	818,38	81,84	
112.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,525	17,05	8,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**4030,51**	
112.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000928	191842,80	178,05	
112.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0125	66,30	0,83	
112.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,005	2605,57	13,03	
112.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,003438	327489,06	1125,74	
112.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000406	43411,81	17,64	
112.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000688	381819,66	262,50	
112.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,4375	180,96	79,17	
112.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,13125	91,04	11,95	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
112.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000047	1774323,66	83,17	
112.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000191	200244,36	38,17	
112.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000147	283474,83	41,64	
112.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000028	444671,26	12,51	
		Итого материалов:				**59,66**	**1864,40**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**13263,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	18293,23	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	775,63	
		Накладные расходы	%	--		185,78	5805,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	1525,51	
113	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**17,95**		**2071,41**	**37181,85**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1839,96**	**33027,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,01	1400,36	
		Накладные расходы	%	--		78,01	1400,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,44	2754,21	
114	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**13,3**		**2532,91**	**33687,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2249,89**	**29923,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		95,40	1268,76	
		Накладные расходы	%	--		95,40	1268,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,62	2495,38	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
115	**С121-100105-0306 21-100105-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5**		**1736,94**	**8684,70**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1542,86**	**7714,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		65,42	327,09	
		Накладные расходы	%	--		65,42	327,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,66	643,31	
116	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**2**		**913,12**	**1826,25**	**59,8** **594,36**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,671	1,342	734,04	985,08	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,0108	818,38	8,84	
		Итого оплата труда:				**496,96**	**993,92**	
116. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,0134	15,52	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,0108	1754,80	18,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,0108	818,38	8,84	
		Итого эксплуатация машин:				**9,58**	**19,16**	
116. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,12	196,54	23,58	
		Итого материалов:				**11,79**	**23,58**	
		Итого прямые затраты:				**513,91**	**1027,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				811,10	1622,19	
		НР второго уровня	%	4,24		34,39	68,78	
		Накладные расходы	%	--		331,57	663,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,64	135,28	
117	**С121-070506-0639 21-070506-0639 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, нешлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм**	**м2**	**2**		**1147,79**	**2295,58**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1019,54**	**2039,08**	