1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,001725	191842,80	330,92	
10.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,023232	66,30	1,54	
10.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,009293	2605,57	24,21	
10.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,006389	327489,06	2092,26	
10.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000755	43411,81	32,78	
10.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,001278	381819,66	487,87	
10.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,81312	180,96	147,14	
10.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,243936	91,04	22,21	
10.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000087	1774323,66	154,58	
10.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000354	200244,36	70,94	
10.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000273	283474,83	77,38	
10.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000052	444671,26	23,24	
		Итого материалов:				**59,66**	**3465,09**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**24650,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	33999,07	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1441,56	
		Накладные расходы	%	--		185,78	10789,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	2835,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**39,856**		**2071,41**	**82558,21**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1839,96**	**73333,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,01	3109,34	
		Накладные расходы	%	--		78,01	3109,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,44	6115,42	
12	**С121-050104-0110 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1168**		**269343,72**	**31459,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**239248,21**	**27944,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		10144,12	1184,83	
		Накладные расходы	%	--		10144,12	1184,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19951,39	2330,32	
				Проемы				
				Витраж В-1 36,4 м2				
13	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка витража**	**м2 проемов**	**36,4**		**2437,38**	**88720,5**	**59,8 13222,96**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7435	27,063	743,82	20130,30	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	2,566	772,22	1981,68	
		Итого оплата труда:				**607,47**	**22111,97**	
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	1,267	1370,19	1735,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	1,267	724,87	918,41	
13. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	3,629	18,64	67,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,299	1754,80	2280,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,299	818,38	1063,08	
13. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	5,591	14,35	80,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**4163,85**	
13. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	36,4	--	--	
13. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	25,589	1006,18	25747,34	
13. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	113,204	24,49	2772,37	
13.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	14,56	108,14	1574,52	
13.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	54,964	80,69	4435,05	
13.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	291,2	9,87	2874,14	
13.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	79,352	48,98	3886,66	
		Итого материалов:				**1134,34**	**41290,08**	
		Итого прямые затраты:				**1801,76**	**65584,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2165,03	78807,19	
		НР второго уровня	%	4,24		91,80	3341,42	
		Накладные расходы	%	--		455,07	16564,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,55	6571,89	
14	**С121-090304-0108 21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**36,4**		**49002,42**	**1783687,9**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**43527,06**	**1584385,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1845,55	67177,92	
		Накладные расходы	%	--		1845,55	67177,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,81	132125,03	
				Внутренняя отделка				
				ПОТОЛКИ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6651,43**		**798,15**	**5308839,3**	**54,8 1366533,09**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	3259,201	762,15	2483999,81	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	11,973	807,99	9673,72	
		Итого оплата труда:				**374,91**	**2493673,53**	
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1,33	1370,19	1822,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,33	724,87	964,08	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	10,642	1754,80	18675,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	10,642	818,38	8709,20	
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**20497,83**	
15. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	20,619	84,66	1745,64	
15. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	55,872	162,18	9061,32	
15. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	4,589	133206,69	611350,33	
15. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	3658,287	60,81	222460,40	
		Итого материалов:				**126,98**	**844617,70**	
		Итого прямые затраты:				**503,52**	**3349115,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,97	4715648,44	
		НР второго уровня	%	4,24		30,06	199943,49	
		Накладные расходы	%	--		235,51	1566476,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,12	393247,35	
				Стены и перегородки				
16	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**169,5**		**1185,64**	**200966,03**	**54,8 50459,94**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	108,48	799,44	86723,25	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	7,39	724,87	5356,93	
		Итого оплата труда:				**543,25**	**92080,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	6,95	876,15	6088,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	6,95	724,87	5037,85	
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,4407	1370,19	603,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4407	724,87	319,45	
		Итого эксплуатация машин:				**39,48**	**6692,65**	
16. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,339	11584,65	3927,20	
16. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	2,678	11441,85	30642,42	
16. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,2034	321,27	65,35	
16. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	8,95	--	--	
		Итого материалов:				**204,34**	**34634,96**	
		Итого прямые затраты:				**755,46**	**128050,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1053,16	178510,80	
		НР второго уровня	%	4,24		44,65	7568,86	
		Накладные расходы	%	--		342,35	58028,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	14886,37	
17	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5905,91**		**1364,51**	**8058646,1**	**54,8 979344,64**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	2185,187	781,10	1706849,33	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	110,441	726,87	80275,92	
		Итого оплата труда:				**302,60**	**1787125,25**	
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	2,362	3358,67	7934,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,362	818,38	1933,01	
17. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	98,629	777,08	76642,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	98,629	724,87	71493,20	
17. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	9,449	1370,19	12947,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	9,449	724,87	6849,30	
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**97524,34**	
17. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	37,207	93,00	3460,27	
17. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	57287,327	76,30	4371023,05	
		Итого материалов:				**740,70**	**4374483,32**	
		Итого прямые затраты:				**1046,22**	**6178857,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1212,04	7158201,63	
		НР второго уровня	%	4,24		51,39	303507,75	
		Накладные расходы	%	--		217,22	1282852,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,07	596936,75	
18	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500,00566**		**562,85**	**281426,86**	**54,8 75905,87**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	185,002	743,82	137608,26	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,25	724,87	906,10	
		Итого оплата труда:				**277,03**	**138514,36**	
18. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	1,25	1370,19	1712,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,25	724,87	906,09	
		Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**1712,76**	
18. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	3	11584,65	34754,34	
		Итого материалов:				**69,51**	**34754,34**	
		Итого прямые затраты:				**348,15**	**174075,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499,96	249981,22	
		НР второго уровня	%	4,24		21,20	10599,20	
		Накладные расходы	%	--		173,01	86505,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,69	20846,43	
19	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12621,46**		**653,34**	**8246155,2**	**54,8 2065361,22**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	4922,369	762,15	3751583,84	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	21,456	807,38	17323,51	
		Итого оплата труда:				**298,61**	**3768907,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	2,524	1370,19	3458,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	2,524	724,87	1829,57	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	18,932	1754,80	33222,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	18,932	818,38	15493,57	
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**36680,97**	
19. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	39,127	84,66	3312,45	
19. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	106,02	162,18	17194,37	
19. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	7,952	133206,69	1059195,63	
19. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	6436,945	60,81	391430,60	
		Итого материалов:				**116,56**	**1471133,06**	
		Итого прямые затраты:				**416,70**	**5259397,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				580,34	7324759,09	
		НР второго уровня	%	4,24		24,61	310569,79	
		Накладные расходы	%	--		188,25	2375931,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,40	610826,31	
20	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1451,9**		**117,91**	**171199,74**	**54,8 51010,69**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	133,575	694,31	92742,32	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,43557	787,21	342,89	
		Итого оплата труда:				**64,11**	**93085,20**	
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14519	1370,19	198,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14519	724,87	105,24	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,29038	1754,80	509,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,29038	818,38	237,64	
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**708,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,005808	959,95	5,58	
20. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,246823	17400,00	4294,72	
20. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,14519	84,66	12,29	
20. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	11,615	162,18	1883,75	
20. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	23,23	60,81	1412,64	
20.10	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,005	7,26	--	--	
		Итого материалов:				**5,24**	**7608,98**	
		Итого прямые затраты:				**69,61**	**101059,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,74	152070,49	
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	6447,79	
		Накладные расходы	%	--		39,57	57458,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	12681,46	
21	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**466,98**		**566,16**	**264386,32**	**54,8 61339,96**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,31	144,764	771,93	111747,52	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,23349	799,68	186,72	
		Итого оплата труда:				**239,70**	**111934,24**	
21. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,046698	1370,19	63,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,046698	724,87	33,85	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,186792	1754,80	327,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,186792	818,38	152,87	
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**391,77**	
21. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,011208	959,95	10,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,448	84,66	122,56	
21. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,923	162,18	636,17	
21. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,035023	320814,27	11236,04	
21. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	52,769	371,41	19598,84	
21.10	249396 С (22-040201-0605)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, голубая ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	85,784	346,93	29761,12	
		Итого материалов:				**131,41**	**61365,49**	
		Итого прямые затраты:				**371,55**	**173504,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				502,90	234844,74	
		НР второго уровня	%	4,24		21,32	9957,42	
		Накладные расходы	%	--		152,68	71297,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,94	19584,17	
				ОТКОСЫ				
22	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400**		**3073,15**	**1229260,4**	**54,8 313349,82**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,79	716	790,27	565833,32	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	8,24	724,87	5972,93	
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**571806,25**	
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	8,24	1370,19	11290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	8,24	724,87	5972,93	
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**11290,37**	
22. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,4	11584,65	4633,86	
22. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	17,2	11441,85	196799,82	
		Итого материалов:				**503,58**	**201433,68**	
		Итого прямые затраты:				**1946,39**	**778557,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2729,77	1091907,19	
		НР второго уровня	%	4,24		115,74	46296,86	
		Накладные расходы	%	--		899,12	359646,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	91056,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**731,34**		**653,34**	**477816,6**	**54,8** 119675,64
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	285,223	762,15	217382,40	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,243	807,38	1003,80	
		Итого оплата труда:				**298,61**	**218386,20**	
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,146268	1370,19	200,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,146268	724,87	106,03	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,097	1754,80	1925,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,097	818,38	897,76	
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**2125,45**	
23. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	2,267	84,66	191,94	
23. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,143	162,18	996,31	
23. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,460744	133206,69	61374,21	
23. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	372,983	60,81	22681,12	
		Итого материалов:				**116,56**	**85243,58**	
		Итого прямые затраты:				**416,70**	**304751,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				580,34	424427,07	
		НР второго уровня	%	4,24		24,61	17995,71	
		Накладные расходы	%	--		188,25	137671,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,40	35393,82	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из линолеума миницентра-298,9 м2				
24	**С121-100402-0403 21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**298,9**		**1846,12**	**551804,9**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1639,84**	**490148,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	20782,28	
		Накладные расходы	%	--		69,53	20782,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,75	40874,44	
				электрический кабель учтен в смете 2-1-2				
25	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**298,9**		**704,91**	**210697,72**	**60,9 45440,9**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	106,408	675,36	71863,98	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,796	724,87	2751,63	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**74615,61**	
25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	27,11	11,79	319,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,796	1370,19	5201,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,796	724,87	2751,61	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**5520,91**	
25. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,098	10390,45	63356,39	
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,462	93,00	972,92	
		Итого материалов:				**215,22**	**64329,31**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**141714,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	187155,10	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	7935,38	
		Накладные расходы	%	--		178,58	53376,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	15607,24	
26	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**298,9**		**487,42**	**145688,61**	**60,9 5726,06**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0308	9,206	675,36	6217,45	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	4,394	724,87	3184,96	
		Итого оплата труда:				**31,46**	**9402,40**	
26. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1624	48,541	11,79	572,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0147	4,394	1370,19	6020,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	4,394	724,87	3185,08	
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**6592,68**	
26. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	10,671	10390,45	110873,69	
		Итого материалов:				**370,94**	**110873,69**	
		Итого прямые затраты:				**413,80**	**123683,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				432,95	129409,88	
		НР второго уровня	%	4,24		18,36	5486,98	
		Накладные расходы	%	--		37,51	11213,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,10	10791,75	
				Покрытие из керамической плитки с нескользящей поверхностью- 60,46 м2				
27	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,46**		**384,71**	**23259,81**	**60,9 7583,46**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	15,599	762,15	11888,53	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,701336	803,87	563,78	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**12452,32**	
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,108828	1370,19	149,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,108828	724,87	78,89	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,592508	1754,80	1039,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,592508	818,38	484,90	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**1188,85**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**13077,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	20660,84	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	876,02	
		Накладные расходы	%	--		139,92	8459,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	1722,95	
28	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,023**		**37084,2**	**112105,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**99579,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	4222,16	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	4222,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	8304,11	
29	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляционного слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,46**		**2244,62**	**135709,57**	**60,9 45484,85**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,38	83,435	867,89	72412,23	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,12	729,40	2275,54	
		Итого оплата труда:				**1235,33**	**74687,77**	
29. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	1,512	12,86	19,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	2,902	765,59	2221,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	2,902	724,87	2103,57	
29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,066506	1370,19	91,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,066506	724,87	48,21	
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,15115	1754,80	265,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,15115	818,38	123,70	
		Итого эксплуатация машин:				**42,96**	**2597,61**	
29. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,01	0,6046	84,66	51,19	
		Итого материалов:				**0,85**	**51,19**	
		Итого прямые затраты:				**1241,50**	**75061,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,81	120545,87	
		НР второго уровня	%	4,24		84,54	5111,14	
		Накладные расходы	%	--		836,85	50595,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,27	10052,56	
30	**С121-100402-0403 21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**60,46**		**1846,12**	**111616,34**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1639,84**	**99144,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	4203,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		69,53	4203,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,75	8267,88	
		электрический кабель учтен в смете 2-1-2						
31	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,46**		**1469,49**	**88845,35**	**60,9 14951,6**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	25,151	957,73	24088,21	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,592508	781,17	462,85	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**24551,06**	
31. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,628	12,86	46,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,867	478,19	2327,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,235794	1370,19	323,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,235794	724,87	170,92	
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,356714	1754,80	625,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,356714	818,38	291,93	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**3323,06**	
31. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	67,715	266,78	18065,06	
31. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,209192	58564,32	12251,16	
31. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008464	31967,82	270,59	
31.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3023	84,66	25,59	
31.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,139663	20254,14	2828,75	
31.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,057437	54217,08	3114,07	
		Итого материалов:				**604,62**	**36555,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1058,00**	**63966,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,29	78918,09	
		НР второго уровня	%	4,24		55,34	3346,13	
		Накладные расходы	%	--		302,64	18297,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	6581,14	
32	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,46**		**966,02**	**58405,76**	**60,9 9012,03**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	15,175	957,73	14533,99	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,338576	779,97	264,08	
		Итого оплата труда:				**244,76**	**14798,07**	
32. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,721	12,86	34,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,225	478,19	1063,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,139058	1370,19	190,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,139058	724,87	100,80	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,199518	1754,80	350,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,199518	818,38	163,28	
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**1639,58**	
32. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	67,715	266,78	18065,06	
32. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,091295	58564,32	5346,61	
32. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003628	31967,82	115,97	
32.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,064088	20254,14	1298,04	
32.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,034462	54217,08	1868,44	
		Итого материалов:				**441,52**	**26694,11**	
		Итого прямые затраты:				**709,03**	**42867,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				858,08	51879,71	
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	2199,70	
		Накладные расходы	%	--		185,44	11211,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,56	4326,35	
33	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,46**		**704,91**	**42618,88**	**60,9 9191,56**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	21,524	675,36	14536,29	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,767842	724,87	556,59	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**15092,87**	
33. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,484	11,79	64,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,767842	1370,19	1052,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,767842	724,87	556,59	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**1116,74**	
33. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,233	10390,45	12815,41	
33. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,116	93,00	196,80	
		Итого материалов:				**215,22**	**13012,21**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**28665,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	37856,80	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	1605,13	
		Накладные расходы	%	--		178,58	10796,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	3156,95	
34	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**60,46**		**139,26**	**8419,76**	**60,9 330,93**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,532048	675,36	359,32	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,253932	724,87	184,07	
		Итого оплата труда:				**8,99**	**543,39**	
34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,805	11,79	33,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,253932	1370,19	347,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,253932	724.87	184.07	
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**381,01**	
34. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,616692	10390,45	6407,71	
		Итого материалов:				**105,98**	**6407,71**	
		Итого прямые затраты:				**118,23**	**7148,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,70	7478,97	
		НР второго уровня	%	4,24		5,24	317,11	
		Накладные расходы	%	--		10,72	648,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	623,69	
35	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,46**		**5171,85**	**312689,81**	**60,9 29837,53**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	64,088	743,82	47669,64	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,778	745,23	1324,66	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**48994,30**	
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,217656	3358,67	731,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0036	0.217656	818,38	178,13	
35. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,391	1370,19	1905,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,391	724.87	1008.29	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,169288	1754,80	297,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.169288	818,38	138,54	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**2933,46**	
35. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,78598	9862,09	7751,41	
35. 7	150295 С (22-060301-1207)	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	61,669	3030,39	186881,73	
35. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,85	1330,07	2460,73	
35. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,328	93,00	216,48	
		Итого материалов:				**3263,49**	**197310,34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4100,45**	**247913,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593,96	277750,96	
		НР второго уровня	%	4,24		194,78	11776,64	
		Накладные расходы	%	--		688,29	41614,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,10	23162,21	
				Поверхности подиумов в кабинетах физики, биологии, химии				
36	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**24,0**		**899,85**	**21596,44**	**60,9 3461,66**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,322	7,728	724,87	5601,80	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1056	780,13	82,38	
		Итого оплата труда:				**236,84**	**5684,18**	
36. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,0768	15,52	1,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,0432	1370,19	59,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	724,87	31,31	
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,0624	1754,80	109,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0624	818,38	51,07	
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**169,88**	
36. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	5,04	215,22	1084,71	
36. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,1968	45047,15	8865,28	
		Итого материалов:				**414,58**	**9949,99**	
		Итого прямые затраты:				**655,07**	**15721,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				799,31	19183,33	
		НР второго уровня	%	4,24		33,89	813,37	
		Накладные расходы	%	--		178,13	4275,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,66	1599,74	
37	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24**		**3323,57**	**79765,7**	**60,9 18055,51**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,38	33,12	867,89	28744,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,238	729,40	903,29	
		Итого оплата труда:				**1235,33**	**29647,81**	
37. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	0,6	12,86	7,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,152	765,59	881,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,152	724,87	835,05	
37. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,0264	1370,19	36,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0264	724,87	19,14	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,06	1754,80	105,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,06	818,38	49,10	
		Итого эксплуатация машин:				**42,96**	**1031,14**	
37. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,0744	9862,09	733,74	
37. 8	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	26,88	215,22	5785,11	
37. 9	135842 С (21-100501-0801)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	27,84	284,39	7917,42	
37.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,01	0,24	84,66	20,32	
37.11	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00528	376204,06	1986,36	
37.12	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000264	720291,88	190,16	
37.13	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,01128	54217,08	611,57	
37.14	249194 С (21-130811-9901)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,00144	1350307,62	1944,44	
37.15	249503 С (22-040501-0802)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	12	319,39	3832,68	
		Итого материалов:				**959,24**	**23021,80**	
		Итого прямые затраты:				**2199,89**	**52797,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2952,21	70852,96	
		НР второго уровня	%	4,24		125,17	3004,17	
		Накладные расходы	%	--		877,49	21059,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,19	5908,57	
38	**Е11-110101-0502 11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24**		**1914,28**	**45942,67**	**60,9 12768,04**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,966	23,184	867,89	20121,16	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	1,164	725,45	844,42	
		Итого оплата труда:				**873,57**	**20965,58**	
38. 3	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,152	765,59	881,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.048	1.152	724,87	835,05	
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0048	1370,19	6,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0048	724.87	3,48	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	1754,80	12,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.0072	818,38	5,89	
		Итого эксплуатация машин:				**37,55**	**901,17**	
38. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,12	84,66	10,16	
38. 7	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00528	376204,06	1986,36	
38. 8	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000264	720291,88	190,16	
38. 9	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00027	0,00648	54217,08	351,33	
38.10	249194 С (21-130811-9901)	Каучук бутиловый	т	0,00002	0,00048	1350307,62	648,15	
38.11	249503 С (22-040501-0802)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	12	319,39	3832,68	
		Итого материалов:				**292,45**	**7018,83**	
		Итого прямые затраты:				**1168,38**	**28041,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,38	40809,20	
		НР второго уровня	%	4,24		72,10	1730,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		604,10	14498,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,80	3403,16	
39	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24**		**4193,34**	**100640,21**	**60,9 5957,23**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,547	13,128	724,87	9516,09	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,3408	780,19	265,89	
		Итого оплата труда:				**407,58**	**9781,98**	
39. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,648	50,56	32,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,1968	15,52	3,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,1392	1370,19	190,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,1392	724,87	100,90	
39. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,2016	1754,80	353,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,2016	818,38	164,99	
		Итого эксплуатация машин:				**24,18**	**580,32**	
39. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	2,952	196,54	580,19	
39. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	0,6912	105267,95	72761,21	
		Итого материалов:				**3055,89**	**73341,39**	
		Итого прямые затраты:				**3476,58**	**83437,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3724,79	89395,03	
		НР второго уровня	%	4,24		157,93	3790,35	
		Накладные расходы	%	--		406,15	9747,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,62	7454,83	
				БЕТОННЫЕ ПОДДОНЫ-12 шт (лист 31)				
40	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка поддонов**	**м3 кладки**	**2,04**		**26738,86**	**54547,28**	**50,8 3546,28**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	8,935	706,54	6313,08	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,816	818,38	667,80	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**6980,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,816	3552,10	2898,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,816	818,38	667,80	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**2898,51**	
40. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,4896	13487,17	6603,32	
40. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,7752	37392,61	28986,75	
40. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00102	20532,50	20,94	
40. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	0,8976	93,00	83,48	
		Итого материалов:				**17497,30**	**35694,49**	
		Итого прямые затраты:				**22012,78**	**44906,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23751,16	48452,36	
		НР второго уровня	%	4,24		1007,05	2054,38	
		Накладные расходы	%	--		2745,42	5600,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1980,66	4040,54	
41	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12**		**704,91**	**8458,92**	**60,9 1824,33**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	4,272	675,36	2885,14	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1524	724,87	110,47	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**2995,61**	
41. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,088	11,79	12,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1524	1370,19	208,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1524	724,87	110,47	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**221,65**	
41. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2448	10390,45	2543,58	
41. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,42	93,00	39,06	
		Итого материалов:				**215,22**	**2582,64**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**5689,43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	7513,75	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	318,58	
		Накладные расходы	%	--		178,58	2142,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	626,59	
42	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60**		**1422,31**	**85338,44**	**60,9 14837,84**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	24,96	957,73	23904,94	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,588	781,17	459,33	
		Итого оплата труда:				**406,07**	**24364,27**	
42. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,6	12,86	46,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,83	478,19	2309,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,234	1370,19	320,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,234	724,87	169,62	
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,354	1754,80	621,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,354	818,38	289,71	
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**3297,78**	
42. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	67,2	229,36	15412,99	
42. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,2076	58564,32	12157,95	
42. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0084	31967,82	268,53	
42.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3	84,66	25,40	
42.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,1386	20254,14	2807,22	
42.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,057	54217,08	3090,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**562,71**	**33762,47**	
		Итого прямые затраты:				**1016,09**	**60965,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263,38	75803,03	
		НР второго уровня	%	4,24		53,57	3214,05	
		Накладные расходы	%	--		300,86	18051,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,36	6321,37	
43	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**180**		**918,84**	**165391,34**	**60,9 26830,38**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	45,18	957,73	43270,24	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,008	779,97	786,21	
		Итого оплата труда:				**244,76**	**44056,46**	
43. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	8,1	12,86	104,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	6,624	478,19	3167,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,414	1370,19	567,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,414	724,87	300,10	
43. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,594	1754,80	1042,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,594	818,38	486,12	
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**4881,31**	
43. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	201,6	229,36	46238,98	
43. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,2718	58564,32	15917,78	
43. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0108	31967,82	345,25	
43.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,1908	20254,14	3864,49	
43.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1026	54217,08	5562,67	
		Итого материалов:				**399,61**	**71929,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**667,12**	**120080,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				816,17	146911,10	
		НР второго уровня	%	4,24		34,61	6229,03	
		Накладные расходы	%	--		183,66	33059,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,06	12251,21	
44	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12**		**704,91**	**8458,92**	**60,9 1824,33**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	4,272	675,36	2885,14	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1524	724,87	110,47	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**2995,61**	
44. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,088	11,79	12,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1524	1370,19	208,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1524	724,87	110,47	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**221,65**	
44. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2448	10390,45	2543,58	
44. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,42	93,00	39,06	
		Итого материалов:				**215,22**	**2582,64**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**5689,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	7513,75	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	318,58	
		Накладные расходы	%	--		178,58	2142,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	626,59	
45	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=26**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**12**		**1810,4**	**21724,82**	**60,9 853,86**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1144	1,373	675,36	927,13	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	0,6552	724,87	474,93	
		Итого оплата труда:				**116,84**	**1402,07**	
45. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	7,238	11,79	85,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	0,6552	1370,19	897,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0546	0,6552	724.87	474.93	
		Итого эксплуатация машин:				**81,92**	**983,09**	
45. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1326	1,591	10390,45	16533,28	
		Итого материалов:				**1377,77**	**16533,28**	
		Итого прямые затраты:				**1536,96**	**18443,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1608,11	19297,37	
		НР второго уровня	%	4,24		68,18	818,21	
		Накладные расходы	%	--		139,34	1672,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,10	1609,25	
46	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,2**		**3706,35**	**71161,97**	**60,9 9475,36**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	20,352	743,82	15138,22	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,56448	745,23	420,67	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**15558,89**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,06912	3358,67	232,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,06912	818.38	56.57	
46. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,4416	1370,19	605,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.023	0.4416	724,87	320,10	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,05376	1754,80	94,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,05376	818.38	44.00	
		Итого эксплуатация машин:				**48,52**	**931,57**	
46. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,2496	9862,09	2461,58	
46. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	19,584	1754,17	34353,67	
46. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,58752	1330,07	781,44	
46. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,7392	93,00	68,75	
		Итого материалов:				**1961,74**	**37665,43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2798,71**	**53735,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3292,22	63210,58	
		НР второго уровня	%	4,24		139,59	2680,13	
		Накладные расходы	%	--		633,10	12155,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,54	5271,26	
				Желоба (лист 93)				
47	**Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный.**	**м труб**	**74**		**1618,6**	**119776,2**	**56,4 36169,09**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,16	85,84	734,04	63009,99	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,302	859,64	1119,60	
		Итого оплата труда:				**866,62**	**64129,59**	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,8066	3552,10	2865,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,8066	818,38	660,11	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,1924	3027,83	582,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1924	1097,70	211,20	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,3034	1754,80	532,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,3034	818,38	248,30	
		Итого эксплуатация машин:				**53,78**	**3980,08**	
47. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,008288	295123,74	2445,99	
47. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	2,886	272,93	787,68	
		Итого материалов:				**43,70**	**3233,66**	
		Итого прямые затраты:				**948,97**	**70223,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1437,74	106392,83	
		НР второго уровня	%	4,24		60,96	4511,06	
		Накладные расходы	%	--		549,73	40680,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,90	8872,31	
48	**С121-050104-0106 21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2355**		**280582,28**	**66077,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**249231,01**	**58693,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10567,39	2488,62	
		Накладные расходы	%	--		10567,39	2488,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20783,87	4894,60	
				Крыльцо главного входа №1				
49	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,036**		**116407,61**	**4190,67**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**3722,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	157,83	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	157,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	310,42	
50	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**124,8**		**617,76**	**77096,72**	**60,3 24614,02**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,458	57,158	694,31	39685,65	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,211	936,44	1133,62	
		Итого оплата труда:				**327,08**	**40819,27**	
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,51168	3027,83	1549,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,51168	1097,70	561,67	
50. 4	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	7,65	90,02	688,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,69888	1754,80	1226,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,69888	818,38	571,95	
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**3464,35**	
50. 6	102639 С (21-020401-2807)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,0624	11509,39	718,19	
50. 7	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	124,8	--	--	
		Итого материалов:				**5,75**	**718,19**	
		Итого прямые затраты:				**351,51**	**43868,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				548,74	68482,20	
		НР второго уровня	%	4,24		23,27	2903,65	
		Накладные расходы	%	--		220,49	27517,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,76	5710,87	
51	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**124,8**		**973,56**	**121500,59**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,78**	**107924,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,67	4576,00	
		Накладные расходы	%	--		36,67	4576,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,12	9000,04	
52	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка решетки для вытирания ног**	**т металлических изделий**	**0,0483**		**481831,91**	**23272,48**	**50,8 831,52**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	2,043	752,99	1538,43	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,120267	818,38	98,42	
		Итого оплата труда:				**33889,24**	**1636,85**	
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,033327	3552,10	118,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,033327	818,38	27,27	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,08694	1754,80	152,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,08694	818,38	71,15	
		Итого эксплуатация машин:				**5609,59**	**270,94**	
52. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,036225	11661,15	422,43	
52. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002898	205870,68	596,61	
52. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0483	346297,07	16726,15	
52. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,2415	1184,35	286,02	
		Итого материалов:				**373316,92**	**18031,21**	
		Итого прямые затраты:				**410777,99**	**19840,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				427993,72	20672,10	
		НР второго уровня	%	4,24		18146,93	876,50	
		Накладные расходы	%	--		35362,67	1708,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35691,25	1723,89	