1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ПРИЯМКИ-10 шт(лист 24)				
53	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытие навеса приямка**	**м2 покрытия**	**45**		**659,02**	**29655,9**	**60,9 7243**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	14,265	743,82	10610,59	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,203	1066,37	1282,68	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**11893,27**	
53. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,072	296,82	21,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,396	20,28	8,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,085	10,79	11,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0945	3027,83	286,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0945	1097,70	103,73	
53. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,9495	5403,93	5131,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,9495	1097,70	1042,27	
53. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,01485	5291,89	78,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,01485	1268,22	18,83	
53. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,009	166,97	1,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,144	1754,80	252,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,144	818,38	117,85	
53.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,756	17,05	12,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**5803,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,001337	191842,80	256,40	
53.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,018	66,30	1,19	
53.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,0072	2605,57	18,76	
53.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,00495	327489,06	1621,07	
53.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000585	43411,81	25,40	
53.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00099	381819,66	378,00	
53.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,63	180,96	114,00	
53.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,189	91,04	17,21	
53.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000068	1774323,66	119,77	
53.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000275	200244,36	54,97	
53.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000211	283474,83	59,95	
53.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,00004	444671,26	18,01	
		Итого материалов:				**59,66**	**2684,73**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**19099,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	26342,26	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1116,91	
		Накладные расходы	%	--		185,78	8359,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	2196,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**45**		**2280,46**	**102620,73**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2025,65**	**91154,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,89	3864,94	
		Накладные расходы	%	--		85,89	3864,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,92	7601,54	
55	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,221**		**481831,91**	**106484,85**	**50,8 3804,68**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	9,348	752,99	7039,18	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,55029	818,38	450,35	
		Итого оплата труда:				**33889,24**	**7489,52**	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,15249	3552,10	541,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,15249	818,38	124,79	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,3978	1754,80	698,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,3978	818,38	325,55	
		Итого эксплуатация машин:				**5609,59**	**1239,72**	
55. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,16575	11661,15	1932,84	
55. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,01326	205870,68	2729,85	
55. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,221	346297,07	76531,65	
55. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,105	1184,35	1308,71	
		Итого материалов:				**373316,92**	**82503,04**	
		Итого прямые затраты:				**410777,99**	**90781,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				427993,72	94586,61	
		НР второго уровня	%	4,24		18146,93	4010,47	
		Накладные расходы	%	--		35362,67	7815,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35691,25	7887,77	
				Отмостка-338,9 м2 (ЛИСТЫ 3,12)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,167**		**187,31**	**1904,35**	**59,1 525,71**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	1,098	611,19	671,11	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,266884	818,38	218,41	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**889,52**	
56. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,266884	1807,87	482,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,266884	818,38	218,41	
56. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,068	11,48	12,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**494,75**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**1165,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	1691,56	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	71,72	
		Накладные расходы	%	--		58,76	597,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,87	141,06	
57	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**10,167**		**20813,45**	**211610,31**	**48,5 4286,99**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	9,862	724,87	7148,66	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,049	825,17	1690,49	
		Итого оплата труда:				**869,40**	**8839,15**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027451	3358,67	92,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027451	818,38	22,47	
57. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,592736	37,36	22,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,899	3552,10	6746,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,899	818,38	1554,10	
57. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049818	3027,83	150,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049818	1097,70	54,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,010167	57,23	0,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,072186	1754,80	126,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,072186	818,38	59,08	
		Итого эксплуатация машин:				**702,13**	**7138,57**	
57. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,37	16091,78	166877,23	
57.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004067	26004,92	105,76	
57.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001017	17400,00	17,69	
57.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,20334	196,54	39,96	
57.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,30501	6598,38	2012,57	
57.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,074219	93,00	6,90	
57.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,366012	905,42	331,39	
		Итого материалов:				**16660,91**	**169391,51**	
		Итого прямые затраты:				**18066,17**	**183678,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,83	187965,73	
		НР второго уровня	%	4,24		783,88	7969,75	
		Накладные расходы	%	--		1205,54	12256,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,74	15674,84	
				Цоколь-216,7 м2				
58	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**216,7**		**1154,82**	**250249,16**	**54,8 61445,29**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	132,404	818,38	108356,54	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	5,201	724,87	3769,90	
		Итого оплата труда:				**517,43**	**112126,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,95	52,60	102,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	5,201	935,59	4865,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	5,201	724,87	3770,05	
		Итого эксплуатация машин:				**22,93**	**4968,40**	
58. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,096	11584,65	47446,44	
58. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,75845	93,00	70,54	
		Итого материалов:				**219,28**	**47516,98**	
		Итого прямые затраты:				**742,23**	**160841,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,78	222287,21	
		НР второго уровня	%	4,24		43,49	9424,98	
		Накладные расходы	%	--		327,04	70870,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,54	18536,97	
59	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска цоколя с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**216,7**		**763,02**	**165345,44**	**54,8 12504,27**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,132	28,604	790,27	22605,20	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,26004	818,38	212,81	
		Итого оплата труда:				**105,30**	**22818,01**	
59. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,52008	35,70	18,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,26004	1754,80	456,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,26004	818,38	212,81	
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**474,88**	
59. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,010185	959,95	9,78	
59. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	0,88847	84,66	75,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,032505	948295,83	30824,36	
59. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,02167	347224,83	7524,36	
59. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	127,853	412,21	52702,29	
59.10	249449 С (22-040301-0205)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	26,004	774,88	20149,98	
		Итого материалов:				**513,55**	**111285,98**	
		Итого прямые затраты:				**620,06**	**134366,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				677,76	146870,33	
		НР второго уровня	%	4,24		28,74	6227,30	
		Накладные расходы	%	--		86,44	18731,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,52	12247,81	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**25045005,55**	**5598498,38**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23084837,07**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6783627,09**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2389477,13**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32257941,29**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1960168,48**	
		Накладные расходы -	Тенге				**114155,87**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**165945,95**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2240270,30**	
		ИТОГО ПО ОбЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ	Тенге				**34498211,59**	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование						
60	**Ц13-080303-0419 13-080303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж вводной панели ВРУ-4**	**шт.**	**1**		**15538,16**	**15538,16**	**42,8 3002,83**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	8	8	843,44	6747,52	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,27	994,25	268,45	
		Итого оплата труда:				**7015,97**	**7015,97**	
60. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	10,79	1,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	3212,71	546,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1097,70	186,61	
60. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,36	166,06	59,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2227,67	222,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	818,38	81,84	
60. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,5	0,5	27,24	13,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**843,73**	**843,73**	
60. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019	0,019	136530,54	2594,08	
60. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000554	0,000554	381819,66	211,53	
60.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58	
60.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,064	0,064	743,06	47,56	
60.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,011	289,46	3,18	
60.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	0,006	1023,76	6,14	
60.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,096	0,096	620,99	59,62	
60.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	222237,60	44,45	
60.16	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	0,041	2673,62	109,62	
60.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,038	0,038	180,67	6,87	
		Итого материалов:				**3207,90**	**3207,90**	
		Итого прямые затраты:				**10799,15**	**10799,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13801,98	13801,98	
		НР второго уровня	%	4,24		585,20	585,20	
		Накладные расходы	%	--		3588,04	3588,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1150,97	1150,97	
61	**Т ТОО "Потенциал Energy" 220310:1,101839 :1,12**	**ВРУ-4 СЭ-630-123-УХЛ4**	**шт**	**1**		**200981,56**	**200981,56**	
		Итого прямые затраты:				**178524,59**	**178524,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		7569,44	7569,44	
		Накладные расходы	%	--		7569,44	7569,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14887,52	14887,52	
62	**Ц13-080303-0125 13-080303-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Панель вводная ВРУ1-47. Установка**	**шт.**	**2**		**9569,58**	**19139,17**	**42,8 4665,35**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	6	12	905,17	10862,04	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	958,04	38,32	
		Итого оплата труда:				**5450,18**	**10900,36**	
62. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,38	0,76	10,79	8,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3212,71	64,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1097,70	21,95	
62. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2227,67	44,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	818,38	16,37	
62. 6	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,84	1,68	27,24	45,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**81,39**	**162,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	381819,66	840,00	
62. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,06	0,12	743,06	89,17	
62. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	0,036	289,46	10,42	
62.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	0,02	1023,76	20,48	
62.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,061	0,122	2673,62	326,18	
62.12	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,067	0,134	180,67	24,21	
		Итого материалов:				**655,23**	**1310,46**	
		Итого прямые затраты:				**6167,63**	**12335,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8500,31	17000,62	
		НР второго уровня	%	4,24		360,41	720,83	
		Накладные расходы	%	--		2693,09	5386,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,86	1417,72	
63	**51-080401-0505 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**		**97276,31**	**194552,62**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**86407,00**	**172814,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		3663,66	7327,31	
		Накладные расходы	%	--		3663,66	7327,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7205,65	14411,31	
64	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шкаф навесной)**	**шт**	**15**		**5976,81**	**89652,11**	**42,8** **12059,89**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	30	843,44	25303,20	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	3	958,04	2874,12	
		Итого оплата труда:				**1878,49**	**28177,32**	
64. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	1,5	3212,71	4819,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1	1.5	1097,70	1646,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	11,55	166,06	1917,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	1,5	2227,67	3341,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,5	818,38	1227,57	
		Итого эксплуатация машин:				**671,90**	**10078,56**	
64. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,225	136530,54	30719,37	
64. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00255	381819,66	973,64	
64. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00225	222237,60	500,03	
		Итого материалов:				**2146,20**	**32193,05**	
		Итого прямые затраты:				**4504,99**	**67574,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5308,98	79634,70	
		НР второго уровня	%	4,24		225,10	3376,51	
		Накладные расходы	%	--		1029,09	15436,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,73	6640,90	
65	**С123-070201-0113 23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**		**8090,5**	**16181,01**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7186,50**	**14373,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		304,71	609,42	
		Накладные расходы	%	--		304,71	609,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		599,30	1198,59	
66	**С123-070201-0112 23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**7**		**5826,23**	**40783,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5175,23**	**36226,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		219,43	1536,01	
		Накладные расходы	%	--		219,43	1536,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,57	3021,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	**С123-070201-0111 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6**		**4471,43**	**26828,59**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3971,81**	**23830,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		168,40	1010,43	
		Накладные расходы	%	--		168,40	1010,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,22	1987,30	
68	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**226**		**2354,19**	**532047,61**	**42,8** **78274,23**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	226	809,22	182883,72	
		Итого оплата труда:				**809,22**	**182883,72**	
68. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	9,04	10,79	97,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	29,38	166,06	4878,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**4976,38**	
68. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,226	136530,54	30855,90	
68. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,011074	381819,66	4228,27	
68. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	275,72	182,65	50360,26	
68. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	3,164	428,96	1357,23	
68. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	1,356	743,06	1007,59	
68. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,226	289,46	65,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,226	1023,76	231,37	
68.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	2,712	620,99	1684,12	
68.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	275,72	270,38	74549,17	
68.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01582	222237,60	3515,80	
68.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	4,52	2673,62	12084,76	
68.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	226	116,28	26279,28	
68.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	1,356	180,67	244,99	
		Итого материалов:				**913,56**	**206464,17**	
		Итого прямые затраты:				**1744,80**	**394324,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2091,14	472598,50	
		НР второго уровня	%	4,24		88,66	20038,18	
		Накладные расходы	%	--		435,01	98312,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,38	39410,93	
69	**С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1335,31**	**1335,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**1186,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	50,29	
		Накладные расходы	%	--		50,29	50,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	98,91	
70	**С123-070204-1319 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**		**1335,31**	**6676,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**5930,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	251,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		50,29	251,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	494,56	
71	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**114**		**430,45**	**49070,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,35**	**43587,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	1848,13	
		Накладные расходы	%	--		16,21	1848,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	3634,88	
72	**С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**1335,31**	**4005,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**3558,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	150,87	
		Накладные расходы	%	--		50,29	150,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	296,74	
73	**С123-070204-1319 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**		**1335,31**	**8011,88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**7116,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	301,75	
		Накладные расходы	%	--		50,29	301,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	593,47	
74	**С123-070204-1318 23-070204-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**		**1335,31**	**6676,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**5930,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	251,46	
		Накладные расходы	%	--		50,29	251,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	494,56	
75	**С123-070204-1305 23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**92**		**430,45**	**39601,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,35**	**35176,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	1491,47	
		Накладные расходы	%	--		16,21	1491,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	2933,41	
76	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**10**		**4050,76**	**40507,64**	**42,8 7008,93**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	20	809,22	16184,40	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2	958,04	191,61	
		Итого оплата труда:				**1637,60**	**16376,01**	
76. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	10,79	4,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1	3212,71	321,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.1	1097,70	109,77	
76. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	166,06	215,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	2227,67	222,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.1	818,38	81,84	
76. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	2	27,24	54,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**818,71**	
76. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,02	136530,54	2730,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0038	381819,66	1450,91	
76.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228,33	
76.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,96	60,05	
76.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,09	743,06	66,88	
76.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,04	289,46	11,58	
76.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,02	1023,76	20,48	
76.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,36	620,99	223,56	
76.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3298,64	
76.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,60	155,57	
76.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	534,72	
76.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1162,80	
76.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,14	180,67	25,29	
		Итого материалов:				**1196,94**	**11969,42**	
		Итого прямые затраты:				**2897,25**	**28972,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3598,15	35981,46	
		НР второго уровня	%	4,24		152,56	1525,61	
		Накладные расходы	%	--		853,45	8534,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,06	3000,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	**С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6437,15**	**6437,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5717,89**	**5717,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		242,44	242,44	
		Накладные расходы	%	--		242,44	242,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,83	476,83	
78	**С123-070204-1325 23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1663,73**	**1663,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1477,83**	**1477,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		62,66	62,66	
		Накладные расходы	%	--		62,66	62,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,24	123,24	
79	**С123-070204-1323 23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7**		**1403,06**	**9821,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1246,29**	**8724,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		52,84	369,90	
		Накладные расходы	%	--		52,84	369,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,93	727,51	
80	**С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**437,34**	**437,34**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**388,47**	**388,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,47	16,47	
		Накладные расходы	%	--		16,47	16,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	32,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство защитного освещения, 25 А**	**шт**	**71**		**2354,19**	**167147,70**	**42,8** **24590,58**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	71	809,22	57454,62	
		Итого оплата труда:				**809,22**	**57454,62**	
81. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,84	10,79	30,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	9,23	166,06	1532,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**1563,38**	
81. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,071	136530,54	9693,67	
81. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,003479	381819,66	1328,35	
81. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	86,62	182,65	15821,14	
81. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,994	428,96	426,39	
81. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,426	743,06	316,54	
81. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,071	289,46	20,55	
81.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,071	1023,76	72,69	
81.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,852	620,99	529,08	
81.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	86,62	270,38	23420,32	
81.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00497	222237,60	1104,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,42	2673,62	3796,54	
81.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	71	116,28	8255,88	
81.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,426	180,67	76,97	
		Итого материалов:				**913,56**	**64862,64**	
		Итого прямые затраты:				**1744,80**	**123880,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2091,14	148471,21	
		НР второго уровня	%	4,24		88,66	6295,18	
		Накладные расходы	%	--		435,01	30885,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,38	12381,31	
82	**С123-070204-1411 23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**71**		**3751**	**266321,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3331,88**	**236563,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		141,27	10030,29	
		Накладные расходы	%	--		141,27	10030,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,85	19727,50	
83	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**5566,53**	**5566,53**	**42,8** **1022,91**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3	3	790,27	2370,81	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	958,04	19,16	
		Итого оплата труда:				**2389,97**	**2389,97**	
83. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,79	0,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3212,71	32,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1097,70	10,98	
83. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	166,06	21,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2227,67	22,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8,18	
		Итого эксплуатация машин:				**76,42**	**76,42**	
83. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136530,54	409,59	
83. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142,42	
83. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83	
83.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01	
83.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,06	8,92	
83.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
83.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1,02	
83.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	14,90	
83.15	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86	
83.16	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	17,78	
83.17	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	82,88	
83.18	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119,16	
83.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
83.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,67	2,17	
		Итого материалов:				**1474,40**	**1474,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3921,64**	**3921,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4944,54	4944,54	
		НР второго уровня	%	4,24		209,65	209,65	
		Накладные расходы	%	--		1232,56	1232,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,34	412,34	
84	**С123-070208-0701 23-070208-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Контакторы электромагнитные модели ПМЛ12-010100, 110 В, типа ИЭК**	**шт.**	**1**		**1440,26**	**1440,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1279,33**	**1279,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		54,24	54,24	
		Накладные расходы	%	--		54,24	54,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,69	106,69	
85	**Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2**		**4713,71**	**9427,41**	**42,8** **1460,37**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	4	843,44	3373,76	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	958,04	38,32	
		Итого оплата труда:				**1706,04**	**3412,08**	
85. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,46	10,79	4,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3212,71	64,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1097,70	21,95	
85. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,28	166,06	46,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2227,67	44,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	818,38	16,37	
85. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,28	27,24	7,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**83,95**	**167,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,02	136530,54	2730,61	
85. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000542	381819,66	206,95	
85.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	428,96	17,16	
85.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,007	0,014	743,06	10,40	
85.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	289,46	1,16	
85.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,76	2,05	
85.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	620,99	29,81	
85.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31,11	
85.16	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	106,94	
85.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56	
85.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,018	180,67	3,25	
		Итого материалов:				**1686,00**	**3372,00**	
		Итого прямые затраты:				**3456,83**	**6913,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4187,01	8374,03	
		НР второго уровня	%	4,24		177,53	355,06	
		Накладные расходы	%	--		907,71	1815,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		349,16	698,33	
86	**Т ТОО "Инвольт"30000:1,101839:1,12**	**Цена ящика силового ЯПМ-60**	**шт**	**2**		**24310,01**	**48620,01**	
87	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**1**		**409,43**	**409,43**	**42,8** **105,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	0,29	843,44	244,60	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	958,00	0,77	
		Итого оплата труда:				**245,36**	**245,36**	
87. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3212,71	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1097,70	0,44	
87. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2227,67	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	818,38	0,33	
		Итого эксплуатация машин:				**2,18**	**2,18**	
87. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	14124,46	0,44	
87. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	11,22	11,44	
		Итого материалов:				**11,89**	**11,89**	
		Итого прямые затраты:				**258,66**	**258,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				363,68	363,68	
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	15,42	
		Накладные расходы	%	--		120,44	120,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	30,33	
88	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель двухполюсной 6А**	**шт.**	**1**		**291,82**	**291,82**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**259,21**	**259,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	10,99	
		Накладные расходы	%	--		10,99	10,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	21,62	
89	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж регулятора скорости**	**шт**	**3**		**2354,19**	**7062,58**	**42,8** **1039,04**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	3	809,22	2427,66	
		Итого оплата труда:				**809,22**	**2427,66**	
89. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	10,79	1,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	166,06	64,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**66,06**	
89. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	136530,54	409,59	
89. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56,13	
89. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668,50	
89. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,96	18,02	
89. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,06	13,38	
89. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,46	0,87	
89.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,76	3,07	
89.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	620,99	22,36	
89.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	989,59	
89.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	46,67	
89.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160,42	
89.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84	
89.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	180,67	3,25	
		Итого материалов:				**913,56**	**2740,67**	
		Итого прямые затраты:				**1744,80**	**5234,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2091,14	6273,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		88,66	265,99	
		Накладные расходы	%	--		435,01	1305,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,38	523,15	
90	**Т ООО "Ветерс"192582, 45:1,101839**	**Регулятор скорости VRRT-11**	**шт**	**1**		**174782,75**	**174782,75**	
91	**Т ООО "Фригора"1562 1:1,101839**	**Регулятор скорости VRS-6**	**шт**	**1**		**14177,21**	**14177,21**	
92	**Т ООО "Ветерс"13955: 1,101839**	**Регулятор скорости VRS-2**	**шт**	**1**		**12665,19**	**12665,19**	
93	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**201**		**486,61**	**97808,16**	**42,8 24736,15**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	68,34	843,44	57640,69	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1608	958,04	154,05	
		Итого оплата труда:				**287,54**	**57794,74**	
93. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0804	3212,71	258,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0804	1097,70	88,26	
93. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0804	2227,67	179,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0804	818,38	65,80	
		Итого эксплуатация машин:				**2,18**	**437,41**	
93. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,006332	14124,46	89,43	
93. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,003015	381819,66	1151,19	
93. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,8442	620,99	524,24	
93. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	205,02	11,22	2300,32	
		Итого материалов:				**20,22**	**4065,18**	
		Итого прямые затраты:				**309,17**	**62143,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				432,24	86879,43	
		НР второго уровня	%	4,24		18,33	3683,69	
		Накладные расходы	%	--		141,39	28419,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,05	7245,05	
94	**С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**192**		**233,16**	**44767,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**207,11**	**39765,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	1686,04	
		Накладные расходы	%	--		8,78	1686,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	3316,09	
95	**С123-070220-0502 23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2**		**311,25**	**622,5**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**276,47**	**552,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	23,44	
		Накладные расходы	%	--		11,72	23,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,06	46,11	
96	**С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (с вилками)**	**шт.**	**7**		**296,32**	**2074,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**263,21**	**1842,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	78,12	
		Накладные расходы	%	--		11,16	78,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,95	153,65	
97	**С123-070202-0707 23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**104**		**117,18**	**12187,1**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**104,09**	**10825,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,41	459,00	
		Накладные расходы	%	--		4,41	459,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	902,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	**С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**194**		**31,03**	**6019,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,56**	**5346,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,17	226,70	
		Накладные расходы	%	--		1,17	226,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	445,87	
99	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 (протяжная)**	**шт.**	**2**		**3814,76**	**7629,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3388,51**	**6777,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	287,35	
		Накладные расходы	%	--		143,67	287,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,57	565,15	
100	**Ц13-080303-1201 13-080303-1201 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**3579,93**	**3579,93**	**42,8** **692,69**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	2	809,22	1618,44	
		Итого оплата труда:				**1618,44**	**1618,44**	
100. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	10,79	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,01	166,06	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,96**	**2,96**	
100. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136530,54	546,12	
100. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19,09	
100. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 7	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4,46	
100. 8	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0,29	
100. 9	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1,02	
100.10	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,99	7,45	
100.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56	
100.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	26,74	
100.13	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119,16	
100.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
100.15	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	180,67	1,08	
		Итого материалов:				**865,83**	**865,83**	
		Итого прямые затраты:				**2487,23**	**2487,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3179,92	3179,92	
		НР второго уровня	%	4,24		134,83	134,83	
		Накладные расходы	%	--		827,52	827,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,18	265,18	
101	**С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**1**		**1614,68**	**1614,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1434,26**	**1434,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,81	60,81	
		Накладные расходы	%	--		60,81	60,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,61	119,61	
				ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**57,5481**		**520,75**	**29968,41**	**42,8** **2860,52**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	8,057	799,44	6440,88	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,253212	958,04	242,59	
		Итого оплата труда:				**116,14**	**6683,46**	
102. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,126606	3212,71	406,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.126606	1097,70	138,98	
102. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,801	166,06	299,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,126606	2227,67	282,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.126606	818,38	103,61	
		Итого эксплуатация машин:				**17,17**	**987,90**	
102. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,074813	183039,24	13693,63	
102. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000518	222237,60	115,10	
102. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,129	1184,35	2521,81	
		Итого материалов:				**283,77**	**16330,55**	
		Итого прямые затраты:				**412,86**	**23759,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				462,57	26619,84	
		НР второго уровня	%	4,24		19,61	1128,68	
		Накладные расходы	%	--		69,32	3989,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,57	2219,88	
				Теплые полы				
				Монтажные работы				
103	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12**		**268,49**	**3221,85**	**42,8** **585,65**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	1,68	799,44	1343,06	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0264	958,04	25,29	
		Итого оплата труда:				**114,03**	**1368,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	3212,71	42,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	1097,70	14,49	
103. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	2227,67	29,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	818,38	10,80	
103. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0972	14,35	1,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**73,21**	
103. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	12202,99	30,75	
103. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,252	272,93	68,78	
103. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,024	223,06	5,35	
103. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1,464	182,65	267,40	
103.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1,464	270,38	395,84	
103.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,06	510,25	30,61	
103.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	3,84	11,22	43,08	
103.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,12	150,96	18,12	
103.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,036	--	--	
		Итого материалов:				**71,66**	**859,93**	
		Итого прямые затраты:				**189,68**	**2276,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				238,49	2861,86	
		НР второго уровня	%	4,24		10,11	121,34	
		Накладные расходы	%	--		58,92	707,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,89	238,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**12**		**271,12**	**3253,42**	**42,8** **570,39**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	1,2	818,38	982,06	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4536	772,98	350,63	
		Итого оплата труда:				**111,06**	**1332,68**	
104. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0468	3212,71	150,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468	1097,70	51,37	
104. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,36	2221,21	799,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36	724,87	260,95	
104. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,36	11,05	3,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0468	2227,67	104,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468	818,38	38,30	
		Итого эксплуатация машин:				**88,19**	**1058,22**	
104. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0048	272,93	1,31	
104. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000096	281414,94	27,02	
104. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,001152	1671,43	1,93	
104.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000492	2673,62	1,32	
104.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00006	3979614,44	238,78	
104.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000998	361,08	0,36	
104.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0072	1184,35	8,53	
		Итого материалов:				**23,27**	**279,23**	
		Итого прямые затраты:				**193,29**	**2319,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240,82	2889,90	
		НР второго уровня	%	4,24		10,21	122,53	
		Накладные расходы	%	--		57,74	692,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	240,99	
105	**Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по полу**	**м кабеля**	**438**		**184,27**	**80712,4**	**42,8 12929,54**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	26,28	818,38	21507,03	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	10,906	797,91	8702,18	
		Итого оплата труда:				**68,97**	**30209,21**	
105. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,708	3212,71	5487,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,708	1097.70	1874.87	
105. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0171	7,49	2221,21	16636,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0171	7.49	724,87	5429,28	
105. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0171	7,49	11,05	82,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,708	2227,67	3805,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	1.708	818,38	1397,79	
		Итого эксплуатация машин:				**59,39**	**26012,44**	
105. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1752	272,93	47,82	
105. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003504	281414,94	986,08	
105. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00096	0,42048	1671,43	702,80	
105.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0004	0,1752	2673,62	468,42	
105.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00219	3979614,44	8715,36	
105.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,036442	361,08	13,16	