| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 36,67 | 693,00 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 36,67 | 693,00 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 72,12 | 1362,99 | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | ТЕНГЕ | | | | **54611,33** | **8855,52** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **54611,33** | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | **11546,52** | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | | | | **5292,63** | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **71450,47** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | ТЕНГЕ | | | | **71450,47** | |
| | | **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | |
| | | **ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | |
| **48** | **Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015** | **ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ** | **М** | **2,4519** | | **520,75** | **1276,84** | **42,8** **121,88** |
| 48. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8) | ЧЕЛ-Ч | 0,14 | 0,343266 | 799,44 | 274,42 | |
| 48. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0044 | 0,010788 | 958,04 | 10,34 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **116,14** | **284,76** | |
| 48. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0022 | 0,005394 | 3212,71 | 17,33 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0022 | 0,005394 | 1097.70 | 5.92 | |
| 48. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 0,0313 | 0,076744 | 166,06 | 12,74 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 48. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0022 | 0,005394 | 2227,67 | 12,02 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0022 | 0,005394 | 818.38 | 4.41 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **17,17** | **42,09** | |
| 48. 6 | 125715 С (21-050106-1001) | ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | Т | 0,0013 | 0,003187 | 183039,24 | 583,43 | |
| 48. 7 | 147338 С (21-130812-1036) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 | Т | 0,000009 | 0,000022 | 222237,60 | 4,90 | |
| 48. 8 | 249504 С (22-040501-0803) | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 0,037 | 0,09072 | 1184,35 | 107,44 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **283,77** | **695,78** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **412,86** | **1012,29** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 462,57 | 1134,17 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 19,61 | 48,09 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 69,32 | 169,96 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 38,57 | 94,58 | |
| **49** | **Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015** | **ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ** | **ШТ.** | **3** | | **3699,25** | **11097,76** | **42,8** **970,58** |
| 49. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8) | ЧЕЛ-Ч | 0,9 | 2,7 | 799,44 | 2158,49 | |
| 49. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,038 | 0,114 | 958,04 | 109,22 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **755,90** | **2267,70** | |
| 49. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,019 | 0,057 | 3212,71 | 183,12 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,019 | 0,057 | 1097.70 | 62.57 | |
| 49. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 0,175 | 0,525 | 166,06 | 87,18 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 49. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,019 | 0,057 | 2227,67 | 126,98 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,019 | 0,057 | 818.38 | 46.65 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **132,43** | **397,28** | |
| 49. 6 | 126265 С (21-050201-0124) | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | Т | 0,0116 | 0,0348 | 160271,38 | 5577,44 | |
| 49. 7 | 147338 С (21-130812-1036) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 | Т | 0,000065 | 0,000195 | 222237,60 | 43,34 | |
| 49. 8 | 249504 С (22-040501-0803) | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 0,2 | 0,6 | 1184,35 | 710,61 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **2110,46** | **6331,39** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **2962,39** | **8887,16** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3285,91 | 9857,74 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 139,32 | 417,97 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 462,85 | 1388,55 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 274,02 | 822,06 | |
| | | | | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| **50** | **Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015** | **СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ** | **ШТ.** | **696** | | **2383,23** | **1658730,2** | **42,8** **355589,33** |
| 50. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2) | ЧЕЛ-Ч | 0,99 | 689,04 | 843,44 | 581163,90 | |
| 50. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,4776 | 332,41 | 751,04 | 249652,29 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1193,70** | **830816,19** | |
| 50. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0268 | 18,653 | 3212,71 | 59926,04 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0268 | 18.653 | 1097,70 | 20475,40 | |
| 50. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М | МАШ.-Ч | 0,424 | 295,104 | 1017,99 | 300412,92 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,424 | 295,104 | 724,87 | 213912,04 | |
| 50. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0268 | 18,653 | 2227,67 | 41552,28 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0268 | 18.653 | 818,38 | 15265,24 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **577,43** | **401891,24** | |
| 50. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3 | Т | 0,000032 | 0,021924 | 14124,46 | 309,66 | |
| 50. 7 | 147529 С (21-130814-3301) | ШПИЛЬКИ | ШТ. | 2,04 | 1419,84 | 89,80 | 127501,63 | |
| 50. 8 | 147733 С (21-130816-3008) | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0,028 | 19,488 | 355,80 | 6933,83 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **193,60** | **134745,13** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1606,03** | **1117800,30** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2116,94 | 1473389,60 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 89,76 | 62471,72 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 600,66 | 418061,05 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 176,54 | 122868,91 | |
| **51** | **Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015** | **СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ** | **ШТ.** | **607** | | **1828,74** | **1110042,3** | **42,8** **233568,99** |
| 51. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2) | ЧЕЛ-Ч | 0,76 | 461,32 | 843,44 | 389095,74 | |
| 51. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,346 | 210,022 | 745,76 | 156626,21 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **899,05** | **545721,95** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0155 | 9,409 | 3212,71 | 30226,78 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0155 | 9.409 | 1097,70 | 10328,26 | |
| 51. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М | МАШ.-Ч | 0,315 | 191,205 | 1017,99 | 194644,78 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,315 | 191,205 | 724.87 | 138598.77 | |
| 51. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0155 | 9,409 | 2227,67 | 20959,03 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0155 | 9.409 | 818,38 | 7700,14 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **404,99** | **245830,59** | |
| 51. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3 | Т | 0,000032 | 0,01912 | 14124,46 | 270,07 | |
| 51. 7 | 147529 С (21-130814-3301) | ШПИЛЬКИ | ШТ. | 2,04 | 1238,28 | 89,80 | 111197,54 | |
| 51. 8 | 147733 С (21-130816-3008) | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0,028 | 16,996 | 355,80 | 6047,18 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **193,60** | **117514,79** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1239,61** | **752441,12** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1624,40 | 986010,11 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 68,87 | 41806,83 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 453,67 | 275375,82 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 135,46 | 82225,36 | |
| **52** | **Ц13-080105-0101 13-080105-0101 РСНБ РК 2015** | **БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ** | **ШТ** | **138** | | **2860,64** | **394768,89** | **42,8** **96673,59** |
| 52. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 2 | 276 | 818,38 | 225872,88 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1636,76** | **225872,88** | |
| 52. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ ГОСТ 1583-93 МАРКИ АК5М2 | Т | 0,00003 | 0,00414 | 236284,02 | 978,22 | |
| 52. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72 | КГ | 2,8 | 386,4 | 43,08 | 16646,11 | |
| 52. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73 | Т | 0,001 | 0,138 | 65077,88 | 8980,75 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79 | Т | 0,00011 | 0,01518 | 99292,93 | 1507,27 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **203,71** | **28112,34** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1840,47** | **253985,22** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2541,01 | 350658,81 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 107,74 | 14867,93 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 808,27 | 111541,53 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 211,90 | 29242,14 | |
| | | | | **УКАЗАТЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ "ВЫХОД" ПРЕДУСМОТРЕНО В СМЕТЕ ПС** | | | | |
| **53** | **Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015** | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ** | **ШТ** | **92** | | **409,43** | **37667,26** | **42,8** **9661,45** |
| 53. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2) | ЧЕЛ-Ч | 0,29 | 26,68 | 843,44 | 22502,98 | |
| 53. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0008 | 0,0736 | 958,04 | 70,51 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **245,36** | **22573,49** | |
| 53. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0004 | 0,0368 | 3212,71 | 118,23 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0004 | 0,0368 | 1097.70 | 40.40 | |
| 53. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0004 | 0,0368 | 2227,67 | 81,98 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0004 | 0.0368 | 818.38 | 30,12 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **2,18** | **200,21** | |
| 53. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3 | Т | 0,000032 | 0,002898 | 14124,46 | 40,93 | |
| 53. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 1,02 | 93,84 | 11,22 | 1052,88 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **11,89** | **1093,82** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **258,66** | **23797,00** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 363,68 | 33458,46 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 15,42 | 1418,64 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 120,44 | 11080,09 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 30,33 | 2790,17 | |
| **54** | **Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ** | **ШТ** | **204** | | **409,43** | **83523,06** | **42,8** **21423,22** |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2) | ЧЕЛ-Ч | 0,29 | 59,16 | 843,44 | 49897,91 | |
| 54. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0008 | 0,1632 | 958,04 | 156,35 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **245,36** | **50054,26** | |
| 54. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0004 | 0,0816 | 3212,71 | 262,16 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0004 | 0,0816 | 1097.70 | 89.57 | |
| 54. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0004 | 0,0816 | 2227,67 | 181,78 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0004 | 0.0816 | 818,38 | 66,78 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **2,18** | **443,94** | |
| 54. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3 | Т | 0,000031 | 0,006426 | 14124,46 | 90,76 | |
| 54. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 1,02 | 208,08 | 11,22 | 2334,66 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **11,89** | **2425,42** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **258,66** | **52767,27** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 363,68 | 74190,49 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 15,42 | 3145,68 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 120,44 | 24568,90 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 30,33 | 6186,89 | |
| **55** | **Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015** | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ** | **ШТ.** | **32** | | **1067,76** | **34168,35** | **42,8** **7881,44** |
| 55. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2) | ЧЕЛ-Ч | 0,68 | 21,76 | 843,44 | 18353,25 | |
| 55. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,064 | 958,04 | 61,31 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **575,46** | **18414,57** | |
| 55. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,001 | 0,032 | 3212,71 | 102,81 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.001 | 0.032 | 1097,70 | 35,13 | |
| 55. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 0,0464 | 1,485 | 166,06 | 246,57 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 55. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,001 | 0,032 | 2227,67 | 71,29 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.001 | 0.032 | 818,38 | 26,19 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **13,15** | **420,66** | |
| 55. 6 | 125883 С (21-050106-9908) | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ГОСТ 535-2005 | Т | 0,00014 | 0,00448 | 183646,38 | 822,74 | |
| 55. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,000035 | 0,001133 | 381819,66 | 432,53 | |
| 55. 8 | 145782 С (21-130207-1201) | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ | 10 ШТ. | 0,0976 | 3,123 | 182,65 | 570,45 | |
| 55. 9 | 147246 С (21-130812-0102) | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10 ШТ. | 0,0976 | 3,123 | 270,38 | 844,45 | |
| 55.10 | 147338 С (21-130812-1036) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 | Т | 0 | 0,000008 | 222237,60 | 1,71 | |
| 55.11 | 249504 С (22-040501-0803) | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 0,027 | 0,864 | 1184,35 | 1023,28 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **115,47** | **3695,15** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **702,16** | **22469,06** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 948,45 | 30350,50 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 40,21 | 1286,86 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 286,51 | 9168,30 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 79,09 | 2530,99 | |
| **56** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015** | **ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА** | **М** | **2500** | | **268,49** | **671219,64** | **42,8** **122011,34** |
| 56. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8) | ЧЕЛ-Ч | 0,14 | 350 | 799,44 | 279804,00 | |
| 56. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0022 | 5,5 | 958,04 | 5269,22 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **114,03** | **285073,22** | |
| 56. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0011 | 2,75 | 3212,71 | 8834,95 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0011 | 2,75 | 1097,70 | 3018,68 | |
| 56. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0011 | 2,75 | 2227,67 | 6126,09 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0011 | 2,75 | 818,38 | 2250,55 | |
| 56. 5 | 2875 С (34-030302-0101) | ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МАШ.-Ч | 0,0081 | 20,25 | 14,35 | 290,59 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **6,10** | **15251,63** | |
| 56. 6 | 102638 С (21-020401-2806) | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,00021 | 0,525 | 12202,99 | 6406,57 | |
| 56. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,021 | 52,5 | 272,93 | 14328,83 | |
| 56. 8 | 135958 С (21-100502-1823) | КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К | КГ | 0,002 | 5 | 223,06 | 1115,30 | |
| 56. 9 | 145782 С (21-130207-1201) | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ | 10 ШТ. | 0,122 | 305 | 182,65 | 55708,25 | |
| 56.10 | 147246 С (21-130812-0102) | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10 ШТ. | 0,122 | 305 | 270,38 | 82465,90 | |
| 56.11 | 147560 С (21-130815-0308) | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ | ШТ. | 0,005 | 12,5 | 510,25 | 6378,13 | |
| 56.12 | 242691 С (24-040207-1008) | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 0,32 | 800 | 11,22 | 8976,00 | |
| 56.13 | 242921 С (24-040207-3915) | ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98 | 10 ШТ. | 0,01 | 25 | 150,96 | 3774,00 | |
| 56.14 | 250404 С (23-011399-9903) | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ | М | 0,003 | 7,5 | -- | -- | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **71,66** | **179152,97** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **189,68** | **474208,60** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 238,49 | 596219,94 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 10,11 | 25279,73 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 58,92 | 147291,06 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 19,89 | 49719,97 | |
| **57** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ** | **М КАБЕЛЯ** | **3500** | | **271,12** | **948915,57** | **42,8** **166363,11** |
| 57. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,1 | 350 | 818,38 | 286433,00 | |
| 57. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0378 | 132,3 | 772,98 | 102265,84 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **111,06** | **388698,84** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0039 | 13,65 | 3212,71 | 43853,49 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0039 | 13.65 | 1097,70 | 14983,61 | |
| 57. 4 | 983 С (31-050402-0308) | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т) | МАШ.-Ч | 0,03 | 105 | 2221,21 | 233227,05 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 105 | 724.87 | 76111.35 | |
| 57. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 105 | 11,05 | 1160,25 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 57. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0039 | 13,65 | 2227,67 | 30407,70 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0039 | 13,65 | 818.38 | 11170.89 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **88,19** | **308648,49** | |
| 57. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,0004 | 1,4 | 272,93 | 382,10 | |
| 57. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73 | Т | 0,000008 | 0,028 | 281414,94 | 7879,62 | |
| 57. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0,000096 | 0,336 | 1671,43 | 561,60 | |
| 57.10 | 147568 С (21-130816-0202) | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ. | 0,000041 | 0,1435 | 2673,62 | 383,66 | |
| 57.11 | 147653 С (21-130816-2102) | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76 | Т | 0,000005 | 0,0175 | 3979614,44 | 69643,25 | |
| 57.12 | 242938 С (24-040207-3932) | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 1000 ШТ. | 0,000083 | 0,2912 | 361,08 | 105,15 | |
| 57.13 | 249504 С (22-040501-0803) | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 0,0006 | 2,1 | 1184,35 | 2487,14 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **23,27** | **81442,52** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **193,29** | **676524,01** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 240,82 | 842887,11 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 10,21 | 35738,41 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 57,74 | 202101,52 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 20,08 | 70290,04 | |
| **58** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015** | **КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ** | **М КАБЕЛЯ** | **230** | | **338,26** | **77800,66** | **42,8** **13795,49** |
| 58. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8) | ЧЕЛ-Ч | 0,13 | 29,9 | 799,44 | 23903,26 | |
| 58. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0378 | 8,694 | 958,04 | 8329,20 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **140,14** | **32232,46** | |
| 58. 3 | 766 С (31-050102-0302) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0189 | 4,347 | 3212,71 | 13965,65 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0189 | 4.347 | 1097,70 | 4771,70 | |
| 58. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 0,027 | 6,21 | 166,06 | 1031,23 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 58. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0189 | 4,347 | 2227,67 | 9683,68 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.0189 | 4.347 | 818,38 | 3557,50 | |
| 58. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МАШ.-Ч | 0,0345 | 7,935 | 14,35 | 113,87 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **107,80** | **24794,43** | |
| 58. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ | КГ | 0,0016 | 0,368 | 620,99 | 228,52 | |
| 58. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0,00055 | 0,1265 | 1671,43 | 211,44 | |
| 58. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 | Т | 0,000019 | 0,00437 | 222237,60 | 971,18 | |
| 58.10 | 147568 С (21-130816-0202) | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ. | 0,0041 | 0,943 | 2673,62 | 2521,22 | |
| 58.11 | 242707 С (24-040207-1303) | ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98 | 100 ШТ. | 0,003 | 0,69 | 1723,80 | 1189,42 | |
| 58.12 | 242794 С (24-040207-2501) | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 100 ШТ. | 0,0016 | 0,368 | 4010,64 | 1475,92 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.13 | 242938 С (24-040207-3932) | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 1000 ШТ. | 0,0002 | 0,046 | 361,08 | 16,61 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **28,76** | **6614,31** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **240,49** | **55312,00** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 300,47 | 69107,49 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 12,74 | 2930,16 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 72,72 | 16725,65 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 25,06 | 5763,01 | |
| | | | | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | |
| **59** | **Т ТОО "ALPHALUCEM"8330:1,101839:1,12** | **СВЕТИЛЬНИКИ ССО-02-35** | **ШТ** | **696** | | **6750,08** | **4698054,8** | |
| **60** | **Т ТОО "ALPHALUCEM"9690:1,101839:1,12** | **СВЕТИЛЬНИКИ ССО-01-35** | **ШТ** | **305** | | **7852,13** | **2394900,4** | |
| **61** | **Т Г.МОСКВА"37353:1,101839** | **СВЕТИЛЬНИКИ "ВАРТОН"** | **ШТ** | **9** | | **33900,6** | **305105,37** | |
| **62** | **Т "ТЕХДИЗАЙН" "16050:1,101839** | **СВЕТИЛЬНИКИ CD LED 18** | **ШТ** | **23** | | **14566,56** | **335030,8** | |
| **63** | **Т КОМПАНИЯ "PELASTUS"6559,6:1,101839** | **АВАРИЙНЫЙ БЛОК БАП-1,0** | **ШТ** | **18** | | **5953,32** | **107159,76** | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | ТЕНГЕ | | | | **11279455,11** | **1028060,42** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **3439204,00** | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | **1217472,43** | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | | | | **372534,11** | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **5029210,54** | |
| | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **7840251,11** | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | **7840251,11** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | ТЕНГЕ | | | | **12869461,65** | |

## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |
| **64** | **Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015** | **УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ** | **КОМПЛЕКТ** | **86** | | **3215,65** | **276545,86** | **60,4 84319,07** |
| 64. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 1,95 | 167,7 | 818,38 | 137242,33 | |
| 64. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,035 | 3,01 | 783,65 | 2358,78 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1623,27** | **139601,11** | |
| 64. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 1,72 | 10,79 | 18,56 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 64. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,013 | 1,118 | 1370,19 | 1531,87 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,013 | 1,118 | 724.87 | 810.40 | |
| 64. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,022 | 1,892 | 1754,80 | 3320,08 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.022 | 1.892 | 818,38 | 1548,37 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **56,63** | **4870,51** | |
| 64. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,00036 | 0,03096 | 205870,68 | 6373,76 | |
| 64. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,2 | 17,2 | 339,66 | 5842,15 | |
| 64. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 34,4 | 138,78 | 4774,03 | |
| 64. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,03 | 2,58 | 304,79 | 786,36 | |
| 64.10 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,02 | 1,72 | 341,76 | 587,83 | |
| 64.11 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 86 | -- | -- | |
| 64.12 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,04 | 3,44 | 246,97 | 849,58 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **223,42** | **19213,70** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1875,89** | **161326,54** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2856,34 | 245645,61 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 121,11 | 10415,37 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1101,56 | 94734,44 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 238,20 | 20484,88 | |
| **65** | **С123-030102-0934 23-030102-0934 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96** | **ШТ.** | **6** | | **9453,16** | **56718,98** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **8396,90** | **50381,40** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 356,03 | 2136,17 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 356,03 | 2136,17 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 700,23 | 4201,41 | |
| **66** | **С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96** | **ШТ.** | **80** | | **9837,45** | **786996,16** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **8738,25** | **699060,00** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 370,50 | 29640,14 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 370,50 | 29640,14 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 728,70 | 58296,01 | |
| **67** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **86** | | **1067,69** | **91821,46** | **60,4** **29756,95** |
| 67. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,7 | 60,2 | 818,38 | 49266,48 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **572,87** | **49266,48** | |
| 67. 2 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,86 | 10,79 | 9,28 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **0,11** | **9,28** | |
| 67. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,2 | 17,2 | 72,90 | 1253,88 | |
| 67. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,013 | 1,118 | 304,79 | 340,76 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,013 | 1,118 | 341,76 | 382,09 | |
| 67. 6 | 187843 С (23-030102-1200) | СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ | ШТ. | 1 | 86 | -- | -- | |
| 67. 7 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,026 | 2,236 | 246,97 | 552,22 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **29,41** | **2528,95** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **602,38** | **51804,70** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 948,39 | 81561,65 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 40,21 | 3458,21 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 386,22 | 33215,17 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 79,09 | 6801,59 | |
| **68** | **С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ ГОСТ 25809-96** | **ШТ.** | **86** | | **4000** | **343999,59** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **3553,05** | **305562,30** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 150,65 | 12955,84 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 150,65 | 12955,84 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 296,30 | 25481,45 | |
| **69** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **86** | | **615,95** | **52972,09** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **547,13** | **47053,18** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 23,20 | 1995,05 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 23,20 | 1995,05 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 45,63 | 3923,86 | |
| **70** | **Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015** | **УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **48** | | **3975,71** | **190834,12** | **60,4** / **53681,04** |
| 70. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9) | ЧЕЛ-Ч | 2,22 | 106,56 | 809,22 | 86230,48 | |
| 70. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,071 | 3,408 | 776,23 | 2645,41 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1851,58** | **88875,89** | |
| 70. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,96 | 10,79 | 10,36 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 70. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,032 | 1,536 | 1370,19 | 2104,61 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,032 | 1,536 | 724,87 | 1113,40 | |
| 70. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,039 | 1,872 | 1754,80 | 3284,99 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,039 | 1,872 | 818,38 | 1532,01 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **112,50** | **5399,96** | |
| 70. 6 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,4 | 19,2 | 339,66 | 6521,47 | |
| 70. 7 | 135947 С (21-100502-1812) | КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-74 | Т | 0,00008 | 0,00384 | 1120908,60 | 4304,29 | |
| 70. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 19,2 | 138,78 | 2664,58 | |
| 70. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,004 | 0,192 | 304,79 | 58,52 | |
| 70.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,0001 | 0,0048 | 1098659,34 | 5273,56 | |
| 70.11 | 147640 С (21-130816-1901) | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | КГ | 0,08 | 3,84 | 1191,36 | 4574,82 | |
| 70.12 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,02 | 0,96 | 341,76 | 328,09 | |
| 70.13 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 48 | -- | -- | |
| 70.14 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,04 | 1,92 | 246,97 | 474,18 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **504,16** | **24199,52** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **2413,12** | **115829,96** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3531,48 | 169510,99 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 149,73 | 7187,27 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1268,09 | 60868,30 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 294,50 | 14135,86 | |
| **71** | **С123-030102-0310 23-030102-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **УНИТАЗ ДЕТСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96** | **КОМПЛЕКТ** | **6** | | **12938,03** | **77628,18** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **КОМПЛЕКТ** | | | **11492,38** | **68954,28** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 487,28 | 2923,66 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 487,28 | 2923,66 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 958,37 | 5750,24 | |
| **72** | **С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96** | **КОМПЛЕКТ** | **42** | | **12225** | **513449,91** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **КОМПЛЕКТ** | | | **10859,02** | **456078,84** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 460,42 | 19337,74 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 460,42 | 19337,74 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 905,56 | 38033,33 | |
| **73** | **Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.** | **ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ** | **М ПОДВОДОК** | **48** | | **848,66** | **40735,9** | **60,4 6783,62** |
| 73. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5) | ЧЕЛ-Ч | 0,337 | 16,176 | 694,31 | 11231,16 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **233,98** | **11231,16** | |
| 73. 2 | 187512 С (23-021104-1501) | ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | М | 1 | 48 | 378,53 | 18169,44 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **378,53** | **18169,44** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **612,51** | **29400,60** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 753,84 | 36184,22 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 31,96 | 1534,21 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 173,29 | 8317,83 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 62,86 | 3017,47 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015** | **ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **7** | | **1875,75** | **13130,28** | **60,4 3710,53** |
| 74. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,99 | 6,93 | 818,38 | 5671,37 | |
| 74. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,085 | 0,595 | 793,08 | 471,88 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **877,61** | **6143,25** | |
| 74. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,023 | 0,161 | 1370,19 | 220,60 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,023 | 0,161 | 724,87 | 116,70 | |
| 74. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,062 | 0,434 | 1754,80 | 761,58 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,062 | 0,434 | 818,38 | 355,18 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **140,31** | **982,18** | |
| 74. 5 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,0002 | 0,0014 | 137417,39 | 192,38 | |
| 74. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00001 | 0,00007 | 381819,66 | 26,73 | |
| 74. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,06 | 0,42 | 304,79 | 128,01 | |
| 74. 8 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00007 | 0,00049 | 1098659,34 | 538,34 | |
| 74. 9 | 147341 С (21-130812-1039) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,000003 | 0,000021 | 195385,08 | 4,10 | |
| 74.10 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,07 | 0,49 | 341,76 | 167,46 | |
| 74.11 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 7 | -- | -- | |
| 74.12 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,14 | 0,98 | 246,97 | 242,03 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **185,58** | **1299,06** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1136,09** | **7952,62** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1666,16 | 11663,15 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 70,65 | 494,52 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 600,72 | 4205,04 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 138,94 | 972,61 | |
| **75** | **С123-030102-0205 23-030102-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 130 ММ ГОСТ 23695-94** | **ШТ.** | **7** | | **6910,36** | **48372,51** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **6138,22** | **42967,54** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 260,26 | 1821,82 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 260,26 | 1821,82 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 511,88 | 3583,15 | |
| **76** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **7** | | **1067,69** | **7473,84** | **60,4 2422,08** |
| 76. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,7 | 4,9 | 818,38 | 4010,06 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **572,87** | **4010,06** | |
| 76. 2 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,07 | 10,79 | 0,76 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **0,11** | **0,76** | |
| 76. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,2 | 1,4 | 72,90 | 102,06 | |
| 76. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,013 | 0,091 | 304,79 | 27,74 | |
| 76. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,013 | 0,091 | 341,76 | 31,10 | |
| 76. 6 | 187843 С (23-030102-1200) | СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ | ШТ. | 1 | 7 | -- | -- | |
| 76. 7 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,026 | 0,182 | 246,97 | 44,95 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **29,41** | **205,84** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **602,38** | **4216,66** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 948,39 | 6638,74 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 40,21 | 281,48 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 386,22 | 2703,56 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 79,09 | 553,62 | |
| **77** | **С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96** | **ШТ.** | **7** | | **4615,3** | **32307,08** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **4099,60** | **28697,20** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 173,82 | 1216,76 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 173,82 | 1216,76 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 341,87 | 2393,12 | |
| **78** | **С123-030102-1306 23-030102-1306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН С ВЫПУСКОМ ДЛЯ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СПМ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **7** | | **630,88** | **4416,18** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **560,39** | **3922,73** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 23,76 | 166,32 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 23,76 | 166,32 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 46,73 | 327,12 | |
| **79** | **Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015** | **ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННАЯ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **1** | | **3380,09** | **3380,09** | **60,4 1026,26** |
| 79. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 1,95 | 1,95 | 818,38 | 1595,84 | |
| 79. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,127 | 0,127 | 813,12 | 103,27 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1699,11** | **1699,11** | |
| 79. 3 | 762 С (31-050102-0102) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,011 | 0,011 | 3027,83 | 33,31 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,011 | 0,011 | 1097.70 | 12.07 | |
| 79. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,04 | 1370,19 | 54,81 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.04 | 0.04 | 724,87 | 28,99 | |
| 79. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,076 | 0,076 | 1754,80 | 133,36 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,076 | 0,076 | 818.38 | 62.20 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **221,48** | **221,48** | |
| 79. 6 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,0002 | 0,0002 | 137417,39 | 27,48 | |
| 79. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,006 | 0,006 | 304,79 | 1,83 | |
| 79. 8 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00007 | 0,00007 | 1098659,34 | 76,91 | |
| 79. 9 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,06 | 0,06 | 341,76 | 20,51 | |
| 79.10 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | -- | -- | |
| 79.11 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,13 | 0,13 | 246,97 | 32,11 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **158,83** | **158,83** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1976,15** | **1976,15** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3002,41 | 3002,41 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 127,30 | 127,30 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1153,56 | 1153,56 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 250,38 | 250,38 | |
| **80** | **С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1500 ММ ГОСТ 23695-94** | **ШТ.** | **1** | | **16321,18** | **16321,18** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **14497,51** | **14497,51** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 614,69 | 614,69 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 614,69 | 614,69 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 1208,98 | 1208,98 | |
| **81** | **С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **1** | | **1356,61** | **1356,61** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **1205,03** | **1205,03** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 51,09 | 51,09 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 51,09 | 51,09 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 100,49 | 100,49 | |
| **82** | **Е11-170501-0102 11-170501-0102 РСНБ РК 2015** | **МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **6** | | **3933,95** | **23603,68** | **60,4 6986,52** |
| 82. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 2,26 | 13,56 | 818,38 | 11097,23 | |
| 82. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,103 | 0,618 | 760,28 | 469,85 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1927,85** | **11567,08** | |
| 82. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,12 | 10,79 | 1,29 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 82. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,064 | 0,384 | 1370,19 | 526,15 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.064 | 0.384 | 724,87 | 278,35 | |
| 82. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,039 | 0,234 | 1754,80 | 410,62 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,039 | 0,234 | 818,38 | 191,50 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **156,35** | **938,07** | |
| 82. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,001 | 0,006 | 8772,73 | 52,64 | |
| 82. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,2 | 1,2 | 339,66 | 407,59 | |
| 82. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 2,4 | 138,78 | 333,07 | |
| 82. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,07 | 0,42 | 304,79 | 128,01 | |
| 82.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00014 | 0,00084 | 1098659,34 | 922,87 | |
| 82.11 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,02 | 0,12 | 341,76 | 41,01 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.12 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 6 | -- | -- | |
| 82.13 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,04 | 0,24 | 246,97 | 59,27 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **324,08** | **1944,47** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **2329,96** | **13979,77** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3494,38 | 20966,29 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 148,16 | 888,97 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1312,58 | 7875,49 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 291,40 | 1748,42 | |
| **83** | **С123-030102-1108 23-030102-1108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **МОЙКА 2-Х СЕКЦИОННАЯ** | **ШТ.** | **6** | | **4619,05** | **27714,27** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **4102,93** | **24617,58** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 173,96 | 1043,79 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 173,96 | 1043,79 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 342,15 | 2052,91 | |
| **84** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **12** | | **615,95** | **7391,45** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **547,13** | **6565,56** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 23,20 | 278,38 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 23,20 | 278,38 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 45,63 | 547,52 | |
| **85** | **Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **ВАННА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **1** | | **2706,51** | **2706,51** | **60,4** **783,72** |
| 85. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 1,56 | 1,56 | 818,38 | 1276,67 | |
| 85. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,027 | 0,027 | 773,36 | 20,88 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1297,55** | **1297,55** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,02 | 10,79 | 0,22 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 85. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,013 | 0,013 | 1370,19 | 17,81 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,013 | 0,013 | 724,87 | 9,42 | |
| 85. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,014 | 0,014 | 1754,80 | 24,57 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,014 | 0,014 | 818,38 | 11,46 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **42,60** | **42,60** | |
| 85. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,001 | 0,001 | 8772,73 | 8,77 | |
| 85. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,2 | 0,2 | 339,66 | 67,93 | |
| 85. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 0,4 | 138,78 | 55,51 | |
| 85. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,013 | 0,013 | 304,79 | 3,96 | |
| 85.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00014 | 0,00014 | 1098659,34 | 153,81 | |
| 85.11 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,013 | 0,013 | 341,76 | 4,44 | |
| 85.12 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | -- | -- | |
| 85.13 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,027 | 0,027 | 246,97 | 6,67 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **301,10** | **301,10** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1620,37** | **1620,37** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2404,09 | 2404,09 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 101,93 | 101,93 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 885,66 | 885,66 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 200,48 | 200,48 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **86** | **С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **ВАННА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ** | **ШТ.** | **1** | | **3797,74** | **3797,74** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **3373,39** | **3373,39** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 143,03 | 143,03 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 143,03 | 143,03 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 281,31 | 281,31 | |
| **87** | **С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **1** | | **1356,61** | **1356,61** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **1205,03** | **1205,03** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 51,09 | 51,09 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 51,09 | 51,09 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 100,49 | 100,49 | |
| **88** | **Е11-170501-0102 11-170501-0102 РСНБ РК 2015** | **МОЙКИ НА ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **1** | | **3933,95** | **3933,95** | **60,4 1164,42** |
| 88. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 2,26 | 2,26 | 818,38 | 1849,54 | |
| 88. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,103 | 0,103 | 760,28 | 78,31 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **1927,85** | **1927,85** | |
| 88. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,02 | 10,79 | 0,22 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 88. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,064 | 0,064 | 1370,19 | 87,69 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,064 | 0,064 | 724,87 | 46,39 | |
| 88. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,039 | 0,039 | 1754,80 | 68,44 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,039 | 0,039 | 818,38 | 31,92 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **156,35** | **156,35** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,001 | 0,001 | 8772,73 | 8,77 | |
| 88. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,2 | 0,2 | 339,66 | 67,93 | |
| 88. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 0,4 | 138,78 | 55,51 | |
| 88. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,07 | 0,07 | 304,79 | 21,34 | |
| 88.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00014 | 0,00014 | 1098659,34 | 153,81 | |
| 88.11 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,02 | 0,02 | 341,76 | 6,84 | |
| 88.12 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | -- | -- | |
| 88.13 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,04 | 0,04 | 246,97 | 9,88 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **324,08** | **324,08** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **2329,96** | **2329,96** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3494,38 | 3494,38 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 148,16 | 148,16 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1312,58 | 1312,58 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 291,40 | 291,40 | |
| **89** | **С123-030102-1106 23-030102-1106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **МОЙКА 3-Х СЕКЦИОННАЯ** | **ШТ.** | **1** | | **5132,38** | **5132,38** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **4558,91** | **4558,91** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 193,30 | 193,30 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 193,30 | 193,30 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 380,18 | 380,18 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **3** | | **615,95** | **1847,86** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **547,13** | **1641,39** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 23,20 | 69,59 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 23,20 | 69,59 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 45,63 | 136,88 | |
| **91** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **16** | | **1067,69** | **17083,06** | **60,4 5536,18** |
| 91. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,7 | 11,2 | 818,38 | 9165,86 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **572,87** | **9165,86** | |
| 91. 2 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,16 | 10,79 | 1,73 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **0,11** | **1,73** | |
| 91. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,2 | 3,2 | 72,90 | 233,28 | |
| 91. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,013 | 0,208 | 304,79 | 63,40 | |
| 91. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,013 | 0,208 | 341,76 | 71,09 | |
| 91. 6 | 187843 С (23-030102-1200) | СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ | ШТ. | 1 | 16 | -- | -- | |
| 91. 7 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,026 | 0,416 | 246,97 | 102,74 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **29,41** | **470,50** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **602,38** | **9638,08** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 948,39 | 15174,26 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 40,21 | 643,39 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 386,22 | 6179,57 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 79,09 | 1265,41 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96** | **ШТ.** | **1** | | **4819,89** | **4819,89** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **4281,33** | **4281,33** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 181,53 | 181,53 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 181,53 | 181,53 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 357,03 | 357,03 | |
| **93** | **С123-030102-1205 23-030102-1205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 130 ММ ГОСТ 25809-96** | **ШТ.** | **15** | | **4000** | **59999,93** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **3553,05** | **53295,75** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 150,65 | 2259,74 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 150,65 | 2259,74 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 296,30 | 4444,44 | |
| **94** | **Е11-170101-0108 11-170101-0108 РСНБ РК 2015** | **БИДЕ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **10** | | **4522,61** | **45226,06** | **60,4 13813,33** |
| 94. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 2,75 | 27,5 | 818,38 | 22505,45 | |
| 94. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,046 | 0,46 | 791,95 | 364,30 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **2286,97** | **22869,75** | |
| 94. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,2 | 10,79 | 2,16 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 94. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,013 | 0,13 | 1370,19 | 178,12 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,013 | 0,13 | 724,87 | 94,23 | |
| 94. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,033 | 0,33 | 1754,80 | 579,08 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,033 | 0,33 | 818,38 | 270,07 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **75,94** | **759,37** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. 6 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,4 | 4 | 339,66 | 1358,64 | |
| 94. 7 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,0002 | 0,002 | 137417,39 | 274,83 | |
| 94. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 4 | 138,78 | 555,12 | |
| 94. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,012 | 0,12 | 304,79 | 36,57 | |
| 94.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00007 | 0,0007 | 1098659,34 | 769,06 | |
| 94.11 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,012 | 0,12 | 341,76 | 41,01 | |
| 94.12 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 10 | -- | -- | |
| 94.13 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,024 | 0,24 | 246,97 | 59,27 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **309,45** | **3094,52** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **2635,93** | **26359,33** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4017,27 | 40172,66 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 170,33 | 1703,32 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 1551,66 | 15516,65 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 335,01 | 3350,08 | |
| **95** | **С123-030102-0701 23-030102-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **БИДЕ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ, С КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ, С ПЕРЕЛИВОМ ГОСТ 30493-96** | **ШТ.** | **10** | | **7709,11** | **77091,08** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **6847,72** | **68477,20** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 290,34 | 2903,43 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 290,34 | 2903,43 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 571,05 | 5710,45 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | **Е11-170401-0101 11-170401-0101 РСНБ РК 2015** | **ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **3** | | **1645,69** | **4937,08** | **60,4 1382,56** |
| 96. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8) | ЧЕЛ-Ч | 0,93 | 2,79 | 799,44 | 2230,44 | |
| 96. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,025 | 0,075 | 780,98 | 58,57 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **763,00** | **2289,01** | |
| 96. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,06 | 10,79 | 0,65 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 96. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,03 | 1370,19 | 41,11 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0.01 | 0.03 | 724,87 | 21,75 | |
| 96. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,015 | 0,045 | 1754,80 | 78,97 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,015 | 0,045 | 818,38 | 36,83 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **40,24** | **120,72** | |
| 96. 6 | 135925 С (21-100502-1301) | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,08 | 0,24 | 339,66 | 81,52 | |
| 96. 7 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,00016 | 0,00048 | 137417,39 | 65,96 | |
| 96. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,4 | 1,2 | 138,78 | 166,54 | |
| 96. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,012 | 0,036 | 304,79 | 10,97 | |
| 96.10 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00009 | 0,00027 | 1098659,34 | 296,64 | |
| 96.11 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,012 | 0,036 | 341,76 | 12,30 | |
| 96.12 | 187928 С (23-030102-9902) | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 | 3 | -- | -- | |
| 96.13 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,024 | 0,072 | 246,97 | 17,78 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **217,24** | **651,71** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1000,96** | **3002,87** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1461,81 | 4385,43 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 61,98 | 185,94 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 522,83 | 1568,50 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 121,90 | 365,71 | |
| **97** | **С123-030102-0803 23-030102-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **ПИССУАР НАСТЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ, С КРАНОМ ГОСТ 30493-96** | **ШТ.** | **3** | | **11404,19** | **34212,58** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **10129,93** | **30389,79** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 429,51 | 1288,53 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 429,51 | 1288,53 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 844,76 | 2534,27 | |
| **98** | **Е11-170701-0101 11-170701-0101 РСНБ РК 2015** | **УСТАНОВКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ** | **БАК** | **1** | | **20348,86** | **20348,86** | **60,4 6304,46** |
| 98. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3) | ЧЕЛ-Ч | 13,4 | 13,4 | 752,99 | 10090,07 | |
| 98. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,384 | 0,384 | 905,67 | 347,78 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **10437,84** | **10437,84** | |
| 98. 3 | 698 С (31-050101-0102) | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,086 | 0,086 | 3552,10 | 305,48 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,086 | 0,086 | 818,38 | 70,38 | |
| 98. 4 | 762 С (31-050102-0102) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,12 | 0,12 | 3027,83 | 363,34 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,12 | 0,12 | 1097,70 | 131,72 | |
| 98. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,178 | 0,178 | 1754,80 | 312,35 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,178 | 0,178 | 818,38 | 145,67 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **981,17** | **981,17** | |
| 98. 6 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,02 | 0,02 | 304,79 | 6,10 | |
| 98. 7 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,02 | 0,02 | 341,76 | 6,84 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. 8 | 249131 С (21-130703-1404) | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 2,52 | 2,52 | 268,51 | 676,65 | |
| 98. 9 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,04 | 0,04 | 246,97 | 9,88 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **699,46** | **699,45** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **11770,70** | **11770,70** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 18075,15 | 18075,15 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 766,39 | 766,39 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 7070,84 | 7070,84 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 1507,32 | 1507,32 | |
| **99** | **Т Г.МОСКВА386646,1:1,1072605** | **ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ЖЛ-6** | **ШТ** | **1** | | **393117,14** | **393117,14** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **349191,63** | **349191,63** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 14805,73 | 14805,73 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 14805,73 | 14805,73 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 29119,79 | 29119,79 | |
| **100** | **Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015** | **ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **5** | | **23404,18** | **117020,89** | **60,4 6154,05** |
| 100. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 2,48 | 12,4 | 818,38 | 10147,91 | |
| 100. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,05 | 818,38 | 40,92 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **2037,77** | **10188,83** | |
| 100. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,2 | 10,79 | 2,16 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 100. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,05 | 1754,80 | 87,74 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,05 | 818,38 | 40,92 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **17,98** | **89,90** | |
| 100. 5 | 145632 С (21-130207-0405) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,8 | 4 | 72,90 | 291,60 | |
| 100. 6 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,01 | 0,05 | 304,79 | 15,24 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. 7 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,01 | 0,05 | 341,76 | 17,09 | |
| 100. 8 | 187915 С (23-030102-1602) | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, D=25 ММ | ШТ. | 1 | 5 | 17440,98 | 87204,90 | |
| 100. 9 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,02 | 0,1 | 246,97 | 24,70 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **17510,70** | **87553,52** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **19558,27** | **97791,33** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 20789,08 | 103945,39 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 881,46 | 4407,28 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 2112,27 | 10561,34 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 1733,64 | 8668,21 | |
| **101** | **Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015** | **ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **10** | | **5364,7** | **53647,01** | **60,4 2336,35** |
| 101. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,46 | 4,6 | 818,38 | 3764,55 | |
| 101. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,013 | 0,13 | 796,80 | 103,58 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **386,81** | **3868,13** | |
| 101. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,003 | 0,03 | 1370,19 | 41,11 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,003 | 0,03 | 724,87 | 21,75 | |
| 101. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1 | 1754,80 | 175,48 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **21,66** | **216,59** | |
| 101. 5 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,0002 | 0,002 | 137417,39 | 274,83 | |
| 101. 6 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00007 | 0,0007 | 1098659,34 | 769,06 | |
| 101. 7 | 245424 С (23-030102-2202) | ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т50 ГОСТ 1811-98 | КОМПЛЕКТ | 1 | 10 | 4029,13 | 40291,30 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **4133,52** | **41335,20** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **4531,63** | **45316,33** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4765,27 | 47652,68 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 202,05 | 2020,47 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 435,68 | 4356,83 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 397,39 | 3973,85 | |
| **102** | **Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015** | **ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА** | **КОМПЛЕКТ** | **12** | | **9236,61** | **110839,32** | **60,4 4851,22** |
| 102. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,79 | 9,48 | 818,38 | 7758,24 | |
| 102. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,029 | 0,348 | 786,14 | 273,57 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **669,32** | **8031,82** | |
| 102. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,12 | 1370,19 | 164,42 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,12 | 724.87 | 86.98 | |
| 102. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,019 | 0,228 | 1754,80 | 400,09 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,019 | 0,228 | 818,38 | 186,59 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **47,04** | **564,52** | |
| 102. 5 | 144572 С (21-130101-1901) | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,00032 | 0,00384 | 137417,39 | 527,68 | |
| 102. 6 | 147076 С (21-130804-0401) | КАБОЛКА | Т | 0,00012 | 0,00144 | 1098659,34 | 1582,07 | |
| 102. 7 | 245423 С (23-030102-2201) | ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т100М ГОСТ 1811-97 | КОМПЛЕКТ | 1 | 12 | 6930,90 | 83170,80 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **7106,71** | **85280,55** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **7800,28** | **93603,31** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 8204,54 | 98454,53 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 347,87 | 4174,47 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 752,14 | 9025,69 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 684,19 | 8210,32 | |
| **103** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КОМНАТ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **11** | | **1067,69** | **11744,61** | **60,4 3806,12** |
| 103. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4) | ЧЕЛ-Ч | 0,7 | 7,7 | 818,38 | 6301,53 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **572,87** | **6301,53** | |
| 103. 2 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,11 | 10,79 | 1,19 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **0,11** | **1,19** | |
| 103. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | 10 ШТ. | 0,2 | 2,2 | 72,90 | 160,38 | |
| 103. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,013 | 0,143 | 304,79 | 43,58 | |
| 103. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,013 | 0,143 | 341,76 | 48,87 | |
| 103. 6 | 187843 С (23-030102-1200) | СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ | ШТ. | 1 | 11 | -- | -- | |
| 103. 7 | 249409 С (22-040201-0702) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,026 | 0,286 | 246,97 | 70,63 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **29,41** | **323,47** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **602,38** | **6626,18** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 948,39 | 10432,30 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 40,21 | 442,33 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 386,22 | 4248,45 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 79,09 | 869,97 | |
| **104** | **С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА** | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96** | **ШТ.** | **11** | | **4615,3** | **50768,27** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **ШТ.** | | | **4099,60** | **45095,60** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 173,82 | 1912,05 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 173,82 | 1912,05 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 341,87 | 3760,61 | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | ТЕНГЕ | | | | **2995618,65** | **234818,48** |
| В том числе: | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | ТЕНГЕ | | | | **349191,63** | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | | **14805,73** | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | | | ТЕНГЕ | | | | **29119,79** | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | ТЕНГЕ | | | | **393117,14** | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | | **2646427,00** | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | | **356983,28** | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | | | ТЕНГЕ | | | | **240272,82** | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | | **3243683,12** | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ** | ТЕНГЕ | | | | **3636800,26** | |
| | | **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | |
| | | | **П1** | | | | | |
| **105** | **Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6** | **КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА** | **КАМЕРА** | **1** | | **66981,76** | **66981,76** | **60,4 20188,91** |
| 105. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6) | ЧЕЛ-Ч | 42,105 | 42,105 | 781,10 | 32888,22 | |
| 105. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,5775 | 0,5775 | 930,11 | 537,14 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **33425,35** | **33425,35** | |
| 105. 3 | 762 С (31-050102-0102) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,231 | 0,231 | 3027,83 | 699,43 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,231 | 0,231 | 1097,70 | 253,57 | |
| 105. 4 | 969 С (31-050402-0205) | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т) | МАШ.-Ч | 13,24 | 13,24 | 65,54 | 867,78 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 105. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 1,764 | 1,764 | 166,06 | 292,93 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 105. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,3465 | 0,3465 | 1754,80 | 608,04 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,3465 | 0,3465 | 818,38 | 283,57 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **2468,18** | **2468,18** | |
| 105. 7 | 102722 С (21-020499-9901) | РАСТВОРЫ | М3 | 0,009 | 0,009 | -- | -- | |
| 105. 8 | 144746 С (21-130201-0901) | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,0042 | 0,0042 | 381819,66 | 1603,64 | |
| 105. 9 | 144748 С (21-130201-0903) | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00096 | 0,00096 | 501596,43 | 481,53 | |
| 105.10 | 147001 С (21-130802-1002) | КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74 | Т | 0,00038 | 0,00038 | 417623,70 | 158,70 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.11 | 147045 С (21-130803-0901) | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,15 | 0,15 | 304,79 | 45,72 | |
| 105.12 | 147341 С (21-130812-1039) | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00034 | 0,00034 | 195385,08 | 66,43 | |
| 105.13 | 147667 С (21-130816-2202) | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 2,72 | 2,72 | 424,32 | 1154,15 | |
| 105.14 | 149395 С (22-040603-0108) | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,14 | 0,14 | 341,76 | 47,85 | |
| 105.15 | 249083 С (21-130203-9901) | ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ ГОСТ 11371-78 | 1000 ШТ. | 0,00018 | 0,00018 | 81355,22 | 14,64 | |
| 105.16 | 249394 С (22-040201-0603) | КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,29 | 0,29 | 347,23 | 100,70 | |
| 105.17 | 251491 С (23-021199-9931) | СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ | ШТ. | 3 | 3 | 92,93 | 278,79 | |
| 105.18 | 422541 С (51-050601-9910) | КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ | ШТ. | 1 | 1 | -- | -- | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **3952,15** | **3952,15** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **39308,54** | **39308,54** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 59497,46 | 59497,46 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 2522,69 | 2522,69 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 22711,61 | 22711,61 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 4961,61 | 4961,61 | |
| **106** | **Т КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ DOSPEL PROFESSIONAL RUSSIA 1337696,89:1,101839** | **ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ERATO 0/16/...P1** | | **1** | | **1366777,23** | **1366777,2** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1214058,40** | **1214058,40** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 51476,08 | 51476,08 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 51476,08 | 51476,08 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 101242,76 | 101242,76 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015** | **КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА** | **КЛАПАН** | **1** | | **6427,6** | **6427,6** | **60,4 1973,21** |
| 107. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5) | ЧЕЛ-Ч | 4,221 | 4,221 | 771,93 | 3258,32 | |
| 107. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 818,38 | 8,59 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **3266,91** | **3266,91** | |
| 107. 3 | 969 С (31-050402-0205) | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т) | МАШ.-Ч | 1,061 | 1,061 | 65,54 | 69,51 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 107. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 1754,80 | 18,43 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 818,38 | 8,59 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **87,93** | **87,93** | |
| 107. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00018 | 0,00018 | 381819,66 | 68,73 | |
| 107. 6 | 146125 С (21-130406-0101) | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83 | Т | 0,00013 | 0,00013 | 1470596,43 | 191,18 | |
| 107. 7 | 147520 С (21-130814-3001) | ТРОС | М | 9,3 | 9,3 | -- | -- | |
| 107. 8 | 147667 С (21-130816-2202) | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 67,89 | |
| 107. 9 | 150405 С (23-010102-0105) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75 | М | 0,39 | 0,39 | 159,36 | 62,15 | |
| 107.10 | 188148 С (23-050301-0101) | БЛОЧКИ | ШТ. | 2 | 2 | -- | -- | |
| 107.11 | 410385 С (51-019999-9902) | КЛАПАНЫ ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | 1 | 1 | -- | -- | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **389,95** | **389,95** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **3736,19** | **3736,19** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 5709,41 | 5709,41 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 242,08 | 242,08 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 2215,29 | 2215,29 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 476,12 | 476,12 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **Т КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ВИАСТ"97765 :1,101839:1,12** | **КЛАПАН КПУ-1М 600Х150** | **ШТ** | **1** | | **89187,79** | **89187,79** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **79222,26** | **79222,26** | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 3359,02 | 3359,02 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 3359,02 | 3359,02 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 6606,50 | 6606,50 | |
| **109** | **Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015** | **РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА** | **РЕШЕТКА** | **6** | | **1993,1** | **11958,6** | **60,4 3134,28** |
| 109. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4) | ЧЕЛ-Ч | 1,124 | 6,741 | 762,15 | 5137,65 | |
| 109. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,063 | 818,38 | 51,56 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **864,87** | **5189,21** | |
| 109. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,2835 | 1,701 | 10,79 | 18,35 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 109. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0105 | 0,063 | 1754,80 | 110,55 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,063 | 818,38 | 51,56 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **21,48** | **128,91** | |
| 109. 5 | 127418 С (21-050301-0104) | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,00043 | 0,00258 | 174539,23 | 450,31 | |
| 109. 6 | 145978 С (21-130209-0301) | ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,01 | 0,06 | 364,84 | 21,89 | |
| 109. 7 | 188233 С (23-050301-1502) | РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ | М2 | 0,04 | 0,24 | 7288,92 | 1749,34 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **370,26** | **2221,54** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1248,02** | **7488,10** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1770,40 | 10622,39 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 75,06 | 450,39 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 597,45 | 3584,67 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 147,64 | 885,82 | |

| | | | | измерения | по проекту | измерения | по проекту | сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015** | **РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА** | **РЕШЕТКА** | **1** | | **1892,32** | **1892,32** | **60,4 522,38** |
| 110. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4) | ЧЕЛ-Ч | 1,123 | 1,123 | 762,15 | 856,28 | |
| 110. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 818,38 | 8,59 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **864,87** | **864,87** | |
| 110. 3 | 521 С (34-030302-0301) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,2835 | 0,2835 | 10,79 | 3,06 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- | |
| 110. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 1754,80 | 18,43 | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0105 | 0,0105 | 818,38 | 8,59 | |
| | | **ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:** | | | | **21,48** | **21,48** | |
| 110. 5 | 127418 С (21-050301-0104) | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,00043 | 0,00043 | 174539,23 | 75,05 | |
| 110. 6 | 145978 С (21-130209-0301) | ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,01 | 0,01 | 364,84 | 3,65 | |
| 110. 7 | 188232 С (23-050301-1501) | РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ | М2 | 0,02 | 0,02 | 10102,08 | 202,04 | |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:** | | | | **280,74** | **280,74** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | | | | **1158,50** | **1158,50** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1680,88 | 1680,88 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 71,27 | 71,27 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | -- | | 593,65 | 593,65 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 140,17 | 140,17 | |
| | | | | **П2** | | | | |
| **111** | **Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6** | **КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА** | **КАМЕРА** | **1** | | **66981,76** | **66981,76** | **60,4 20188,91** |
| 111. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6) | ЧЕЛ-Ч | 42,105 | 42,105 | 781,10 | 32888,22 | |
| 111. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,5775 | 0,5775 | 930,11 | 537,14 | |
| | | **ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:** | | | | **33425,35** | **33425,35** | |