				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
152. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,1	364,84	36,48	
152. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,2	10102,08	2020,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**2807,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**11585,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	16808,82	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	712,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	5936,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	1401,72	
153	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**7**		**2750,09**	**19250,66**	**60,4** **3656,66**
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	7,865	762,15	5993,93	
153. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**6054,08**	
153. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,984	10,79	21,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
153. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,882	166,06	146,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
153. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0735	1754,80	128,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**296,86**	
153. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00301	174539,23	525,36	
153. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,56	364,84	204,31	
153. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00007	195385,08	13,68	
153. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,14	45777,60	6408,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**7152,21**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**13443,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	17099,66	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	725,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	4381,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	1425,98	
154	**Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4190,91**	**4190,91**	**60,4 247,92**
154. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	781,10	401,88	
154. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,47**	**410,47**	
154. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
154. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	166,06	10,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
154. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,15**	**37,15**	
154. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
154. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
154. 8	188176 С (23-050301-0705)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К315 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=315 ММ	ШТ.	1	1	2922,83	2922,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3035,69**	**3035,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3474,71**	**3474,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3722,63	3722,63	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		157,84	157,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		405,76	405,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		310,44	310,44	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
155	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4077,1**	**4077,1**	**60,4** **1297,43**
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,961	2,961	724,87	2146,34	
155. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2148,06**	**2148,06**	
155. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0483	0,0483	72,19	3,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
155. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,17**	**7,17**	
155. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
155. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
155. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	424,32	93,35	
155. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
155. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
155.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**170,60**	**170,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2324,11**	**2324,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3621,54	3621,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		153,55	153,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1450,98	1450,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,01	302,01	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
156	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**22438,18**	**22438,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		845,08	845,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		845,08	845,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1662,09	1662,09	
157	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,8**		**38003,67**	**30402,93**	**55,3 7075,1**
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	15,08	830,61	12525,60	
157. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,328	818,38	268,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**12794,03**	
157. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,504	8,04	4,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
157. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,328	1754,80	575,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,328	818,38	268,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**579,63**	
157. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0212	248818,00	5274,94	
157. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00768	125904,90	966,95	
157. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,448	670,73	300,49	
157. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,8	150,96	120,77	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
157. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,984	125,46	123,45	
157.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000032	1215531,96	38,90	
157.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	1,32	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**6825,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**19930,72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	27005,82	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	1145,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	8220,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	2252,07	
158	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,8**		**9989,86**	**7991,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**7098,90**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	300,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	300,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	591,99	
				В2				
159	**Е11-201601-0101 11-201601-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**10669,17**	**10669,17**	**60,4** **2775,46**
159. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	5,281	5,281	818,38	4322,27	
159. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,294	0,294	928,11	272,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4595,14**	**4595,14**	
159. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1155	0,1155	3027,83	349,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1155	0,1155	1097,70	126,78	
159. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,165	1,165	65,54	76,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
159. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1785	0,1785	1754,80	313,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.1785	0.1785	818,38	146,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**739,33**	**739,33**	
159. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00007	0,00007	381819,66	26,73	
159. 7	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	501596,43	1404,47	
159. 8	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	0,492	424,32	208,77	
159. 9	259879 С (23-050411-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР ГОСТ 24814-81	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1639,96**	**1639,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6701,57**	**6701,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9477,03	9477,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		401,83	401,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3177,29	3177,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		790,31	790,31	
160	**С123-050411-0214 23-050411-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ТКК960В1**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0**		**439734,25**	**439734,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**390599,91**	**390599,91**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16561,44	16561,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16561,44	16561,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32572,91	32572,91	
161	**Е11-201001-0210 11-201001-0210 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО СТАКАНА СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ**	**ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА**	**1**		**2954,27**	**2954,27**	**60,4 879,51**
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	1,911	1,911	752,99	1438,96	
161. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1456,15**	**1456,15**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
161. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,483	0,483	65,54	31,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
161. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,51**	**68,51**	
161. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00011	0,00011	381819,66	42,00	
161. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,46	0,46	424,32	195,19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**237,19**	**237,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,66**	**1744,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2624,17	2624,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		111,26	111,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		990,78	990,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		218,83	218,83	
162	**Т ООО "АЛЯСКА"1216 70:1,101839**	**МОНТАЖНЫЙ СТАКАН МСП-Ш-960А**	**ШТ**	**1**		**124315**	**124315**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**110424,48**	**110424,48**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4682,00	4682,00	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4682,00	4682,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9208,52	9208,52	
163	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**3**		**3020,73**	**9062,18**	**60,4** **1567,14**
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	3,371	762,15	2568,83	
163. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**2594,61**	
163. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,8505	10,79	9,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
163. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,378	166,06	62,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
163. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**127,22**	
163. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00129	174539,23	225,16	
163. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,24	364,84	87,56	
163. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00003	195385,08	5,86	
163. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,12	28898,64	3467,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**3786,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**6482,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	8049,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	341,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	1908,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	671,27	
164	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1993,1**	**1993,1**	**60,4 522,38**
164. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
164. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
164. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
164. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
164. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
164. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,04	7288,92	291,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**370,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**1248,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	1770,40	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	75,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	597,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	147,64	
165	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1892,32**	**11353,94**	**60,4 3134,28**
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
165. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
165. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
165. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	
165. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
165. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,12	10102,08	1212,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1684,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**6951,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	10085,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	427,62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	3561,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	841,03	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
166	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**1**		**2750,09**	**2750,09**	**60,4 522,38**
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
166. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
166. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
166. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,126	166,06	20,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
166. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**42,41**	
166. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
166. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,08	364,84	29,19	
166. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
166. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**1021,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**1920,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	2442,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	103,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	625,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	203,71	
167	**Е11-200501-0102 11-200501-0102 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАСЛОНКА**	**1**		**2213,59**	**2213,59**	**60,4 575,55**
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,239	1,239	762,15	944,30	
167. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**952,90**	**952,90**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
167. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,315	0,315	65,54	20,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
167. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,07**	**39,07**	
167. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55	
167. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,69	0,69	424,32	292,78	
167. 7	257508 С (23-050302-9900)	КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**407,33**	**407,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1390,70**	**1390,70**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1966,25	1966,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		83,37	83,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		658,92	658,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		163,97	163,97	
168	**С123-050302-1907 23-050302-1907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КРУГЛЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**3846,03**	**3846,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**3416,29**	**3416,29**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		144,85	144,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		144,85	144,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		284,89	284,89	
169	**Е11-200501-0101 11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАСЛОНКА**	**1**		**1932,77**	**1932,77**	**60,4 517,55**
169. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,113	1,113	762,15	848,27	
169. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**856,87**	**856,87**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
169. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	65,54	18,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
169. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,01**	**37,01**	
169. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
169. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,56	0,56	424,32	237,62	
169. 7	257508 С (23-050302-9900)	КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**313,98**	**313,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1199,26**	**1199,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1716,81	1716,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		72,79	72,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		590,34	590,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		143,17	143,17	
170	**С123-050302-1904 23-050302-1904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КРУГЛЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**ШТ.**	**1**		**2736,26**	**2736,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**2430,52**	**2430,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,05	103,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		103,05	103,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		202,69	202,69	
171	**Е11-200601-0101 11-200601-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТСОСЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА**	**КГ ОТСОСОВ**	**162**		**65,6**	**10626,59**	**60,4** **3344,83**
171. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,041685	6,753	799,44	5398,59	
171. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00105	0,1701	818,38	139,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**34,18**	**5537,80**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
171. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00105	0,1701	1754,80	298,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00105	0,1701	818,38	139,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,84**	**298,49**	
171. 4	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000002	0,000356	381819,66	136,08	
171. 5	147466 С (21-130814-1301)	ОТСОСЫ	КГ	1	162	--	--	
171. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0038	0,6156	424,32	261,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2,45**	**397,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37,62**	**6094,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				58,27	9439,21	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,47	400,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,12	3745,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,86	787,15	
172	**Т ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ВЕНТ СНАБ" 339195:1,101839**	**ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-2,5МС-0,3Х1,3**	**ШТ**	**1**		**346568,8**	**346568,8**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**307844,43**	**307844,43**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13052,60	13052,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13052,60	13052,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25671,76	25671,76	
173	**Т ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ВЕНТ СНАБ" 61576:1,101839**	**ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-1,0МСВ-0,5Х0,5**	**ШТ**	**1**		**62914,61**	**62914,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**55884,75**	**55884,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2369,51	2369,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2369,51	2369,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4660,34	4660,34	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
174	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,3**		**38003,67**	**11401,1**	**55,3 2653,16**
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	5,655	830,61	4697,10	
174. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,123	818,38	100,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**4797,76**	
174. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,189	8,04	1,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
174. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,123	1754,80	215,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,123	818,38	100,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**217,36**	
174. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,00795	248818,00	1978,10	
174. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00288	125904,90	362,61	
174. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,168	670,73	112,68	
174. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,3	150,96	45,29	
174. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,369	125,46	46,29	
174.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000012	1215531,96	14,59	
174.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,495	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**2559,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**7474,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	10127,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	429,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	3082,55	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	844,53	
175	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,3**		**9989,86**	**2996,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**2662,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	112,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	112,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	222,00	
				В3				
176	**Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**9223,37**	**9223,37**	**60,4 2770,43**
176. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	6,3	724,87	4566,68	
176. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	958,04	20,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4586,80**	**4586,80**	
176. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	1097,70	11,53	
176. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,575	1,575	65,54	103,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
176. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**153,44**	**153,44**	
176. 6	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0014	0,0014	501596,43	702,24	
176. 7	259292 С (23-050404-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**702,24**	**702,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5422,36**	**5422,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8192,79	8192,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		347,37	347,37	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3117,80	3117,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		683,21	683,21	
177	**С123-050402-0303 23-050402-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СК315С**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**96986,78**	**96986,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**86149,82**	**86149,82**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3652,75	3652,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3652,75	3652,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7184,21	7184,21	
178	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**1892,32**	**7569,3**	**60,4** **2089,52**
178. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	
178. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	
178. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
178. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**85,94**	
178. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
178. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,04	364,84	14,59	
178. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,08	10102,08	808,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1122,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**4634,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	6723,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	285,08	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	2374,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	560,69	
179	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**13**		**2750,09**	**35751,23**	**60,4 6790,95**
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	14,605	762,15	11131,58	
179. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,1365	818,38	111,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**11243,29**	
179. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	3,686	10,79	39,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
179. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	1,638	166,06	272,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
179. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,1365	1754,80	239,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,1365	818,38	111,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**551,30**	
179. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00559	174539,23	975,67	
179. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	1,04	364,84	379,43	
179. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00013	195385,08	25,40	
179. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,26	45777,60	11902,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**13282,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**24965,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	31756,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	1346,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	8137,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	2648,24	
180	**Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4190,91**	**4190,91**	**60,4 247,92**
180. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	781,10	401,88	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
180. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,47**	**410,47**	
180. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
180. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	166,06	10,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
180. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,15**	**37,15**	
180. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
180. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
180. 8	188176 С (23-050301-0705)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К315 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=315 ММ	ШТ.	1	1	2922,83	2922,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3035,69**	**3035,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3474,71**	**3474,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3722,63	3722,63	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		157,84	157,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		405,76	405,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		310,44	310,44	
181	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4077,1**	**4077,1**	**60,4** **1297,43**
181. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,961	2,961	724,87	2146,34	
181. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2148,06**	**2148,06**	
181. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0483	0,0483	72,19	3,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
181. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0021	0.0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,17**	**7,17**	
181. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
181. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
181. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	424,32	93,35	
181. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
181. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
181.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**170,60**	**170,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2324,11**	**2324,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3621,54	3621,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		153,55	153,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1450,98	1450,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,01	302,01	
182	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**22438,18**	**22438,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		845,08	845,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		845,08	845,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1662,09	1662,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
183	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИ И**	**0,56**		**38003,67**	**21282,05**	**55,3 4952,57**
183. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	10,556	830,61	8767,92	
183. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2296	818,38	187,90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**8955,82**	
183. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3528	8,04	2,84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
183. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2296	1754,80	402,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2296	818,38	187,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**405,74**	
183. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,01484	248818,00	3692,46	
183. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005376	125904,90	676,86	
183. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,3136	670,73	210,34	
183. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,56	150,96	84,54	
183. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,6888	125,46	86,42	
183.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000022	1215531,96	27,23	
183.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,924	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4777,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**13951,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	18904,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	801,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5754,10	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1576,45	
184	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,56**		**9989,86**	**5594,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**4969,23**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	210,70	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	210,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	414,39	
				В4				
185	**Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**9223,37**	**9223,37**	**60,4 2770,43**
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	6,3	724,87	4566,68	
185. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	958,04	20,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4586,80**	**4586,80**	
185. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	1097.70	11.53	
185. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,575	1,575	65,54	103,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
185. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818.38	8.59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**153,44**	**153,44**	
185. 6	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0014	0,0014	501596,43	702,24	
185. 7	259292 С (23-050404-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**702,24**	**702,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5422,36**	**5422,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8192,79	8192,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		347,37	347,37	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3117,80	3117,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		683,21	683,21	
186	**С123-050402-0303 23-050402-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СК315С**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**96986,78**	**96986,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**86149,82**	**86149,82**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3652,75	3652,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3652,75	3652,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7184,21	7184,21	
187	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1892,32**	**11353,94**	**60,4 3134,28**
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
187. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
187. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
187. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
187. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	
187. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
187. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,12	10102,08	1212,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1684,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**6951,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	10085,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	427,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	3561,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	841,03	
188	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**7**		**2750,09**	**19250,66**	**60,4 3656,66**
188. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	7,865	762,15	5993,93	
188. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**6054,08**	
188. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,984	10,79	21,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
188. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,882	166,06	146,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
188. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0735	1754,80	128,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**296,86**	
188. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00301	174539,23	525,36	
188. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,56	364,84	204,31	
188. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00007	195385,08	13,68	
188. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,14	45777,60	6408,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**7152,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**13443,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	17099,66	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	725,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	4381,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	1425,98	
189	**Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4190,91**	**4190,91**	**60,4 247,92**
189. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	781,10	401,88	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
189. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,47**	**410,47**	
189. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
189. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	166,06	10,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
189. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,15**	**37,15**	
189. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
189. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
189. 8	188176 С (23-050301-0705)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К315 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=315 ММ	ШТ.	1	1	2922,83	2922,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3035,69**	**3035,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3474,71**	**3474,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3722,63	3722,63	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		157,84	157,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		405,76	405,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		310,44	310,44	
190	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4077,1**	**4077,1**	**60,4** **1297,43**
190. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,961	2,961	724,87	2146,34	
190. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2148,06**	**2148,06**	
190. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0483	0,0483	72,19	3,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
190. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0021	0.0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,17**	**7,17**	
190. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
190. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
190. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	424,32	93,35	
190. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
190. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
190.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**170,60**	**170,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2324,11**	**2324,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3621,54	3621,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		153,55	153,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1450,98	1450,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,01	302,01	
191	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**22438,18**	**22438,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		845,08	845,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		845,08	845,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1662,09	1662,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
192	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИ И**	**0,41**		**38003,67**	**15581,5**	**55,3 3625,99**
192. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	7,729	830,61	6419,37	
192. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1681	818,38	137,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**6556,94**	
192. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,2583	8,04	2,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
192. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1681	1754,80	294,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1681	818,38	137,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**297,06**	
192. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,010865	248818,00	2703,41	
192. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,003936	125904,90	495,56	
192. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,2296	670,73	154,00	
192. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,41	150,96	61,89	
192. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,5043	125,46	63,27	
192.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000016	1215531,96	19,93	
192.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,6765	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**3498,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**10214,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	13840,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	586,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	4212,82	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1154,19	
193	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,41**		**9989,86**	**4095,84**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**3638,19**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	154,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	154,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	303,40	
				В5				
194	**Е11-201601-0101 11-201601-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**10669,17**	**10669,17**	**60,4 2775,46**
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	5,281	5,281	818,38	4322,27	
194. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,294	0,294	928,11	272,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4595,14**	**4595,14**	
194. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1155	0,1155	3027,83	349,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1155	0,1155	1097.70	126.78	
194. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,165	1,165	65,54	76,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
194. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1785	0,1785	1754,80	313,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1785	0,1785	818.38	146.08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**739,33**	**739,33**	
194. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00007	0,00007	381819,66	26,73	
194. 7	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	501596,43	1404,47	
194. 8	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	0,492	424,32	208,77	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
194. 9	259879 С (23-050411-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР ГОСТ 24814-81	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1639,96**	**1639,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6701,57**	**6701,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9477,03	9477,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		401,83	401,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3177,29	3177,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		790,31	790,31	
195	**С123-050411-0211 23-050411-0211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ТКК560С1**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**294293,62**	**294293,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**261410,30**	**261410,30**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11083,80	11083,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11083,80	11083,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21799,53	21799,53	
196	**Е11-201001-0210 11-201001-0210 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО СТАКАНА СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ**	**ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА**	**1**		**2954,27**	**2954,27**	**60,4 879,51**
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	1,911	1,911	752,99	1438,96	
196. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1456,15**	**1456,15**	
196. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,483	0,483	65,54	31,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,51**	**68,51**	
196. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00011	0,00011	381819,66	42,00	
196. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,46	0,46	424,32	195,19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**237,19**	**237,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,66**	**1744,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2624,17	2624,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		111,26	111,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		990,78	990,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		218,83	218,83	
197	**Т ООО "АЛЯСКА"56074:1,101839**	**МОНТАЖНЫЙ СТАКАН СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ МСП-Ш-560А**	**ШТ**	**1**		**57293**	**57293**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**50891,28**	**50891,28**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2157,79	2157,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2157,79	2157,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4243,93	4243,93	
198	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**5**		**1892,32**	**9461,62**	**60,4 2611,9**
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	5,617	762,15	4281,38	
198. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**4324,34**	
198. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,417	10,79	15,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
198. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0525	1754,80	92,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**107,42**	
198. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00215	174539,23	375,26	
198. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,05	364,84	18,24	
198. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,1	10102,08	1010,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1403,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**5792,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	8404,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	356,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	2968,25	