				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	700,86	
199	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 5Х5 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82**	**М2**	**0,04**		**467,11**	**18,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**414,92**	**16,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,59	0,70	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,59	0,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,60	1,38	
200	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2**		**38003,67**	**7600,73**	**55,3 1768,77**
200. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	3,77	830,61	3131,40	
200. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3198,51**	
200. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,126	8,04	1,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
200. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,082	1754,80	143,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**144,91**	
200. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0053	248818,00	1318,74	
200. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00192	125904,90	241,74	
200. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,112	670,73	75,12	
200. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,2	150,96	30,19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
200. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,246	125,46	30,86	
200.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000008	1215531,96	9,72	
200.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,33	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1706,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**4982,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	6751,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	286,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2055,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	563,02	
201	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,2**		**9989,86**	**1997,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1774,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	75,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	75,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	148,00	
				В6				
202	**Е11-201601-0101 11-201601-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**10669,17**	**10669,17**	**60,4 2775,46**
202. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	5,281	5,281	818,38	4322,27	
202. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,294	0,294	928,11	272,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4595,14**	**4595,14**	
202. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1155	0,1155	3027,83	349,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.1155	0.1155	1097,70	126,78	
202. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,165	1,165	65,54	76,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
202. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1785	0,1785	1754,80	313,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.1785	0.1785	818,38	146,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**739,33**	**739,33**	
202. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00007	0,00007	381819,66	26,73	
202. 7	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	501596,43	1404,47	
202. 8	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	0,492	424,32	208,77	
202. 9	259879 С (23-050411-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР ГОСТ 24814-81	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1639,96**	**1639,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6701,57**	**6701,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9477,03	9477,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		401,83	401,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3177,29	3177,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		790,31	790,31	
203	**С123-050411-0116 23-050411-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ТКК660В1**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**256026,76**	**256026,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**227419,24**	**227419,24**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9642,58	9642,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9642,58	9642,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18964,95	18964,95	
204	**Е11-201001-0210 11-201001-0210 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО СТАКАНА СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ**	**ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА**	**1**		**2954,27**	**2954,27**	**60,4 879,51**
204. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	1,911	1,911	752,99	1438,96	
204. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1456,15**	**1456,15**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
204. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,483	0,483	65,54	31,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
204. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	818.38	17.19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,51**	**68,51**	
204. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00011	0,00011	381819,66	42,00	
204. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,46	0,46	424,32	195,19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**237,19**	**237,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,66**	**1744,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2624,17	2624,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		111,26	111,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		990,78	990,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		218,83	218,83	
205	**Т ООО "АЛЯСКА"7247 3:1,101839**	**МОНТАЖНЫЙ СТАКАН СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ МСП-Ш-660А**	**ШТ**	**1**		**74048,5**	**74048,5**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**65774,58**	**65774,58**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2788,84	2788,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2788,84	2788,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5485,07	5485,07	
206	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**5**		**3020,73**	**15103,64**	**60,4 2611,9**
206. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	5,617	762,15	4281,38	
206. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**4324,34**	
206. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,417	10,79	15,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
206. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,63	166,06	104,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
206. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0525	1754,80	92,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0525	818,38	42,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**212,04**	
206. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00215	174539,23	375,26	
206. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,4	364,84	145,94	
206. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00005	195385,08	9,77	
206. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,2	28898,64	5779,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**6310,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**10804,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	13416,01	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	568,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	3180,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	1118,79	
207	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,4**		**38003,67**	**15201,47**	**55,3 3537,55**
207. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	7,54	830,61	6262,80	
207. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,164	818,38	134,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**6397,01**	
207. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,252	8,04	2,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
207. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,164	1754,80	287,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,164	818.38	134.21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**289,81**	
207. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0106	248818,00	2637,47	
207. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00384	125904,90	483,47	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
207. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,224	670,73	150,24	
207. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,4	150,96	60,38	
207. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,492	125,46	61,73	
207.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000016	1215531,96	19,45	
207.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,66	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**3412,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**9965,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	13502,91	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	572,52	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	4110,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1126,03	
208	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,4**		**9989,86**	**3995,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**3549,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	150,50	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	150,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	296,00	
				В7,В9,В10				
209	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**3**		**5930,98**	**17792,94**	**60,4** **5766,4**
209. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3,833	11,498	818,38	9409,32	
209. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0525	0,1575	874,24	137,69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3182,34**	**9547,02**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
209. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0315	3027,83	95,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0315	1097,70	34,58	
209. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,9555	2,866	65,54	187,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
209. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,042	0,126	1754,80	221,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.042	0.126	818,38	103,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**168,12**	**504,35**	
209. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00002	0,00006	381819,66	22,91	
209. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,24	424,32	101,84	
209. 8	259204 С (23-050403-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПО ГОСТ 11442-90	КОМПЛЕКТ	1	3	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**41,58**	**124,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3346,14**	**10038,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5268,27	15804,82	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		223,37	670,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2145,51	6436,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		439,33	1318,00	
210	**С123-050403-0101 23-050403-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ IN 12/5А**	**КОМПЛЕКТ**	**3**		**20944,73**	**62834,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**18604,44**	**55813,32**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		788,83	2366,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		788,83	2366,48	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1551,46	4654,38	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
211	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА BSV 120**	**М2**	**0,03**		**467,11**	**14,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**414,92**	**12,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,59	0,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,59	0,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,60	1,04	
				В8				
212	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**5930,98**	**5930,98**	**60,4 1922,13**
212. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3,833	3,833	818,38	3136,44	
212. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0525	0,0525	874,24	45,90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3182,34**	**3182,34**	
212. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	1097.70	11.53	
212. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
212. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,042	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,042	0,042	818.38	34.37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**168,12**	**168,12**	
212. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64	
212. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	424,32	33,95	
212. 8	259204 С (23-050403-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПО ГОСТ 11442-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**41,58**	**41,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3346,14**	**3346,14**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5268,27	5268,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		223,37	223,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2145,51	2145,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		439,33	439,33	
213	**С123-050403-0101 23-050403-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ IN 10/4А**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**20944,73**	**20944,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**18604,44**	**18604,44**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		788,83	788,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		788,83	788,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1551,46	1551,46	
214	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА BSV 100**	**М2**	**0,03**		**467,11**	**14,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**414,92**	**12,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,59	0,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,59	0,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,60	1,04	
				В11				
215	**Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**9223,37**	**9223,37**	**60,4 2770,43**
215. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	6,3	724,87	4566,68	
215. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	958,04	20,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4586,80**	**4586,80**	
215. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	1097.70	11.53	
215. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,575	1,575	65,54	103,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
215. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**153,44**	**153,44**	
215. 6	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0014	0,0014	501596,43	702,24	
215. 7	259292 С (23-050404-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**702,24**	**702,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5422,36**	**5422,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8192,79	8192,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		347,37	347,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3117,80	3117,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		683,21	683,21	
216	**С123-050401-0106 23-050401-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СКС 160С**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**48345,52**	**48345,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**42943,56**	**42943,56**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1820,81	1820,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1820,81	1820,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3581,15	3581,15	
217	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1892,32**	**3784,65**	**60,4** **1044,76**
217. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
217. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
217. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
217. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
217. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
217. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
217. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**561,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**2317,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	3361,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	142,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1187,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	280,34	
218	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**1**		**2750,09**	**2750,09**	**60,4 522,38**
218. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
218. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
218. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
218. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,126	166,06	20,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
218. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**42,41**	
218. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
218. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,08	364,84	29,19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
218. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
218. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**1021,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**1920,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	2442,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	103,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	625,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	203,71	
219	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА BSV 100**	**М2**	**0,0064**		**467,11**	**2,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**414,92**	**2,66**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,59	0,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,59	0,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,60	0,22	
220	**Е11-200401-0101 11-200401-0101 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1**		**1720,76**	**1720,76**	**60,4** **497,06**
220. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	1,082	1,082	752,99	814,36	
220. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**822,95**	**822,95**	
220. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,273	0,273	65,54	17,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
220. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**36,32**	**36,32**	
220. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
220. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,246	0,246	424,32	104,38	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
220. 7	410385 С (51-019999-9902)	КЛАПАНЫ ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**180,75**	**180,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1031,42**	**1031,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1528,49	1528,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		64,81	64,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		561,87	561,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		127,46	127,46	
221	**Т КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ВИАСТ"4600: 1,101839:1,12**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ RSK 160**	**ШТ**	**1**		**4196,43**	**4196,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3727,53**	**3727,53**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		158,05	158,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		158,05	158,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		310,85	310,85	
				В12				
222	**Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**9223,37**	**9223,37**	**60,4 2770,43**
222. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	6,3	724,87	4566,68	
222. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,021	958,04	20,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4586,80**	**4586,80**	
222. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	1097,70	11,53	
222. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,575	1,575	65,54	103,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
222. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**153,44**	**153,44**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
222. 6	144748 С (21-130201-0903)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0014	0,0014	501596,43	702,24	
222. 7	259292 С (23-050404-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**702,24**	**702,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5422,36**	**5422,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8192,79	8192,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		347,37	347,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3117,80	3117,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		683,21	683,21	
223	**С123-050402-0303 23-050402-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СК315С**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**96986,78**	**96986,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**86149,82**	**86149,82**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3652,75	3652,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3652,75	3652,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7184,21	7184,21	
224	**Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4190,91**	**4190,91**	**60,4** **247,92**
224. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	781,10	401,88	
224. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,47**	**410,47**	
224. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
224. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	166,06	10,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
224. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,15**	**37,15**	
224. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
224. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
224. 8	188176 С (23-050301-0705)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К315 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=315 ММ	ШТ.	1	1	2922,83	2922,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3035,69**	**3035,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3474,71**	**3474,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3722,63	3722,63	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		157,84	157,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		405,76	405,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		310,44	310,44	
225	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4077,1**	**4077,1**	**60,4** **1297,43**
225. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,961	2,961	724,87	2146,34	
225. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2148,06**	**2148,06**	
225. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0483	0,0483	72,19	3,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
225. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,17**	**7,17**	
225. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
225. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
225. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	424,32	93,35	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
225. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
225. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
225.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**170,60**	**170,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2324,11**	**2324,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3621,54	3621,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		153,55	153,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1450,98	1450,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,01	302,01	
226	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**22438,18**	**22438,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		845,08	845,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		845,08	845,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1662,09	1662,09	
227	**Е11-200401-0101 11-200401-0101 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1**		**1720,76**	**1720,76**	**60,4** / **497,06**
227. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	1,082	1,082	752,99	814,36	
227. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**822,95**	**822,95**	
227. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,273	0,273	65,54	17,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
227. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**36,32**	**36,32**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
227. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
227. 6	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,246	0,246	424,32	104,38	
227. 7	410385 С (51-019999-9902)	КЛАПАНЫ ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**180,75**	**180,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1031,42**	**1031,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1528,49	1528,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		64,81	64,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		561,87	561,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		127,46	127,46	
228	**С123-050302-1907 23-050302-1907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КРУГЛЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**3846,03**	**3846,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**3416,29**	**3416,29**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		144,85	144,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		144,85	144,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		284,89	284,89	
				В13				
229	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1**		**5930,98**	**5930,98**	**60,4 1922,13**
229. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	3,833	3,833	818,38	3136,44	
229. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0525	0,0525	874,24	45,90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3182,34**	**3182,34**	
229. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	3027,83	31,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	1097,70	11,53	
229. 4	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
229. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,042	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.042	0.042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**168,12**	**168,12**	
229. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64	
229. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	424,32	33,95	
229. 8	259204 С (23-050403-0100)	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПО ГОСТ 11442-90	КОМПЛЕКТ	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**41,58**	**41,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3346,14**	**3346,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5268,27	5268,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		223,37	223,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2145,51	2145,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		439,33	439,33	
230	**С123-050403-0311 23-050403-0311 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ECW 354 M4**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**125678,35**	**125678,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**111635,50**	**111635,50**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4733,35	4733,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4733,35	4733,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9309,51	9309,51	
231	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ИНЕРЦИОННАЯ РЕШЕТКА VK40**	**М2**	**0,1**		**467,11**	**46,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**414,92**	**41,49**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,59	1,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,59	1,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		34,60	3,46	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
				ВЕ-1				
232	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**3020,73**	**3020,73**	**60,4 522,38**
232. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
232. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
232. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
232. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,126	166,06	20,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
232. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**42,41**	
232. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
232. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,08	364,84	29,19	
232. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
232. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,04	28898,64	1155,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**1262,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**2160,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	2683,20	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	113,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	636,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	223,76	
233	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1993,1**	**11958,6**	**60,4 3134,28**
233. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
233. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
233. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
233. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	
233. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
233. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,24	7288,92	1749,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2221,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**7488,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	10622,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	450,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	3584,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	885,82	
234	**Е11-200701-0305 11-200701-0305 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 450 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**6181,06**	**6181,06**	**60,4** **386,63**
234. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,8085	0,8085	781,10	631,52	
234. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**640,11**	**640,11**	
234. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1995	0,1995	65,54	13,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
234. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
234. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,71**	**43,71**	
234. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
234. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
234. 8	188190 С (23-050301-0807)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К450Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=450 ММ	ШТ.	1	1	4313,74	4313,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4428,55**	**4428,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5103,78**	**5103,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5490,41	5490,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		232,79	232,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		619,42	619,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		457,86	457,86	
235	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4** **1538,04**
235. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
235. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
235. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
235. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
235. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
235. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
235. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
235. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
235. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
235.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
236	**С123-050310-0105 23-050310-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-04, ДИАМЕТРОМ 450 ММ**	**ШТ.**	**1**		**38754,48**	**38754,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**34424,19**	**34424,19**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1459,59	1459,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1459,59	1459,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2870,70	2870,70	
237	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,58**		**38003,67**	**22042,13**	**55,3 5129,45**
237. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	10,933	830,61	9081,06	
237. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2378	818,38	194,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**9275,67**	
237. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3654	8,04	2,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
237. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2378	1754,80	417,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2378	818,38	194,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**420,23**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
237. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,01537	248818,00	3824,33	
237. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005568	125904,90	701,04	
237. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,3248	670,73	217,85	
237. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,58	150,96	87,56	
237. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,7134	125,46	89,50	
237.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000023	1215531,96	28,20	
237.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,957	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4948,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**14449,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	19579,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	830,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5959,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1632,75	
238	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,58**		**9989,86**	**5794,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**5146,71**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	218,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	218,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	429,19	
				ВЕ-2				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
239	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**3020,73**	**12082,91**	**60,4 2089,52**
239. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	
239. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	
239. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
239. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,504	166,06	83,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
239. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**169,63**	
239. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
239. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,32	364,84	116,75	
239. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00004	195385,08	7,82	
239. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,16	28898,64	4623,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**5048,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**8643,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	10732,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	455,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	2544,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	895,03	
240	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**1993,1**	**7972,4**	**60,4 2089,52**
240. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	
240. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
240. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
240. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**85,94**	
240. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
240. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,04	364,84	14,59	
240. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,16	7288,92	1166,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**1481,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**4992,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	7081,59	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	300,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	2389,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	590,55	
241	**Е11-200701-0106 11-200701-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 500 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**6485,98**	**6485,98**	**60,4 386,63**
241. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,8085	0,8085	781,10	631,52	
241. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**640,11**	**640,11**	
241. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1995	0,1995	65,54	13,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
241. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	166,06	15,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
241. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**47,19**	**47,19**	
241. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
241. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,00008	195385,08	15,63	
241. 8	188179 С (23-050301-0708)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К500 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=500 ММ	ШТ.	1	1	4577,20	4577,20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4695,92**	**4695,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5374,63**	**5374,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5761,26	5761,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		244,28	244,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		630,91	630,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		480,44	480,44	
242	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4** **1538,04**
242. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
242. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
242. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
242. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
242. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
242. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
242. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
242. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
242. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
242.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
243	**С123-050310-0106 23-050310-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-05, ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1**		**39781,21**	**39781,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**35336,20**	**35336,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1498,25	1498,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1498,25	1498,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2946,76	2946,76	
244	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,79**		**38003,67**	**30022,9**	**55,3 6986,66**
244. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	14,892	830,61	12369,03	
244. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,3239	818,38	265,07	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**12634,10**	
244. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,4977	8,04	4,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
244. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,3239	1754,80	568,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.41	0.3239	818,38	265,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**572,38**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
244. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,020935	248818,00	5209,00	
244. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,007584	125904,90	954,86	
244. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,4424	670,73	296,73	
244. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,79	150,96	119,26	
244. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,9717	125,46	121,91	
244.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000032	1215531,96	38,41	
244.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	1,303	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**6740,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**19681,59**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	26668,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	1130,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	8117,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	2223,92	
245	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,79**		**9989,86**	**7891,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**7010,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	297,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	297,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	584,59	
				ВЕ-3				