				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
246	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1892,32**	**3784,65**	**60,4 1044,76**
246. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
246. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
246. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
246. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
246. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
246. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
246. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**561,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**2317,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	3361,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	142,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1187,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	280,34	
247	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 150 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**3026,23**	**3026,23**	**60,4 183,52**
247. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
247. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
247. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
247. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
247. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818.38	8.59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
247. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
247. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
247. 8	188186 С	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=125 ММ	ШТ.	1	1	2099,43	2099,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2175,97**	**2175,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2504,57**	**2504,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2688,09	2688,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,98	113,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		297,50	297,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,17	224,17	
248	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4** **1187,1**
248. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
248. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
248. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
248. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818.38	1.72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
248. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
248. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
248. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
248. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
248. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
248.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
249	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18727,65**	**18727,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		705,33	705,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		705,33	705,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1387,23	1387,23	
250	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2**		**38003,67**	**7600,73**	**55,3 1768,77**
250. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	3,77	830,61	3131,40	
250. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3198,51**	
250. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,126	8,04	1,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
250. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,082	1754,80	143,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**144,91**	
250. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0053	248818,00	1318,74	
250. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00192	125904,90	241,74	
250. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,112	670,73	75,12	
250. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,2	150,96	30,19	
250. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,246	125,46	30,86	
250.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000008	1215531,96	9,72	
250.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,33	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1706,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**4982,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	6751,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	286,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2055,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	563,02	
251	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,2**		**9989,86**	**1997,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1774,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	75,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	75,25	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	148,00	
				ВЕ-4,ВЕ-11				
252	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4 1044,76**
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
252. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
252. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
252. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
252. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
252. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
252. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	
253	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 180 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**2**		**3026,23**	**6052,46**	**60,4 367,05**
253. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,756	781,10	590,51	
253. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**607,70**	
253. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,189	65,54	12,39	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
253. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,105	166,06	17,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
253. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**66,67**	
253. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137,46	
253. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00008	195385,08	15,63	
253. 8	188186 С	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=125 ММ	ШТ.	1	2	2099,43	4198,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2175,97**	**4351,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2504,57**	**5009,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2688,09	5376,18	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,98	227,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		297,50	595,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,17	448,33	
254	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**2**		**3723,37**	**7446,75**	**60,4** **2374,19**
254. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	5,418	724,87	3927,35	
254. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0042	818,38	3,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**3930,78**	
254. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,0735	72,19	5,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
254. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0042	1754,80	7,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0042	818.38	3.44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**12,68**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
254. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137,46	
254. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000002	304,79	0,00	
254. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,38	424,32	161,24	
254. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,002	534,61	1,07	
254. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	2	--	--	
254.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,002	347,23	0,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**300,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**4240,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	6614,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	280,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	2654,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	551,61	
255	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 180 ММ**	**ШТ.**	**2**		**18727,65**	**37455,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16635,09**	**33270,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		705,33	1410,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		705,33	1410,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1387,23	2774,47	
256	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2**		**38003,67**	**7600,73**	**55,3 1768,77**
256. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	3,77	830,61	3131,40	
256. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3198,51**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
256. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,126	8,04	1,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
256. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,082	1754,80	143,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**144,91**	
256. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0053	248818,00	1318,74	
256. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00192	125904,90	241,74	
256. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,112	670,73	75,12	
256. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,2	150,96	30,19	
256. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,246	125,46	30,86	
256.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000008	1215531,96	9,72	
256.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,33	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1706,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**4982,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	6751,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	286,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2055,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	563,02	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
257	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,2**		**9989,86**	**1997,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1774,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	75,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	75,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	148,00	
				ВЕ-5				
258	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4** **1044,76**
258. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
258. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
258. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
258. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
258. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
258. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
258. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
259	**Е11-200701-0302 11-200701-0302 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 250 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4206,84**	**4206,84**	**60,4 183,52**
259. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
259. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
259. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
259. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
259. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
259. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
259. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
259. 8	188187 С (23-050301-0804)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К250Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=250 ММ	ШТ.	1	1	3148,12	3148,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3224,66**	**3224,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3553,26**	**3553,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3736,78	3736,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		158,44	158,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		341,96	341,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		311,62	311,62	
260	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
260. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
260. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
260. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
260. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0021	0.0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
260. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
260. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
260. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
260. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
260. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
260.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
261	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-01, ДИАМЕТРОМ 250 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18934,89**	**18934,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		713,13	713,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		713,13	713,13	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1402,58	1402,58	
262	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2**		**38003,67**	**7600,73**	**55,3 1768,77**
262. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	3,77	830,61	3131,40	
262. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3198,51**	
262. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,126	8,04	1,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
262. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,082	1754,80	143,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,082	818,38	67,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**144,91**	
262. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,0053	248818,00	1318,74	
262. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00192	125904,90	241,74	
262. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,112	670,73	75,12	
262. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,2	150,96	30,19	
262. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,246	125,46	30,86	
262.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000008	1215531,96	9,72	
262.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,33	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1706,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**4982,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	6751,45	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	286,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2055,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	563,02	
263	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,2000**		**9989,86**	**1997,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1774,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	75,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	75,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	148,00	
				ВЕ-6				
264	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1993,1**	**11958,6**	**60,4 3134,28**
264. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
264. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
264. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
264. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
264. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	
264. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
264. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,24	7288,92	1749,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2221,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**7488,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	10622,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	450,39	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	3584,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	885,82	
265	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
265. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
265. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	
265. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
265. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
265. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
265. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
265. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
265. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	
266	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
266. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
266. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
266. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
266. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
266. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
266. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
266. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
266. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
266. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
266.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
267	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
268	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,54**		**38003,67**	**20521,98**	**55,3 4775,69**
268. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	10,179	830,61	8454,78	
268. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2214	818,38	181,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**8635,97**	
268. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3402	8,04	2,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
268. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2214	1754,80	388,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2214	818,38	181,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**391,25**	
268. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,01431	248818,00	3560,59	
268. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005184	125904,90	652,69	
268. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,3024	670,73	202,83	
268. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,54	150,96	81,52	
268. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,6642	125,46	83,33	
268.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000022	1215531,96	26,26	
268.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,891	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4607,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**13453,24**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	18228,93	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	772,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5548,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1520,15	
269	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,54**		**9989,86**	**5394,53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**4791,76**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	203,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	203,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	399,59	
				ВЕ-7				
270	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1993,1**	**11958,6**	**60,4** **3134,28**
270. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
270. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
270. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
270. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
270. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	
270. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
270. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,24	7288,92	1749,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2221,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**7488,10**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	10622,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	450,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	3584,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	885,82	
271	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**3020,73**	**6041,46**	**60,4 1044,76**
271. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
271. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
271. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
271. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,252	166,06	41,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
271. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**84,82**	
271. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
271. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,16	364,84	58,37	
271. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
271. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,08	28898,64	2311,89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**2524,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**4321,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	5366,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	227,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	1272,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	447,52	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
272	**Е11-200701-0305 11-200701-0305 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 450 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**6181,06**	**6181,06**	**60,4 386,63**
272. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,8085	0,8085	781,10	631,52	
272. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**640,11**	**640,11**	
272. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1995	0,1995	65,54	13,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
272. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
272. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,71**	**43,71**	
272. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
272. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
272. 8	188190 С (23-050301-0807)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К450Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=450 ММ	ШТ.	1	1	4313,74	4313,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4428,55**	**4428,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5103,78**	**5103,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5490,41	5490,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		232,79	232,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		619,42	619,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		457,86	457,86	
273	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
273. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
273. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
273. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
273. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
273. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
273. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
273. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
273. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
273. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
273.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
274	**С123-050310-0105 23-050310-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-04, ДИАМЕТРОМ 450 ММ**	**ШТ.**	**1**		**38754,48**	**38754,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**34424,19**	**34424,19**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1459,59	1459,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1459,59	1459,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2870,70	2870,70	
275	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,76**		**38003,67**	**28882,79**	**55,3 6721,34**
275. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	14,326	830,61	11899,32	
275. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,3116	818,38	255,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**12154,33**	
275. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,4788	8,04	3,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
275. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,3116	1754,80	546,80	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,3116	818,38	255,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**550,65**	
275. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,02014	248818,00	5011,19	
275. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,007296	125904,90	918,60	
275. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,4256	670,73	285,46	
275. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,76	150,96	114,73	
275. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,9348	125,46	117,28	
275.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,00003	1215531,96	36,95	
275.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	1,254	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**6484,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**18934,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	25655,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	1087,79	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	7809,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	2139,47	
276	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,76**		**9989,86**	**7592,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**6743,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	285,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	285,94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	562,39	
				ВЕ-8				
277	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**3020,73**	**12082,91**	**60,4** **2089,52**
277. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	
277. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	
277. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
277. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,504	166,06	83,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
277. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**169,63**	
277. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
277. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,32	364,84	116,75	
277. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00004	195385,08	7,82	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
277. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,16	28898,64	4623,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**5048,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**8643,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	10732,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	455,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	2544,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	895,03	
278	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
278. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
278. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	
278. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
278. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
278. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
278. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
278. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
278. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
279	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
279. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
279. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
279. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
279. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
279. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
279. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
279. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
279. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
279. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
279.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
280	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
281	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,45**		**38003,67**	**17101,65**	**55,3 3979,74**
281. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	8,482	830,61	7045,65	
281. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1845	818,38	150,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**7196,64**	
281. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,2835	8,04	2,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
281. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1845	1754,80	323,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1845	818,38	150,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**326,04**	
281. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,011925	248818,00	2967,15	
281. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,00432	125904,90	543,91	
281. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,252	670,73	169,02	
281. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,45	150,96	67,93	
281. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,5535	125,46	69,44	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
281.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000018	1215531,96	21,88	
281.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,7425	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**3839,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**11211,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	15190,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	644,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	4623,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1266,79	
282	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,45**		**9989,86**	**4495,44**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**3993,13**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	169,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	169,31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	333,00	
				ВЕ-9				
283	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**6**		**1993,1**	**11958,6**	**60,4** **3134,28**
283. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	6,741	762,15	5137,65	
283. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	818,38	51,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**5189,21**	
283. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,701	10,79	18,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
283. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1754,80	110,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.063	818,38	51,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**128,91**	
283. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00258	174539,23	450,31	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
283. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,06	364,84	21,89	
283. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,24	7288,92	1749,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2221,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**7488,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	10622,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	450,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	3584,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	885,82	
284	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
284. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
284. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	
284. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
284. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
284. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
284. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
284. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
284. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	
285	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
285. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
285. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
285. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
285. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
285. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
285. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
285. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
285. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
285. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
285.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	