				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
286	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
287	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,53**		**38003,67**	**20141,94**	**55,3 4687,25**
287. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	9,99	830,61	8298,21	
287. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2173	818,38	177,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**8476,04**	
287. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3339	8,04	2,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
287. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2173	1754,80	381,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2173	818,38	177,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**384,00**	
287. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,014045	248818,00	3494,65	
287. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005088	125904,90	640,60	
287. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,2968	670,73	199,07	
287. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,53	150,96	80,01	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
287. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,6519	125,46	81,79	
287.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000021	1215531,96	25,77	
287.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,8745	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4521,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**13204,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	17891,35	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	758,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5445,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1492,00	
288	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,53**		**9989,86**	**5294,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**4703,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	199,41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	199,41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	392,19	
				ВЕ-10				
289	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**7**		**1993,1**	**13951,7**	**60,4** **3656,66**
289. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	7,865	762,15	5993,93	
289. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**6054,08**	
289. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,984	10,79	21,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
289. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0735	1754,80	128,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0735	818,38	60,15	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**150,39**	
289. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00301	174539,23	525,36	
289. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,07	364,84	25,54	
289. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,28	7288,92	2040,90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2591,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**8736,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	12392,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	525,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	4182,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	1033,46	
290	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1892,32**	**1892,32**	**60,4 522,38**
290. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
290. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
290. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
290. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
290. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
290. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	
290. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**280,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**1158,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	1680,88	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	71,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	593,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	140,17	
291	**Е11-200701-0305 11-200701-0305 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 450 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**6181,06**	**6181,06**	**60,4 386,63**
291. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,8085	0,8085	781,10	631,52	
291. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**640,11**	**640,11**	
291. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1995	0,1995	65,54	13,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
291. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
291. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,71**	**43,71**	
291. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
291. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
291. 8	188190 С (23-050301-0807)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К450Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=450 ММ	ШТ.	1	1	4313,74	4313,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4428,55**	**4428,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5103,78**	**5103,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5490,41	5490,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		232,79	232,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		619,42	619,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		457,86	457,86	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
292	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
292. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
292. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
292. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
292. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
292. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
292. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
292. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
292. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
292. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
292.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
293	**С123-050310-0105 23-050310-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-04, ДИАМЕТРОМ 450 ММ**	**ШТ.**	**1**		**38754,48**	**38754,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**34424,19**	**34424,19**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1459,59	1459,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1459,59	1459,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2870,70	2870,70	
294	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,79**		**38003,67**	**30022,90**	**55,3 6986,66**
294. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	14,892	830,61	12369,03	
294. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,3239	818,38	265,07	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**12634,10**	
294. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,4977	8,04	4,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
294. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,3239	1754,80	568,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,3239	818,38	265,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**572,38**	
294. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,020935	248818,00	5209,00	
294. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,007584	125904,90	954,86	
294. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,4424	670,73	296,73	
294. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,79	150,96	119,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
294. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,9717	125,46	121,91	
294.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000032	1215531,96	38,41	
294.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	1,303	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**6740,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**19681,59**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	26668,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	1130,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	8117,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	2223,92	
295	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,79**		**9989,86**	**7891,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**7010,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	297,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	297,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	584,59	
				ВЕ-12				
296	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1892,32**	**1892,32**	**60,4 522,38**
296. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
296. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
296. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
296. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
296. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
296. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	
296. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**280,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**1158,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	1680,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	71,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	593,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	140,17	
297	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 125 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**3026,23**	**3026,23**	**60,4 183,52**
297. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
297. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
297. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
297. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
297. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
297. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
297. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
297. 8	188186 С	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=125 ММ	ШТ.	1	1	2099,43	2099,43	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2175,97**	**2175,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2504,57**	**2504,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2688,09	2688,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,98	113,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		297,50	297,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,17	224,17	
298	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
298. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
298. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
298. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
298. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0021	0.0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
298. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
298. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
298. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
298. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
298. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
298.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
299	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 125 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18727,65**	**18727,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		705,33	705,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		705,33	705,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1387,23	1387,23	
300	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,08**		**38003,67**	**3040,29**	**55,3 707,51**
300. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	1,508	830,61	1252,56	
300. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0328	818,38	26,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**1279,40**	
300. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,0504	8,04	0,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
300. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0328	1754,80	57,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0328	818,38	26,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**57,96**	
300. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,00212	248818,00	527,49	
300. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,000768	125904,90	96,69	
300. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,0448	670,73	30,05	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
300. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,08	150,96	12,08	
300. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,0984	125,46	12,35	
300.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000003	1215531,96	3,89	
300.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,132	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**682,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**1993,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	2700,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	114,50	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	822,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	225,21	
301	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,08**		**9989,86**	**799,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**709,89**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	30,10	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	30,10	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	59,20	
				ВЕ-13				
302	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4** / **1044,76**
302. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
302. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
302. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
302. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
302. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
302. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
302. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	
303	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**1892,32**	**7569,3**	**60,4** **2089,52**
303. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	
303. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	
303. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
303. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**85,94**	
303. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
303. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,04	364,84	14,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
303. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,08	10102,08	808,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1122,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**4634,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	6723,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	285,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	2374,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	560,69	
304	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
304. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
304. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	
304. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
304. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
304. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
304. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
304. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
304. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	
305	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
305. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
305. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
305. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
305. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
305. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
305. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
305. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
305. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
305. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
305.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
306	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
307	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,49**		**38003,67**	**18621,8**	**55,3 4333,5**
307. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	9,236	830,61	7671,93	
307. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2009	818,38	164,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**7836,34**	
307. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3087	8,04	2,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
307. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2009	1754,80	352,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2009	818,38	164,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**355,02**	
307. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,012985	248818,00	3230,90	
307. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,004704	125904,90	592,26	
307. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,2744	670,73	184,05	
307. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,49	150,96	73,97	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
307. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,6027	125,46	75,61	
307.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,00002	1215531,96	23,82	
307.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,8085	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4180,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**12207,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	16541,06	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	701,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5034,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1379,39	
308	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,49**		**9989,86**	**4895,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**4348,08**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	184,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	184,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	362,59	
				ВЕ-14				
309	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1993,1**	**1993,1**	**60,4** **522,38**
309. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
309. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
309. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
309. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
309. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
309. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	
309. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,04	7288,92	291,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**370,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**1248,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	1770,40	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	75,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	597,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	147,64	
310	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1892,32**	**3784,65**	**60,4 1044,76**
310. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
310. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
310. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
310. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
310. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
310. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
310. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**561,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**2317,00**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	3361,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	142,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1187,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	280,34	
311	**Е11-200701-0302 11-200701-0302 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 250 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4206,84**	**4206,84**	**60,4 183,52**
311. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
311. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
311. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
311. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
311. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
311. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
311. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
311. 8	188187 С (23-050301-0804)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К250Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=250 ММ	ШТ.	1	1	3148,12	3148,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3224,66**	**3224,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3553,26**	**3553,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3736,78	3736,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		158,44	158,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		341,96	341,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		311,62	311,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
312	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
312. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
312. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
312. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
312. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
312. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
312. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
312. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
312. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
312. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
312.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
313	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-01, ДИАМЕТРОМ 250 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18934,89**	**18934,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		713,13	713,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		713,13	713,13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1402,58	1402,58	
314	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,25**		**38003,67**	**9500,92**	**55,3 2210,97**
314. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	4,713	830,61	3914,25	
314. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1025	818,38	83,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3998,13**	
314. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1575	8,04	1,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
314. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1025	1754,80	179,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1025	818,38	83,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**181,13**	
314. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,006625	248818,00	1648,42	
314. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,0024	125904,90	302,17	
314. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,14	670,73	93,90	
314. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,25	150,96	37,74	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
314. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,3075	125,46	38,58	
314.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,00001	1215531,96	12,16	
314.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,4125	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**2132,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**6228,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	8439,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	357,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2568,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	703,77	
315	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,25**		**9989,86**	**2497,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**2218,41**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	94,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	94,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	185,00	
				ВЕ-15				
316	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**3020,73**	**6041,46**	**60,4 / 1044,76**
316. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
316. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
316. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
316. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,252	166,06	41,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
316. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**84,82**	
316. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
316. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,16	364,84	58,37	
316. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
316. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,08	28898,64	2311,89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**2524,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**4321,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	5366,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	227,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	1272,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	447,52	
317	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1892,32**	**1892,32**	**60,4 522,38**
317. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
317. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
317. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
317. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
317. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
317. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
317. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**280,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**1158,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	1680,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	71,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	593,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	140,17	
318	**Е11-200701-0303 11-200701-0303 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4683,54**	**4683,54**	**60,4** **247,92**
318. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	781,10	401,88	
318. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,47**	**410,47**	
318. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
318. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	166,06	10,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
318. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,15**	**37,15**	
318. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
318. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
318. 8	188188 С (23-050301-0805)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К315Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=315 ММ	ШТ.	1	1	3360,41	3360,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3473,27**	**3473,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3912,29**	**3912,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4160,21	4160,21	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		176,39	176,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,32	424,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		346,93	346,93	
319	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4077,1**	**4077,1**	**60,4** **1297,43**
319. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,961	2,961	724,87	2146,34	
319. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2148,06**	**2148,06**	
319. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0483	0,0483	72,19	3,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
319. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,17**	**7,17**	
319. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
319. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
319. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	424,32	93,35	
319. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
319. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
319.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**170,60**	**170,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2324,11**	**2324,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3621,54	3621,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		153,55	153,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1450,98	1450,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,01	302,01	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
320	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ**	**ШТ.**	**1**		**22438,18**	**22438,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		845,08	845,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		845,08	845,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1662,09	1662,09	
321	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,38**		**38003,67**	**14441,39**	**55,3 3360,67**
321. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	7,163	830,61	5949,66	
321. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1558	818,38	127,50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**6077,16**	
321. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,2394	8,04	1,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
321. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1558	1754,80	273,40	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1558	818,38	127,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**275,32**	
321. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,01007	248818,00	2505,60	
321. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,003648	125904,90	459,30	
321. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,2128	670,73	142,73	
321. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,38	150,96	57,36	
321. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,4674	125,46	58,64	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
321.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000015	1215531,96	18,48	
321.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,627	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**3242,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**9467,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	12827,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	543,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	3904,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1069,73	
322	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,38**		**9989,86**	**3796,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**3371,98**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	142,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	142,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	281,20	
				ВЕ-16				
323	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4 1044,76**
323. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
323. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
323. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
323. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
323. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
323. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
323. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	
324	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**3**		**1892,32**	**5676,97**	**60,4 1567,14**
324. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	3,371	762,15	2568,83	
324. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**2594,61**	
324. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,8505	10,79	9,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
324. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**64,45**	
324. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00129	174539,23	225,16	
324. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,03	364,84	10,95	
324. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,06	10102,08	606,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**842,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**3475,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	5042,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	213,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1780,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	420,52	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
325	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**2**		**2750,09**	**5500,19**	**60,4 1044,76**
325. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
325. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
325. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
325. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,252	166,06	41,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
325. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**84,82**	
325. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
325. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,16	364,84	58,37	
325. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
325. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,04	45777,60	1831,10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**2043,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**3840,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	4885,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	207,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	1251,91	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	407,42	
326	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
326. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
326. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
326. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
326. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
326. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
326. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
326. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
326. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	
327	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4** **1538,04**
327. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
327. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
327. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
327. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
327. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
327. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
327. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
327. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
327. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
327.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
328	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
329	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,44**		**38003,67**	**16721,61**	**55,3 3891,3**
329. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	8,294	830,61	6889,08	
329. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1804	818,38	147,64	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**7036,72**	
329. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,2772	8,04	2,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
329. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1804	1754,80	316,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1804	818,38	147,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**318,79**	
329. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,01166	248818,00	2901,22	
329. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,004224	125904,90	531,82	
329. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,2464	670,73	165,27	
329. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,44	150,96	66,42	
329. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,5412	125,46	67,90	
329.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000018	1215531,96	21,39	
329.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,726	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**3754,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**10961,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	14853,20	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	629,78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	4521,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1238,64	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
330	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,44**		**9989,86**	**4395,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**3904,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	165,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	165,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	325,60	
				ВЕ-17				
331	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**5**		**1993,1**	**9965,5**	**60,4** **2611,9**
331. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	5,617	762,15	4281,38	
331. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**4324,34**	
331. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,417	10,79	15,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
331. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0525	1754,80	92,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**107,42**	
331. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00215	174539,23	375,26	
331. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,05	364,84	18,24	
331. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,2	7288,92	1457,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**1851,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**6240,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	8851,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	375,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	2987,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	738,18	