				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
332	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1892,32**	**1892,32**	**60,4 522,38**
332. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
332. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
332. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
332. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
332. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
332. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	
332. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**280,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**1158,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	1680,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	71,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	593,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	140,17	
333	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 1, РАЗМЕР 100Х100 ММ. УСТАНОВК1**	**РЕШЕТКА**	**1**		**2750,09**	**2750,09**	**60,4 522,38**
333. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
333. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
333. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
333. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,126	166,06	20,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
333. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818.38	8.59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**42,41**	
333. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
333. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,08	364,84	29,19	
333. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
333. 9	188226 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-1, РАЗМЕР 100Х100 ММ	М2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1021,74**	**1021,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1920,43**	**1920,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,81	2442,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		103,58	103,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,96	625,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		203,71	203,71	
334	**Е11-200701-0304 11-200701-0304 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 400 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**5169,93**	**5169,93**	**60,4 287,55**
334. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5985	0,5985	781,10	467,49	
334. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**476,08**	**476,08**	
334. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
334. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
334. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,27**	**40,27**	
334. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
334. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
334. 8	188189 С (23-050301-0806)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=400 ММ	ШТ.	1	1	3682,14	3682,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3796,95**	**3796,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4304,71**	**4304,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4592,26	4592,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,71	194,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		482,26	482,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,96	382,96	
335	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
335. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
335. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
335. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
335. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.00525	0.00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	
335. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
335. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
335. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
335. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
335. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
335.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
336	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-03, ДИАМЕТРОМ 400 ММ**	**ШТ.**	**1**		**37830,19**	**37830,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1424,77	1424,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1424,77	1424,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2802,24	2802,24	
337	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,57**		**38003,67**	**21662,09**	**55,3 5041,01**
337. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	10,745	830,61	8924,49	
337. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2337	818,38	191,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**9115,74**	
337. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3591	8,04	2,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
337. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2337	1754,80	410,10	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.41	0.2337	818,38	191,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**412,98**	
337. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,015105	248818,00	3758,40	
337. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005472	125904,90	688,95	
337. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,3192	670,73	214,10	
337. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,57	150,96	86,05	
337. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,7011	125,46	87,96	
337.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000023	1215531,96	27,71	
337.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,9405	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**4863,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**14200,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	19241,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	815,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	5856,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1604,60	
338	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,57**		**9989,86**	**5694,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**5057,97**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	214,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	214,46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	421,79	

ВЕ-18

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
339	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1993,1**	**3986,2**	**60,4 1044,76**
339. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	
339. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**1729,74**	
339. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,567	10,79	6,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
339. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	818,38	17,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**42,97**	
339. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00086	174539,23	150,10	
339. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,02	364,84	7,30	
339. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**740,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**2496,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	3540,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	150,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	1194,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	295,27	
340	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**1892,32**	**1892,32**	**60,4 522,38**
340. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
340. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
340. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
340. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**21,48**	
340. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
340. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,01	364,84	3,65	
340. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**280,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**1158,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	1680,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	71,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	593,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	140,17	
341	**Е11-200701-0302 11-200701-0302 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 250 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4206,84**	**4206,84**	**60,4 183,52**
341. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
341. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
341. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
341. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
341. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
341. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
341. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
341. 8	188187 С (23-050301-0804)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К250Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=250 ММ	ШТ.	1	1	3148,12	3148,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3224,66**	**3224,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3553,26**	**3553,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3736,78	3736,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		158,44	158,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		341,96	341,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		311,62	311,62	
342	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
342. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
342. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
342. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
342. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
342. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
342. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
342. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
342. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
342. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
342.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
343	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-01, ДИАМЕТРОМ 250 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18934,89**	**18934,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		713,13	713,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		713,13	713,13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1402,58	1402,58	
344	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,27**		**38003,67**	**10260,99**	**55,3 2387,85**
344. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	5,09	830,61	4227,39	
344. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1107	818,38	90,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**4317,98**	
344. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1701	8,04	1,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
344. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1107	1754,80	194,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,1107	818,38	90,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**195,62**	
344. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,007155	248818,00	1780,29	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
344. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,002592	125904,90	326,35	
344. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,1512	670,73	101,41	
344. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,27	150,96	40,76	
344. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,3321	125,46	41,67	
344.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000011	1215531,96	13,13	
344.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,4455	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**2303,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**6726,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	9114,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	386,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2774,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	760,07	
345	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,27**		**9989,86**	**2697,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**2395,88**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	101,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	101,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	199,80	
				ВЕ-19				
346	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**		**1892,32**	**7569,3**	**60,4** **2089,52**
346. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	4,494	762,15	3425,10	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
346. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**3459,47**	
346. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,134	10,79	12,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
346. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,042	1754,80	73,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**85,94**	
346. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00172	174539,23	300,21	
346. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,04	364,84	14,59	
346. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,08	10102,08	808,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**1122,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**4634,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	6723,53	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	285,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	2374,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	560,69	
347	**Е11-200701-0302 11-200701-0302 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 250 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**4206,84**	**4206,84**	**60,4** **183,52**
347. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
347. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
347. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
347. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
347. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
347. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
347. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
347. 8	188187 С (23-050301-0804)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К250Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=250 ММ	ШТ.	1	1	3148,12	3148,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3224,66**	**3224,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3553,26**	**3553,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3736,78	3736,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		158,44	158,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		341,96	341,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		311,62	311,62	
348	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
348. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
348. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
348. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
348. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0021	0.0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
348. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
348. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
348. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
348. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
348. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
348.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
349	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-01, ДИАМЕТРОМ 250 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18934,89**	**18934,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		713,13	713,13	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		713,13	713,13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1402,58	1402,58	
350	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,19**		**38003,67**	**7220,7**	**55,3** **1680,34**
350. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	3,581	830,61	2974,83	
350. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0779	818,38	63,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3038,58**	
350. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1197	8,04	0,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
350. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0779	1754,80	136,70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.41	0.0779	818,38	63,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**137,66**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
350. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,005035	248818,00	1252,80	
350. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,001824	125904,90	229,65	
350. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,1064	670,73	71,37	
350. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,19	150,96	28,68	
350. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,2337	125,46	29,32	
350.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000008	1215531,96	9,24	
350.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,3135	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1621,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**4733,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	6413,88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	271,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	1952,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	534,87	
351	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,19**		**9989,86**	**1898,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1685,99**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	71,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	71,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	140,60	
				ВЕ-20				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
352	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**3**		**1892,32**	**5676,97**	**60,4 1567,14**
352. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	3,371	762,15	2568,83	
352. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**2594,61**	
352. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,8505	10,79	9,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
352. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**64,45**	
352. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00129	174539,23	225,16	
352. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,03	364,84	10,95	
352. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,06	10102,08	606,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**842,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**3475,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	5042,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	213,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1780,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	420,52	
353	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**3026,23**	**3026,23**	**60,4 183,52**
353. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
353. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
353. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
353. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
353. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
353. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
353. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
353. 8	188186 С	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=125 ММ	ШТ.	1	1	2099,43	2099,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2175,97**	**2175,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2504,57**	**2504,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2688,09	2688,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,98	113,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		297,50	297,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,17	224,17	
354	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4** **1187,1**
354. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
354. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
354. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
354. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
354. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
354. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
354. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
354. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
354. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
354.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
355	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18727,65**	**18727,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		705,33	705,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		705,33	705,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1387,23	1387,23	
356	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИ И**	**0,22**		**38003,67**	**8360,81**	**55,3 1945,65**
356. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	4,147	830,61	3444,54	
356. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0902	818,38	73,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3518,36**	
356. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1386	8,04	1,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
356. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0902	1754,80	158,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.41	0.0902	818,38	73,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**159,40**	
356. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,00583	248818,00	1450,61	
356. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,002112	125904,90	265,91	
356. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,1232	670,73	82,63	
356. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,22	150,96	33,21	
356. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,2706	125,46	33,95	
356.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000009	1215531,96	10,70	
356.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,363	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**1877,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**5480,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	7426,60	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	314,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2260,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	619,32	
357	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,22**		**9989,86**	**2197,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**1952,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	82,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	82,77	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	162,80	
				ВЕ-21				
358	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**7**		**1993,1**	**13951,7**	**60,4 3656,66**
358. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	7,865	762,15	5993,93	
358. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**6054,08**	
358. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,984	10,79	21,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
358. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0735	1754,80	128,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0735	818,38	60,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**150,39**	
358. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00301	174539,23	525,36	
358. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,07	364,84	25,54	
358. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,28	7288,92	2040,90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**2591,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**8736,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	12392,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	525,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	4182,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	1033,46	
359	**Е11-200701-0305 11-200701-0305 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 450 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**6181,06**	**6181,06**	**60,4 386,63**
359. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,8085	0,8085	781,10	631,52	
359. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**640,11**	**640,11**	
359. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1995	0,1995	65,54	13,08	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0735	0,0735	166,06	12,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
359. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,71**	**43,71**	
359. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
359. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
359. 8	188190 С (23-050301-0807)	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К450Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=450 ММ	ШТ.	1	1	4313,74	4313,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4428,55**	**4428,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5103,78**	**5103,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5490,41	5490,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		232,79	232,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		619,42	619,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		457,86	457,86	
360	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**4874,93**	**4874,93**	**60,4 1538,04**
360. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	3,507	3,507	724,87	2542,12	
360. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,42**	**2546,42**	
360. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,1092	0,1092	72,19	7,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
360. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00525	0,00525	1754,80	9,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,00525	818,38	4,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,10**	**17,10**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
360. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
360. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
360. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34	424,32	144,27	
360. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
360. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
360.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,97**	**232,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2792,18**	**2792,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4330,22	4330,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,60	183,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1721,64	1721,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		361,11	361,11	
361	**С123-050310-0105 23-050310-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-04, ДИАМЕТРОМ 450 ММ**	**ШТ.**	**1**		**38754,48**	**38754,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**34424,19**	**34424,19**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1459,59	1459,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1459,59	1459,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2870,70	2870,70	
362	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,59**		**38003,67**	**22422,16**	**55,3 5217,88**
362. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	11,122	830,61	9237,63	
362. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2419	818,38	197,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**9435,60**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
362. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3717	8,04	2,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
362. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2419	1754,80	424,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,2419	818,38	197,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**427,47**	
362. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,015635	248818,00	3890,27	
362. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,005664	125904,90	713,13	
362. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,3304	670,73	221,61	
362. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,59	150,96	89,07	
362. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,7257	125,46	91,05	
362.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000024	1215531,96	28,69	
362.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,9735	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**5033,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**14698,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	19916,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	844,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	6062,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	1660,90	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
363	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,59**		**9989,86**	**5894,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**5235,44**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	221,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	221,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	436,59	
				ВЕ-22				
364	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**3**		**1892,32**	**5676,97**	**60,4 1567,14**
364. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,124	3,371	762,15	2568,83	
364. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**2594,61**	
364. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,8505	10,79	9,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
364. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**64,45**	
364. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00129	174539,23	225,16	
364. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,03	364,84	10,95	
364. 7	188232 С (23-050301-1501)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,06	10102,08	606,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**280,74**	**842,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1158,50**	**3475,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1680,88	5042,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,27	213,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		593,65	1780,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,17	420,52	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
365	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1**		**3026,23**	**3026,23**	**60,4 183,52**
365. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,378	0,378	781,10	295,26	
365. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,85**	**303,85**	
365. 3	969 С (31-050402-0205)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
365. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	8,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
365. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,34**	**33,34**	
365. 6	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
365. 7	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
365. 8	188186 С	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=125 ММ	ШТ.	1	1	2099,43	2099,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2175,97**	**2175,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2504,57**	**2504,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2688,09	2688,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,98	113,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		297,50	297,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,17	224,17	
366	**Е11-200901-0101 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1**		**3723,37**	**3723,37**	**60,4 1187,1**
366. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2,709	2,709	724,87	1963,67	
366. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1965,39**	**1965,39**	
366. 3	1197 С (31-050402-0303)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,03675	0,03675	72,19	2,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
366. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0021	1754,80	3,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0021	818,38	1,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,34**	**6,34**	
366. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
366. 6	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
366. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	424,32	80,62	
366. 8	149394 С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,001	0,001	534,61	0,53	
366. 9	188270 С (23-059999-9901)	УЗЛЫ ПРОХОДА	ШТ.	1	1	--	--	
366.10	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,001	0,001	347,23	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**150,23**	**150,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2120,24**	**2120,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3307,34	3307,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		140,23	140,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1327,33	1327,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		275,81	275,81	
367	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**ШТ.**	**1**		**18727,65**	**18727,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		705,33	705,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		705,33	705,33	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1387,23	1387,23	
368	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИ И**	**0,24**		**38003,67**	**9120,88**	**55,3 2122,53**
368. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	4,524	830,61	3757,68	
368. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0984	818,38	80,53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**3838,21**	
368. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1512	8,04	1,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
368. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0984	1754,80	172,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,0984	818,38	80,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**173,89**	
368. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,00636	248818,00	1582,48	
368. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,002304	125904,90	290,08	
368. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,1344	670,73	90,15	
368. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,24	150,96	36,23	
368. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	0,2952	125,46	37,04	
368.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,00001	1215531,96	11,67	
368.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	0,396	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**2047,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**5979,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	8101,75	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	343,51	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	2466,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	675,62	
369	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ISOVER KIM-AL, 50 ММ**	**М3**	**0,24**		**9989,86**	**2397,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**2129,67**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	90,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	90,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	177,60	
				ВЕ-23				
370	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (РР), НОМЕР 3, РАЗМЕР 300Х200 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1**		**3020,73**	**3020,73**	**60,4 522,38**
370. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	1,123	762,15	856,28	
370. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**864,87**	
370. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	0,2835	10,79	3,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
370. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,126	0,126	166,06	20,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
370. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1754,80	18,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,41**	**42,41**	
370. 6	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00043	174539,23	75,05	
370. 7	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,08	364,84	29,19	
370. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
370. 9	188228 С	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ РР-3, РАЗМЕР 300Х200 ММ	М2	0,04	0,04	28898,64	1155,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1262,14**	**1262,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2160,82**	**2160,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,20	2683,20	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,77	113,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,15	636,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		223,76	223,76	
371	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ (АМН 200Х200). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**5**		**1993,1**	**9965,5**	**60,4 2611,9**
371. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	5,617	762,15	4281,38	
371. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0525	818,38	42,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,87**	**4324,34**	
371. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2835	1,417	10,79	15,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
371. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0525	1754,80	92,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0105	0.0525	818,38	42,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,48**	**107,42**	
371. 5	127418 С (21-050301-0104)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,00215	174539,23	375,26	
371. 6	145978 С (21-130209-0301)	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,05	364,84	18,24	
371. 7	188233 С (23-050301-1502)	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,04	0,2	7288,92	1457,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**370,26**	**1851,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1248,02**	**6240,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1770,40	8851,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		75,06	375,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		597,45	2987,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		147,64	738,18	
372	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ (АМН 150Х150). УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2**		**1892,32**	**3784,65**	**60,4 1044,76**
372. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,123	2,247	762,15	1712,55	