				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
409	**С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**4**		**1538,37**	**6153,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1366,48**	**5465,92**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,94	231,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,94	231,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		113,95	455,81	
410	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**6**		**1251,13**	**7506,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1111,33**	**6667,98**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		47,12	282,72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		47,12	282,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		92,68	556,06	
411	**Е11-181001-0108 11-181001-0108 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 125 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**2**		**36786,92**	**73573,84**	**60,4** **4020,22**
411. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	4,038	8,075	790,27	6381,59	
411. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14832	0,29664	925,06	274,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3328,00**	**6656,00**	
411. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05665	0,1133	3027,83	343,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.05665	0.1133	1097,70	124,37	
411. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,35	2,701	166,06	448,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
411. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09167	0,18334	1754,80	321,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.09167	0.18334	818,38	150,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**556,62**	**1113,25**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
411. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034	0,00068	195385,08	132,86	
411. 7	262181 С (23-051208-0108)	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=125 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	2	26852,52	53705,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26918,95**	**53837,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30666,37**	**61332,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32676,48	65352,96	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1385,48	2770,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3395,59	6791,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2724,96	5449,91	
412	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**2**		**3068,89**	**6137,78**	**60,4 320,38**
412. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	0,6386	830,61	530,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**265,21**	**530,43**	
412. 2	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	304,79	6,10	
412. 3	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,02	371,41	7,43	
412. 4	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	246,97	9,88	
412. 5	262754 С (23-051501-0101)	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1	2	2288,88	4577,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2300,58**	**4601,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2565,80**	**5131,59**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2725,98	5451,97	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		115,58	231,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		275,77	551,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		227,33	454,65	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
413	**E11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**2**		**501,5**	**1003,01**	**60,4 308,36**
413. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	0,6386	799,44	510,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**255,26**	**510,52**	
413. 2	146678 С (21-130702-0401)	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т	0,00011	0,00022	221161,00	48,66	
413. 3	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	304,79	6,10	
413. 4	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,02	371,41	7,43	
413. 5	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	246,97	9,88	
413. 6	262826 С (23-051501-9901)	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,03**	**72,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**291,29**	**582,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				445,47	890,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,89	37,78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		173,07	346,13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,15	74,30	
414	**С123-051501-0303 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ, Т ОТ +0°С ДО +100°С**	**ШТ.**	**2**		**509,03**	**1018,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**452,15**	**904,30**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,17	38,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		19,17	38,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,71	75,41	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
415	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3**		**4292,92**	**12878,76**	**60,4 1558,49**
415. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1,04	3,12	809,22	2524,77	
415. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0221	0,0663	837,34	55,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**860,09**	**2580,28**	
415. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,015	3552,10	53,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.005	0.015	818,38	12,28	
415. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0045	3027,83	13,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0045	1097.70	4,94	
415. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0156	0,0468	1754,80	82,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0156	0.0468	818,38	38,30	
415. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4942	1,483	17,05	25,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**58,10**	**174,31**	
415. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00114	0,00342	9862,09	33,73	
415. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,007	0,021	364,88	7,66	
415. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0091	0,0273	4812,69	131,39	
415.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01	0,03	180,96	5,43	
415.11	150628 С (23-010201-0209)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	3	2288,55	6865,65	
415.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1717	0,5151	268,51	138,31	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2394,06**	**7182,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3293,75**	**9881,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3813,24	11439,73	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		161,68	485,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		681,18	2043,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		317,99	953,98	
416	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,5**		**2639,56**	**3959,34**	**60,4 558,96**
416. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,725	1,087	830,61	903,29	
416. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0177	0,02655	834,16	22,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**616,96**	**925,44**	
416. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,00405	3552,10	14,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,00405	818.38	3,31	
416. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,0015	3027,83	4,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.001	0.0015	1097,70	1,65	
416. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	0,021	1754,80	36,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	0,021	818.38	17,19	
416. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,3492	0,5238	17,05	8,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,14**	**64,71**	
416. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,000315	9862,09	3,11	
416. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,005	0,0075	364,88	2,74	
416. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,00915	4812,69	44,04	
416.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,01005	180,96	1,82	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
416.11	150593 С (23-010201-0170)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1,5	1273,31	1909,96	
416.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0703	0,10545	268,51	28,31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1326,65**	**1989,98**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1971,98**	**2957,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2344,63	3516,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		99,41	149,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		472,05	708,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		195,52	293,28	
417	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2**		**697,1**	**1394,19**	**60,4 298,79**
417. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,297	0,594	818,38	486,12	
417. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,01	857,48	8,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**247,35**	**494,69**	
417. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0016	3552,10	5,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0016	818.38	1.31	
417. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0014	3027,83	4,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0007	0.0014	1097,70	1,54	
417. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,007	1754,80	12,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,007	818.38	5.73	
417. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0115	0,023	17,05	0,39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**11,30**	**22,60**	
417. 7	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,0017	0,0034	364,88	1,24	
417. 8	146643 С (21-130701-0102)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,000003	592737,09	1,54	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
417. 9	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,00562	180,96	1,02	
417.10	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0012	304,79	0,37	
417.11	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0106	371,41	3,94	
417.12	157962 С (23-011306-0103)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1	2	208,46	416,92	
417.13	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0069	0,0138	268,51	3,71	
417.14	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0088	246,97	2,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**215,45**	**430,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**469,81**	**939,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				619,21	1238,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,25	52,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		175,65	351,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51,64	103,27	
418	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ**	**КГ**	**20**		**575,3**	**11506,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**511,02**	**10220,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,67	433,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,67	433,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,61	852,30	
				ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2				
419	**Е11-160601-0105 11-160601-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2**		**10247,49**	**20494,98**	**60,4** **5737,3**
419. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	6,05	12,1	771,93	9340,35	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
419. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,18	880,45	158,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4749,42**	**9498,83**	
419. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04	3552,10	142,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.04	818,38	32,74	
419. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04	3027,83	121,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,04	1097.70	43.91	
419. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,86	1,72	166,06	285,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
419. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1	1754,80	175,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	818.38	81.84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**362,15**	**724,30**	
419. 7	144734 С (21-130201-0510)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00504	0,01008	183738,50	1852,08	
419. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00056	0,00112	195385,08	218,83	
419. 9	187340 С (23-021101-1305)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=150 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	83019,84	332,08	
419.10	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	4	--	--	
419.11	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1201,50**	**2402,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6233,82**	**12467,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9102,47	18204,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		385,94	771,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3254,59	6509,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		759,07	1518,15	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
420	**С123-040101-1005 23-040101-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч6БР, СЛМЗ, КЛИНОВЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2**		**31061,34**	**62122,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**27590,66**	**55181,32**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1169,84	2339,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1169,84	2339,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2300,84	4601,68	
421	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**12**		**4438,51**	**53262,16**	**60,4 14804,38**
421. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	2,6	31,2	771,93	24084,22	
421. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,48	888,21	426,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2042,55**	**24510,56**	
421. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,12	3552,10	426,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.12	818,38	98,21	
421. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,12	3027,83	363,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,12	1097.70	131.72	
421. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,63	7,56	166,06	1255,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
421. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,24	1754,80	421,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,24	818.38	196.41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**205,51**	**2466,16**	
421. 7	144732 С (21-130201-0508)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00207	0,02484	179455,52	4457,68	
421. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00396	195385,08	773,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
421. 9	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,024	30195,06	724,68	
421.10	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	24	--	--	
421.11	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	12	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**496,34**	**5956,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2708,87**	**32506,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3942,57	47310,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,16	2005,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1400,86	16810,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		328,78	3945,34	
422	**С123-040101-1002 23-040101-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч6БР, СЛМЗ, КЛИНОВЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**12,0**		**11711,28**	**140535,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**10402,70**	**124832,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		441,07	5292,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		441,07	5292,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		867,50	10410,02	
423	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**12**		**2459**	**29507,95**	**60,4** **8283,89**
423. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	17,64	771,93	13616,85	
423. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,12	818,38	98,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1142,92**	**13715,05**	
423. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	4,2	166,06	697,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
423. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,12	1754,80	210,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,12	818,38	98,21	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**75,67**	**908,03**	
423. 5	144730 С (21-130201-0506)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0132	177965,30	2349,14	
423. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00168	195385,08	328,25	
423. 7	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,024	30195,06	724,68	
423. 8	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	24	--	--	
423. 9	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	12	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,51**	**3402,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1493,91**	**17926,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2184,24	26210,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,61	1111,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		782,94	9395,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		182,15	2185,77	
424	**С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**12**		**1538,37**	**18460,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1366,48**	**16397,76**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,94	695,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,94	695,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		113,95	1367,44	
425	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**6**		**2484,32**	**14905,89**	**60,4** **4171,6**
425. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	8,82	771,93	6808,42	
425. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,12	818,38	98,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1151,10**	**6906,63**	
425. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	2,1	166,06	348,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
425. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12	1754,80	210,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,12	818.38	98.21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**93,22**	**559,30**	
425. 5	144730 С (21-130201-0506)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0066	177965,30	1174,57	
425. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12	
425. 7	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,012	30195,06	362,34	
425. 8	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	12	--	--	
425. 9	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	6	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,51**	**1701,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1511,46**	**9068,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2206,73	13240,36	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		93,57	561,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		788,83	4732,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		184,02	1104,14	
426	**С123-040502-0808 23-040502-0808 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**4**		**3287,09**	**13148,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**2919,80**	**11679,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		123,80	495,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		123,80	495,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		243,49	973,95	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
427	**С123-041001-6602 23-041001-6602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**2**		**6159,31**	**12318,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**5471,09**	**10942,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		231,97	463,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		231,97	463,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		456,25	912,49	
428	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1**		**4438,51**	**4438,51**	**60,4 1233,7**
428. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	2,6	2,6	771,93	2007,02	
428. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,04	888,21	35,53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2042,55**	**2042,55**	
428. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	3552,10	35,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.01	818,38	8,18	
428. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	3027,83	30,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	1097.70	10.98	
428. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,63	0,63	166,06	104,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
428. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02	1754,80	35,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	818.38	16.37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**205,51**	**205,51**	
428. 7	144732 С (21-130201-0508)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00207	0,00207	179455,52	371,47	
428. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00033	195385,08	64,48	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
428. 9	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	30195,06	60,39	
428.10	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	2	--	--	
428.11	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**496,34**	**496,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2708,87**	**2708,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3942,57	3942,57	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,16	167,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1400,86	1400,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		328,78	328,78	
429	**С123-041001-6604 23-041001-6604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**1**		**16935,32**	**16935,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**15043,03**	**15043,03**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		637,82	637,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		637,82	637,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1254,47	1254,47	
430	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**18**		**2459**	**44261,92**	**60,4** **12425,84**
430. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	26,46	771,93	20425,27	
430. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,18	818,38	147,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1142,92**	**20572,58**	
430. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	6,3	166,06	1046,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
430. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,18	1754,80	315,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.18	818,38	147,31	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**75,67**	**1362,04**	
430. 5	144730 С (21-130201-0506)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0198	177965,30	3523,71	
430. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00252	195385,08	492,37	
430. 7	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,036	30195,06	1087,02	
430. 8	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	36	--	--	
430. 9	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	18	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,51**	**5103,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1493,91**	**26890,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2184,24	39316,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,61	1667,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		782,94	14092,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		182,15	3278,66	
431	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**18**		**1251,13**	**22520,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1111,33**	**20003,94**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		47,12	848,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		47,12	848,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		92,68	1668,17	
432	**Е11-181001-0108 11-181001-0108 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 125 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**1**		**36786,92**	**36786,92**	**60,4** **2010,11**
432. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	4,038	4,038	790,27	3190,79	
432. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14832	0,14832	925,06	137,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3328,00**	**3328,00**	
432. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05665	0,05665	3027,83	171,53	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.05665	0.05665	1097,70	62,18	
432. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,35	1,35	166,06	224,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
432. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09167	0,09167	1754,80	160,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.09167	0.09167	818,38	75,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**556,62**	**556,62**	
432. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034	0,00034	195385,08	66,43	
432. 7	262181 С (23-051208-0108)	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=125 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1	26852,52	26852,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26918,95**	**26918,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30666,37**	**30666,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32676,48	32676,48	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1385,48	1385,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3395,59	3395,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2724,96	2724,96	
433	**Е11-181001-0106 11-181001-0106 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 80 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**1**		**25044,33**	**25044,33**	**60,4 720,47**
433. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	1,421	1,421	790,27	1123,29	
433. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07725	0,07725	900,31	69,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1192,84**	**1192,84**	
433. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02266	0,02266	3027,83	68,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.02266	0.02266	1097,70	24,87	
433. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,75293	0,75293	166,06	125,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
433. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05459	0,05459	1754,80	95,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.05459	0.05459	818,38	44,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**289,44**	**289,44**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
433. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00019	0,00019	195385,08	37,12	
433. 7	262179 С (23-051208-0106)	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1	20075,64	20075,64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20112,76**	**20112,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**21525,49**	**21525,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22245,96	22245,96	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		943,23	943,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1663,70	1663,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1855,14	1855,14	
434	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**8**		**3068,89**	**24551,13**	**60,4 1281,51**
434. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	2,554	830,61	2121,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**265,21**	**2121,71**	
434. 2	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,08	304,79	24,38	
434. 3	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,08	371,41	29,71	
434. 4	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,16	246,97	39,52	
434. 5	262754 С (23-051501-0101)	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1	8	2288,88	18311,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2300,58**	**18404,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2565,80**	**20526,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2725,98	21807,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		115,58	924,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		275,77	2206,17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		227,33	1818,60	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
435	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**11**		**501,5**	**5516,55**	**60,4 1695,96**
435. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,3193	3,512	799,44	2807,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**255,26**	**2807,87**	
435. 2	146678 С (21-130702-0401)	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т	0,00011	0,00121	221161,00	267,60	
435. 3	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,11	304,79	33,53	
435. 4	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,11	371,41	40,86	
435. 5	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,22	246,97	54,33	
435. 6	262826 С (23-051501-9901)	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	11	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,03**	**396,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**291,29**	**3204,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				445,47	4900,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,89	207,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		173,07	1903,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,15	408,63	
436	**С123-051501-0303 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ, Т ОТ +0°С ДО +100°С**	**ШТ.**	**11**		**509,03**	**5599,3**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**452,15**	**4973,65**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,17	210,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		19,17	210,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,71	414,76	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
437	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**РЕГУЛЯТОРЫ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**5**		**1409,21**	**7046,04**	**44** **1636,4**
437. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1	5	743,82	3719,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,82**	**3719,10**	
437. 2	144710 С (21-130201-0304)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,302	1,51	593,64	896,40	
437. 3	187347 С (23-021101-9902)	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,002	0,01	683,84	6,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**180,65**	**903,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**924,47**	**4622,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1251,75	6258,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		53,07	265,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		380,35	1901,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		104,39	521,93	
438	**С123-041010-0844 23-041010-0844 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ AVP ФЛАНЦЕВЫЙ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,3 БАР ДО 2 БАР, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 20 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**1**		**807007,11**	**807007,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**716835,00**	**716835,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30393,80	30393,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		30393,80	30393,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59778,30	59778,30	
439	**С123-041010-2201 23-041010-2201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AV С ОДНИМ РЕЗЬБОВЫМ ШТУЦЕРОМ G1/8, С ДВУМЯ ВТУЛКАМИ, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1**		**15991,83**	**15991,83**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**14204,96**	**14204,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		602,29	602,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		602,29	602,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1184,58	1184,58	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
440	**С123-051401-0202 23-051401-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ~230В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1**		**132328,11**	**132328,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**117542,24**	**117542,24**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4983,79	4983,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4983,79	4983,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9802,08	9802,08	
441	**С123-051401-0703 23-051401-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДАТЧИК ПОВЕРХНОСТНЫЙ ESM-11, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**2**		**20224,03**	**40448,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**17964,27**	**35928,54**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		761,69	1523,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		761,69	1523,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1498,08	2996,15	
442	**С123-051401-0701 23-051401-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1**		**20224,08**	**20224,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**17964,31**	**17964,31**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		761,69	761,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		761,69	761,69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1498,08	1498,08	
443	**Ц13-110204-0104 13-110204-0104 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40; 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**6493,39**	**6493,39**	**44 938,72**
443. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	2,25	2,25	743,82	1673,60	
443. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	958,04	459,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2133,45**	**2133,45**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
443. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,24	3212,71	771,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,24	1097,70	263,45	
443. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,24	1754,80	421,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,24	818,38	196,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1192,20**	**1192,20**	
443. 5	125501 С (21-050101-9904)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ МАРКИ СТ3 ТОЛЩИНОЙ 2-6 ММ ГОСТ 16523-97	Т	0,0005	0,0005	174935,20	87,47	
443. 6	144710 С (21-130201-0304)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,201	0,201	593,64	119,32	
443. 7	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,04	424,32	16,97	
443. 8	151678 С (23-010301-0217)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	0,66	0,66	2635,70	1739,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1963,32**	**1963,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4829,12**	**4829,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5767,84	5767,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		244,56	244,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1183,28	1183,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		480,99	480,99	
444	**С123-041005-1512 23-041005-1512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 40 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**1**		**194513,99**	**194513,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**172779,69**	**172779,69**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7325,86	7325,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7325,86	7325,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14408,44	14408,44	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
445	**С123-051207-2005 23-051207-2005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1**		**205313,03**	**205313,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**182372,08**	**182372,08**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7732,58	7732,58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7732,58	7732,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15208,37	15208,37	
446	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**НАСОС**	**2**		**22237,77**	**44475,53**	**60,4 12881,55**
446. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	13,39	26,78	790,27	21163,43	
446. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0824	0,1648	992,96	163,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10663,53**	**21327,07**	
446. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0515	0,103	3027,83	311,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0515	0,103	1097.70	113.06	
446. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,5356	1,071	166,06	177,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
446. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0309	0,0618	1754,80	108,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0309	0,0618	818.38	50.58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**299,10**	**598,20**	
446. 6	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,014	0,028	8772,73	245,64	
446. 7	144763 С (21-130201-1201)	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	0,00254	236303,40	600,21	
446. 8	145198 С (21-130205-0101)	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	178506,12	785,43	
446. 9	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00039	0,00078	195385,08	152,40	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
446.10	147667 С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14	424,32	59,40	
446.11	158883 С (23-020103-0206)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	2	638,70	1277,40	
446.12	158884 С (23-020103-0207)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	2	871,17	1742,34	
446.13	421290 С (51-020299-9901)	НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛЕКТ	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2431,41**	**4862,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13312,22**	**26624,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19753,00	39506,00	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		837,53	1675,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7278,30	14556,60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1647,24	3294,48	
447	**Т КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ247920:1,101839:1,12**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ UPS 40-180F**	**КОМПЛЕКТ**	**2**		**226169,25**	**452338,5**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**200897,90**	**401795,80**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8518,07	17036,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8518,07	17036,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16753,28	33506,56	
448	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8**		**2639,56**	**21116,48**	**60,4 2981,14**
448. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,725	5,8	830,61	4817,54	
448. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0177	0,1416	834,16	118,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**616,96**	**4935,66**	
448. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,0216	3552,10	76,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,0216	818,38	17,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
448. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,008	3027,83	24,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.001	0.008	1097,70	8,78	
448. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	0,112	1754,80	196,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	0,112	818.38	91.66	
448. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,3492	2,794	17,05	47,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,14**	**345,12**	
448. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00168	9862,09	16,57	
448. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,005	0,04	364,88	14,60	
448. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,0488	4812,69	234,86	
448.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,0536	180,96	9,70	
448.11	150593 С (23-010201-0170)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	8	1273,31	10186,48	
448.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0703	0,5624	268,51	151,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1326,65**	**10613,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1971,98**	**15775,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2344,63	18757,00	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		99,41	795,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		472,05	3776,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		195,52	1564,18	
449	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2**		**4292,92**	**8585,84**	**60,4 1038,99**
449. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1,04	2,08	809,22	1683,18	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
449. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0221	0,0442	837,34	37,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**860,09**	**1720,19**	
449. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,01	3552,10	35,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.005	0.01	818,38	8,18	
449. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,003	3027,83	9,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,003	1097.70	3.29	
449. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0156	0,0312	1754,80	54,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0156	0.0312	818,38	25,53	
449. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4942	0,9884	17,05	16,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**58,10**	**116,21**	
449. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00114	0,00228	9862,09	22,49	
449. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,007	0,014	364,88	5,11	
449. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0091	0,0182	4812,69	87,59	
449.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01	0,02	180,96	3,62	
449.11	150628 С (23-010201-0209)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	2	2288,55	4577,10	
449.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1717	0,3434	268,51	92,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2394,06**	**4788,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3293,75**	**6587,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3813,24	7626,49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		161,68	323,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		681,18	1362,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		317,99	635,99	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
450	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**7**		**2350,39**	**16452,7**	**60,4 2347,6**
450. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,656	4,592	830,61	3814,16	
450. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0124	0,0868	836,40	72,60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**555,25**	**3886,76**	
450. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0105	3552,10	37,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0105	818.38	8.59	
450. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0056	3027,83	16,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0008	0.0056	1097,70	6,15	
450. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,0707	1754,80	124,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,0707	818.38	57.86	
450. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2494	1,746	17,05	29,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,73**	**208,08**	
450. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00012	0,00084	9862,09	8,28	
450. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,003	0,021	364,88	7,66	
450. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0041	0,0287	4812,69	138,12	
450.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0045	0,0315	180,96	5,70	
450.11	150583 С (23-010201-0160)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	7	1142,50	7997,50	
450.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0464	0,3248	268,51	87,21	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1177,78**	**8244,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1752,39**	**12266,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2087,76	14614,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,52	619,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		423,89	2967,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,10	1218,72	
451	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1**		**1804,95**	**1804,95**	**60,4 282,79**
451. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,553	0,553	830,61	459,33	
451. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,0106	836,83	8,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**468,20**	**468,20**	
451. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,0012	3552,10	4,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,0012	818.38	0.98	
451. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0007	3027,83	2,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0007	0.0007	1097,70	0,77	
451. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0087	0,0087	1754,80	15,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0087	0,0087	818.38	7.12	
451. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,1844	0,1844	17,05	3,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,79**	**24,79**	
451. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00008	0,00008	9862,09	0,79	
451. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,002	0,002	364,88	0,73	
451. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,0032	4812,69	15,40	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
451.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,0035	180,96	0,63	
451.11	150568 С (23-010201-0145)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1	811,42	811,42	
451.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,0275	268,51	7,38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**836,36**	**836,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1320,48**	**1320,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1603,27	1603,27	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,98	67,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		350,77	350,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		133,70	133,70	
452	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5**		**1363,87**	**6819,37**	**60,4** **1413,96**
452. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,553	2,765	830,61	2296,64	
452. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0106	0,053	836,83	44,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**468,20**	**2340,99**	
452. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,006	3552,10	21,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,006	818,38	4,91	
452. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0035	3027,83	10,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,0035	1097,70	3,84	
452. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0087	0,0435	1754,80	76,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0087	0,0435	818,38	35,60	
452. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,1844	0,922	17,05	15,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,79**	**123,96**	
452. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00008	0,0004	9862,09	3,94	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
452. 8	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,002	0,01	364,88	3,65	
452. 9	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,016	4812,69	77,00	
452.10	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,0175	180,96	3,17	
452.11	150554 С (23-010201-0131)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	5	422,29	2111,45	
452.12	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0176	0,088	268,51	23,63	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**444,57**	**2222,84**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**928,69**	**4643,44**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1211,48	6057,40	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		51,37	256,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		334,16	1670,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		101,03	505,14	
453	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5**		**697,1**	**3485,48**	**60,4 746,99**
453. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,297	1,485	818,38	1215,29	
453. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,025	857,48	21,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**247,35**	**1236,73**	
453. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,004	3552,10	14,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0.004	818,38	3,27	
453. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0035	3027,83	10,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,0035	1097,70	3,84	
453. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,0175	1754,80	30,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0.0175	818,38	14,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
453. 6	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0115	0,0575	17,05	0,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**11,30**	**56,50**	
453. 7	127966 С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,0017	0,0085	364,88	3,10	
453. 8	146643 С (21-130701-0102)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,000006	592737,09	3,85	
453. 9	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,01405	180,96	2,54	
453.10	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,003	304,79	0,91	
453.11	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0265	371,41	9,84	
453.12	157962 С (23-011306-0103)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1	5	208,46	1042,30	
453.13	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0069	0,0345	268,51	9,26	
453.14	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,022	246,97	5,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**215,45**	**1077,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**469,81**	**2349,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				619,21	3096,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,25	131,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		175,65	878,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51,64	258,18	
454	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ**	**КГ**	**30**		**575,3**	**17259,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**511,02**	**15330,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,67	650,02	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,67	650,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,61	1278,45	
				ОТОПЛЕНИЕ				
455	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**87**		**2459**	**213932,62**	**60,4 60058,21**
455. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,47	127,89	771,93	98722,13	
455. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,87	818,38	711,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1142,92**	**99434,12**	
455. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	30,45	166,06	5056,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
455. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,87	1754,80	1526,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.87	818,38	711,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**75,67**	**6583,20**	
455. 5	144730 С (21-130201-0506)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0957	177965,30	17031,28	
455. 6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,01218	195385,08	2379,79	
455. 7	187338 С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,174	30195,06	5253,94	
455. 8	251472 С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	174	--	--	
455. 9	404186 С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	87	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,51**	**24665,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1493,91**	**129970,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2184,24	190028,55	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,61	8057,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		782,94	68115,42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		182,15	15846,86	