				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
456	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**76**		**304,49**	**23140,99**	**60,4 4924,18**
456. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	0,1236	9,394	867,89	8152,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**107,27**	**8152,61**	
456. 2	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,76	304,79	231,64	
456. 3	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,76	371,41	282,27	
456. 4	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	1,52	246,97	375,39	
456. 5	254404 С (23-040905-1804)	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	76	86,70	6589,20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**98,40**	**7478,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**205,67**	**15631,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				270,46	20555,30	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,47	871,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		76,26	5795,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,55	1714,15	
457	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**116,39**		**16822,37**	**1957955,52**	**60,4 41081,61**
457. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,70246	81,759	762,15	62312,87	
457. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,062418	7,265	785,02	5703,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**584,38**	**68015,92**	
457. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002163	0,251752	10,79	2,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
457. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001442	0,167834	3027,83	508,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001442	0,167834	1097,70	184,23	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
457. 5	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,026574	3,093	1370,19	4237,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.026574	3.093	724,87	2242,02	
457. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,034402	4,004	1754,80	7026,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,034402	4,004	818.38	3276.79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**101,17**	**11775,12**	
457. 7	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,000505	0,058777	8772,73	515,63	
457. 8	145664 С (21-130207-0603)	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0632	7,356	933,30	6865,21	
457. 9	187487 С (23-021104-0402)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	0,0078	0,907842	5319,30	4829,08	
457.10	187488 С (23-021104-0403)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	0,0077	0,896203	5524,32	4950,91	
457.11	261295 С (23-051001-1701)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-140, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ ГОСТ 31311-2005	КВТ	1	116,39	13805,74	1606850,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13953,18**	**1624010,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**14589,73**	**1698098,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14942,70	1739180,52	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		633,57	73741,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		986,54	114822,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1246,10	145033,74	
458	**Е11-180301-0408 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА**	**18**		**3031,12**	**54560,12**	**60,4 2159,53**
458. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,24617	4,431	771,93	3420,47	
458. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010094	0,181692	852,58	154,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**198,63**	**3575,38**	
458. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,010506	0,189108	10,79	2,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
458. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000206	0,003708	3552,10	13,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.000206	0.003708	818,38	3,03	
458. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001236	0,022248	3027,83	67,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001236	0,022248	1097.70	24.42	
458. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008652	0,155736	1754,80	273,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.008652	0.155736	818,38	127,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,77**	**355,86**	
458. 7	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,000067	0,001206	8772,73	10,58	
458. 8	145664 С (21-130207-0603)	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0275	0,495	933,30	461,98	
458. 9	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0011	0,0198	304,79	6,03	
458.10	187487 С (23-021104-0402)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	0,00335	0,0603	5319,30	320,75	
458.11	187488 С (23-021104-0403)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	0,00335	0,0603	5524,32	333,12	
458.12	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0027	0,0486	246,97	12,00	
458.13	261380 С (23-051003-0108)	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР НИТКИ 108 ММ ГОСТ 31311-2005	М	1	18	2299,08	41383,44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2362,66**	**42527,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2572,46**	**46304,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2692,43	48463,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,16	2054,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		234,13	4214,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,53	4041,49	
459	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**650**		**80,97**	**52627,55**	**54,2 9464,96**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
459. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	19,175	905,17	17356,63	
459. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,13	818,38	106,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**26,87**	**17463,02**	
459. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	3358,67	218,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,065	818.38	53.19	
459. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	35,70	2,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
459. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	1754,80	114,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,065	818.38	53.19	
459. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	7,28	46,30	337,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,03**	**671,76**	
459. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00975	273897,54	2670,50	
459. 8	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0585	283474,83	16583,28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,62**	**19253,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,36**	**37282,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,92	46747,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,05	1982,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,61	11447,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,00	3898,34	
460	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**650**		**69,83**	**45389,79**	**54,2 5850,22**
460. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	13,845	771,93	10687,37	
460. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,13	818,38	106,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**16,61**	**10793,76**	
460. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	3358,67	218,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,065	818,38	53,19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
460. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	35,70	2,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
460. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,065	1754,80	114,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,065	818.38	53.19	
460. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	4,225	46,30	195,62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,82**	**530,31**	
460. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,0091	347224,83	3159,75	
460. 8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,0585	343426,50	20090,45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,77**	**23250,20**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**53,03**	**34467,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,03	40318,10	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,63	1709,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,63	7559,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,17	3362,21	
461	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**160**		**80,97**	**12954,47**	**54,2 2329,84**
461. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	4,72	905,17	4272,40	
461. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,032	818,38	26,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**26,87**	**4298,59**	
461. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,016	3358,67	53,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,016	818.38	13.09	
461. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,016	35,70	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
461. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,016	1754,80	28,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,016	818.38	13.09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
461. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	1,792	46,30	82,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,03**	**165,36**	
461. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,0024	273897,54	657,35	
461. 8	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0144	283474,83	4082,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,62**	**4739,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,36**	**9177,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,92	11506,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,05	487,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,61	2817,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,00	959,59	
462	**Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ**	**М2**	**160**		**39,52**	**6322,73**	**54,2 1890,17**
462. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0276	4,416	771,93	3408,84	
462. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,096	818,38	78,56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21,80**	**3487,41**	
462. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,032	3358,67	107,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0002	0.032	818,38	26,19	
462. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,032	35,70	1,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
462. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,064	1754,80	112,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0004	0.064	818,38	52,38	
462. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	2,08	46,30	96,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,98**	**317,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**23,29**	**3726,07**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				35,10	5616,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,49	238,13	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13,30	2128,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,93	468,35	
463	**С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50**	**КГ**	**102,4**		**238,85**	**24458,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**212,16**	**21725,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,00	921,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9,00	921,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,69	1811,71	
464	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**17,5**		**38003,67**	**665064,19**	**55,3 154767,75**
464. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	329,875	830,61	273997,47	
464. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	7,175	818,38	5871,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15992,53**	**279869,35**	
464. 3	1444 С (32-040106-0401)	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	11,025	8,04	88,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
464. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	7,175	1754,80	12590,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	7,175	818,38	5871,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**724,53**	**12679,33**	
464. 5	125563 С (21-050104-0112)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,46375	248818,00	115389,35	
464. 6	125919 С (21-050107-0701)	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,168	125904,90	21152,02	
464. 7	126235 С (21-050112-0603)	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	9,8	670,73	6573,15	
464. 8	128059 С (21-050307-1002)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	17,5	150,96	2641,80	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
464. 9	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	21,525	125,46	2700,53	
464.10	146016 С (21-130211-0301)	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,0007	1215531,96	850,87	
464.11	248665 С (21-110205-9913)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСТ 16381-77	М3	1,65	28,875	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8531,87**	**149307,72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**24913,40**	**435984,53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33757,27	590752,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,31	25047,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10275,18	179815,65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,09	49264,01	
465	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ISOVER KK-ALC ТОЛЩ.50 ММ**	**М3**	**17,5**		**9989,86**	**174822,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**8873,63**	**155288,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		376,24	6584,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,24	6584,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		739,99	12949,82	
466	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ**	**КГ**	**273**		**575,3**	**157057,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**511,02**	**139508,46**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,67	5915,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,67	5915,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,61	11633,89	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**6288523,72**	**386173,57**
		В том числе:						
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**1452227,17**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				**61574,43**	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ				**121104,13**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**1634905,73**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**13973,66**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**4914,58**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1511,06**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**20399,31**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**697651,52**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**211273,81**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**72714,03**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**981639,35**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**4124671,37**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**391417,91**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**361287,14**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**4877376,42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**7514320,81**	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
467	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ(ВИДЕОРЕГИСТРАТОР)**	**ШТ.**	**3**		**3025,09**	**9075,28**	**40,6** **2305,78**
467. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	2	6	942,45	5654,70	
467. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	818,38	24,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1893,08**	**5679,25**	
467. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	3358,67	100,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	818,38	24,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,59**	**100,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1918,49**	**5755,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2687,08	8061,24	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,93	341,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		882,52	2647,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,08	672,24	
468	**Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**9**		**16755,88**	**150802,91**	**40,6** **32309,17**
468. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	9	81	942,45	76338,45	
468. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	3,96	818,38	3240,78	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8842,14**	**79579,23**	
468. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	3,96	3358,67	13300,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	3,96	818.38	3240.78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1477,81**	**13300,33**	
468. 4	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0003	0,0027	14124,46	38,14	
468. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0003	0,0027	381819,66	1030,91	
468. 6	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	1	9	276,07	2484,63	
468. 7	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00009	1737766,82	156,40	
468. 8	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,02	0,18	620,99	111,78	
468. 9	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00006	0,00054	4877578,58	2633,89	
468.10	147734 С (21-130816-3009)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,08	0,72	584,28	420,68	
468.11	149589 С (22-040802-0101)	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00002	0,00018	133206,69	23,98	
468.12	242741 С (24-040207-1812)	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	10	90	32,64	2937,60	
468.13	242797 С (24-040207-2601)	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-98	КГ	0,02	0,18	150,96	27,17	
468.14	244666 С (21-050307-9908)	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1 ММ И ВЫШЕ ГОСТ 16130-90	КГ	0,1	0,9	2323,13	2090,82	
468.15	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,03	0,27	180,67	48,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1333,86**	**12004,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**11293,73**	**101643,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14883,64	133952,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		631,07	5679,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4220,97	37988,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1241,18	11170,59	
469	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ(ЖЕСТКИЙ ДИСК)**	**ШТ.**	**6**		**3025,09**	**18150,55**	**40,6 4611,55**
469. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	2	12	942,45	11309,40	
469. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,06	818,38	49,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1893,08**	**11358,50**	
469. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06	3358,67	201,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,06	818,38	49,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,59**	**201,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1918,49**	**11510,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2687,08	16122,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,93	683,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		882,52	5295,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,08	1344,49	
470	**Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ(МОНИТОР)**	**ШТ.**	**3**		**1556,06**	**4668,19**	**44 1129,67**
470. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1	3	724,87	2174,61	
470. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,48	818,38	392,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**855,81**	**2567,43**	
470. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,48	1754,80	842,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,48	818,38	392,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**280,77**	**842,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1005,64**	**3016,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1382,19	4146,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,61	175,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		435,16	1305,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		115,26	345,79	
471	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**48**		**3025,09**	**145204,4**	**40,6 36892,42**
471. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	2	96	942,45	90475,20	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
471. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,48	818,38	392,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1893,08**	**90868,02**	
471. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,48	3358,67	1612,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.48	818,38	392,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**33,59**	**1612,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1918,49**	**92087,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2687,08	128979,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		113,93	5468,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		882,52	42361,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,08	10755,88	
472	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (С БЛОКОМ)**	**ШТ**	**3**		**2354,19**	**7062,58**	**42,8** **1039,04**
472. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1	3	809,22	2427,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**809,22**	**2427,66**	
472. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12	10,79	1,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
472. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	0,39	166,06	64,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,02**	**66,06**	
472. 4	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,001	0,003	136530,54	409,59	
472. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000049	0,000147	381819,66	56,13	
472. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	3,66	182,65	668,50	
472. 7	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,042	428,96	18,02	
472. 8	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,018	743,06	13,38	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
472. 9	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	0,003	289,46	0,87	
472.10	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,003	1023,76	3,07	
472.11	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	0,036	620,99	22,36	
472.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	3,66	270,38	989,59	
472.13	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00021	222237,60	46,67	
472.14	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,06	2673,62	160,42	
472.15	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	3	116,28	348,84	
472.16	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	0,018	180,67	3,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**913,56**	**2740,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,80**	**5234,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2091,14	6273,43	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,66	265,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		435,01	1305,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,38	523,15	
473	**Ц13-080206-0103 13-080206-0103 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**80**		**298,2**	**23855,62**	**42,8** **5635,46**
473. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,2033	16,264	809,22	13161,15	
473. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,008	724,88	5,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**164,59**	**13166,95**	
473. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,008	922,91	7,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.008	724,87	5,80	
473. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0763	6,104	18,64	113,78	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
473. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0763	6,104	14,35	87,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,61**	**208,75**	
473. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	4	320	6,02	1926,40	
473. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000014	0,00112	230636,06	258,31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**27,31**	**2184,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**194,43**	**15554,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				264,88	21190,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,23	898,46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		81,67	6533,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,09	1767,08	
474	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**125**		**264,86**	**33107,85**	**42,8** **7965,51**
474. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1839	22,988	809,22	18601,94	
474. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0125	724,87	9,06	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**148,89**	**18611,01**	
474. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,0125	922,91	11,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0125	724,87	9,06	
474. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0688	8,6	18,64	160,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
474. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0688	8,6	14,35	123,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,36**	**295,25**	
474. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	3	375	6,02	2257,50	
474. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00125	230636,06	288,30	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,37**	**2545,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**171,54**	**21442,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				235,27	29408,50	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,98	1246,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		73,70	9212,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,62	2452,43	
475	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**625**		**230,47**	**144043,11**	**42,8** **35281,76**
475. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	101,813	809,22	82388,71	
475. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0625	724,87	45,30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**82434,02**	
475. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,0625	922,91	57,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0625	724,87	45,30	
475. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	38	18,64	708,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
475. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	38	14,35	545,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**1311,30**	
475. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	1250	6,02	7525,00	
475. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00625	230636,06	1441,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**8966,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**92666,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	127948,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	5425,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	40706,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	10669,86	
476	**Ц13-080206-0201 13-080206-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА.**	**М ПРОВОДА**	**1845**		**261,81**	**483048,06**	**42,8** **63279,88**
476. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,1	184,5	799,44	147496,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
476. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,369	958,04	353,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**80,14**	**147850,20**	
476. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,1845	3212,71	592,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,1845	1097,70	202,53	
476. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,1845	2227,67	411,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,1845	818,38	150,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**1003,75**	
476. 5	145981 С (21-130209-0304)	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,005	9,225	173,08	1596,66	
476. 6	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0055	10,148	196,54	1994,39	
476. 7	146122 С (21-130405-0101)	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 2850-95	Т	0,0001	0,1845	319453,58	58939,19	
476. 8	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,00306	5,646	2673,62	15094,46	
476. 9	238444 С (23-061702-0103)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,49	904,05	32,64	29508,19	
476.10	241448 С (24-040201-0646)	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,25	461,25	216,24	99740,70	
476.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,049	90,405	115,26	10420,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**117,77**	**217293,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**198,26**	**365794,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				232,56	429073,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,86	18192,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		44,16	81472,62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,39	35781,34	
477	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**830**		**48,97**	**40646,74**	**42,8** **8587,86**
477. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,03	24,9	799,44	19906,06	
477. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,166	958,04	159,03	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**24,17**	**20065,09**	
477. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,083	3212,71	266,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,083	1097.70	91.11	
477. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,083	2227,67	184,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.083	818,38	67,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**451,55**	
477. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	1,328	620,99	824,67	
477. 6	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,0005	0,415	1671,43	693,64	
477. 7	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0005	0,415	2673,62	1109,55	
477. 8	242707 С (24-040207-1303)	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0026	2,158	1723,80	3719,96	
477. 9	242795 С (24-040207-2502)	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,001	0,83	905,76	751,78	
477.10	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,0002	0,166	361,08	59,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8,63**	**7159,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**33,15**	**27517,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,50	36105,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,84	1530,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12,19	10118,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,63	3010,87	
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
478	**С123-080502-0316 23-080502-0316 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 16-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ RVI-HDR16LB-T**	**ШТ.**	**3**		**144687,15**	**434061,44**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**128520,32**	**385560,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5449,26	16347,78	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5449,26	16347,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10717,57	32152,70	
479	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 1200 А**	**ШТ.**	**9**		**8797,25**	**79175,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**7814,28**	**70328,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		331,33	2981,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		331,33	2981,93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		651,65	5864,84	
480	**С123-080505-0703 23-080505-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD 2TB SATA3**	**ШТ.**	**6**		**31681,10**	**190086,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**28141,17**	**168847,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1193,19	7159,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1193,19	7159,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2346,75	14080,49	
481	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**УДЛИНИТЕЛЬ 3М**	**ШТ.**	**1**		**2040,69**	**2040,69**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1812,67**	**1812,67**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,86	76,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		76,86	76,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,16	151,16	
482	**С123-080505-1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H**	**ШТ.**	**3**		**64390,08**	**193170,24**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**57195,36**	**171586,08**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2425,08	7275,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2425,08	7275,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4769,64	14308,91	
483	**С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13**	**ШТ.**	**96**		**109,27**	**10489,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**97,06**	**9317,76**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,12	395,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4,12	395,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,09	777,03	
484	**С123-080501-1930 23-080501-1930 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВИДЕОКАМЕРА КОРПУСНАЯ МОДЕЛИ RVI-167**	**ШТ.**	**11**		**24360,56**	**267966,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**21638,60**	**238024,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		917,48	10092,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		917,48	10092,24	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1804,49	19849,35	
485	**С123-080501-1922 23-080501-1922 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ МОДЕЛИ RVI-C321**	**ШТ.**	**37**		**16609,48**	**614550,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**14753,60**	**545883,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		625,55	23145,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		625,55	23145,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1230,33	45522,29	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
486	**С123-080505-0511 23-080505-0511 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МОДЕЛИ SIHD1210-16CBO, ТИПА ANDGOOD**	**ШТ.**	**3**		**21429,45**	**64288,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**19035,00**	**57105,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		807,08	2421,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		807,08	2421,25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1587,37	4762,10	
487	**С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100X100X50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44**	**ШТ.**	**48**		**487,19**	**23384,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**432,75**	**20772,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,35	880,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18,35	880,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36,09	1732,22	
488	**С123-060144-0602 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3X2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,075**		**192150,55**	**14411,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**170680,33**	**12801,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7236,85	542,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7236,85	542,76	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14233,37	1067,50	
489	**С123-061710-0114 23-061710-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 100 ММ X 40 ММ**	**М**	**80**		**407,8**	**32623,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**362,23**	**28978,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,36	1228,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		15,36	1228,68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30,21	2416,57	
490	**С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ**	**М**	**125**		**283,78**	**35472,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**252,07**	**31508,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,69	1335,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10,69	1335,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,02	2627,58	
491	**С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ**	**М**	**185**		**152,87**	**28281,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**135,79**	**25121,15**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,76	1065,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,76	1065,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,32	2094,90	
492	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**440**		**63,3**	**27853,44**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**24741,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	1049,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	1049,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	2063,22	
493	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОК ДЛЯ ОДНОПОЛЮСНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВА-66-29**	**ШТ.**	**3**		**1497,58**	**4492,75**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1330,25**	**3990,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,40	169,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		56,40	169,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,93	332,80	
494	**Т ООО "ИННОВАЦИЯ "158,7:1,101839**	**КАБЕЛЬ КВК-П-3 2Х0,75**	**М**	**2600**		**162,15**	**421589,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**144,03**	**374483,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,11	15878,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6,11	15878,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,01	31228,89	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**2913086,07**	**199038,10**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**374483,02**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**15878,08**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**31228,89**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**421589,99**	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**2538603,00**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**315114,08**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**228297,37**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**3082014,50**	
		ИТОГО ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ	ТЕНГЕ				**3503604,49**	
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ						
		ЗВУКОФИКАЦИЯ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
495	**Ц13-100408-0402 13-100408-0402 РСНБ РК 2015**	**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР С КОЛОНКАМИ И УСИЛИТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**21509,72**	**21509,72**	**40,6** **4884,35**
495. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	13	13	880,72	11449,36	
495. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,71	0,71	818,38	581,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12030,41**	**12030,41**	
495. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,71	3358,67	2384,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.71	0.71	818,38	581,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2384,66**	**2384,66**	
495. 4	147094 С (21-130804-1203)	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,03	0,03	1030,90	30,93	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
495. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,015	0,015	620,99	9,31	
495. 6	147570 С (21-130816-0204)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ.	0,15	0,15	265,40	39,81	
495. 7	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00003	0,00003	3979614,44	119,39	
495. 8	147734 С (21-130816-3009)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,18	0,18	584,28	105,17	
495. 9	147816 С (21-130816-3514)	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,15	0,15	529,06	79,36	
495.10	244589 С (26-010103-0101)	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,02	0,02	17,60	0,35	
495.11	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	0,02	180,67	3,61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**387,94**	**387,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**14221,95**	**14221,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19106,30	19106,30	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		810,11	810,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5694,45	5694,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1593,31	1593,31	
496	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**6**		**660,76**	**3964,58**	**40,6** **1011,68**
496. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,5	3	830,61	2491,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**415,31**	**2491,83**	
496. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00001	0,00006	125,46	0,01	
496. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00005	0,0003	14124,46	4,24	
496. 4	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00006	230636,06	13,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,01**	**18,08**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**418,32**	**2509,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,93	3521,60	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,89	149,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		193,50	1161,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,95	293,67	
497	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**110**		**230,47**	**25351,59**	**42,8** **6209,59**
497. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	17,919	809,22	14500,41	
497. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,011	724,87	7,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**14508,39**	
497. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,011	922,91	10,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,011	724,87	7,97	
497. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	6,688	18,64	124,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
497. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	6,688	14,35	95,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**230,79**	
497. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	220	6,02	1324,40	
497. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0011	230636,06	253,70	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**1578,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**16309,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	22518,89	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	954,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	7164,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	1877,90	
498	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**18**		**268,49**	**4832,78**	**42,8** **878,48**
498. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	2,52	799,44	2014,59	
498. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0396	958,04	37,94	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,03**	**2052,53**	
498. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	3212,71	63,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	1097.70	21.73	
498. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	2227,67	44,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	818,38	16,20	
498. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	0,1458	14,35	2,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,10**	**109,81**	
498. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00378	12202,99	46,13	
498. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,378	272,93	103,17	
498. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,002	0,036	223,06	8,03	
498. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	2,196	182,65	401,10	
498.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	2,196	270,38	593,75	
498.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,09	510,25	45,92	
498.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	5,76	11,22	64,63	
498.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,18	150,96	27,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**71,66**	**1289,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**189,68**	**3414,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,49	4292,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,11	182,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,92	1060,50	