				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		19,89	357,98	
499	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**120**		**83,9**	**10067,59**	**42,8 2062,8**
499.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,05	6	799,44	4796,64	
499.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,024	958,04	22,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,16**	**4819,63**	
499.3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,012	3212,71	38,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,012	1097.70	13.17	
499.4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,012	2227,67	26,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.012	818,38	9,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**65,28**	
499.5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	0,192	620,99	119,23	
499.6	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	0,024	2673,62	64,17	
499.7	147838 С (21-130816-3536)	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,000516	71863,08	37,08	
499.8	238442 С (23-061702-0101)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	6	5,10	30,60	
499.9	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	14,64	11,22	164,26	
499.10	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	0,372	4010,64	1491,96	
499.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	0,96	115,26	110,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,82**	**2017,95**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,33**	**6879,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,52	8942,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,16	379,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		20,35	2441,97	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,21	745,75	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
500	**Т Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 261516:1,101839**	**МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ SYS-2240M**	**ШТ**	**1**		**267201,13**	**267201,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**237345,02**	**237345,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10063,43	10063,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10063,43	10063,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19792,68	19792,68	
501	**Т Г.МОСКВА 16527,7:1,101839**	**КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ SWS-03/10**	**ШТ**	**6**		**16887**	**101321,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**15000,1**	**90000,63**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		636,0	3816,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		636,0	3816,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1250,9	7505,33	
502	**Т МАГАЗИН "СУЛПАК" 65990:1,101839:1,12**	**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "PANASONIC"**	**ШТ**	**1**		**60200,5**	**60200,5**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**53473,91**	**53473,91**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2267,29	2267,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2267,29	2267,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4459,30	4459,30	
503	**Т Г.САМАРА 43,5896:1,101839**	**ПРОВОД РВШЭ 1Х2Х0,5**	**М**	**120**		**44,54**	**5344,46**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**39,56**	**4747,29**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,68	201,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,68	201,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,30	395,89	
504	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П**	**ШТ.**	**6**		**66,75**	**400,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**59,29**	**355,74**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,51	15,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,51	15,08	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,94	29,67	
505	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ**	**М**	**110**		**42,63**	**4689,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**37,87**	**4165,70**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,61	176,63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,61	176,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,16	347,39	
506	**С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПВХ ДИАМ.15 ММ**	**М**	**18**		**61,94**	**1114,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**55,02**	**990,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,33	41,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,33	41,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,59	82,59	
				ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ				
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
507	**Ц13-100702-0101 13-100702-0101 РСНБ РК 2015**	**ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ ТИПА ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**4247,22**	**4247,22**	**40,6 1087,61**
507. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,6)	ЧЕЛ-Ч	3	3	892,95	2678,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2678,85**	**2678,85**	
507. 2	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0001	0,0001	14124,46	1,41	
507. 3	146051 С (21-130211-0607)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,00002	0,00002	238670,60	4,77	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,19**	**6,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2685,04**	**2685,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3772,65	3772,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		159,96	159,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1247,57	1247,57	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		314,61	314,61	
508	**Ц13-100702-0201 13-100702-0201 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОСТОРОННИЕ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**19**		**2452,1**	**46589,83**	**40,6 11909,34**
508. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	2	38	771,93	29333,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1543,86**	**29333,34**	
508. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01	0,19	125,46	23,84	
508. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0001	0,0019	14124,46	26,84	
508. 4	146051 С (21-130211-0607)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,00002	0,00038	238670,60	90,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7,44**	**141,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1551,30**	**29474,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2178,11	41384,04	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,35	1754,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		719,16	13664,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,64	3451,10	
509	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**240**		**230,47**	**55312,56**	**42,8 13548,2**
509. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	39,096	809,22	31637,27	
509. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,024	724,87	17,40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**31654,66**	
509. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,024	922,91	22,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,024	724.87	17.40	
509. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	14,592	18,64	271,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
509. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	14,592	14,35	209,40	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**503,54**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
509. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	480	6,02	2889,60	
509. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0024	230636,06	553,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**3443,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**35583,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	49132,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	2083,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	15631,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	4097,23	
510	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**258**		**83,9**	**21645,32**	**42,8 4435,03**
510. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,05	12,9	799,44	10312,78	
510. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0516	958,04	49,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,16**	**10362,21**	
510. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0258	3212,71	82,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0258	1097,70	28,32	
510. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0258	2227,67	57,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0258	818,38	21,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**140,36**	
510. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	0,4128	620,99	256,34	
510. 6	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	0,0516	2673,62	137,96	
510. 7	147838 С (21-130816-3536)	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,001109	71863,08	79,72	
510. 8	238442 С (23-061702-0101)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	12,9	5,10	65,79	
510. 9	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	31,476	11,22	353,16	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
510.10	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	0,7998	4010,64	3207,71	
510.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	2,064	115,26	237,90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,82**	**4338,59**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,33**	**14791,72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,52	19226,75	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,16	815,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		20,35	5250,24	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,21	1603,36	
511	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК**	**М КАБЕЛЯ**	**272**		**865,98**	**235546,37**	**42,8** **41507,4**
511.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,44	119,68	799,44	95676,98	
511.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	1,36	958,04	1302,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**356,54**	**96979,91**	
511.3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,68	3212,71	2184,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0025	0.68	1097,70	746,44	
511.4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0247	6,718	166,06	1115,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
511.5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,68	2227,67	1514,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0025	0.68	818,38	556,50	
511.6	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0603	16,402	14,35	235,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,57**	**5050,48**	
511.7	125883 С (21-050106-9908)	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00011	0,02992	183646,38	5494,70	
511.8	127415 С (21-050301-0101)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00007	0,01904	174539,52	3323,23	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
511. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,045	12,24	182,65	2235,64	
511.10	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,025	6,8	428,96	2916,93	
511.11	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000007	0,001768	230636,06	407,76	
511.12	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,0003	0,0816	1671,43	136,39	
511.13	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,045	12,24	270,38	3309,45	
511.14	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000017	0,00476	222237,60	1057,85	
511.15	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0041	1,115	2673,62	2981,62	
511.16	241448 С (24-040201-0646)	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,165	44,88	216,24	9704,85	
511.17	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,244	66,368	11,22	744,65	
511.18	242707 С (24-040207-1303)	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0083	2,258	1723,80	3891,65	
511.19	242708 С (24-040207-1304)	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ГОСТ Р 51177-98	М	0,34	92,48	332,89	30785,67	
511.20	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,00002	0,005549	361,08	2,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**246,30**	**66992,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**616,62**	**167719,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				769,22	209227,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32,61	8871,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		185,22	50378,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		64,15	17447,88	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
512	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**18,0**		**268,49**	**4832,78**	**42,8 878,48**
512. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	2,52	799,44	2014,59	
512. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0396	958,04	37,94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,03**	**2052,53**	
512. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	3212,71	63,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	1097,70	21,73	
512. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	2227,67	44,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	818,38	16,20	
512. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	0,1458	14,35	2,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,10**	**109,81**	
512. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00378	12202,99	46,13	
512. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,378	272,93	103,17	
512. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,002	0,036	223,06	8,03	
512. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	2,196	182,65	401,10	
512.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	2,196	270,38	593,75	
512.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,09	510,25	45,92	
512.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	5,76	11,22	64,63	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
512.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,18	150,96	27,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**71,66**	**1289,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**189,68**	**3414,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,49	4292,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,11	182,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,92	1060,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,89	357,98	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
513	**Т ООО "ИНДУСТРИЯ СВЕТА" 55545:1,101839**	**ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЧС-2-06-ШКОЛА**	**ШТ**	**1**		**56752,5**	**56752,5**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**50411,18**	**50411,18**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2137,43	2137,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2137,43	2137,43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4203,89	4203,89	
514	**Т ООО "ТД "АВТОМАТИКА" 20186,6:1,101839**	**ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦ-2**	**ШТ**	**19**		**20625,44**	**391883,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**18320,83**	**348095,68**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		776,80	14759,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		776,80	14759,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1527,81	29028,40	
515	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П**	**ШТ.**	**20**		**66,75**	**1334,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**59,29**	**1185,80**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,51	50,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,51	50,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,94	98,89	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
516	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5**	**КМ**	**0,265**		**10263,89**	**2719,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**9117,04**	**2416,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		386,56	102,44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		386,56	102,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		760,29	201,48	
517	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,265**		**95300,18**	**25254,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**84651,68**	**22432,70**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3589,23	951,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3589,23	951,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7059,27	1870,71	
518	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**240**		**63,30**	**15192,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**13495,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	572,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	572,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	1125,39	
519	**С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПВХ ДИАМ.15 ММ**	**М**	**18**		**61,94**	**1114,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**55,02**	**990,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,33	41,99	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,33	41,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,59	82,59	
				ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
520	**Ц13-100408-0505 13-100408-0505 РСНБ РК 2015**	**ЗВОНОК. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**15**		**1245,22**	**18678,34**	**40,6 4701,05**
520. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1	15	771,93	11578,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**771,93**	**11578,95**	
520. 2	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,002	0,03	620,99	18,63	
520. 3	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000004	0,00006	4877578,58	292,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,75**	**311,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**792,68**	**11890,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1106,09	16591,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,90	703,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		360,30	5404,52	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		92,24	1383,58	
521	**Ц13-100104-0206 13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**2294,74**	**2294,74**	**40,6 588,59**
521. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	2	2	724,87	1449,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1449,74**	**1449,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1449,74**	**1449,74**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2038,33	2038,33	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		86,43	86,43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		675,02	675,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		169,98	169,98	
522	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**320**		**230,47**	**73750,07**	**42,8 18064,26**
522. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	52,128	809,22	42183,02	
522. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,032	724,87	23,20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**42206,22**	
522. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,032	922,91	29,53	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,032	724,87	23,20	
522. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	19,456	18,64	362,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
522. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	19,456	14,35	279,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**671,39**	
522. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	640	6,02	3852,80	
522. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0032	230636,06	738,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**4590,84**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**47445,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	65509,50	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	2777,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	20841,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		17,07	5462,97	
523	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**18**		**268,49**	**4832,78**	**42,8 878,48**
523. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	2,52	799,44	2014,59	
523. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0396	958,04	37,94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,03**	**2052,53**	
523. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	3212,71	63,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	1097,70	21,73	
523. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	2227,67	44,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	818,38	16,20	
523. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	0,1458	14,35	2,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,10**	**109,81**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
523. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00378	12202,99	46,13	
523. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,378	272,93	103,17	
523. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,002	0,036	223,06	8,03	
523. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	2,196	182,65	401,10	
523.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	2,196	270,38	593,75	
523.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,09	510,25	45,92	
523.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	5,76	11,22	64,63	
523.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,18	150,96	27,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**71,66**	**1289,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**189,68**	**3414,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,49	4292,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,11	182,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,92	1060,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,89	357,98	
524	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**340**		**83,90**	**28524,84**	**42,8 5844,61**
524. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,05	17	799,44	13590,48	
524. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,068	958,04	65,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,16**	**13655,63**	
524. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,034	3212,71	109,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.034	1097,70	37,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
524. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,034	2227,67	75,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.034	818,38	27,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**184,97**	
524. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	0,544	620,99	337,82	
524. 6	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	0,068	2673,62	181,81	
524. 7	147838 С (21-130816-3536)	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,001462	71863,08	105,06	
524. 8	238442 С (23-061702-0101)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	17	5,10	86,70	
524. 9	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	41,48	11,22	465,41	
524.10	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	1,054	4010,64	4227,21	
524.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	2,72	115,26	313,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,82**	**5717,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,33**	**19492,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,52	25337,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,16	1074,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		20,35	6918,92	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,21	2112,95	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
525	**С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 212, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54**	**ШТ.**	**1**		**1614,68**	**1614,68**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1434,26**	**1434,26**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,81	60,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		60,81	60,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		119,61	119,61	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
526	**Т Г.МОСКВА 3755,9:1,101839**	**ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-2**	**ШТ**	**15**		**3837,55**	**57563,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3408,76**	**51131,34**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		144,53	2167,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		144,53	2167,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		284,26	4263,94	
527	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П**	**ШТ.**	**15**		**66,75**	**1001,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**59,29**	**889,35**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,51	37,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,51	37,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,94	74,16	
528	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,34**		**95300,18**	**32402,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**84651,68**	**28781,57**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3589,23	1220,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3589,23	1220,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7059,27	2400,15	
529	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**320**		**63,30**	**20257,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**17993,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	762,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	762,93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	1500,52	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
530	**С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПВХ ДИАМ.15 ММ**	**М**	**18**		**61,94**	**1114,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**55,02**	**990,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,33	41,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,33	41,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,59	82,59	
				ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
531	**Е11-340207-0101 11-340207-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ**	**СТОЙКА**	**1**		**16465,78**	**16465,78**	**62,1 3318,64**
531.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	6,53	6,53	818,38	5344,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5344,02**	**5344,02**	
531.2	128062 С (21-050307-1005)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,2	1,2	86,70	104,04	
531.3	135925 С (21-100502-1301)	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,5	0,5	339,66	169,83	
531.4	147109 С (21-130805-0201)	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0008	0,0008	382842,72	306,27	
531.5	149395 С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,17	0,17	341,76	58,10	
531.6	242598 С (24-040207-0207)	СТОЙКИ ДЛЯ ЛИНИЙ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1	3938,22	3938,22	
531.7	242752 С (24-040207-1908)	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ 2-Х ШТЫРНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1	1355,58	1355,58	
531.8	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,09	0,09	347,23	31,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5963,29**	**5963,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**11307,32**	**11307,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14625,95	14625,95	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		620,14	620,14	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3938,78	3938,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1219,69	1219,69	
532	**Ц13-100411-0204 13-100411-0204 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ**	**ШТ.**	**1**		**731,34**	**731,34**	**40,6 146,2**
532. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,44	818,38	360,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**360,09**	**360,09**	
532. 2	145990 С (21-130211-0101)	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,011	0,011	4065,97	44,73	
532. 3	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,001	0,001	620,99	0,62	
532. 4	238259 С (23-061601-0501)	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА ПРГН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	1000 М	0,002	0,002	48997,74	98,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**143,34**	**143,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**503,43**	**503,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				649,62	649,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,54	27,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		173,74	173,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,17	54,17	
533	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**	**ШТ.**	**1**		**4868,68**	**4868,68**	**42,8 1091,18**
533. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	3	3	843,44	2530,32	
533. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	958,04	19,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2549,48**	**2549,48**	
533. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	3212,71	32,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	1097.70	10.98	
533. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	2227,67	22,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.01	818,38	8,18	
533. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,51	0,51	14,35	7,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**61,72**	**61,72**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
533. 6	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,041	428,96	17,59	
533. 7	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,016	0,016	620,99	9,94	
533. 8	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,02	2673,62	53,47	
533. 9	147733 С (21-130816-3008)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124	355,80	44,12	
533.10	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	21	21	11,22	235,62	
533.11	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,041	0,041	4010,64	164,44	
533.12	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1	116,28	116,28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**641,45**	**641,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3233,49**	**3233,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4324,67	4324,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		183,37	183,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1274,54	1274,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		360,64	360,64	
534	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**45**		**498,73**	**22442,92**	**42,8 5862,84**
534. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,36	16,2	843,44	13663,73	
534. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,036	958,04	34,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**304,40**	**13698,22**	
534. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,064	2,88	10,79	31,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
534. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,018	3212,71	57,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,018	1097.70	19.76	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
534. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,018	2227,67	40,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0004	0.018	818,38	14,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,87**	**129,00**	
534. 6	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0102	0,459	428,96	196,89	
534. 7	146047 С (21-130211-0603)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,000002	0,000072	290156,12	20,89	
534. 8	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000003	0,000135	230636,06	31,14	
534. 9	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0011	0,0495	620,99	30,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,21**	**279,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**312,72**	**14072,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				443,01	19935,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,78	845,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		149,07	6708,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36,94	1662,44	
535	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ**	**М КАБЕЛЯ**	**745**		**271,12**	**201983,46**	**42,8 35411,58**
535. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,1	74,5	818,38	60969,31	
535. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0378	28,161	772,98	21768,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**111,06**	**82737,32**	
535. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	2,905	3212,71	9334,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	2,905	1097.70	3188.82	
535. 4	983 С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,03	22,35	2221,21	49644,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.03	22.35	724,87	16200,84	
535. 5	1039 С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,03	22,35	11,05	246,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
535. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0039	2,905	2227,67	6472,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0039	2.905	818,38	2377,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**88,19**	**65698,04**	
535. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,298	272,93	81,33	
535. 8	129039 С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,00596	281414,94	1677,23	
535. 9	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,07152	1671,43	119,54	
535.10	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,030545	2673,62	81,67	
535.11	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,003725	3979614,44	14824,06	
535.12	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,061984	361,08	22,38	
535.13	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,447	1184,35	529,40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23,27**	**17335,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**193,29**	**144002,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				240,82	179414,54	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,21	7607,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,74	43018,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,08	14961,74	
536	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**720**		**230,47**	**165937,67**	**42,8 40644,59**
536. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	117,288	809,22	94911,80	
536. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,072	724,87	52,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**94963,99**	
536. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,072	922,91	66,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,072	724.87	52.19	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
536. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	43,776	18,64	815,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
536. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	43,776	14,35	628,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**1510,62**	
536. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	1440	6,02	8668,80	
536. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0072	230636,06	1660,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**10329,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**106751,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	147396,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	6249,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	46894,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	12291,68	
537	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**18**		**268,49**	**4832,78**	**42,8** **878,48**
537. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	2,52	799,44	2014,59	
537. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0396	958,04	37,94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**114,03**	**2052,53**	
537. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	3212,71	63,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0011	0.0198	1097,70	21,73	
537. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0198	2227,67	44,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0198	818.38	16.20	
537. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	0,1458	14,35	2,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,10**	**109,81**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
537. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00378	12202,99	46,13	
537. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,378	272,93	103,17	
537. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,002	0,036	223,06	8,03	
537. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	2,196	182,65	401,10	
537.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	2,196	270,38	593,75	
537.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,09	510,25	45,92	
537.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	5,76	11,22	64,63	
537.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,18	150,96	27,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**71,66**	**1289,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**189,68**	**3414,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,49	4292,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,11	182,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,92	1060,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,89	357,98	
538	**С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ОТВЕТВИТЕЛЬ RF (TV) НА 8 ОТВОДОВ 5-1000 МГЦ МОДЕЛИ HP1G-8T, ТИПА ASTEL**	**ШТ.**	**45**		**923,31**	**41548,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**820,14**	**36906,30**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,77	1564,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		34,77	1564,83	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,39	3077,69	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
539	**С123-080101-0102 23-080101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ "КЛАССИК" С УСИЛИТЕЛЕМ**	**ШТ.**	**1**		**5949,27**	**5949,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**5284,52**	**5284,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		224,06	224,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		224,06	224,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		440,69	440,69	
540	**Т МИР ТЕЛЕСИСТЕМ 1983,75:1,101839**	**СУММАТОР**	**ШТ**	**1**		**2026,87**	**2026,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1800,40**	**1800,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		76,34	76,34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		76,34	76,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		150,14	150,14	
541	**С123-070201-1002 23-070201-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500Х500Х150 ММ**	**ШТ.**	**1**		**1010,97**	**1010,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**898,01**	**898,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,08	38,08	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		38,08	38,08	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		74,89	74,89	
542	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РОЗЕТКА АНТЕННАЯ**	**ШТ.**	**45**		**241,2**	**10854,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**214,25**	**9641,25**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,08	408,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9,08	408,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,87	804,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
543	**С123-080505-0803 23-080505-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АНТЕННЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ**	**ШТ.**	**12**		**615,56**	**7386,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**546,78**	**6561,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,18	278,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,18	278,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,60	547,16	
544	**Т МИР КОАКСИАЛА 79,35:1,101839**	**КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ РК-75-4-15**	**М**	**745**		**81,07**	**60400,87**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**72,02**	**53651,89**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,05	2274,84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3,05	2274,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,01	4474,14	
545	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**720**		**63,3**	**45578,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**40485,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	1716,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	1716,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	3376,18	
546	**С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПВХ ДИАМ.15 ММ**	**М**	**18**		**61,94**	**1114,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**55,02**	**990,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,33	41,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,33	41,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,59	82,59	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
547	**С121-050301-9910 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**Т**	**0,00132**		**222468,5**	**293,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**197610,66**	**260,85**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8378,69	11,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8378,69	11,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16479,15	21,75	
548	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ2295,81:1, 101839**	**РАЗЪЕМ 75 ОМ**	**ШТ**	**72**		**2345,72**	**168891,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2083,62**	**150020,39**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,35	6360,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		88,35	6360,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		173,76	12510,50	
549	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТАЛРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,**	**Т**	**0,001**		**200960,76**	**200,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**178506,12**	**178,51**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7568,66	7,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7568,66	7,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14885,98	14,89	
				РАДИОФИКАЦИЯ				
550	**Е11-340207-0101 11-340207-0101 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ ОДИНАРНЫЕ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В. УСТАНОВКА**	**СТОЙКА**	**1**		**16465,78**	**16465,78**	**62,1 3318,64**
550. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	6,53	6,53	818,38	5344,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5344,02**	**5344,02**	
550. 2	128062 С (21-050307-1005)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,2	1,2	86,70	104,04	
550. 3	135925 С (21-100502-1301)	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,5	0,5	339,66	169,83	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
550. 4	147109 С (21-130805-0201)	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0008	0,0008	382842,72	306,27	
550. 5	149395 С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,17	0,17	341,76	58,10	
550. 6	242598 С (24-040207-0207)	СТОЙКИ ДЛЯ ЛИНИЙ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1	3938,22	3938,22	
550. 7	242752 С (24-040207-1908)	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ 2-Х ШТЫРНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1	1355,58	1355,58	
550. 8	249394 С (22-040201-0603)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,09	0,09	347,23	31,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5963,29**	**5963,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**11307,32**	**11307,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14625,95	14625,95	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		620,14	620,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3938,78	3938,78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1219,69	1219,69	
551	**Ц13-100411-0204 13-100411-0204 РСНБ РК 2015**	**ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ. МОНТАЖ И УСТАНОВКА НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ**	**ШТ.**	**1**		**731,34**	**731,34**	**40,6 146,2**
551. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,44	818,38	360,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**360,09**	**360,09**	
551. 2	145990 С (21-130211-0101)	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,011	0,011	4065,97	44,73	
551. 3	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,001	0,001	620,99	0,62	
551. 4	238259 С (23-061601-0501)	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА ПРГН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	1000 М	0,002	0,002	48997,74	98,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**143,34**	**143,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**503,43**	**503,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				649,62	649,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,54	27,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		173,74	173,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,17	54,17	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
552	**Ц13-100411-0207 13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ.**	**15**		**2656,1**	**39841,5**	**40,6 9402,11**
552. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	2	30	771,93	23157,90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1543,86**	**23157,90**	
552. 2	145990 С (21-130211-0101)	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,011	0,165	4065,97	670,89	
552. 3	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,015	0,225	620,99	139,72	
552. 4	238263 С (23-061601-0701)	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,005	0,075	26921,88	2019,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**188,65**	**2829,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1732,51**	**25987,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2359,32	35389,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		100,04	1500,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		726,84	10902,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		196,75	2951,22	
553	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**15**		**660,76**	**9911,46**	**40,6 2529,21**
553. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,5	7,5	830,61	6229,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**415,31**	**6229,57**	
553. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00001	0,00015	125,46	0,02	
553. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00005	0,00075	14124,46	10,59	
553. 4	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00015	230636,06	34,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,01**	**45,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**418,32**	**6274,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,93	8803,99	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,89	373,29	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		193,50	2902,50	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,95	734,18	
554	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**15**		**498,73**	**7480,97**	**42,8 1954,28**
554. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,36	5,4	843,44	4554,58	
554. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,012	958,04	11,50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**304,40**	**4566,07**	
554. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,064	0,96	10,79	10,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
554. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,006	3212,71	19,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0004	0.006	1097,70	6,59	
554. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,006	2227,67	13,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,006	818.38	4.91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,87**	**43,00**	
554. 6	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0102	0,153	428,96	65,63	
554. 7	146047 С (21-130211-0603)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,000002	0,000024	290156,12	6,96	
554. 8	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000003	0,000045	230636,06	10,38	
554. 9	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0011	0,0165	620,99	10,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,21**	**93,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**312,72**	**4690,80**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				443,01	6645,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,78	281,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		149,07	2236,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36,94	554,15	
555	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**200**		**230,47**	**46093,8**	**42,8 11290,16**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
555. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	32,58	809,22	26364,39	
555. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,02	724,87	14,50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**26378,88**	
555. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,02	922,91	18,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,02	724.87	14.50	
555. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	12,16	18,64	226,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
555. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	12,16	14,35	174,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**419,62**	
555. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	400	6,02	2408,00	
555. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,002	230636,06	461,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**2869,27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**29653,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	40943,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	1736,00	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	13026,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	3414,36	
556	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**220**		**83,9**	**18457,25**	**42,8 3781,81**
556. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,05	11	799,44	8793,84	
556. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,044	958,04	42,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,16**	**8835,99**	
556. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,022	3212,71	70,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,022	1097.70	24.15	
556. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,022	2227,67	49,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,022	818,38	18,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**119,69**	
556. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	0,352	620,99	218,59	
556. 6	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	0,044	2673,62	117,64	
556. 7	147838 С (21-130816-3536)	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,000946	71863,08	67,98	
556. 8	238442 С (23-061702-0101)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	11	5,10	56,10	
556. 9	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	26,84	11,22	301,14	
556.10	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	0,682	4010,64	2735,26	
556.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	1,76	115,26	202,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,82**	**3699,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,33**	**12613,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,52	16394,90	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,16	695,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		20,35	4476,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6,21	1367,20	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
557	**С123-080101-0301 23-080101-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАДИОСТОЙКА РС-1900**	**ШТ.**	**1**		**22568,36**	**22568,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**20046,65**	**20046,65**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		849,98	849,98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		849,98	849,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1671,73	1671,73	