				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
558	**С123-080101-0402 23-080101-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ТАМУ-25**	**ШТ.**	**1**		**11330**	**11330**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**10064,03**	**10064,03**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		426,71	426,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		426,71	426,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		839,26	839,26	
559	**Т МИР ТЕЛЕСИСТЕМ 7829,2:1,101839**	**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РОССИЯ ПТ-223**	**ШТ**	**15**		**7999,4**	**119991**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7105,58**	**106583,63**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		301,28	4519,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		301,28	4519,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		592,55	8888,22	
560	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАДИОРОЗЕТКА**	**ШТ.**	**15**		**66,75**	**1001,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**59,29**	**889,35**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,51	37,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,51	37,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,94	74,16	
561	**Т ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-ХАБАРОВСК" 10,051:1,101839**	**ПРОВОД 2Х1,2 ПТПЖ**	**М**	**220**		**10,27**	**2259,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**9,12**	**2006,84**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,39	85,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		0,39	85,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,76	167,35	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
562	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 22 ММ Х 10 ММ**	**М**	**200**		**42,63**	**8526,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**37,87**	**7574,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,61	321,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,61	321,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,16	631,61	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕНН				
563	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**18,0**		**520,75**	**9373,57**	**42,8** **894,72**
563. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	2,52	799,44	2014,59	
563. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0792	958,04	75,88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**116,14**	**2090,47**	
563. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0396	3212,71	127,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0022	0.0396	1097,70	43,47	
563. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,5634	166,06	93,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
563. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0396	2227,67	88,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0022	0.0396	818,38	32,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,17**	**309,00**	
563. 6	125715 С (21-050106-1001)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0013	0,0234	183039,24	4283,12	
563. 7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,000162	222237,60	36,00	
563. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,666	1184,35	788,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**283,77**	**5107,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**412,86**	**7431,48**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				462,57	8326,20	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,61	353,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		69,32	1247,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38,57	694,34	
564	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**3**		**3699,25**	**11097,76**	**42,8** **970,58**
564. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,9	2,7	799,44	2158,49	
564. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,038	0,114	958,04	109,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**755,90**	**2267,70**	
564. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,019	0,057	3212,71	183,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.019	0.057	1097,70	62,57	
564. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,175	0,525	166,06	87,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
564. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,019	0,057	2227,67	126,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.019	0.057	818,38	46,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**132,43**	**397,28**	
564. 6	126265 С (21-050201-0124)	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,0116	0,0348	160271,38	5577,44	
564. 7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000065	0,000195	222237,60	43,34	
564. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,2	0,6	1184,35	710,61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2110,46**	**6331,39**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2962,39**	**8887,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3285,91	9857,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		139,32	417,97	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		462,85	1388,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		274,02	822,06	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
565	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**80**		**428,41**	**34272,64**	**42,8** **4471,5**
565. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,16	12,8	799,44	10232,83	
565. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,224	958,04	214,60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**130,59**	**10447,43**	
565. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,112	3212,71	359,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0014	0.112	1097,70	122,94	
565. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	2,504	166,06	415,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
565. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,112	2227,67	249,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0014	0.112	818,38	91,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,81**	**1025,14**	
565. 6	127420 С (21-050301-0106)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00092	0,0736	172717,80	12712,03	
565. 7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000006	0,00048	222237,60	106,67	
565. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	1,6	1184,35	1894,96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**183,92**	**14713,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**324,65**	**25971,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				380,54	30443,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,13	1290,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		72,03	5762,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,73	2538,71	
				ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
566	**Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И**	**ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ**	**ШТ.**	**4**		**4713,71**	**18854,83**	**42,8** **2920,74**
566. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	2	8	843,44	6747,52	
566. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,08	958,04	76,64	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1706,04**	**6824,16**	
566. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,92	10,79	9,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
566. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04	3212,71	128,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.04	1097,70	43,91	
566. 5	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,14	0,56	166,06	92,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
566. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04	2227,67	89,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.04	818,38	32,74	
566. 7	2647 С (34-010301-0101)	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,14	0,56	27,24	15,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**83,95**	**335,79**	
566. 8	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,01	0,04	136530,54	5461,22	
566. 9	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000271	0,001084	381819,66	413,89	
566.10	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,08	428,96	34,32	
566.11	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,007	0,028	743,06	20,81	
566.12	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	0,008	289,46	2,32	
566.13	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,004	1023,76	4,10	
566.14	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,024	0,096	620,99	59,62	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
566.15	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00028	222237,60	62,23	
566.16	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,08	2673,62	213,89	
566.17	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	4	116,28	465,12	
566.18	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,009	0,036	180,67	6,50	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1686,00**	**6744,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3456,83**	**13827,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4187,01	16748,05	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		177,53	710,12	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		907,71	3630,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		349,16	1396,65	
567	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**		**1183,72**	**4734,87**	**40,6** **956,92**
567. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,72	2,88	818,38	2356,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**589,23**	**2356,93**	
567. 2	131643 С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,004	18719,06	74,88	
567. 3	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,2	0,8	276,07	220,86	
567. 4	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00004	1737766,82	69,51	
567. 5	147183 С (21-130809-1202)	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,01	0,04	558,77	22,35	
567. 6	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	0,00004	4877578,58	195,10	
567. 7	241456 С (24-040201-0654)	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-У3 ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,2	0,8	386,58	309,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**222,99**	**891,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**812,22**	**3248,90**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1051,45	4205,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,58	178,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		283,81	1135,24	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,68	350,73	
568	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**65**		**230,47**	**14980,48**	**42,8 3669,3**
568. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	10,588	809,22	8568,43	
568. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0065	724,88	4,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**8573,14**	
568. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,0065	922,91	6,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0065	724,87	4,71	
568. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	3,952	18,64	73,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
568. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	3,952	14,35	56,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**136,38**	
568. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	130	6,02	782,60	
568. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00065	230636,06	149,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**932,51**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**9637,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	13306,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	564,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	4233,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	1109,67	
569	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**18**		**296,85**	**5343,22**	**42,8 1006,09**
569. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,16	2,88	799,44	2302,39	
569. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0504	958,04	48,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**130,59**	**2350,67**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
569. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,0252	3212,71	80,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0014	0.0252	1097,70	27,66	
569. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,0252	2227,67	56,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,0252	818.38	20.62	
569. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0104	0,1872	14,35	2,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,77**	**139,78**	
569. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,00378	12202,99	46,13	
569. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	0,378	272,93	103,17	
569. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,004	0,072	223,06	16,06	
569. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	2,196	182,65	401,10	
569.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	2,196	270,38	593,75	
569.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	0,09	510,25	45,92	
569.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	5,76	11,22	64,63	
569.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	0,18	150,96	27,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,11**	**1297,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**207,78**	**3740,10**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				263,68	4746,19	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,18	201,24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		67,07	1207,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,99	395,79	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
570	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ.**	**1**		**660,76**	**660,76**	**40,6 168,61**
570. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,5	830,61	415,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**415,31**	**415,31**	
570. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00001	0,00001	125,46	0,00	
570. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00005	0,00005	14124,46	0,71	
570. 4	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00001	230636,06	2,31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,01**	**3,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**418,32**	**418,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,93	586,93	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,89	24,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		193,50	193,50	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,95	48,95	
571	**Ц13-100410-0104 13-100410-0104 РСНБ РК 2015**	**СПЛИТТЕР 1Х4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**9480,07**	**9480,07**	**40,6 2325,84**
571. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	7	7	818,38	5728,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5728,66**	**5728,66**	
571. 2	147094 С (21-130804-1203)	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0001	0,0001	1030,90	0,10	
571. 3	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,00024	0,00024	620,99	0,15	
571. 4	147570 С (21-130816-0204)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ.	0,04	0,04	265,40	10,62	
571. 5	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000024	0,000024	3979614,44	95,51	
571. 6	147728 С (21-130816-3003)	ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ АВТОВАЗА И ДРУГИХ ЗАВОДОВ	Т	0,00001	0,00001	288562,23	2,89	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
571. 7	242742 С (24-040207-1813)	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	4	64,26	257,04	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**366,30**	**366,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6094,96**	**6094,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8420,80	8420,80	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		357,04	357,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2682,88	2682,88	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		702,23	702,23	
572	**Ц13-100411-0212 13-100411-0212 РСНБ РК 2015**	**СПЛАЙС КАССЕТ НА 12 СВАРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**		**13285,4**	**13285,4**	**40,6** **3322,62**
572. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	10	10	818,38	8183,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8183,80**	**8183,80**	
572. 2	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,003	0,003	620,99	1,86	
572. 3	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00006	0,00006	4877578,58	292,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**294,52**	**294,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8478,32**	**8478,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11800,94	11800,94	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		500,36	500,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3822,98	3822,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		984,10	984,10	
573	**Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015**	**ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ РОЗЕТКА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**		**1013,71**	**4054,84**	**42,8** **942,52**
573. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,65	2,6	843,44	2192,94	
573. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0024	0,0096	958,04	9,20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**550,54**	**2202,14**	
573. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,0048	3212,71	15,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,0048	1097.70	5.27	
573. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,0048	2227,67	10,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0012	0.0048	818,38	3,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,53**	**26,11**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
573. 5	125883 С (21-050106-9908)	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,000096	0,000384	183646,38	70,52	
573. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,204	0,816	182,65	149,04	
573. 7	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,204	0,816	270,38	220,63	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**110,05**	**440,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**664,81**	**2659,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				900,44	3601,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		38,18	152,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		273,81	1095,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		75,09	300,36	
574	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ**	**М КАБЕЛЯ**	**45**		**257,17**	**11572,86**	**42,8** **2037,63**
574. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,1	4,5	818,38	3682,71	
574. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0317	1,427	755,76	1078,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**105,80**	**4760,81**	
574. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0945	3212,71	303,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0945	1097,70	103,73	
574. 4	983 С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0275	1,238	2221,21	2748,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0275	1,238	724,87	897,39	
574. 5	1039 С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0275	1,238	11,05	13,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
574. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,0945	2227,67	210,51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0945	818,38	77,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**72,81**	**3276,54**	
574. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,001	0,045	272,93	12,28	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
574. 8	129039 С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000006	0,000279	281414,94	78,51	
574. 9	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000001	0,00005	230636,06	11,42	
574.10	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000245	0,011025	1671,43	18,43	
574.11	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,001	0,045	2673,62	120,31	
574.12	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000003	0,000117	3979614,44	465,61	
574.13	241447 С (24-040201-0645)	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,018	0,81	233,58	189,20	
574.14	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000208	0,00936	361,08	3,38	
574.15	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0072	0,324	1184,35	383,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**28,51**	**1282,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**183,16**	**8242,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				228,44	10279,75	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,69	435,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		54,97	2473,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,05	857,25	
575	**Ц13-100105-0212 13-100105-0212 РСНБ РК 2015**	**ПАЧКОРД. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**		**1216,37**	**4865,49**	**40,6** **1224,43**
575. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,8	3,2	942,45	3015,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**753,96**	**3015,84**	
575. 2	147654 С (21-130816-2103)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,003	0,012	6796,96	81,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,39**	**81,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**774,35**	**3097,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1080,46	4321,83	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		45,81	183,25	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		351,92	1407,68	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		90,10	360,41	
576	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**		**1183,72**	**4734,87**	**40,6 956,92**
576. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,72	2,88	818,38	2356,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**589,23**	**2356,93**	
576. 2	131643 С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,004	18719,06	74,88	
576. 3	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,2	0,8	276,07	220,86	
576. 4	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00004	1737766,82	69,51	
576. 5	147183 С (21-130809-1202)	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,01	0,04	558,77	22,35	
576. 6	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	0,00004	4877578,58	195,10	
576. 7	241456 С (24-040201-0654)	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,2	0,8	386,58	309,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**222,99**	**891,96**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**812,22**	**3248,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1051,45	4205,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,58	178,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		283,81	1135,24	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,68	350,73	
577	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ.**	**4**		**660,76**	**2643,06**	**40,6 674,46**
577. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,5	2	830,61	1661,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**415,31**	**1661,22**	
577. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00001	0,00004	125,46	0,01	
577. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00005	0,0002	14124,46	2,82	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
577. 4	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00004	230636,06	9,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,01**	**12,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**418,32**	**1673,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,93	2347,73	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,89	99,54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		193,50	774,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,95	195,78	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
578	**С123-070201-0908 23-070201-0908 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ UZM530MV/4**	**ШТ.**	**4**		**25694,68**	**102778,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**22823,65**	**91294,60**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		967,72	3870,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		967,72	3870,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1903,31	7613,24	
579	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ, МОДЕЛИ PANASONIC KX-TS2350**	**ШТ.**	**3**		**3066,47**	**9199,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**2723,83**	**8171,49**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		115,49	346,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		115,49	346,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		227,15	681,44	
580	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ, МОДЕЛИ PANASONIC ФАКС**	**ШТ.**	**1**		**39402,72**	**39402,72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**35000,00**	**35000,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1484,00	1484,00	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1484,00	1484,00	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2918,72	2918,72	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
581	**С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 16 ММ Х 16 ММ**	**М**	**65**		**42,63**	**2771,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**37,87**	**2461,55**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,61	104,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,61	104,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,16	205,27	
582	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**18**		**132,74**	**2389,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**117,91**	**2122,38**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,00	89,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,00	89,99	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,83	176,99	
583	**С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ОРК-8**	**ШТ.**	**1**		**1232,02**	**1232,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**1094,36**	**1094,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,40	46,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		46,40	46,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		91,26	91,26	
584	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ**	**ШТ.**	**4**		**241,2**	**964,8**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**214,25**	**857,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9,08	36,34	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9,08	36,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,87	71,47	
585	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ25000:1,101839**	**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ОКОНЧАНИЕ HG8245**	**ШТ**	**4**		**25543,48**	**102173,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22689,34**	**90757,36**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		962,03	3848,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		962,03	3848,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1892,11	7568,44	
586	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ1306,63:1,101839**	**СПЛАЙС КАССЕТ НА 12 СВАРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ**	**ШТ**	**1**		**1335,03**	**1335,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1185,86**	**1185,86**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,28	50,28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		50,28	50,28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		98,89	98,89	
587	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ7000:1,101839**	**СПЛИТТЕР 1Х4**	**ШТ**	**1**		**7152,17**	**7152,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6353,02**	**6353,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		269,37	269,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		269,37	269,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		529,79	529,79	
588	**С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ В ТРУБЕ КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**КМ**	**0,045**		**120930,83**	**5441,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**107418,45**	**4833,83**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4554,54	204,95	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4554,54	204,95	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8957,84	403,10	
589	**С123-070202-0105 23-070202-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОРОБКА РКП**	**ШТ.**	**4**		**661,52**	**2646,06**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**587,60**	**2350,40**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,91	99,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,91	99,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		49,00	196,00	
590	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ9000:1,101 839**	**ПАТЧ КОРД 30 М.**	**ШТ**	**2**		**9195,65**	**18391,3**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8168,16**	**16336,33**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		346,33	692,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		346,33	692,66	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		681,16	1362,32	
591	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ5796:1,101 839**	**ПАТЧ КОРД 20 М.**	**ШТ**	**2**		**5922**	**11844**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5260,30**	**10520,59**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		223,04	446,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		223,04	446,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		438,67	877,33	
				ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ				
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
592	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**350**		**230,47**	**80664,14**	**42,8** **19757,78**
592. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,1629	57,015	809,22	46137,68	
592. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,035	724,87	25,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**131,89**	**46163,05**	
592. 3	1208 С (31-050602-0505)	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,035	922,91	32,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.035	724,87	25,37	
592. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0608	21,28	18,64	396,66	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
592. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0608	21,28	14,35	305,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,10**	**734,33**	
592. 6	145735 С (21-130207-1006)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	700	6,02	4214,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
592. 7	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,0035	230636,06	807,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,35**	**5021,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**148,27**	**51893,23**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				204,72	71651,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,68	3038,00	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		65,13	22795,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,07	5975,12	
593	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**340**		**296,85**	**100927,55**	**42,8** **19003,88**
593. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,16	54,4	799,44	43489,54	
593. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,952	958,04	912,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**130,59**	**44401,59**	
593. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,476	3212,71	1529,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0014	0.476	1097,70	522,51	
593. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,476	2227,67	1060,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,476	818.38	389.55	
593. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0104	3,536	14,35	50,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,77**	**2640,36**	
593. 6	102638 С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,0714	12202,99	871,29	
593. 7	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,021	7,14	272,93	1948,72	
593. 8	135958 С (21-100502-1823)	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,004	1,36	223,06	303,36	
593. 9	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,122	41,48	182,65	7576,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
593.10	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,122	41,48	270,38	11215,36	
593.11	147560 С (21-130815-0308)	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,005	1,7	510,25	867,42	
593.12	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,32	108,8	11,22	1220,74	
593.13	242921 С (24-040207-3915)	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,01	3,4	150,96	513,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,11**	**24516,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**207,78**	**70646,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				263,68	89650,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,18	3801,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		67,07	22805,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		21,99	7476,11	
594	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**690**		**83,9**	**57888,65**	**42,8** **11861,12**
594. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,05	34,5	799,44	27580,68	
594. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,138	958,04	132,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,16**	**27712,89**	
594. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,069	3212,71	221,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,069	1097,70	75,74	
594. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,069	2227,67	153,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,069	818,38	56,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,54**	**375,39**	
594. 5	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0016	1,104	620,99	685,57	
594. 6	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0002	0,138	2673,62	368,96	
594. 7	147838 С (21-130816-3536)	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,002967	71863,08	213,22	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
594. 8	238442 С (23-061702-0101)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,05	34,5	5,10	175,95	
594. 9	242691 С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,122	84,18	11,22	944,50	
594.10	242794 С (24-040207-2501)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0031	2,139	4010,64	8578,76	
594.11	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,008	5,52	115,26	636,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,82**	**11603,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,33**	**39559,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,52	51420,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,16	2180,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		20,35	14041,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,21	4288,05	
595	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**М**	**260**		**369,77**	**96141,15**	**42,8** **14297,84**
595. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,16	41,6	799,44	33256,70	
595. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,156	958,04	149,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**128,49**	**33406,16**	
595. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,078	3212,71	250,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,078	1097.70	85.62	
595. 4	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,078	2227,67	173,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0003	0.078	818,38	63,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,63**	**424,35**	
595. 5	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,025	6,5	272,93	1774,05	
595. 6	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0001	0,026	14124,46	367,24	
595. 7	145786 С (21-130207-9900)	ДЮБЕЛИ	Т	0,000018	0,00468	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
595. 8	145981 С (21-130209-0304)	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,013	3,38	173,08	585,01	
595. 9	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0031	0,806	2673,62	2154,94	
595.10	147732 С (21-130816-3007)	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,0083	2,158	357,84	772,22	
595.11	238444 С (23-061702-0103)	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,12	31,2	32,64	1018,37	
595.12	241448 С (24-040201-0646)	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,28	72,8	216,24	15742,27	
595.13	242706 С (24-040207-1302)	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,03	7,8	1699,32	13254,70	
595.14	242795 С (24-040207-2502)	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0012	0,312	905,76	282,60	
595.15	242809 С (24-040207-2804)	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	10 ШТ.	0,049	12,74	115,26	1468,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**143,92**	**37419,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**273,46**	**71100,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				328,46	85398,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,93	3620,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		68,92	17918,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27,39	7121,57	
596	**Ц13-100202-0201 13-100202-0201 РСНБ РК 2015**	**КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ЕМКОСТЬ 5 НОМЕРОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**НОМЕР**	**7**		**4600,49**	**32203,44**	**40,6** / **5566,21**
596. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	2	14	942,45	13194,30	
596. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,63	818,38	515,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1958,55**	**13709,88**	
596. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,63	3358,67	2115,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,63	818.38	515.58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**302,28**	**2115,96**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
596. 4	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,0001	0,0007	14124,46	9,89	
596. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00059	0,00413	381819,66	1576,92	
596. 6	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,5	3,5	276,07	966,25	
596. 7	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,01	0,07	743,06	52,01	
596. 8	146760 С (21-130703-1003)	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	Т	0,000001	0,000006	297425,88	1,67	
596. 9	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00007	1737766,82	121,64	
596.10	147001 С (21-130802-1002)	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00002	0,00014	417623,70	58,47	
596.11	147020 С (21-130802-9902)	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	0,5	3,5	423,40	1481,90	
596.12	147105 С (21-130805-0101)	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,00001	0,00007	500994,42	35,07	
596.13	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,02	0,14	620,99	86,94	
596.14	147245 С (21-130812-0101)	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,004	0,028	3716,46	104,06	
596.15	147495 С (21-130814-2204)	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10 ШТ.	1	7	365,17	2556,19	
596.16	147570 С (21-130816-0204)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ.	0,05	0,35	265,40	92,89	
596.17	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	0,00007	4877578,58	341,43	
596.18	147734 С (21-130816-3009)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,01	0,07	584,28	40,90	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
596.19	147760 С (21-130816-3207)	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,01	0,07	2607,95	182,56	
596.20	149589 С (22-040802-0101)	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00001	0,00007	133206,69	9,32	
596.21	242797 С (24-040207-2601)	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-98	КГ	0,01	0,07	150,96	10,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1104,10**	**7728,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3291,28**	**23038,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4086,45	28605,14	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		173,27	1212,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		968,44	6779,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		340,78	2385,44	
597	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**88**		**498,73**	**43888,37**	**42,8** **11465,1**
597. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,36	31,68	843,44	26720,18	
597. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0704	958,04	67,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**304,40**	**26787,63**	
597. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,064	5,632	10,79	60,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
597. 4	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0352	3212,71	113,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0352	1097,70	38,64	
597. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0352	2227,67	78,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0352	818,38	28,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,87**	**252,27**	
597. 6	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0102	0,8976	428,96	385,03	
597. 7	146047 С (21-130211-0603)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,000002	0,000141	290156,12	40,85	
597. 8	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000003	0,000264	230636,06	60,89	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
597. 9	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0011	0,0968	620,99	60,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,21**	**546,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**312,72**	**27519,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				443,01	38984,44	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,78	1652,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		149,07	13118,04	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36,94	3250,99	
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
598	**Т ТОРГОВАЯ СЕТЬ Г.МОСКВА71410:1,101839**	**КОММУТАТОР С 16 ПОРТАЛАМИ (НАВ)**	**ШТ**	**7**		**72962,39**	**510736,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**64809,83**	**453668,82**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2747,94	19235,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2747,94	19235,56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5404,62	37832,35	
599	**С123-070220-0707 23-070220-0707 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**РОЗЕТКА СЕТЕВАЯ ОДНОМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ КОМПЬЮТЕРНАЯ, IP20**	**ШТ.**	**88**		**621,27**	**54671,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**551,85**	**48562,80**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,40	2059,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,40	2059,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,02	4049,75	
600	**С123-070207-0303 23-070207-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОННЕКТОР RJ-45**	**ШТ.**	**190**		**51,67**	**9818,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**45,90**	**8721,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,95	369,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,95	369,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,83	727,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
601	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**340**		**132,74**	**45132,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**117,91**	**40089,40**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,00	1699,79	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,00	1699,79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,83	3343,14	
602	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**350**		**63,3**	**22156,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**56,23**	**19680,50**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,38	834,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,38	834,45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,69	1641,20	
603	**С123-060118-1102 23-060118-1102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОВОД МЕДНЫЙ 4Х2Х0,5 ММ2**	**КМ**	**0,95**		**38005,57**	**36105,29**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КМ**			**33758,96**	**32071,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1431,38	1359,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1431,38	1359,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2815,23	2674,47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**3406730,17**	**346760,68**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1728090,19**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**73271,02**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**144108,90**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1945470,11**	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1609412,77**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**422783,69**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**162575,72**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**2194772,19**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**23053,98**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**7896,18**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**2476,01**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**33426,18**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**46173,22**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1957,74**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**3850,48**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**51981,44**	
		ИТОГО ПО СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ	ТЕНГЕ				**4225649,92**	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
604	**Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ (ВЭРС-ПК-24)**	**ШТ**	**1**		**52162,48**	**52162,48**	**40,6** **13201,28**
604. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	38	38	855,67	32515,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**32515,46**	**32515,46**	
604. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16	10,79	1,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,73**	**1,73**	
604. 3	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,4	0,4	276,07	110,43	
604. 4	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0,00001	1737766,82	17,38	
604. 5	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,0001	0,0001	4877578,58	487,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**615,56**	**615,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**33132,75**	**33132,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				46334,03	46334,03	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1964,56	1964,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		15165,84	15165,84	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3863,89	3863,89	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
605	**Ц13-100701-0306 13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ(СКАТ-1200М)**	**ШТ**	**4**		**11495,28**	**45981,1**	**40,6 11442,31**
605. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	8	32	880,72	28183,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7045,76**	**28183,04**	
605. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,68	10,79	7,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,83**	**7,34**	
605. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	0,00008	14124,46	1,13	
605. 4	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,4	1,6	276,07	441,71	
605. 5	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000004	0,000015	1737766,82	26,41	
605. 6	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000038	0,000152	4877578,58	741,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**302,66**	**1210,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7350,26**	**29401,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10210,83	40843,34	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		432,94	1731,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3293,52	13174,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		851,50	3406,01	
606	**Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ (ОРФЕЙ)**	**ШТ**	**8**		**21967,41**	**175739,26**	**40,6 44467,46**
606. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	16	128	855,67	109525,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13690,72**	**109525,76**	
606. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,28	10,79	13,81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,73**	**13,81**	
606. 3	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,4	3,2	276,07	883,42	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
606. 4	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000003	0,000024	1737766,82	41,71	
606. 5	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00003	0,00024	4877578,58	1170,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**261,97**	**2095,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13954,42**	**111635,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19512,85	156102,78	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		827,34	6618,76	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6385,78	51086,22	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1627,22	13017,72	
607	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**195**		**1347,8**	**262821,53**	**40,6** **64791,14**
607. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	1	195	818,38	159584,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**818,38**	**159584,10**	
607. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	11,7	10,79	126,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,65**	**126,24**	
607. 3	135937 С (21-100502-1802)	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,005	0,975	1612,68	1572,36	
607. 4	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00001	0,00195	14124,46	27,54	
607. 5	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,1	19,5	276,07	5383,36	
607. 6	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0	0,000039	1737766,82	67,77	
607. 7	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000002	0,00039	4877578,58	1902,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**45,91**	**8953,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**864,94**	**168663,64**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1197,20	233454,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,76	9898,48	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		383,02	74689,63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		99,84	19468,26	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
608	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**46**		**2699**	**124154,16**	**40,6** **30568,13**
608. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	2	92	818,38	75290,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1636,76**	**75290,96**	
608. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	7,36	10,79	79,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,73**	**79,41**	
608. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00001	0,00046	14124,46	6,50	
608. 4	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,25	11,5	276,07	3174,80	
608. 5	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0	0,000023	1737766,82	39,97	
608. 6	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,00023	4877578,58	1121,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**94,42**	**4343,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1732,90**	**79713,49**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2397,43	110281,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		101,65	4675,94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		766,18	35244,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		199,93	9196,60	
609	**Ц13-080303-1204 13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**РУЧНОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ**	**ШТ**	**17**		**3910,8**	**66483,62**	**42,8** **11775,77**
609. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	2	34	809,22	27513,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1618,44**	**27513,48**	
609. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,68	10,79	7,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
609. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	2,21	166,06	366,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,02**	**374,33**	
609. 4	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,002	0,034	136530,54	4642,04	
609. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00005	0,00085	381819,66	324,55	
609. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	20,74	182,65	3788,16	
609. 7	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,238	428,96	102,09	
609. 8	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,102	743,06	75,79	
609. 9	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	0,017	289,46	4,92	
609.10	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,017	1023,76	17,40	
609.11	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	0,204	620,99	126,68	
609.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	20,74	270,38	5607,68	
609.13	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00102	222237,60	226,68	
609.14	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,01	0,17	2673,62	454,52	
609.15	147569 С (21-130816-0203)	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ.	0,061	1,037	1953,42	2025,70	
609.16	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	17	116,28	1976,76	
609.17	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	0,102	180,67	18,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1140,67**	**19391,40**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2781,13**	**47279,21**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3473,82	59054,98	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		147,29	2503,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		839,98	14279,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		289,69	4924,71	
610	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ (МАЯК12К)**	**ШТ**	**1**		**14671,04**	**14671,04**	**40,6** **3709,5**
610. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	11	11	830,61	9136,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**9136,71**	**9136,71**	
610. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13	10,79	1,40	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,40**	**1,40**	
610. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	0,00002	14124,46	0,28	
610. 4	145656 С (21-130207-0429)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 70 ММ	10 ШТ.	0,3	0,3	276,07	82,82	
610. 5	146848 С (21-130704-2101)	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000002	0,000002	1737766,82	3,48	
610. 6	147652 С (21-130816-2101)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00002	0,00002	4877578,58	97,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**184,13**	**184,13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**9322,24**	**9322,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13031,75	13031,75	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		552,55	552,55	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4262,05	4262,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1086,74	1086,74	
611	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ**	**ШТ**	**116**		**660,76**	**76648,64**	**40,6** **19559,2**
611. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,5	58	830,61	48175,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**415,31**	**48175,38**	
611. 2	128060 С (21-050307-1003)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00001	0,00116	125,46	0,15	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
611. 3	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00005	0,0058	14124,46	81,92	
611. 4	146050 С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00116	230636,06	267,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,01**	**349,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**418,32**	**48524,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,93	68084,19	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,89	2886,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		193,50	22445,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,95	5677,68	
612	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	**ШТ**	**30**		**1306,21**	**39186,35**	**42,8** **9155,96**
612. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,82	24,6	843,44	20748,62	
612. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0224	0,672	958,04	643,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**713,08**	**21392,43**	
612. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0112	0,336	3212,71	1079,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0112	0,336	1097,70	368,83	
612. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,256	7,68	166,06	1275,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
612. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0112	0,336	2227,67	748,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0112	0,336	818,38	274,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**103,44**	**3103,31**	
612. 6	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0408	1,224	428,96	525,05	
612. 7	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0021	0,063	620,99	39,12	
612. 8	237217 С (23-061001-0101)	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ М СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,00044	0,0132	93617,21	1235,75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**60,00**	**1799,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**855,06**	**25651,85**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1160,26	34807,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,20	1475,85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		354,39	10631,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		96,76	2902,69	
613	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (С БЛОКОМ)**	**ШТ**	**5**		**2354,19**	**11770,96**	**42,8** **1731,73**
613. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1	5	809,22	4046,10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**809,22**	**4046,10**	
613. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2	10,79	2,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
613. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	0,65	166,06	107,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,02**	**110,10**	
613. 4	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,001	0,005	136530,54	682,65	
613. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000049	0,000245	381819,66	93,55	
613. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	6,1	182,65	1114,16	
613. 7	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,07	428,96	30,03	
613. 8	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,03	743,06	22,29	
613. 9	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	0,005	289,46	1,45	
613.10	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,005	1023,76	5,12	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
613.11	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	0,06	620,99	37,26	
613.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	6,1	270,38	1649,32	
613.13	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00035	222237,60	77,78	
613.14	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,1	2673,62	267,36	
613.15	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	5	116,28	581,40	
613.16	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	0,03	180,67	5,42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**913,56**	**4567,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,80**	**8723,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2091,14	10455,72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,66	443,32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		435,01	2175,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,38	871,92	
614	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	**ШТ**	**11**		**2354,19**	**25896,12**	**42,8** **3809,81**
614. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1	11	809,22	8901,42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**809,22**	**8901,42**	
614. 2	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,44	10,79	4,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
614. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,13	1,43	166,06	237,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,02**	**242,21**	
614. 4	129995 С (21-060405-1201)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,001	0,011	136530,54	1501,84	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
614. 5	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000049	0,000539	381819,66	205,80	
614. 6	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	1,22	13,42	182,65	2451,16	
614. 7	145785 С (21-130207-1204)	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	0,154	428,96	66,06	
614. 8	146716 С (21-130702-1301)	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,066	743,06	49,04	
614. 9	147084 С (21-130804-0802)	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	0,011	289,46	3,18	
614.10	147096 С (21-130804-1205)	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,011	1023,76	11,26	
614.11	147172 С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	0,132	620,99	81,97	
614.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	1,22	13,42	270,38	3628,50	
614.13	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00077	222237,60	171,12	
614.14	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,22	2673,62	588,20	
614.15	242966 С (24-040207-3960)	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	11	116,28	1279,08	
614.16	249530 С (22-040501-1314)	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	0,066	180,67	11,92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**913,56**	**10049,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1744,80**	**19192,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2091,14	23002,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,66	975,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		435,01	4785,12	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		174,38	1918,23	